


SCHÉMA PROSKLENÉ STĚNY:

POHLED Z EXTERIERU:




ŘEZ:

SPECIFIKACE:

ROZMĚR:	19800/2300			1		1
POPIS:	SESTAVA PLASTOVÝCH OKEN					
	$U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$					
RÁM:	$U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, šíře 76mm, 3 těsnění					
ZASKLENÍ:	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, izol. trojsklo					
PARAPET VNIŘNÍ:	plastový komůrkový v barvě okna, š.20cm					
PARAPET VENKOVNÍ:	POPLASTOVANÝ POZINK PLECH					
BARVA OKNA:	BÍLÁ					
POZNÁMKA:	<ul style="list-style-type: none">– klika interier barva bílá– spodní fixní část sestavy bude zasklena bezpečnostním sklem– větrací křídla budou ovládána pákovými ovladači svedenými na rám okna					

POZNÁMKY:

- POZN.01 : okenní sestava bude zhora ukončena rozšiřujícím plastovým profilem, do kterého bude dopojen nový podhled
- POZN.02 : Osazení oken bude provedeno dle požadavků ČSN 74 6077.
- POZN.03 : Před výrobou nutno zaměřit skutečné rozměry stavebních otvorů na stavbě
- POZN.04 : Před zahájením montáže je nutno vybourat stávající kovovou prosklenou stěnu (rozměry a členění shodné s novou)

vypracoval: ing. Hádková Zuzana		schválil: ing. Hádková Zuzana		<div>KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.</div> <div><div>Benešova 316 28401 Kutná Hora tel: 327514637, 327514517</div></div>	
SÚ:	Kutná Hora	obec:	Kutná Hora		
investor:	SOŠ a SOU řemesel, Čáslavská 202, 28401 Kutná Hora				
stavba:	SOŠ a SOU řemesel - stavební úpravy			datum:	srpen 2016
místo:	Čáslavská č.p. 202, Kutná Hora			stupeň:	DPS
část:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení			formát:	2 A4
obsah:	NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA			zak. číslo:	16 935
				měřitko:	č.v.
				1:100	04