

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce teras a balkonů přiléhajících k pokojům klientů	JKSO	
Název objektu	Terasa II.	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Zelená Lípa Hostivice, p.s.s., Pelzova 1701, 253 01 Hostivice		
Projektant	Petr Andrejkovič, Masarykova 3502/93b, 400 01 Ústí nad Labem		
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		10.09.2021	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby																		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00																
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00																
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00																
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00																
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00																
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00																
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00																
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00																
Projektant, Zhotovitel, Objednatel							D Celkem bez DPH 0,00																			
							<table><tr><td>DPH</td><td>%</td><td>Základ daně</td><td>DPH celkem</td></tr><tr><td>snížená</td><td>15,0</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>základní</td><td>21,0</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="3">Cena s DPH</td><td>0,00</td></tr></table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	0,00	0,00	Cena s DPH			0,00
							DPH	%	Základ daně	DPH celkem																
							snížená	15,0	0,00	0,00																
							základní	21,0	0,00	0,00																
							Cena s DPH			0,00																
E Přípočty a odpočty																										
Dodá zadavatel			0,00																							
Klouzavá doložka			0,00																							
Zvýhodnění			0,00																							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce teras a balkonů přiléhajících k pokojům klientů
Objekt: Terasa II.

Objednatel: Zelená Lípa Hostivice, p.s.s., Pelzova 1701, 253 01 Hostivice
 Zhotovitel: Petr Andrejkovič, Masarykova 3502/93b, 400 01 Ústí nad Labem
 Místo: Pelzova 1701, Hostivice

Zpracoval:
 Datum: 10.9.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
62	221	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	108		0,00	0	0
63	221	564831113	Podklad ze štěrku dle ŠD tl 100 mm	m2	108		0,00	0	0
61	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A do 50 m2	m2	108,000		0,00	0,000	0,000
1	011	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	40,000		0,00	0,000	0,000
58	011	63131215	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	7,600		0,00	0,000	0,000
59	011	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	7,600		0,00	0,000	0,000
60	011	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	7,600		0,00	0,000	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,000

54	003	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 do 1,2 m v do 10 m	m2	20,000		0,00	0,000	0,000
55	003	941221211	Příplatek k lešení řadového rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 za první a ZKD den použití	m2	2 000,000		0,00	0,000	0,000
56	003	941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	20,000		0,00	0,000	0,000
3	013	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	7,600		0,00	0,000	0,000

997 Přesun sutě 0,000

5	013	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v 12 m ručně	t	16,720		0,00	0,000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,720		0,00	0,000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,720		0,00	0,000	0,000
8	013	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	13,720		0,00	0,000	0,000
9	013	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,500		0,00	0,000	0,000
11	013	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,200		0,00	0,000	0,000
10	013	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,800		0,00	0,000	0,000

998 Přesun hmot 0,000

12	011	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	24,000		0,00	0,000	0,000
----	-----	-----------	--	---	--------	--	------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,000

20	711	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	94,500		0,00	0,000	0,000
13	711	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrka vodorovné na betonu, 2 vrstvy	m2	94,500		0,00	0,000	0,000
14	RMM	RMM.43025	WP SULFATEX / SULFATEXSCHLÄMME 25kg	kg	96,000		0,00	0,000	0,000

767 Konstrukce zámečnické 0,000

36	553	55342030R	výměna dřevěných výplní balkonového zábradlí	m2	35,000		0,00	0,000	0,000
21	767	767162811	Demontáž a montáž výplně balkonového zábradlí délky do 3,0 m	m2	35,000		0,00	0,000	0,000
22	767	RMM.43025	Demontáž, dodání a montáž oplechování - plechové okapnice	m	37,000		0,00	0,000	0,000

771 Podlahy z dlaždic 0,000

43	771	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	95,000		0,00	0,000	0,000
23	771	771161023	Montáž profilu ukončujícího pro balkony a terasy	m	35,000		0,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce teras a balkonů přiléhajících k pokojům klientů
Objekt: Terasa II.

Objednatel: Zelená Lípa Hostivice, p.s.s., Pelzova 1701, 253 01 Hostivice
 Zhotovitel: Petr Andrejkovič, Masarykova 3502/93b, 400 01 Ústí nad Labem
 Místo: Pelzova 1701, Hostivice

Zpracoval:
 Datum: 10.9.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
24	SCS	M	Schlüter-BARA-RTKE 2,5m	m	14,000		0,00	0,000	0,000
1 * 1,1					1,100		0,00		
19	771	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	27,000		0,00	0,000	0,000
47	771	771573113	Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	95,000		0,00	0,000	0,000
49	LSS	LSS.TAA35069	dlaždice TAURUS GRANIT 69 Rio Negro, 298x298x9mm	m2	105,000		0,00	0,000	0,000
1 * 1,1					1,100				
18	771	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	95,000		0,00	0,000	0,000
50	771	771577131	Příplatek k montáži podlah keramických lepených standardním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	95,000		0,00	0,000	0,000
51	771	771577132	Příplatek k montáži podlah keramických lepených standardním lepidlem za omezený prostor	m2	95,000		0,00	0,000	0,000
52	771	771577135	Příplatek k montáži podlah keramických lepených standardním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	95,000		0,00	0,000	0,000
44	771	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	95,000		0,00	0,000	0,000
46	771	771591264.SCS	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou KERDI	m	27,000		0,00	0,000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry									0,000
37	783	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	285,000		0,00	0,000	0,000
38	783	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí fedidlovým odmašťovačem	m2	285,000		0,00	0,000	0,000
17	783	783306807	nátěrů	m2	285,000		0,00	0,000	0,000
40	783	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	285,000		0,00	0,000	0,000
41	783	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	285,000		0,00	0,000	0,000
42	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	285,000		0,00	0,000	0,000
784 Dokončovací práce - malby a tapety									0,000
25	784	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchý po provedení malířských prací	m2	26,000		0,00	0,000	0,000
Celkem							0,00		0,000