

**Název stavby:** „Kamerový systém a IT, infrastruktura  
**Místo:** Domov Hostomice-Zátor, Zátor 373, 26724, Hostomice“

**část D.1.4- elektroinstalace**  
**SPECIFIKACE DODÁVEK A HLAV. MONT. MATERIÁLU.**

Číslo pol.	Popis položky a rozměry	Měrná jednotka	Počet měř. jedn.
<b>A) Dodávky</b>			
	Rozv. <b>R-TECH</b> (modulový 2x12modulů), osazený 1x hlavní vypínač do 3x32A, 4x kombinovaná přepěťová ochrana 1 a 2 st, 3x jistič do		
1	1x16A, svorky.	ks	1,00
2	Podružná uzemňovací sběrnice	ks	2,00
<b>B) Hlavní montážní materiál</b>			
<b>B1) Kabelové rozvody</b>			
	Kabel CYKY 5Cx6 (vč. pom. materiálu, upevnění, ukončení a ostatních		
1	souvisejících prací)	m	25,00
	Kabel CYKY 3Cx2,5 (vč. pom. materiálu, upevnění, ukončení a ostatních		
2	souvisejících prací)	m	60,00
	Kabel CYKY 3Cx1,5 (vč. pom. materiálu, upevnění, ukončení a ostatních		
3	souvisejících prací)	m	10,00
	Kabel CYKY 2Ax1,5 (vč. pom. materiálu, upevnění, ukončení a ostatních		
4	souvisejících prací)	m	3,00
5	Vodič CY 6mm-z/žl	m	25,00
6	Vodič CY 4mm-z/žl	m	40,00
	Elektroinstalační lišta LH40/40 (vč. pom. materiálu, upevnění, ukončení a		
7	ostatních souvisejících prací)	m	10,00
	Elektroinstalační lišta LH40/20 (vč. pom. materiálu, upevnění, ukončení a		
8	ostatních souvisejících prací)	m	15,00
	<b>Všechny kabely , vodiče a nosné prvky jsou uvažovány nové, vč. jejich měření, odvinutí z bubnu, řezání , zapojení a nutných souvisejících stavebních prací ( sekání drážek ve zděných stěnách a pevného upevnění kabelů, vodičů, trubek a trubek vedených v dutinách a předstěnách a nosných a kotvicích prvků kabelových roštů a žlabů)</b>		
<b>B2) Ostavní elektroinstalace (standart ABB Tango)</b>			
1	Zásuvka 230V/16A, IP44 vč.krabice a připojení	ks	4,00
2	Vypínač, řazení 1, 230V/10A, IP2 vč. Krabice	ks	1,00
3	Krabice svorková (vč. Svorkovnice a víka)	ks	2,00
4	Dozbrojení stávajícího R7 (jistič B/3-25A)	ks	1,00
5	Přezbrojení stávajícího R2 (jistič C/1-16A)	ks	1,00
6	Přezbrojení stávajícího R1 (jistič C/1-16A)	ks	1,00
7	Kombinovaný svodič bleskových proudů	ks	1,00
	<b>Všechny elektroinstalační prvky jsou uvažovány nové, vč. jejich zapojení a nutných souvisejících prací (sekání kapes, frézování sádkartonových stěn a předstěn ....)</b>		
<b>B3) Osvětlovací tělesa</b>			
1	Osvětlovací těleso typ A (Přisazené , 2x16W LED trubice, IP20.	ks	1,00
	<b>Všechny elektroinstalační prvky jsou uvažovány nové, vč. jejich zapojení a nutných souvisejících prací (sekání kapes, zkoušek ....) a vč. Zdrojů.</b>		
<b>B4) Ostatní</b>			
1	Demontáž stávajících elektroinstalace (vč.odvozu, a ekologické likvidace)	kompl	1,00
2	Revize elektrických zařízení	kompl	1,00

V Praze, 10.2020

Ing. Morčuš Josef