



Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby – havarijní oprava ploché střechy ZZS SČK Kladno

A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY (DPS)

23.8.2021

LUBOŠ KOHOUT

R.0

DATUM

VYPRACOVAL

REVIZE

Obsah

A.1	Identifikační údaje	3
A.1.1	Údaje o stavbě	3
a)	Název stavby	3
b)	Místo stavby.....	3
c)	Předmět projektové dokumentace.....	3
A.1.2	Údaje o stavebníkovi.....	3
A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace.....	3
a)	Generální projektant.....	3
b)	Hlavní projektant	3
A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	3
A.3	Seznam vstupních podkladů	4

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby

Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby – havarijní oprava ploché střechy ZZS SČK Kladno

b) Místo stavby

Parcela: p.č. 646/7

Zařízení staveniště bude realizováno na 646/1

Katastrální území: Kladno [665061]

Obec: Kladno [532053]

c) Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je řešení havarijního stavu střešního pláště na budově Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje v Kladně. V rámci řešení havarijního stavu dojde k odstranění celé stávající skladby střešního pláště (DUO skladba) a oplechování s náhradou za novou skladbu tvořenou tepelnou izolací ze spádových klínů a hydroizolacemi tvořenými asfaltovým modifikovaným pásem s břídlícovým posypem. Součástí řešení bude i osazení nové ocelové stříšky nad kondenzačními jednotkami. Stávající povrchové slaboproudé vedení bude uloženo do nové skladby a vytaženo v místě stožárů nad hydroizolaci pomocí průchodky s bitumenovou manžetou.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Investor: **Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje**

Příspěvková organizace

Vančurova 1544, 272 01 Kladno

IČ: 750 30 926

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Generální projektant

DPU REVIT s.r.o.,

Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice,

IČ 287 11 335

b) Hlavní projektant

Ing. Marian Trubiroha,

AI pro pozemní stavby ČKAIT 0401952

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba bude řešena jako jeden stavební objekt. V rámci projektu se neřeší žádná nová technologická zařízení, zásah do stávajících technologií budou pouze o dočasném přesunu po dobu stavby, k navyšování ani úpravě stávajícího řešení nedojde.

A.3 Seznam vstupních podkladů

Pro zpracování jednostupňové dokumentace byli použity následující podklady.

- 1) Původní projektová dokumentace:
 - pokladem pro zpracování projektové dokumentace byla původní projektová dokumentace skutečného provedení stavby: "Výstavba územního střediska Záchrané služby Středočeského kraje, vypracované v lednu roku 2007 projekční kanceláří Milota Kladno spol. s.r.o."
- 2) Snímek katastrální mapy
- 3) Fotodokumentace stávajícího stavu
- 4) Odborné posouzení stavu a příčin hydroizolačních poruch ploché střechy, doporučení koncepce opravy, která zpracoval DEKPROJEKT s.r.o. v dubnu 2021 včetně provedených dvou sond do stávajícího střešního pláště
- 5) Požadavky investora
- 6) Odborný posudek výskytu zvláště chráněných druhů jako je rorýs obecný (*Apus Apus*) a netopýři (*Chiroptera*)
- 7) Stavebně technický průzkum střešního pláště včetně provedené sondy do stávajícího střešního pláště.