



TABULKA MÍSTNOSTÍ		
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m2
2.01	HALA	45,23
2.02	KONFERENČNÍ PROSTOR	46,63
2.03	KONFERENČNÍ PROSTOR	57,70
2.04	KONFERENČNÍ PROSTOR	52,71
2.05	PŘEDSÁLÍ	35,86
2.06	SCHODIŠTĚ	9,24
2.07	CHODBA	11,98
2.08	ŠATNA ŽENY	12,31
2.09	WC ŽENY	2,41
2.10	WC ŽENY - KABINA	2,89
2.11	ŠATNA MUŽI	11,53
2.12	WC MUŽI	3,84
2.13	WC MUŽI - KABINA	1,45

- POZNÁMKY
- Předmetem dodávky je technický funkční, ucelený a bezchybný audio-vizuální systém a vybavení interiéru.
 - Během provádění dodávky budou dodržovány předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 - Mixážní pulty, ozvučné desky, reprosoustavy, technické pulty a všechny konzoly a pohledové rámy budou dodány jako atypy dle individuálního návrhu autorů řešení.
 - Před zadáním do výroby bude zhotovena dodavatelská dokumentace, která bude projednána a odsouhlasena s autory návrhu a technickým dozorem investora.
 - Pokud během prací dojde k archeologickému nebo historickému nálezu, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit stavebnímu úřadu, orgánům památkové péče a stavebnímu doзору, zastavit provádění prací a učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození nebo zcizení nálezu.
 - Pokud není výstavně uvedeno jinak, jsou kótované rozměry modulační.
 - Před zadáním dodávky do výroby je nutno ověřit na místě rozměry skutečného provedení stavby pro každý prvek zvlášť.
 - Kotvení a zavěšování dodávaných prvků do sádrokartonových příček musí být provedeno v souladu s technickými předpisy výroby systémů.
 - Tato dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní dokumentace. Dodavatel je povinen zajistit zpracování dodavatelské - výrobní dokumentace včetně dopracování řešení detailů. Výrobní dokumentaci je dodavatel povinen před vlastní realizací odsouhlasit s autory návrhu, TDI, orgány památkové péče (odbor památkové péče městského úřadu v Kutné Hoře a Národní památkový ústav v Praze). Dodavatel je povinen předložit dokumentaci k odsouhlasení s dostatečným předstihem tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná pro zpracování korektur nekolidovala s plánem výroby. Pro účely organizace vzorkování dodavatel před zahájením dodávky zpracuje a odsouhlasí s autory a technickému doзору investora časový harmonogram předkládání dodavatelské dokumentace.
 - Tato dokumentace je autorským dílem. Nakládání s tímto projektem, provádění změn se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
 - V rámci dodávky výjimečného díla je třeba zajistit bezpečnostní certifikáty k dětským hracím prvkům.
 - Vzorky, certifikáty, technické listy a prototypy budou předkládány autorům návrhu a technickému doзору investorak odsouhlasení v místě realizace. Dodavatel je povinen předložit vzorky a prototypy k odsouhlasení před zadáním do výroby před obdržáním produktu s dostatečným časovým předstihem tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná pro zpracování korektur nekolidovala s plánem výroby. Pro účely organizace vzorkování dodavatel před zahájením dodávky zpracuje a odsouhlasí s projektantem a TDI časový harmonogram vzorkování.
 - Požadované a stanovené vlastnosti produktu prokáže dodavatel před dodáním formou vzorku, technického listu, atestu, certifikátu, předložením dílenské a výrobní dokumentace, a to v takové míře a podrobnosti, případně i množstvím a velikostí vzorků a alternativ až do průkazného dosažení splnění zadaných vlastností a odsouhlasení s autory, orgány památkové péče a technickým doзором investora.
 - Nedílnou součástí dodávky jsou pomocné, kotvení a spojovací prvky, přípomocné, kompletační a začíšťovací práce, dokompletování prvků AVT včetně potřebných přípojovacích vedení.
 - Dodávka bude provedena podle příslušných právních předpisů a technických norem i doporučení.
 - Rozvody elektroinstalací, koncové i doplňkové prvky budou zásadně nejvyšší (1.) jakosti s požární odolností dle požadavků projektu.
 - Kompletace, zapojení a odzkoušení provozních a technologických souborů instalací AVT a jejich provozní zkoušky jsou součástí dodávky a musí být prováděno oprávněnou osobou, pověřenou generálním dodavatelem stavby.
 - O průběhu provádění bude veden montážní deník. Po provedení provozních zkoušek AVT bude vystavena revizní zpráva eventuelně protokol.
 - Dodávané skryté konstrukce budou před zakrytím protokolárně převzaty technickým doзором investora. K převzetí bude technický dozor investora včas a průkazně vyzván.



+ 0,000 = 279,240

S O D:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	AUTOŘI:	PROJEKT. PROFESÍ:	ZHOTOVITEL: ATELIER M1 architekti Markétská 1/28 162 00 Praha 6 www.atelierm1.cz info@atelierm1.cz
ČÍSLO ZAKÁZKY:	76 Ing. arch. Jan Hájek	Ing. arch. Jakub Havlas Ing. arch. Jan Hájek Mgr. akad. arch. Pavel Joba		
OBJEDNATEL:				
KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE, ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5				
STAVBA:	ADAPTAČE AREÁLU JEZŮTSKÉ KOLEJE V KUTNÉ HOŘE PRO POTŘEBY CESTOVNÍHO RUCHU			STUPEŇ: DZS
ZADÁNÍ:	INTERIER - OBJEKT D			POČET PARÉ: 0 - 3
PROFESÍ:	ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ			DATUM: 01/2013
VÝKRES:	PŮDORYS 2.NP			Č.PŘÍLOHY: D.I.03.
				MĚŘÍTKO: 1:100