



TABULKA MÍSTNOSTÍ		
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m2
3.01	KONFERENČNÍ PROSTOR- OPEN SPACE	277,00
3.02	PŘEDSÍŇ	21,00
3.03	WC MUŽI	1,60
3.04	WC ŽENY	1,60
3.05	TECHNICKÁ MÍSTNOST	15,65
3.06	ÚKLID	14,46
3.07	SCHODY	5,48
3.08	PŮDNÍ PROSTOR	ZRUŠENO
3.09	GALERIE	16,25

- POZNÁMKY**
- Předmětem dodávky je technický funkční, ucelený a bezchybný audio-vizuální systém a vybavení interiéru.
 - Během provádění dodávky budou dodržovány předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 - Mírážní pulty, ozvučné desky, reproduktory, řečnické pulty a všechny konzoly a pohledové rámy budou dodány jako atypy dle individuálního návrhu autorů řešení.
 - Před zadáním do výroby bude zhotovena dodavatelská dokumentace, která bude projednána a odsouhlasena s autory návrhu a technickým dozorem investora.
 - Pokud během prací dojde k archeologickému nebo historickému nálezům, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit stavebnímu úřadu, orgánům památkové péče a stavebnímu dozoru, zastavit provádění prací a učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození nebo zničení nálezu.
 - Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou kótované rozměry modulační.
 - Před zadáním dodávky do výroby je nutno ověřit na místě rozměry skutečného provedení stavby pro každý prvek zvlášť.
 - Kotvení a zavěšování dodávaných prvků do sádkartonových příček musí být provedeno v souladu s technickými předpisy výrobce systému.
 - Tato dokumentace nenahrazuje realizaci a výrobní dokumentace. Dodavatel je povinen zajistit zpracování dodavatelské - výrobní dokumentace včetně dopracování řešení detailů. Výrobní dokumentaci je dodavatel povinen před vlastní realizací odsouhlasit s autory návrhu, TDI, orgány památkové péče (odbor památkové péče městského úřadu v Kutné Hoře a Národní památkový ústav v Praze). Dodavatel je povinen předložit dokumentaci k odsouhlasení s dostatečným časovým předstihem tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná pro zapracování korektur nekolidovala s plánem výroby. Pro účely organizace vzorkování dodavatel před zahájením dodávky zpracuje a odsouhlasí s autory a technickému dozoru investora časový harmonogram předkládání dodavatelské dokumentace.
 - Tato dokumentace je autorským dílem. Nakládání s tímto projektem, provádění změn se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
 - V rámci dodávky výtvarného díla je třeba zajistit bezpečnostní certifikáty k dětským hracím prvkům.
 - Vzorky, certifikáty, technické listy a prototypy budou předkládány autorem návrhu a technickému dozoru investorak odsouhlasení v místě realizace. Dodavatel je povinen předložit vzorky a prototypy k odsouhlasení před zadáním do výroby před objevením produktu s dostatečným časovým předstihem tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná pro zapracování korektur nekolidovala s plánem výroby. Pro účely organizace vzorkování dodavatel před zahájením dodávky zpracuje a odsouhlasí s projektantem a TDI časový harmonogram vzorkování.
 - Požadované a stanovené vlastnosti produktů prokáže dodavatel před dodáním formou vzorku, technického listu, atestu, certifikátu, předložením dílenské a výrobní dokumentace, a to v takové míře a podrobnosti, případně i množství a velikosti vzorků a alternativ až do průkazného dosažení splnění zadaných vlastností a odsouhlasení s autory, orgány památkové péče a technickým dozorem investora.
 - Nedílnou součástí dodávky jsou pomocné, kotvení a spojovací prvky, přípomocné, kompletační a začističovací práce, dokompleťování prvků AVT včetně potřebných přípojitacích vedení.
 - Dodávka bude provedena podle příslušných právních předpisů a technických norem i doporučení.
 - Rozvodny elektroinstalací, koncové i doplňkové prvky budou zásadně nejvyšší (1.) jakosti s požární odolností dle požadavku projektu.
 - Kompletace, zapojení a odzkoušení provozních a technologických souborů instalací AVT a jejich provozní zkoušky jsou součástí dodávky a musí být prováděno oprávněnou osobou, pověřenou generálním dodavatelem stavby.
 - O průběhu provádění bude veden montážní deník. Po provedení provozních zkoušek AVT bude vystavena revizní zpráva eventuelně protokol.
 - Dodávané skryté konstrukce budou před zakrytím protokolárně převzaty technickým dozorem investora. K převzetí bude technický dozor investora včas a průkazně vyzván.

S O D:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	AUTOŘI:	PROJEKT. PROFESE:	ZHOTOVITEL: ATELIER M1 architekti
ČÍSLO ZAKÁZKY:	76 Ing. arch. Jan Hájek	Ing. arch. Jakub Havlas Ing. arch. Jan Hájek Mgr. akad. arch. Pavel Joba		Markétská 1/28 162 00 Praha 6 www.atelierm1.cz info@atelierm1.cz
OBJEDNATEL:				
KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE, ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5				
STAVBA:	ADAPTACE AREÁLU JEZŮTSKÉ KOLEJE V KUTNÉ HOŘE PRO POTŘEBY CESTOVNÍHO RUCHU			STUPEŇ: DZS
ZADÁNÍ:	INTERIER - OBJEKT D			POČET PARÉ: 0 - 3
PROFESE:	ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ			DATUM: 01/2013
VÝKRES:	PŮDORYS 3.NP - PODKROVÍ			Č.PŘÍLOHY: D.I.04.