



DODATEK č. 3 smlouvy o dílo

číslo objednatele 131/2011/OVZ

číslo zhotovitele 11090111/0001

„Adaptace areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře – objekty C4, C5 a E“

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, hejtmanem Středočeského kraje,
radním Dr. Ing. Jiřím Peřinou Středočeského kraje

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních : MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje,
Dr. Ing. Jiří Peřina, radní Středočeského kraje

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických : Ing. Oldřich Vytiska, vedoucí Odboru regionálního rozvoje

a

Zhotovitel

Metrostav a.s.

se sídlem Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 758

jednající Ing. Františkem Kočím, členem představenstva, a Ing. Pavlem Pilátem, členem představenstva

IČ: 00014915 DIČ: CZ00014915

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 1, číslo účtu 1809071/0100.

dále jen „zhotovitel“

se v souladu s ustanovením článku 14, bod 14.5. smlouvy o dílo dohodli na uzavření tohoto smluvního

dodatku :

I. Předmět dodatku

1) Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o nový bod 1.10. ve znění :

1.10. V souladu s ustanovením bodu 3.4. smlouvy se závazek zhotovitele specifikovaný touto smlouvou **mění** způsobem podrobně specifikovaným v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3, která upravuje přílohu č. 3 smlouvy o dílo.

2) V článku II. Doba zhotovení díla se mění bod 2.1. takto :

2.1. Zhotovitel provede dílo specifikované v bodě 1.1. v termínu **do 67 týdnů**, ode dne doručení výzvy dle bodu 2.3.

Zahájení realizace : 03.09. 2012

Nejzazší termín ukončení a předání vlastní stavby je stanoven na **12/2012**.

3) Článek III. Cena za dílo se doplňuje o nový bod 3.10. ve znění :

3.10. Cena za dílo specifikované v článku I smlouvy se zvyšuje o částku ve výši 535.750,- Kč (slovy: pět set třicet pět tisíc sedm set padesát korun českých) bez DPH.

Celková cena za dílo tedy činí 79,312.226,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. K této ceně bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. . o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 15,862.445,- Kč. Celková cena za dílo včetně DPH činí 95,174.671,- Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 3, upravený přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

II.

Závěrečná ujednání

1) Článek XIV.Závěrečná ustanovení se v bodu 14.9. doplňuje takto :

- věcná a cenová specifikace změny díla dle článku I bod 1.10. smlouvy

2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele 131/2011/OVZ, číslo zhotovitele 11090111/0001, ze dne 19.08. 2011, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.10. 2011 a dodatku č. 2 ze dne 31.05. 2012, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 3, zůstávají

beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.

- 3) Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


V Praze dne 30 -11- 2012

V Praze dne 04 -12- 2012

Zhotovitel
Metrostav a.s.



.....
Ing. František Kočí
člen představenstva



.....
Ing. Pavel Pilát
člen představenstva

Objednatel
Středočeský kraj



.....
Dr. Ing. Jiří Peřina
radní Středočeského kraje

Rekonstrukce areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře

Příloha č.1 k dodatku č. 3 SoD 131/2011/OVZ ze dne 19.8.2011

REKAPITULACE CENY DODATKU č.3

| | | | |
|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | SO 355 | Vodovodní napojení vodních prvků a závlahového systému | 111 907 |
| 2 | SO 302 | Odvodnění plochy C5 - městský park | 102 317 |
| 3 | Bastion | západní stěna | 160 121 |
| 4 | Bastion | koruna zdi vnitřního ochozu | 161 405 |
| CELKEM bez DPH | | | 535 750 |

V Praze dne

24.9.2012

Rekonstrukce areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře

příloha č. 1 dodatku č.3

SO 355 - Vodovodní napojení vodních prvků a závlahového systému doplnění rozvodů pro využití důlní vody pro vodní vodní prvky a závlahový systém

| Název položky | jedn | množ | JC | cena |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
| ZEMNÍ PRÁCE | | | | |
| HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘÍ DO 12KM pažené, na skládku, včetně manipulací skládkovného | M3 | 74,300 | 193,91 | 14 408 |
| ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp vhodným materiálem – prokazatelně hutitelným | M3 | 95,200 | 317,41 | 30 217 |
| OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ písek | M3 | 37,900 | 213,31 | 8 085 |
| VODOROVNÉ KONSTRUKCE | | | | 0 |
| PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO písek | M3 | 9,480 | 777,93 | 7 375 |
| POTRUBÍ | | | | 0 |
| DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ CY 6 mm2 | M | 150,000 | 12,97 | 1 946 |
| DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE bílá neperforovaná, šíře 330 mm | M | 150,000 | 9,59 | 1 439 |
| POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 40MM (1,5"") PE d 50x4,6 mm, d 40x3,7 mm, SDR 11, PE 100, včetně tvarovek | M | 130,000 | 324,60 | 42 198 |
| POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 40MM (5/4"") PE d 40x3,7 mm, SDR 11, PE 100, včetně tvarovek | M | 20,000 | 312 | 6 240 |
| CELKEM | | | | 111 906,91 |

Rekonstrukce areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře

příloha č. 1 dodatku č. 3

SO 302 - Odvodnění plochy C5 - městský park doplněny čtyři kanalizační vpusti - V.2.7, V.2.8, V.2.9. a V.2.10.

| Název položky | jedn | množ | JC | cena |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|----------------|
| ZEMNÍ PRÁCE | | | | |
| HĽOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I pažené | M3 | 36,000 | 193,91 | 6 981 |
| ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp vhodným materiálem – prokazatelně hutitelným | M3 | 14,200 | 317,41 | 4 507 |
| OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ písek | M3 | 15,100 | 264,98 | 4 001 |
| VODOROVNÉ KONSTRUKCE | | | | 0 |
| PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) beton C 12/15, pod šachty a vpusti | M3 | 2,000 | 2 494,47 | 4 989 |
| PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO písek | M3 | 20,000 | 654,33 | 13 087 |
| POTRUBÍ | | | | 0 |
| POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 100MM PVC DN 100 včetně tvarovek | M | 11,000 | 259,09 | 2 850 |
| POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM PVC DN 150 včetně tvarovek | M | 56,500 | 367,11 | 20 742 |
| VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ včetně kalového prostoru a lapače splavenin, s litinovou mříží | KUS | 4,000 | 11 290,22 | 45 161 |
| CELKEM | | | | 102 317 |

Rekonstrukce areálu Jezuitské koleje v Kutné Hoře

příloha č. 1 dodatku č. 3

Bastion - západní stěna oplněna západní stěna o úseky "stěna S17, S18 a S19

| Název položky | jedn | množ | JC | cena |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
| Základová zeď tl do 400 mm z tvármic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 | m2 | 14,800 | 1 344,87 | 19 904 |
| Předzdění venkovních stěn tl 300 mm z cihel plných licových dl 290 mm pevnosti P 60 na MVC, vč.kotvení, spárování (režné zdivo) | m2 | 25,860 | 4 849,11 | 125 398 |
| Venkovní stěny tl 300 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 60 na MVC | m2 | 11,100 | 1 335,00 | 14 819 |
| CELKEM | | | | 160 121 |

Bastion - koruna zdi vnitřního ochozu výšena úroveň koruny zdi o 30 cm - z kóty 278,20 na kótu 278,50, v délce 86,97 bm

| Název položky | jedn | množ | JC | cena |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
| Předzdění venkovních stěn tl 300 mm z cihel plných licových dl 290 mm pevnosti P 60 na MVC, vč.kotvení, spárování (režné zdivo) | m2 | 26,100 | 4 849,11 | 126 562 |
| Venkovní stěny tl 300 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 60 na MVC | m2 | 26,100 | 1 335,00 | 34 844 |
| CELKEM | | | | 161 405 |