

<b>Výkaz výměr</b>
--------------------

<i>dešťová kanalizace</i>				
Kanalizační potrubí PVC-KG SN 8	DN	150	48	m
(včetně tvarovek)	DN	200	33	m
Revizní šachta dešťové kanalizace hl. 1,7-2,8 m	DN	400	3	ks
(šachtové dno, prodloužení, poklop)				
Lapač střešních splavenin	DN	100	2	ks
PVC přechod 100/150			2	ks
Terasový vtok nezámrazný	DN	100	2	ks
Bourání betonové plochy š.0,8m, tl.0,1m			24	m <sup>2</sup>
Demontáž zámkové dlažby š.0,8m, tl.0,1m			35	m <sup>2</sup>
Skrývka travnatého porostu š.0,8, tl.0,1m			16	m <sup>2</sup>
Výkop rýh			113,2	m <sup>3</sup>
Hutněný pískový podsyp a obsyp potrubí			35,5	m <sup>3</sup>
Zpětný zásyp			78,5	m <sup>3</sup>
Štěrkopískový podsyp pod betonovou desku a dlažbu tl.0,1m			4,7	m <sup>3</sup>
Zpětná montáž beton. dlažby			35	m <sup>2</sup>
Obnova beton. plochy			24	m <sup>2</sup>
Obnova zeminy a travnatého porostu			16	m <sup>2</sup>
Pažení výkopu			148	m <sup>3</sup>
Odvoz výkopku na skládku			35,5	m <sup>3</sup>
Odvoz vybourané betonové plochy na skládku			2,4	m <sup>3</sup>

<i>drenážní kanalizace</i>				
Drenážní potrubí včetně tvarovek PVC DX100	DN	100	97	m
Kontrolní šachta drenážní kanalizace hl.2,0-2,6	DN	300	10	ks
(šachtové dno, prodloužení, poklop)				
Kontrolní šachta drenážní kan. s lapačem písku	DN	300	1	ks
(šachtové dno, prodloužení, poklop)				
Bourání betonové plochy š.1,0m, tl.0,1m			27,5	m
Demontáž zámkové dlažby š.1,0m, tl.0,1m			15	m
Obnova beton. plochy			16,5	m <sup>2</sup>
Zpětná montáž beton. dlažby			9	m <sup>2</sup>
Nopová fólie 8 mm			218	m <sup>2</sup>
Geotextilie			300	m <sup>2</sup>
Plastová okapnička			91	m <sup>3</sup>
Obklad nop.fólie+beton.základ			71	m <sup>3</sup>
Obrubník v. 0,35 m			71	m <sup>3</sup>
Odkop zeminy kolem domu			137	m <sup>3</sup>
Pažení výkopu			88	m <sup>3</sup>
Kamenivo frakce 16-32			23	m <sup>3</sup>
Kamenivo frakce 32-64			7	m <sup>3</sup>
Zpětný zásyp hutněný			107	m <sup>3</sup>
Napojení potrubí do stáv. šachty			1	ks
Odvoz výkopku na skládku			30	m <sup>3</sup>

**rekonstrukce terasy**

Vápenocementová omítka stěn terasy			28	m2
Bourání terasy			6,5	m3
Cementový potěr dilatovaný		tl. 80 mm	22	m2
Betonová mazanina se sítí			2,5	m3
Sít 6,0/100-6,0/100			18	m3
Štěrkopískový podsyp hutněný			2,5	m3
Hydroizolace ELASTEK			28,5	m2
Hydroizolace GLASTEK			28,5	m2
Penetrace			28,5	m2
FILTEK 300			18	m2
PETEXDREN			18	m2
Odvoz vybouraného materiálu na skládku			6,5	m3



