




- POZNÁMKA:**
INVESTOR ZAJISTI PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ VYTÝČENÍ A OVERENÍ VSECH STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. ZHOVDITEL NESMÍ ZAHÁJIT VÝKOPOVÉ PRÁCE PŘED VYTÝČENÍM A OZNAČENÍM INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ. VÝKOPOVÉ PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ.
- STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:**
- Silové nízké napětí neověřené podzemní
 - Silové vysoké napětí neověřené podzemní
 - Sdělovací spojové neověřené podzemní
 - Plynovod středotlak podzemní neověřené
 - Plynovod středotlak podzemní ověřené
 - Kanalizace splaškové podzemní
 - Vodovod pitná podzemní
- NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:**
- Kanalizace dešťová
 - Plynovod středotlak podzemní
 - Sdělovací kabel podzemní
 - Silový kabel nn podzemní
 - Silový kabel vn podzemní
 - Stožár veřejného osvětlení

SO 501 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU PE 90 - 48,60m

Objednatel:		Obec Letý u Dobřichovic Na Návsi 160, Letý, Dobřichovice, 252 29				
		Výstavba kruhového objezdu na křížení silnic II/115 a II/116 a rekonstrukce povrchu vozovky silnice II/115 a II/116 v obci Letý				
Souřadnicový systém:		S–JTSK				
Výškový systém:		Bpv				
Číslo zakázky:	11 232 00	HIP:	Ing. Miloš NOVÁK 244062640, mno@pontex.cz	 Praha 4, Bezdov 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 24461038		
Schválil:	Ing. Václav HVIŽDAL					
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV 244062217, pdr@pontex.cz					
Číslo zakázky:				 projekce • voda • kanalizace • plyn Bořanovice, Pivovarská 62, 250 65 tel: +420 283981122, mobil: 602384681		
Schválil:	Zodp. projektant: Ing. Marie Matějková 283981122, provokapo@vasepc.cz					
Tech. kontrola:						
Objednatel:	obec Letý	Obec:	Letý	Kraj:	Síředočeský	
Akce:	VÝSTAVBA KRUHOVÉHO OBJEZDU NA KŘÍŽENÍ SILNIC II/115 A II/116 A REKONSTRUKCE POVRCHU VOZOVKY SIL. II/115 A II/116 V OBCI LETÝ				Datum	Stupeň
Část:	C. STAVEBNÍ ČÁST				09/2012	PDPS
Objekt:	SO 501 – PŘELOŽKA STL PLYNOVODU				Souprava	Č. přílohy
Příloha:	SITUACE 1:200					2