

<b>ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD</b>		
<b>SPECIFIKACE - VENKOVNÍ ROZVODY</b>		
Text položky	mj	počet mj
<b>Instalační materiál</b>		
TCEPKPFLE 25x4x0,6	m	50
TCEPKPFLE 5x4x0,6	m	180
<b>Práce</b>		
Doprava na stavbu	kpl	1
Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd.	kpl	1
Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže	kpl	1
Průrazy všeobecně	kpl	1
Výkop h x š 78x100 cm	m	25
Výkop h x š 86x140 cm	m	15
Výkop h x š 86x120 cm	m	15
Pískový podsyp	m <sup>3</sup>	30
Omítky	kpl	1
Stavební přípomocné práce, stavební připravenost	kpl	1
Drobný nespecifikovaný a montážní materiál	kpl	1
Protipožární utěsnění prostupů	kpl	1
Komplexní odskoušení technologie	kpl	1
Zaškolení obsluhy	kpl	1
Projekt skutečného provedení	kpl	1
Kolaudační podklady	kpl	1
Značící štítky technologie	kpl	1
Revize elektroinstalace	kpl	1
Autorský dozor	kpl	1

Text položky	mj	počet mj
<b><u>Kamerový systém</u></b>		
2 megapixel ETS kamera, venkovní IR Solid Light, WDR, SHDC	ks	7
2 megapixel ETS kamera BEZ PUSH video WDR Dome IR, Solid Light	ks	17
Switch PoE 1x1000Mbit, 8x10/100Mbit, 8x 802.3af PoE	ks	3
Gigabit desktop switch 8-port 100/1000MB	ks	1
Záznamové zařízení, pro 4xIP kamer RACK 1U verze	ks	1
Záznamové zařízení, upgrade o 16 licencí	ks	1
Záznamové zařízení, upgrade o 4 licence	ks	1
3000GB HDD verze RE edition pro náročné aplikace do PC	ks	4
<b><u>EZS</u></b>		
Ústředna v uzamykatelné skříni včetně záložních baterií	ks	1
Detektor kombinovaný pohybu/tříštění skla	ks	40
Kouřový detektor	ks	30
Siréna vnitřní	ks	3
Siréna venkovní	ks	1
Klávesnice	ks	1
Rozbočovač sběrnice v krabici	ks	25
Kabel sběrnice	m	550
trubka 20 s protahovacím drátem	m	550
<b><u>Telefon/data</u></b>		
zásuvka 2xRJ45	ks	52
přístrojová krabice	ks	52
kabel UTP 4x2 cat. 5e	m	1980
trubka 20 s protahovacím drátem	m	780
trubka 110 s protahovacím drátem	m	20
Rack 20U	kpl	1
síťový router	ks	1
venkovní wi-fi anténa	ks	1
vnitřní access point	ks	3
switch 24-port PoE	ks	3
<b><u>Práce</u></b>		
Doprava na stavbu	kpl	1
Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd.	kpl	1
Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže	kpl	1
Průrazy všeobecně	kpl	1
Drážky	m	350
Omítky	kpl	1
Stavební přípomocné práce, stavební připravenost	kpl	1
Drobný nespecifikovaný a montážní materiál	kpl	1
Protipožární utěsnění prostupů	kpl	1
Komplexní odskoušení technologie	kpl	1
Zaškolení obsluhy	kpl	1
Projekt skutečného provedení	kpl	1
Kolaudační podklady	kpl	1
Značící štítky technologie	kpl	1
Revize elektroinstalace	kpl	1
Autorský dozor	kpl	1

Text položky	mj	počet mj
<b>EZS</b>		
Ústředna v uzamykatelné skříni včetně záložních baterií	ks	1
Detektor kombinovaný pohybu/tříštění skla	ks	6
Kouřový detektor	ks	2
Siréna vnitřní	ks	1
Siréna venkovní	ks	1
Klávesnice	ks	2
Rozbočovač sběrnice v krabici	ks	4
Kabel sběrnice	m	70
trubka 20 s protahovacím drátem	m	70
<b>Telefon/data</b>		
zásuvka telefonní	ks	3
přístrojová krabice	ks	3
SYKFY 2x2x0,5	m	45
trubka 16 s protahovacím drátem	m	45
<b>Práce</b>		
Doprava na stavbu	kpl	1
Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd.	kpl	1
Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže	kpl	1
Průrazy všeobecně	kpl	1
Drážky	m	100
Omítky	kpl	1
Stavební přípomocné práce, stavební připravenost	kpl	1
Drobný nspecifikovaný a montážní materiál	kpl	1
Protipožární utěsnění prostupů	kpl	1
Komplexní odskoušení technologie	kpl	1
Zaškolení obsluhy	kpl	1
Projekt skutečného provedení	kpl	1
Kolaudační podklady	kpl	1
Značící štítky technologie	kpl	1
Revize elektroinstalace	kpl	1
Autorský dozor	kpl	1

Text položky	mj	počet mj
<b><u>EZS</u></b>		
Ústředna v uzamykatelné skříni včetně záložních baterií	ks	3
Detektor kombinovaný pohybu/tříštění skla	ks	10
Kouřový detektor	ks	3
Siréna vnitřní	ks	3
Siréna venkovní	ks	3
Klávesnice	ks	3
Rozbočovač sběrnice v krabici	ks	4
Kabel sběrnice	m	65
trubka 20 s protahovacím drátem	m	65
<b><u>Telefon/data</u></b>		
zásuvka telefonní	ks	1
přístrojová krabice	ks	1
SYKFY 2x2x0,5	m	15
trubka 16 s protahovacím drátem	m	15
telefonní rozbočovací krabice	ks	1
<b><u>TV/R/SAT</u></b>		
zásuvka TV/R/SAT	ks	<b>3</b>
přístrojová krabice	ks	3
koaxiální kabel 75 ohm	m	30
trubka 20 s protahovacím drátem	m	30
trubka 40 s protahovacím drátem	m	5
zesilovač signálu	ks	1
<b><u>Práce</u></b>		
Doprava na stavbu	kpl	1
Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd.	kpl	1
Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže	kpl	1
Průrazy všeobecně	kpl	1
Drážky	m	100
Omítky	kpl	1
Stavební přípomocné práce, stavební připravenost	kpl	1
Drobný nespecifikovaný a montážní materiál	kpl	1
Protipožární utěsnění prostupů	kpl	1
Komplexní odskoušení technologie	kpl	1
Zaškolení obsluhy	kpl	1
Projekt skutečného provedení	kpl	1
Kolaudační podklady	kpl	1
Značící štítky technologie	kpl	1
Revize elektroinstalace	kpl	1
Autorský dozor	kpl	1