

Legenda:

... nové připojovací potrubí kanalizace a stoupačky PP HT

... nové potrubí splaškové kanalizace KG PVC, vedeno v min. spádu 2% pod

... nové potrubí dešťové kanalizace KG PVC, vedeno v min. spádu 1%

... předpokládaná trasa stávající areálové kanalizace – zůstane zachována jako splašková

... připojovací potrubí kanalizace vedeno v min. spádu 3% ke stoupačkám
Připojeno objímkami se zvukově izolačními elementy, potrubí vedené pod omítkou opatřeno izolačními návleky tl. 5 mm
V místě prostupu stavebními konstrukcemi je potrubí chráněno izolací tl. 20 mm

Připojení zařizovacích předmětů je vedeno převážně instalačními přizdívkami nebo je vedeno volně pod sprchovou vaničkou
Zařizovací předměty jsou navrženy ve standardním provedení a jsou osazeny zápachovými uzávěrkami, pro připojení pračky je použita zápachová uzavěrka pro pračky a myčky

... vnitřní splaškové odpadní potrubí (stoupačky)
Připojeno objímkami se zvukově izolačními elementy
Stoupačky spl. kanalizace jsou ukončeny 0,5 m nad úrovní střechy ventilační hlavicí nebo přivzdušňovacím ventilem

Potrubí vnitřních ležatých svodů splaškové a dešťové kanalizace v suterénu a v zemi je provedeno z trubek a tvarovek hrdlových KG PVC
Svodné potrubí vnitřní kanalizace je zavěšeno pod stropem suterénu.
Je vedeno v koordinaci s potrubím profese VOD, UT, VZD.
připojeno objímkami se zvukově izolačními elementy

Při prostupu požárními úseky potrubí chráněno požárními manžetami
Stoupačky jsou vedeny převážně v trasách původních stoupaček

RAZÍTKO :

PARÉ :



NÁZEV AKCE :

±0.000 = 275, 670

Památník národního odboje v Panenských Břežanech

OBJEDNATEL :	Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
INVESTOR:	Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE :	SUPRELA s.r.o., Bělehradská 1334/35, 120 00 Praha Vinohrady
STUPEŇ :	PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY
ZODPOV. PROJEKTANT ČÁSTI :	TZB - Projekce, Mikuláše z Husi 12 140 00 Praha 4, tel : (+420) 776 267 165
VYPRACOVAL :	tel : (+420) 723 739 182

RAZÍTKO :	DATUM : 09 – 2013	NÁZEV OBJEKTU : SO.03 – KANCELÁŘ ŘEDITELE NÁZEV VÝKRESU : PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE						
	MĚŘÍTKO :	1:50	INDEX :	030	DPS	0103	ZTI	F–03–04 02