Legenda:

- ... nové potrubí splaškové kanalizace KG PVC, vedeno v min. spádu 2% pod
- ... nové potrubí dešťové kanalizace KG PVC, vedeno v min. spádu 1%
- ... předpokládaná trasa stávající areálové kanalizace – zůstane zachována jako splašková
- ... předpokládané stávající svody splaškové kanalizace – zůstanou zachovány – nebudou využity odhalené konce potrubí zaslepit, do stavebních konstrukcí nebude zasahováno
- ... nové vodovodní potrubí HDPE SDR11 uložit v hl. s min. krytím 1200 mm
- ... předpokládaná trasa vodovodního potrubí kanálem HDPE Ø63 – zůstane zachována – bude využita

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ V TERÉNU



PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA STÁVAJÍCÍCH SVODŮ
BUDOU ZACHOVÁNY – NEBUDOU VYUŽITY
ODHALENÉ KONCE POTRUBÍ ZASLEPIT

RŠS1
STÁVAJÍCÍ SPOJNÁ ŠACHTA
AREÁLOVÉ KANALIZACE
BUDE OBNOVENA
POKLOP 275,04
DNO 273,77

PŘÍPOJKY DO ŠACHTY Z ODSTRANĚNÝCH OBJEKTŮ BUDOU ZASLEPENY

PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA STÁVAJÍCÍHO INST. KANÁLU PRO ULOŽENÍ PŘÍVODU VODY ZE STUDNY A POTRUBÍ ÚT
KANÁL BUDE VYUŽIT PRO ULOŽENÍ NOVÉHO VODOVODNÍHO POTRUBÍ HDPE Ø40 (PRO OBJEKT KANCELÁŘE A PARK) VEDENÉHO OD TL. NÁDOBY V 1.PP OBJEKTU ZÁMKU
POTRUBÍ PŘÍVODU VODY ZE STUDNY BUDE ZACHOVÁNO – VYHOVUJÍCÍ HDPE Ø63

STÁVAJÍCÍ ODPAD PODOKAPNÍHO ŽLABU
OSADIT NOVÝ LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
NAPOJIT DO NOVÉHO DEŠŤOVÉHO SVODU

STÁVAJÍCÍ ODPAD PODOKAPNÍHO ŽLABU
OSADIT NOVÝ LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
NAPOJIT DO NOVÉHO DEŠŤOVÉHO SVODU

PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÉ KANALIZACE
– DLE KAMEROVÉHO PRŮZKUMU JE FUNKČNÍ
– ZŮSTANE ZACHOVÁNA JAKO SPLAŠKOVÁ

PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÉ KANALIZACE
– DLE KAMEROVÉHO PRŮZKUMU JE FUNKČNÍ
– ZŮSTANE ZACHOVÁNA JAKO SPLAŠKOVÁ

RŠS2
PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÉ KANALIZACE –
– DLE KAMEROVÉHO PRŮZKUMU JE FUNKČNÍ
– ZŮSTANE ZACHOVÁNA JAKO SPLAŠKOVÁ

RŠS3
STÁVAJÍCÍ ŠACHTA
AREÁLOVÉ KANALIZACE
ZŮSTANE ZACHOVÁNA – JE FUNKČNÍ

STÁVAJÍCÍ JÍMKA DEŠŤOVÉ VODY
BUDE ZACHOVÁNA, OBNOVENA
JAKO USAZOVACÍ, PŘÍPADNĚ K ODBĚRU PRO ZÁLIVKU MOBILNÍM PONORNÝM ČERPADLEM
PŘEPAD Z JÍMKY SVEDEN DO VSAKOVACÍHO OBJEKTU

NAPOJENÍ NA OBECNÍ KANALIZACI
ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ KONCOVÁ ŠACHTA
AREÁLOVÉ KANALIZACE
ZŮSTANE ZACHOVÁNA – JE FUNKČNÍ
HL. CCA 3,0 M

NAPOJENÍ NOVÉHO POTRUBÍ
NA STÁVAJÍCÍ ELEKTROTVAROVKU

PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÉ KANALIZACE – DLE KAMEROVÉHO PRŮZKUMU JE FUNKČNÍ – ZŮSTANE ZACHOVÁNA JAKO SPLAŠKOVÁ
ŠACHTY NA TRASE NENALEZENY

STÁVAJÍCÍ VPUSŤ
NAPOJIT DO NOVÉHO DEŠŤOVÉHO SVODU

PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA ROZVODU VODY ZE STUDNY
STÁVAJÍCÍ NEVYHOVUJÍCÍ POTRUBÍ ZE STUDNY NAHRADIT POTRUBÍM HDPE Ø63
V ROZSAHU OD STUDNY PO KANÁL
V SOUBĚHU POLOŽIT NOVÝ ROZVOD VODY PRO PARK HDPE Ø40
ULOŽIT V HL. MIN. 1,2 M POD TERÉNEM

NOVÝ ROZVOD VODY PRO PARK HDPE Ø40
ULOŽIT V HL. MIN. 1,2 M POD TERÉNEM

NAPOJENÍ NA PŘEDPOKLÁDANOU TRASU ROZVODU VODY PRO PARK
STÁVAJÍCÍ ROZVOD PRO PARK BUDE ZACHOVÁN PŘÍPADNĚ REKONSTRUOVÁN V DALŠÍ ETAPĚ

PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA ROZVODU VODY ZE STUDNY
STÁVAJÍCÍ NEVYHOVUJÍCÍ POTRUBÍ ZE STUDNY NAHRADIT POTRUBÍM HDPE Ø63
V ROZSAHU OD STUDNY PO KANÁL
ULOŽIT V HL. MIN. 1,2 M POD TERÉNEM

STÁVAJÍCÍ STUDNA
VYMĚNIT STÁVAJÍCÍ VYSTROJENÍ STUDNY
ČS Ponorné čerpadlo do studny na pitnou vodu, Qmin. 1,16 l/s, Hmin.=120 m 1~, pro zásobování objektů pitnou vodou

ŠTĚRKOVÁ RÝHA
dl. 10 m v š.3,0 m hl. cca 2,0 m vysypaná kamenivem fr. 32/63 do v. 1,3 m
obalovým geotextilií FILTEK 300g/m2
s rozvodným drenážním potrubím DN200
návrhový retenční objem 12,1 m3
objem kameniva 40,3 m3

ventil.hlavice DN 100
odvětrání, přesah

SO 05 SO 01 SO 03

výška – 4,10m

prašná cesta štěrk bet. bet. podstavec PRIS

RAZÍTKO:		DATUM: 09 – 2013	NÁZEV OBJEKTU: SO.03 – KANCELÁŘ ŘEDITELE				
			NÁZEV VÝKRESU: VODOVOD, KANALIZACE NA POZEMKU				
		MĚŘÍTKO: 1:200	INDEX: 030	DPS	0103	ZTI	F-03-04 04

RAZÍTKO:

PARÉ:

NÁZEV AKCE:

±0.000 = 275, 670

Památník národního odboje v Panenských Břežanech

OBJEDNATEL:	Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
INVESTOR:	Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:	SUPRELA s.r.o., Bělehradská 1334/35, 120 00 Praha Vinohrady
STUPEŇ:	PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY
ZODPOV. PROJEKTANT ČÁSTI: / VYPRACOVAL:	TZB - Projekce Mikuláše z Husí 12 140 00 Praha 4 — tel : (+420) 776 267 165, tel : (+420) 723 739 182