

Položkový rozpočet

Zakázka: Revitalizace střechy v Domově Vraný

Zhotovil:

IČO:
DIČ:

Objedn...

IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Základ pro sníženou...	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní ...	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	CZK

Zaokrouhlení:

CZK

Cena celkem:

CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

V

dne

Popis:

Stavba:	zámek Vraný	List č.2
---------	-------------	----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	127 248,00	19,40800
97	Prorážení otvorů	HSV	124 128,00	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	2 678 974,80	2,95065
764	Konstrukce klempířské	PSV	234 329,40	0,63360
765	Krytiny tvrdé	PSV	855 385,74	16,87566
VN	Vedlejší náklady	VN	70 200,00	0,00000
Celkem:			4 090 265,94	39,86791

Stavba:	zámek Vraný	List č.3
Rozpo...		
Část:		

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy					
1	941 94-1051.... Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	800,000		
2	941 94-1851.... Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	800,000		
Díl: 97 Prorážení otvorů					
3	979 08-1111.... Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku	t	20,000		
Díl: 762 Konstrukce tesařské					
4	762 34-2811.... Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m	580,000		
5	762 33-1814.... Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	%	50,000		
6	762 34-2203.... Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	580,000		
7	762 33-3120.... Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 12/14	m3	68,000		
8	998 76-2102.... Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,951		
9	998 76-2102.... Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	65,049		
Díl: 764 Konstrukce klempířské					
10	764 35-1837.... Demontáž háků, sklon do 45°, pro použití	kus	150,000		
11	764 35-2811.... Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°, pro použití	m	130,000		
12	764 33-1831.... Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 45°, pro použití	m	20,000		
13	764 45-4801.... Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	40,000		
14	764 25-2203.... Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	130,000		
15	764 23-0010.... Lemování zdi z Cu plechu, rš 250 mm	m	20,000		
16	764 55-4010.... Odpadní trouby z Cu plechu kruhové, průměru 100 mm	m	40,000		
Díl: 765 Krytiny tvrdé					
17	765 31-8861.... Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do sutí	m	80,000		
18	765 31-1813.... Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití	m2	220,000		
19	765 31-1810.... Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do sutí	m2	380,000		
20	765 31-1523.... Krytina z bobrovek střech slož.,korunová, na sucho	m2	380,000		
21	765 31-9121.... Montáž krytiny z bobrovky střech složit. na sucho	m2	220,000		
22	765 31-1536.... Hřeben bobrovka, hřebenáč a pás pod hřeben	m	80,000		
23	765 31-1613.... Pás úžlabí Al s těsněním ke krytině a hřebeni	m	14,000		

24	765 31-2317....	Přířezání a uchycení tašek, nároží a úžlabí	m	56,000
25	998 76-5102....	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	16,876

Díl: VN

Vedlejší náklady

26	1	Doprava a režie	ks	1,000
----	---	-----------------	----	-------



DOMOV VRANÝ
 poskytovatel sociálních služeb
 Zámek 1, 273 73 Vraný
 IČ: 712 34 420