



PŮDORYS SPOJOVACÍ CHODBY "J" 1:50

UBYTOVACÍ BLOK 2




SPOJOVACÍ CHODBA "K"




DOZDÍVKA ČELA KONSTRUKCE STŘECHY
CEMENTOTRISKOVÁ DESKA TL. 16mm NA STÁVAJÍCÍM ZASKLENÍ
+ KERAMICKÉ ZDIVO, BROUŠENÉ, CELOPLOŠNĚ LEPENÉ, P10, TL. 250mm, v=750mm
+ OPLECHOVÁNÍ OD KONSTRUKCE ZASKLENÍ, R3 500mm - 3,85m

ZAVĚTROVÁNÍ KOLMO NA ROVINU VAZNÍKŮ
PRKNA 120/25mm - PŘES MIN. 2 POLE


- V1 DŘEVĚNÝ PULTOVÝ SBĚJENÝ VAZNÍK DL.3,20m - 25ks
V2 NÁROŽNÍ DŘEVĚNÝ PULTOVÝ SBĚJENÝ VAZNÍK DL.3,27m - 1ks



PŮDORYS SPOJOVACÍ CHODBY "K" 1:50




VAZNÍK V1 - 3,20m - 90ks 1:25



- B VZDUCHOVÁ DUTINA KROVU 10 - 460 mm
TEPELNÁ MINERÁLNÍ IZOLACE 140 mm
TEPELNÁ MINERÁLNÍ IZOLACE POD VAZNÍKY 100 mm
PAROZÁBRANA
SÁDROKARTONOVÝ PODHLAV D112 + 1xRED 15mm
C PLECHOVÁ KRYTINA Z OCELOVÉHO BARVENÉHO PL. 0,5mm, CLASSIC ECONOMY
ŠABLONY š=475mm, DL.3800mm, ODSŤÍN RR23 TMAVÉ ŠEDÁ
LAŤOVÁNÍ PRKNY 32/100 mm a 250 mm
KONTROLATÉ 40/60mm
DIFÚZNÍ POUŠŤNÁ HYDROIZOLACE
PULTOVÝ DŘEVĚNÝ SBĚJENÝ VAZNÍK - VZDUCHOVÁ DUTINA


VÝPIS PRVKŮ

- V1 DŘEVĚNÝ PULTOVÝ SBĚJENÝ VAZNÍK DL.3,20m - 90ks
V2 NÁROŽNÍ DŘEVĚNÝ PULTOVÝ SBĚJENÝ VAZNÍK DL.3,27m - 1ks



KOTVENÍ VAZNÍKŮ ÚHELNÍKY BOVA BRZNIČICE BV10-80x100x100 mm - 182ks
KOTVENÍ K VĚNCI ZAVITOVOU TYČÍ M12 - DL. 200mm NA CHEMICKOU KOTVU - 182 ks
KOTVENÍ K VAZNÍKŮ ŠR. M12 - DL. 120mm + MATKA S PODLOŽKOU - 182 ks

VAZNÍK V2 - 3,27m - 1ks 1:25



SMRK SI

ZMĚNA č.1.

PROJEKTANT	Ing. MILOSLAV BLAŽEJ		
VED. PROJEKTANT	Ing. MILOSLAV BLAŽEJ		
INVESTOR	DOMOV SEDLČANY, U KULTURNÍHO DOMU č. 746, 264 01 SEDLČANY		
STAVEBNÍ ÚŘAD	MK SEDLČANY	KRAJ	STŘEDOČESKÝ
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY SPOJOVACÍCH CHODEB DOMOV SEDLČANY, U KULTURNÍHO DOMU 746, SEDLČANY	DATUM	07/2014
		STUPĚŇ	STAVEBNÍ POVOLENÍ
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2014/08
		FORMÁT	12 A4
		VEŠTÍTKO	1:50, 1:25
		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.2 - 10/21