

Registrační číslo smlouvy: 27/14451077/2022

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

Službou ve smyslu této smlouvy se rozumí rozšíření STL plynovodu do kotelny dílen SOU stavebního Benešov, včetně výměny hořáku propan- zemní plyn ve stávajícím plynovém kotli.

GAS Blaník, s.r.o.

Na Oboře 199

257 06 Louňovice pod Blaníkem

IČ: 06135609 DIČ: CZ06135609

Zastoupení : ~~XXXXXXXXXXXX~~ jednatel
(dále jen „**Poskytovatel služby**“)

a

Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302

se sídlem : Jana Nohy 1302, 256 01, Benešov

IČO : 14451077

Zastoupené : PaedDr. Zlatou Budayovou

(dále jen „**Objednatel služby**“)

(společně dále také „**smluvní strany**“)

Uzavřeli ke dni podpisu tuto

smlouvu o poskytování služeb

uzavřenou dle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanský zákoník (dále také „občanský zákoník“).

I.

Specifikace poskytovaných služeb

Poskytovatelem bude zřízena přípojka STL plynovodu do kotelny dílen SOU stavebního Benešov, včetně výměny hořáku propan – zemní plyn v původním plynovém kotli dle specifikace, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Smluvená cena služeb: 861 883,- Kč (včetně DPH)

Cena služeb bez DPH : 712 300,- Kč

DPH 21% : 149 583,- Kč

Doba platnosti smlouvy:

Smlouva se sjednává na období od data uzavření smlouvy do 20.11.2022.

Způsob platby služeb:

Poskytovatelem bude za poskytnuté služby vystavena konečná faktura se čtrnáctidenní lhůtou splatnosti po ukončení akce a po podpisu předávacího protokolu.

II.**Smluvní vztah a sjednané služby**

2.1 Smluvní vztah objednatele a poskytovatele smlouvy se řídí občanským zákoníkem v platném znění.

2.2 Změna rozsahu a druhu poskytované služby je možná pouze na základě vzájemné dohody. Poskytovatel služby je oprávněn, zejména z důvodu nenadálých situací, změnit domluvené podmínky – neprodleně však informuje objednatele o změně. Pokud objednatel se změnami nesouhlasí, musí o tom do 5 dnů poskytovatele informovat, případně odstoupit od smlouvy. Jinak se má za to, že změny přijímá.

2.3 Veškeré úkony vedoucí ke změně této smlouvy musí mít písemnou formu a budou prováděny prostřednictvím číslovaných dodatků ke smlouvě.

III.**Práva a povinnosti stran**

3.1 Objednatel má právo na řádné a včasné a poskytnutí služby.

3.2 Objednatel je povinen za službu řádně a včas platit dle této smlouvy.

3.3 Objednatel musí dbát pokynů poskytovatele služby. V případě porušení smlouvy kteroukoli stranou, protiprávního chování a porušení běžně platných společenských norem, jsou obě strany oprávněny okamžitě vypovědět smlouvu a uhradit druhé straně vzniklou škodu.

IV.**Reklamacce**

4.1 Veškeré vady služby je povinen objednatel neprodleně ohlásit poskytovateli. Reklamacce bude vyřízena do 30 dnů ode dne doručení stížnosti.

V.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu, každá strana obdrží po jednom stejnopisu.

Přílohy : Příloha č.1 Specifikace

V Benešově dne 03. 10. 2022

Objednatel služby

V Benešově dne 03. 10. 2022

Poskytovatel služby

.....

Podpis a razítko

.....

Podpis a razítko

S P E C I F I K A C E - Plynová přípojka zemního plynu, včetně výměny plynového hořáku v kotelně dílen SOU stavební Benešov.

Projekt řeší prodloužení STL průmyslového plynovodu v areálu EKO-SAB a.s. v Benešově. Na prodloužení plynovodu bude napojena plynová kotelna s plynovým kotlem Viessmann o výkonu 170 KW v objektu dílen SOU stavebního Benešov. Jedná se kotelnu III. kategorie dle ČSN 070703, v současné době využívající jako topné médium LPG ze zásobníku LPG umístěného v blízkosti kotelny.

- Napojení na stávající plynovod na pozemku p.č. 2361/39 d 50x4,6 bude provedeno d40x 3,7.
- V bodu napojení bude osazeno uzavírací šoupě DN 40 se zemní soupravou.
- Ukončení plynovodu v plechové skříni, bude umístěn hlavní uzávěr plynu objektu, regulátor tlaku a podružné měření spotřeby plynu.
- Stávající zásobník LPG bude demontován včetně NTL potrubí od zásobníku k plynoměru.
- Stávající plynoměr G 10 bude nahrazen plynoměrem G 16.
- Před plynoměrem bude osazen kohout DM 40.
- Prodloužení plynovodu d 40 x 3,7 bude vedeno v místní komunikaci a v chráničce pod železniční vlečkou.
- Pro křížení železniční vlečky je požadováno použití chráničky z PE potrubí SDR 11 d110x10. Na konci chráničky bude osazena čichačka v provedení dle TPG 70021.
- Celá trasa nové přípojky bude uvedena do původního stavu.
- Zemní práce budou provedeny včetně betonového a asfaltového krytu komunikací.
- Bude provedeno vyhledání a vytyčení podzemních sítí (kabely, vodovodní a kanalizační potrubí) v trase plynové přípojky.
- Výkopové práce budou zajištěny v souladu s předpisy BOZP.
- Výměna plynového hořáku bude provedena firmou s oprávněním a školením : firmou Viessmann a firmou Weishaupt k zásahům na jejich instalovaném zařízení.
- Bude provedeno geodetické zaměření.
- Bude provedena tlaková zkouška a revize nové přípojky.
- Bude provedena revize plynového kotle i hořáku.
- Doba plnění je do 20.11.2022, včetně tlakové zkoušky, revize přípojky a plynového kotle a hořáku.