


ČÁST A

| | | |
|-------------|---|---|
| Objednatel: | STŘEDOČESKÝ KRAJ |  |
| | ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5 | |
| Akce: | III/26811 HOŠKOVICE REKONSTRUKCE MOSTU ev.č. 26811-2 | |

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ateliér Praha II – K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4 – Tel. 226 066 111, Fax 226 066 118, e-mail: mailbox@pragoprojekt.cz | | | |
| Navrhl/vypracoval: Ing. Tomáš LANDA podpis: <i>T. Landa</i> | Zodpovědný projektant: Ing. Tomáš LANDA podpis: <i>T. Landa</i> | Ředitel Ateliéru Praha II: Ing. Dagmar ŠIMLEROVÁ | Zhotovitel:  PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4 |
| Technická kontrola: Ing. Miroslav TEUCHNER podpis: <i>Teuchner</i> | Hlavní inženýr projektu: Ing. Miroslav SEIDL podpis: <i>Seidl</i> | | |

| | | | |
|-------------|---|---------------|-----------|
| Kraj: | STŘEDOČESKÝ | Čís. zakázky: | 12 548 7 |
| Kat. území: | HOŠKOVICE | Čís. akce: | 12 548 |
| Objednatel: | STŘEDOČESKÝ KRAJ, ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5 | Datum: | 05.2014 |
| Akce: | III/26811 HOŠKOVICE REKONSTRUKCE MOSTU ev.č. 26811-2 | Formát: | 2A4 |
| | | Měřítko: | — |
| | | Stupeň: | PDPS |
| Příloha: | BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ | Čís. přílohy: | d |
| | | | Souprava: |

ZEMNÍ PRÁCE

| SO | Výkop [m ³] | Výkop jam a rýh [m ³] | Násyp zemní [m ³] | Zásyp ze zeminy [m ³] | Zásyp z nakup. mat. [m ³] | Dosypávka krajnic a SDP [m ³] | Skrývka drn. materiálu [m ³] | Rozpr. hum. vrstvy zeminy | | Balance zemních prací [m ³] | Balance hum. vrstvy zeminy [m ³] |
|--------|----------------------------|---|----------------------------------|---|---|---|--|-------------------------------|-------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | ve svahu [m ³] | v rovině [m ³] | | |
| 131 | 1387 | 8,4 | 2,1 | 0 | 1031,3 | 24,1 | 52,3 | 174,2 | - | 1369 | -122 |
| 201 | 515 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 15,9 | 105,8 | 0 | 515 | -90 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| CELKEM | 1 902 | 8 | 2 | 0 | 1 511 | 24 | 68 | 280 | 0 | 1 884 | -212 |

Poznámka: Skrývka a rozproštění ornice je zpracováno pro všechny objekty dohromady v části plochy dočasného záboru.
(v koordinančí situaci vyznačeno zeleně)

Závěr: předpokládá se, že vykopaná zemina (1902m3) bude odstraněna z důvodu nevhodnosti (není k dispozici odpovídající průzkum) rozhodnutí o případné využitelnosti stáv. vrstev v tělese do zásypu může být provedeno až po sejmutí vozovky

předpokládá se, že zásyp tělesa (1511m3) bude proveden z nakupovaného materiálu, o využitelnosti stáv. zemin platí poznámka výše

humózní vrstva zeminy 212m3 bude nakoupena a rozprostřena ve vyznačených místech