

Akce: „Revitalizace zámecké plotové zdi i s branou“

1	Vykácení + vyčištění křovin	480,00 m ²		
2	Očištění cihlového záklopu zdiva zhlaví (ručně)	309,00 m ^b		
3	Osekání betonového špricu + omítky	198,00 m ²		
4	Očištění zdiva tlakovou vodou	1 236,00 m ²		
5	Odstranění uvolněných kamenů zdiva do 30%	371,00 m ²		
6	Očištění zdiva ručně + vyškrábání zvětralého zdiva ze spár	1 236,00 m ²		
7	Vybourání zdiva - tvárnice Porobeton	16,00 m ²		
8	Rozebírání poškozeného cihlového záklopu do 20%	62,00 m ²		
9	Vybourání + výkop stávajících základů (ručně)	9,60 m ³		
10	Šalování základu - podsyp vč. hutnění	15,00 m ³		
11	Betonový základ pod obvodové zdivo	5,2 m ³		
12	Vyzdívka zdiva z kameniva na MV - opuka	16,00 m ³		
13	Doplnění kameniva (opuky) na MV do 30%	486,00 m ²		
14	Potěr pro ukončení koruny vč. šalování MV hladká	33,00 m ²		
15	Ukončení zdiva z CP na plocho - cihla červená pál.	33,00 m ²		
16	Přespárování zdiva + zhlaví koruny MV	1 545,00 m ²		
17	Lukofobní nátěr zdiva + zhlaví	1 545,00 m ²		
18	Pomocné lešení	1264,00 m ²		
19	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot	224,00 t		
20	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	224,00 t		
21	Příplatek za další 1 km	5 232,00 km		
22	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	224,00 t		
23	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí	224,00 t		
24	Nakládka vybouraných hmot na dopravní prostř.	224,00 t		
25	Poplatek za skládku (stavební suť)	224,00 t		
26	Demontáž dvoukřídlých dřevěných vrat	1,00 ks		
27	Demontáž dřevěné branky	1,00 ks		
28	Postupné rozebírání sloupů (ručně)	6,00 m ³		
29	Betonový základ pro sloupy vč. výkopku (1x1x1,2)	2,00 ks		
30	Osazení I profilu do betonového základu pro dvoukřídlá vrata vč. úpravy pantů pro obezdívku (I 16 = 2,5 m)	2,00 ks		
31	Vyzdívka zdiva sloupů z CP na MVC	6,00 m ³		
32	Betonáž ukončovací hlavy sloupů vč. šalování	2,00 ks		
33	Spárování sloupů	18,00 m ²		
34	Dodávka + montáž dvoukřídlých dřevěných vrat	1,00 ks		
35	Dodávka + montáž dřevěné branky	1,00 ks		
36	Dodávka kamene	30,00 m ³		

Akce: "Oprava obvodového zdiva - Domov Vraný, p.s.s."

36	Úprava + vyčištění zatravněné plochy po stavebních opravách	1 264,00 m ²		
36	Vnitrostaveništní přesun hmot	3,60 %		
37	Zařízení staveniště	1,80 %		
38	Doprava na stavbu	3,20 %		
39	Zřízení staveniště a dopravní opatření	2,60 %		
40	Vedlejší rozpočtové náklady	6,20 %		
41	Rozpočtová rezerva	1,00 kpl		

Celkem bez DPH

DPH 15 %

Celkem vč. DPH

Ve Vraném 2. února 2023

Ing. Karel Prokop
ředitel Domov Vraný, p.s.s.

DOMOV VRANÝ
Poskytovatel sociálních služeb
Číslo 1, 273 73 Vraný
tel: 601 123 603 IČO 1234420