



SMLOUVA O DÍLO

„Dokončovací a demoliční práce – Sportovně rekreační areál Vrchbělá“

Tato **SMLOUVA O DÍLO** (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

MEZI

Středočeský kraj

Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Zastoupený: Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek
IČ: 70891095
DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
Číslo účtu: 4440009090/6000
zástupce pro věcná jednání:

dále jen „**Objednatel**“
na straně jedné,
a

Graviolet, s.r.o.

sídlo: Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, 120 00 Praha 2
zastoupenou: Dušan Vajo, jednatel
IČO: 02280540
DIČ: CZ02280540
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 107-6569990237/0100
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 217647
zástupce pro věcná jednání:

dále jen „**Zhotovitel**“
na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

1. ÚČEL SMLOUVY

- 1.1 Tato Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Dokončovací a demoliční práce – Sportovně rekreační areál Vrchbělá“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
- 1.2 Tato Smlouva se uzavírá za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. za účelem provedení dokončovacích a demoličních prací, které budou probíhat na jednotlivých plochách. Každá plocha a činnost na ni tvoří samostatný stavební celek a celková výměra těchto ploch je cca 3,53 ha.
- 1.3 Cílem této Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti touto Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále v této Smlouvě.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající v provedení dokončovacích a demoličních prací, které budou probíhat na jednotlivých plochách. Každá plocha a činnost na ni tvoří samostatný stavební celek a celková výměra těchto ploch je cca 3,53 ha v bývalém vojenském výcvikové prostoru Vrchbělá specifikovaných v čl. 3. této Smlouvy dle požadavků Objednatele stanovených dále v této Smlouvě a vyplývajících ze zadávacích podmínek na Veřejnou zakázku a vyplněného a naceněného výkazu výměr a projektové dokumentace (viz Příloha č. 1) (dále jen „**Dílo**“), a to řádně, bez vad a nedodělků, na svůj náklad a nebezpečí.
- 2.2 Veškeré odchylky od projektové dokumentace mohou být Zhotovitelem prováděny pouze tehdy, budou-li předem písemně odsouhlaseny Objednatelem. Jestliže Zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.
- 2.3 Předmětem této Smlouvy je dále povinnost Objednatele zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas provedené Dílo cenu ve výši a za podmínek stanovených v čl. 4. této Smlouvy.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci Díla do 30.5.2015.
Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 30.9.2015.
- 3.2 Místem plnění je bývalý vojenský výcvikový prostor Vrchbělá dle projektové dokumentace (viz Příloha č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Staveniště**“)
- 3.3 Objednatel předá staveniště dle čl. 3. Zhotoviteli nejpozději jeden týden před zahájením realizace Díla.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Celková cena za realizaci Díla dle čl. 2. odst. 2.1 této Smlouvy byla stanovena nabídkou Zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí:

4.130.114,- Kč bez DPH

DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21%, tedy 867.324,- Kč.

Celková cena Díla včetně DPH tedy činí 4.997.438,- Kč (dále jen „**Cena**“).

- 4.2 Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu plnění této Smlouvy jako cena konečná, pevná a nepřekročitelná. V Ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této Smlouvy.
- 4.3 Cenu je možné změnit či překročit pouze v případě změny příslušných právních předpisů upravujících výši DPH (v takovém případě bude účtována DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění) nebo v souladu s čl. 4. bodu 4.10. této Smlouvy.
- 4.4 Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele a to fakturami, splňujícími bod 4.5. této smlouvy. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis skutečně provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele.
- 4.5 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto kalendářním měsíci, písemně odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele. Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90% celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Zbýlých 10% celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatel, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků. V případě, že objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.
- 4.6 Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní firmu/název, sídlo a IČO Objednatele, název Veřejné zakázky, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude označena číslem smlouvy Objednatele (viz také záhlaví této Smlouvy).
- 4.7 Faktura bude zaslána ve dvou vyhotoveních na adresu Objednatele.
- 4.8 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení.
- 4.9 Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit Cenu je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této měně.
- 4.10 Zhotovitel se zavazuje, že neprovede práce nad ujednaný nebo projektem stanovený rozsah prací bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele nebo bez uzavřeného dodatku. Zhotovitel je povinen v případě víceprací neprodleně tuto skutečnost oznámit objednateli. Takovéto dodatečné stavební práce budou řešeny jako vícepráce v souladu s příslušnými právními předpisy zápisem do stavebního deníku a jako vícepráce budou Objednatelům uhrazeny. Dodatečné stavební práce musí splňovat podmínku, že jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo poskytnutí původních služeb, za podmínek upravených v § 23 zákona. Povinností zhotovitele je prokázat existenci objektivních nepředvídatelných okolností, v pochybnostech se má za to, že nenastaly.

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude předáno Objednateli najednou jako celek. Zhotovitel vyzve Objednatele k přejímacímu řízení nejméně 3 pracovní dny předem.
- 5.2 O vadách a nedodělcích zjištěných a uplatněných v rámci přejímacího řízení bude sepsán zápis a Zhotovitel je odstraní nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne konání prvního termínu přejímacího řízení.
- 5.3 Dílo se považuje za předané až po odstranění veškerých případných vad a nedodělků, což Objednatel potvrdí do předávacího protokolu.

6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje:
 - a) dodržet veškeré příslušné bezpečnostní, hygienické, požární, ekologické a jiné předpisy a předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi;
 - b) zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce či činností na Staveništi ve smyslu příslušných právních předpisů;
 - c) vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činnosti a rizik na Staveništi.
- 6.2 Zhotovitel se ve spolupráci s Objednatelem seznámí s riziky na Staveništi, upozorní své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
- 6.3 Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na Staveništi k ohrožení života a zdraví pracovníků Objednatele nebo dalších osob.
- 6.4 Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou věcí, jichž bylo při plnění povinností použito, a že se této odpovědnosti nemůže zprostit.
- 6.5 V případě úrazu pracovníka Zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník Zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem Objednatele.

7. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 7.1 Zhotovitel bude provádět denní úklid příjezdových cest a dalších prostor dotčených prováděním Díla.
- 7.2 Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací, v době provádění prací, přítomnost odpovědné osoby řídící průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr atd.).
- 7.3 Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu provádění prací byl na Staveništi dostupný stavební deník, do něhož budou zapisovány všechny skutečnosti mající vliv na plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti a zdůvodnění odchylek prováděných prací.
- 7.4 Zhotovitel je povinen provádět práce, které jsou předmětem Smlouvy, svými zaměstnanci. Pokud bude provádět práci prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, jako by činnost prováděl sám.
- 7.5 Stavba nebo její části se musí odstraňovat, bourat, demontovat, popřípadě přemísťovat tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její části. Okolí stavby nesmí být touto činností a jejími důsledky nadměrně obtěžováno, a to zejména hlukem a prachem. Bourací práce nelze provádět po 22:00 hod a před 06:00 hod, popř. ve dnech pracovního klidu a dnech volna.

- 7.6 Zhotovitel si zajistí v potřebném rozsahu povolení záboru veřejných ploch (budou-li třeba). Zhotovitel si zajistí vlastní měření odebrané vody a elektřiny, konečná spotřeba bude uhrazena Objednateli. Stavební suť bude průběžně a bezpečně likvidována (dle příslušných právních předpisů).
- 7.7 Zhotovitel zajistí plnou, plynulou a včasnou informovanost Objednatele o termínech a způsobu prováděných prací.
- 7.8 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím svých zaměstnanců či prostřednictvím osoby, kterou k tomu písemně zmocní.
- 7.9 Zhotovitel je povinen organizovat v součinnosti s Objednatelem kontrolní dny.
- 7.10 Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Takovým oznámením však Zhotovitel není zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy.
- 7.11 Zhotovitel má povinnost a zavazuje se řídit se při plnění této Smlouvy pokyny Objednatele. Povinnost Zhotovitele dle ustanovení § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů není tímto ustanovením dotčena. Objednatel na odůvodněné vyžádání poskytne Zhotoviteli podklady nutné pro řádnou realizaci Díla, a to jak v elektronické podobě, tak v tištěné podobě, pokud bude mít tyto k dispozici.
- 7.12 Smluvní strany jsou povinny při plnění této Smlouvy vzájemně spolupracovat, poskytnout si vzájemně veškerou součinnost nezbytně nutnou pro plnění této Smlouvy a vzájemně se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro plnění této Smlouvy. Zhotovitel se též zavazuje k poskytnutí veškeré případné součinnosti při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o veřejných zakázkách**“). Zhotovitel je dále povinen umožnit kontrolu v místě plnění i kontrolu všech dokladů souvisejících s realizací Díla, a to zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Komise (ES) č. 438/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, pokud jde o řídicí a kontrolní systémy pro pomoc poskytovanou ze strukturálních fondů. Tyto povinnosti trvají i po ukončení této Smlouvy.
- 7.13 Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky Zhotovitele i po skončení trvání této Smlouvy.
- 7.14 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli, ani postupovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na třetí osoby.
- 7.15 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění Díla a trvání Smlouvy vlastní platné pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škody vzniklé při výkonu jeho podnikatelské činnosti. Limit pojistného plnění činí nejméně 10 000 000,- Kč.

8. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou předmětu plnění a že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla dle této Smlouvy. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky potřebné k bezchybnému plnění

Smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému plnění předmětu Smlouvy.

- 8.2 Zhotovitel bude zhotovovat Dílo podle svých odborných znalostí, zkušeností, praxe, při jeho zhotovování bude postupovat s náležitou odbornou péčí, v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami, v souladu se zadávacími podmínkami na Veřejnou zakázku a dle pokynů a požadavků Objednatele.
- 8.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, včetně projektové dokumentace, které mu byly Objednatelem poskytnuty a je si vědom, že nemůže v průběhu plnění předmětu Smlouvy uplatnit nároky na úpravu smluvních podmínek (zadání), a zavazuje se provést Dílo dle předaných podkladů, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele.
- 8.4 Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
- 8.5 Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není vydáno žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu nebo rozhodce na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek Zhotovitele, nebo by mohlo mít jakkoliv negativní vliv na schopnost Zhotovitele splnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.
- 8.6 Zhotovitel, souhlasí s tím, aby Středočeský kraj po dobu trvání této Smlouvy zpracovával jeho identifikační údaje uvedené v této Smlouvě a údaje o této Smlouvě pro účely archivace, či případné kontrolní činnosti nebo pro účely vyplývající z právních předpisů. Dále svým podpisem uděluje souhlas Středočeskému kraji ke zpracování jeho identifikačních údajů ve výše uvedeném rozsahu a pro výše uvedené účely, a to po dobu nezbytně nutnou.

9. PRÁVA Z VAD, SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost v délce 36 měsíců, která počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu Objednatelem i Zhotovitelem a převzetím Díla. Záruka za jakost se nevztahuje na vady, u nichž Zhotovitel prokáže, že byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo nepředvídatelnou událostí.
- 9.2 Vady musí Objednatel uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
- 9.3 Případná reklamáce musí být uplatněna písemně do konce záruční doby. Objednatel je povinen reklamovanou vadu řádným způsobem označit a uvést, jak se projevuje. Na základě požadavku Zhotovitele je Objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém termínu prohlídku reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou prohlídku následující den po přijetí písemné reklamáce Objednatele. K podané reklamaci je Zhotovitel povinen vyjádřit se písemně nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne přijetí reklamáce. V případě oprávněné reklamáce je povinen v téže době po doručení reklamáce zahájit práce na odstranění vady. Vady zjištěné v záruční době se zhotovitel zavazuje odstranit do 10-ti kalendářních dnů.
- 9.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle až do doby jeho úplného předání a převzetí Objednatelem stvrzeného předávacím protokolem.
- 9.5 Je-li vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady opravou nebo úpravou Díla, na přiměřenou slevu nebo odstoupit od této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy bude považováno zejména:
 - a) prodlení Zhotovitele s provedením Díla o více než 30 dní;
 - b) porušení povinností Zhotovitele dle čl. 9. odst. 9.6 této Smlouvy;

- c) jestliže Zhotovitel ujistil Objednatele, že Dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
 - d) nepředání Staveniště v odpovídajícím stavu po dokončení Díla;
 - e) nekvalitní příprava Staveniště.
- 9.6 Zhotovitel je povinen na základě připomínek Objednatele k Dílu, upravit a doplnit řešení Díla. Budou-li po předání a převzetí Díla zjištěny vady či nedodělky, je Zhotovitel povinen odstranit je do 10 dnů od vyhotovení předávacího protokolu, v němž jsou takové vady a nedodělky uvedeny.
- 9.7 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv na straně Objednatele, přímo nebo nepřímo, při provádění Smlouvy; nebo
 - b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění provádění Smlouvy ke škodě Objednatele.
- 9.8 V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla dle čl. 3. odst. 3.1 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.
- 9.9 V případě porušení povinností Zhotovitele dle čl. 9. odst. 9.3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 9.10 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Bude-li objednatel v prodlení s placením ceny díla, má zhotovitel navíc právo účtovat úrok z prodlení ve výši dané právními předpisy.
- 9.11 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní straně. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele nahradit újmu vzniklou Objednateli porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu na ujednanou smluvní pokutu.
- 9.12 Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se závazek založený Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud již dospěl ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva. Obdobné platí i pro předčasné ukončení Smlouvy jiným způsobem.
- 9.13 Smlouvu lze ukončit na základě vzájemné písemné dohody Smluvních stran případně odstoupením některé ze Smluvních stran.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 10.2 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České republiky.
- 10.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy, včetně Ceny v souladu s příslušnými právními předpisy.

- 10.4 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číselovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.
- 10.5 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.
- 10.6 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.
- 10.7 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 10.8 Tato Smlouva je sepsána v 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 si ponechá Zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží Objednatel.
- 10.9 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 10.10 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
- Příloha č. 1: Formulář pro ohlášení změn stavby
 - Příloha č. 2: Oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 2: Pojistná smlouva/pojistný certifikát-pojištění odpovědnosti za škodu

V Praze, dne **11-05-2015**

V Praze, dne **- 8 -06- 2015**

ZHOTOVITEL

OBJEDNATEL



Dušan Vajo
jednatel



Ing. Zuzana Moravčíková
náměstkyně hejtmána pro oblast investic
a veřejných zakázek



GRAVIOLET, s.r.o.
Karlovo náměstí 290/16,
Nové Město 120 00 Praha 2
IČO: 022 80 540
vedená Městským soudem v Praze, odd: C, vložka 117647

Příloha č. 1

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Dokončovací a demoliční práce – Sportovně rekreační areál Vrchbělá“**

**Určeno: Ing. Zuzana Moravčíková
náměstkyně hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek
(v kopii Odbor krajského investora, Odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad SK)**

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla: 4.997.438,- Kč

Zhotovitel: Graviolet, s.r.o.

IČ: 02280540

Oprávněná osoba: Dušan Vajo, jednatel

Telefonní spojení: 734 603 241

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Položkový rozpočet stavby

Datum: 2.3.2015

Stavba : Sportovně rekreační areál Vrchbělá, dokončovací a demoliční práce

Objednatel : Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO : 70891095

DIČ :

Zhotovitel : Graviollet, s.r.o.
Karlovo náměstí 290/16
120 00 Praha 2

IČO : 02280540

DIČ : CZ02280540

Za zhotovitele :

Za objednatele :

GRAVIOLET, s.r.o.
Karlovo náměstí 290/16,
Nové Město 120 00 Praha 2
IČO: 022 80 540
Veškerý Místským úřadům a úřadům v ČR, s.d.NÚ217 047

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	4 130 114
DPH	21 %	867 324
Cena celkem za stavbu		4 997 438

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů


Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Plocha č.1 (bývalé letní kino)	1 937 898	0	1 937 898	406 959	46,9
SO 02 Plocha č.2 (území s lapoly)	216 994	0	216 994	45 569	5,3
SO 03 Plocha č.3 (území s šachtami)	113 864	0	113 864	23 911	2,8
SO 04 Plocha č.4 (úpravy kolem nového chodníku)	157 825	0	157 825	33 143	3,8
SO 05 Plocha č.5	10 942	0	10 942	2 298	0,3
SO 06 Plocha č.6 (plocha u bývalé kotelny)	72 614	0	72 614	15 249	1,8
SO 07 Plocha č.7 (plocha u centr.soc.objektu)	75 142	0	75 142	15 780	1,8
SO 08 Plocha č.8 (území se skládkou zemin a sutí)	240 283	0	240 283	50 459	5,8
SO 09 Plocha č.9 (území v areálku ZOO)	145 471	0	145 471	30 549	3,5
SO 10 Plocha č.10 (pl.č.1 u lan.centra a dět.hřiště)	460 563	0	460 563	96 718	11,2
SO 11 Plocha č.11 (plocha č.2 u lanového centra)	78 242	0	78 242	16 431	1,9
SO 12 Plocha č.12 (plocha u hlavní příjezdové komunikace)	292 636	0	292 636	61 453	7,1
SO 13 Plocha č.13 (plocha u komunikace k rozhledně)	107 403	0	107 403	22 555	2,6
SO 14 Plocha č.14 (plocha u areálu motokrosu)	197 076	0	197 076	41 386	4,8
SO 15 Plocha č.15	23 163	0	23 163	4 864	0,6
Celkem za stavbu	4 130 114	0	4 130 114	867 324	100,0

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

O 1	Název objektu : SO 01 -plocha č.1	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Sportovně rekreační areál Vrchbělá	SKP :
Projektant :	ing.arch.Miroslav Pelcl, ič12614220	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Středočeský kraj	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : Graviolet, s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	1 937 898	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 937 898	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		1 937 898	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		1 937 898	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Dušan Vajo Datum : 2.3.2015 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 GRAVIOLET, s.r.o. Karlovo náměstí 190/16, Nové Město 120 00 Praha 2 IČO: 022 60 540 <small>veřejný inženýrský úřad v Praze, číslo: 1028a/217647</small>	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	1 937 898 Kč
DPH	21,0 % činí :	406 959 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 344 857 Kč

Poznámka :

Stavba :	Sportovně rekreační areál Vrchbělá	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 01 - plocha č.1, dokončovací a bourací práce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

díleč sub	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
800-1-1-00	Zemní práce	183 369	0	0	0	0
801-3-9-00	Bourání konstrukcí	1 712 400				
823-1-7-00	Sadové úpravy	42 129	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		1 937 898	0	0	0	0
OBJEKT CELKEM						1 937 898

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 937 898	0
Provoz investora	0	0,0	1 937 898	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 937 898	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Sportovně rekreační areál Vrchbělá - dokončovací a demoliční práce

Uchazeč je povinen přezkontrolovat následující
výkaz výměr dle přiložené projektové dokumentace !!
Projektová dokumentace bude vrácena stavebníku nepoškozená a kompletní.
Případné odchylky od výkazu výměr a své náměty uvede uchazeč v nabídce.

Tento výkaz obsahuje 1 stranu A4.

Stavba :	Sportovně rekreační areál Vrchbělá		
Objekt :	SO 01 - plocha č.1 (bývalé letní kino)		


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	800-1-1-00	Zemní práce				
1	12220-1102	Odkop zeminy tr.1-3 strojne vc.nalozeni	m3	432,00	28,50	12 311,74
2	12220-1109	Příplatek za lepivost	m3	696,00	9,55	6 650,25
3	16220-1102	Vodorovne premistení vykopku v zem 1-4 do 50 m	m3	39,00	12,49	487,18
4	16270-1105	Vodorovne premistení vykopku v zem 1-4 do 10 km	m3	393,00	107,13	42 102,59
5	12220-1101	Odkopávka podél bet. bouraných konstrukcí vč.přípl.za lepivost	m3	101,00	51,29	5 180,36
6	17410-1101	Zásyp sypaninou z výkopku	m3	101,00	35,16	3 551,05
7	16270-1105	Doprava nakoupené biologicky užitelné zeminy do 10 km	m3	485,00	110,85	53 764,18
8	16710-1102	Nakladani zeminy na dopravní prostředek	m3	485,00	20,72	10 050,69
9	16895-1100	Nákup vhodného biologicky užitelného materiálu	m3	485,00	33,09	16 049,01
10	17120-1101	Uložení zeminy do nezhuťných násypů	m3	432,00	7,57	3 270,03
11	18120-1102	Uprava plane	m2	4 850,00	2,70	13 100,00
12	18130-1111	Rozprostrení vhodné pokrýv.zeminy tl.10 cm	m2	4 850,00	3,47	16 851,46
	Celkem za	800-1-1-00 Zemní práce				183 368,53
Díl:	801-3-9-00	Bourání konstrukcí				
13	98151-3111	Bourání zdiva nadzákladového cihelného na MVC	m3	52,30	204,75	10 708,37
14	98151-3113	Bourání konstrukcí z betonu prosteho	m3	349,20	562,54	196 439,86
15	98151-3114	Bourání žel.bet.konstrukcí svislých na úroveň -0,50 m	m3	646,80	980,31	634 066,54
16	98151-3114	Bourání stropních konstrukcí železobetonových 1.podzemní podl.	m3	204,16	980,31	200 140,73
17	99700-6006	Drcení bet.odpadu na místě	t	793,80	36,85	29 255,35
18	99700-6005	Drcení bet.cihel.odpadu na místě (7m3)	t	12,60	30,07	378,90
19	99700-6511	Zavezení podskl.části recyklátem po vrstvách se zhuťněním	m3	395,00	14,73	5 816,52
20	99700-6519	Vodorov. doprava s nalož.a složením suti na skládku do 20 km	t	2 051,00	151,47	310 670,83
21	97908-3500	Uložení suti na skládku vc.poplatku	t	2 051,00	158,42	324 923,35
	Celkem za	801-3-9-00 Bourání konstrukcí				1 712 400,46
Díl:	823-1-7-00	Sadové úpravy				
22	18340- 5211	Provedení hydroosevu	m2	4 850,00	8,69	42 128,65
	Celkem za	823.1-7-00 Sadové úpravy				42 128,65
	Celkem bez DPH					1 937 897,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

O	2 Název objektu : SO 02 - plocha č.2	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Sportovně rekreační areál Vrchbělá	SKP :
Projektant :	ing.arch.Miroslav Pelcl, ič12614220	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Středočeský kraj	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : Graviolet, s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	216 994	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	216 994	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		216 994	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		216 994	VRN celkem	0

Výpracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Dušan Vajo Datum : 2.3.2015 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 GRAVIOLET, s.r.o. Karlovo náměstí 190/16, Nové Město 120 00 Praha 2 IČO: 022 80 540 <small>Veškeré Místníky soudem - Praha - IČO: 022 80 540</small>	

Základ pro DPH	21,0 % činí :	216 994 Kč
DPH	21,0 % činí :	45 569 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		262 563 Kč

Poznámka :

Stavba :	Sportovně rekreační areál Vrchbělá	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 02 - plocha č.2, dokončovací a bourací práce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

dílčí sub	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
800-1-1-00	Zemní práce	165 491	0	0	0	0
801-3-9-00	Bourání konstrukci	42 295				
823-1-7-00	Sadové úpravy	9 207	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		216 994	0	0	0	0
OBJEKT CELKEM						216 994

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0	216 994	0
Provoz investora	0	0,0	216 994	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	216 994	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Sportovně rekreační areál Vrchbělá - dokončovací a demoliční práce


Uchazeč je povinen překontrolovat následující výkaz výměr dle přiložené projektové dokumentace !!
Projektová dokumentace bude vrácena stavebníku nepoškozená a kompletní.
Případné odchylky od výkazu výměr a své náměty uvede uchazeč v nabídce.

Tento výkaz obsahuje 1 stranu A4.

Stavba :	Sportovně rekreační areál Vrchbělá		
Objekt :	SO 02 - plocha č.2 (bývalé lapoly)		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	800-1-1-00	Zemní práce				
1	11210-1101	Kácení stromu průměru od 100 mm do 300 mm	ks	120,00	64,11	7 693,60
2	11220-1101	Odstranění pazuze průměru od 100 mm do 300 mm	ks	120,00	106,30	12 756,48
3	11220-9020	Odvoz stromu a pazuze stromu do 20 km	t	13,20	98,44	1 299,47
4	12240-2100	Odkop zeminy tr.1-3 strojně vc.naložení	m3	758,00	28,50	21 602,54
5	12220-1109	Příplatek za lepivost	m3	758,00	9,55	7 242,65
6	16270-1105	Vodorovně přemístění vykopku v zem 1-4 do 10 km	m3	758,00	107,13	81 205,50
7	16270-1105	Doprava nakoupené biologicky užitelné zeminy do 10 km	m3	106,00	110,85	11 750,52
8	16710-1101	Nakládání zeminy na dopravní prostředek	m3	106,00	20,72	2 196,65
9	16895-1100	Nákup vhodné biologicky užitelné zeminy	m3	106,00	33,09	3 507,62
10	17120-1101	Uložení zeminy do nezhuťných násypů	m3	758,00	7,57	5 737,69
11	12220-1101	Odkopávka podél bet. bouraných konstrukcí vč.přípl.za lepivost	m3	35,00	51,29	1 795,17
12	17410-1101	Zásyp sypaninou z výkopku	m3	35,00	35,16	1 230,56
13	18120-1102	Úprava pláče	m2	1 060,00	2,70	2 863,09
14	18230-1131	Rozprostření vhodné pokrýv.vrstvy tl.10 cm	m2	1 060,00	3,47	3 683,00
15	98520-1110	Předání odpadu k využití - dřevo	t	8,00	115,82	926,54
Celkem za	800-1-1-00 Zemní práce					165 491,09
Díl:	801-3-9-00	Bourání konstrukcí				
16	96205-2211	Bourání žel.bet.konstrukcí svislých na úroveň -0,50 cm	m3	29,20	980,31	28 625,14
17	96802-1190	Recyklace nabourané části suti drcením na místě (15m3)	t	34,65	44,67	1 547,90
18	99700-6511	Zavezení podskl.části recyklátem po vrstvách se zhutněním	m3	15,00	130,50	1 957,52
19	99700-6519	Vodorov. doprava s nalož. a složením suti na skládku do 20 km	t	32,80	151,47	4 968,31
20	97908-3500	Uložení suti na skládku	t	32,80	158,42	5 196,24
Celkem za	801-3-9-00 Bourání konstrukcí					42 295,12
Díl:	823-1-7-00	Sadové úpravy				
21	18340-5211	Provedení hydroosevu	m2	1 060,00	8,69	9 207,50
Celkem za	823.1-7-00 Sadové úpravy					9 207,50
Celkem bez DPH						216 993,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

0	3	Název objektu : SO 03 - plocha č.3	JKSO :
Stavba :		Název stavby : Sportovně rekreační areál Vrchbělá	SKP :
Projektant :		ing.arch.Miroslav Pelcl, ič12614220	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Středočeský kraj	Náklady na MJ : 0
Počet listů :			Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :			Zhotovitel : Graviollet, s.r.o.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka
R	HSV celkem	113 864	Přesun stavebních kapacit
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	113 864	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy		113 864	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		113 864	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Dušan Vajo	Jméno :	
	Datum : 2.3.2015	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
	 GRAVIOLETT, s.r.o. Karlovo náměstí/230/16, Nové Město 120 00 Praha 2 IČO: 022 80 540 <small>Vydána Městským soudem v Praze, příloha č. 117/647</small>		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	113 864 Kč	
DPH	21,0 % činí :	23 911 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
DPH	0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			137 776 Kč

Poznámka :

Stavba :	Sportovně rekreační areál Vrchbělá	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 03 -plocha č.3 , dokončovací a bourací práce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

díleč sub	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
800-1-1-00	Zemní práce	79 556	0	0	0	0
801-3-9-00	Bourání konstrukcí	20 523				
823-1-7-00	Sadové úpravy	13 785	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		113 864	0	0	0	0
OBJEKT CELKEM						113 864

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0	113 864	0
Provoz investora	0	0,0	113 864	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	113 864	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Sportovně rekreační areál Vrchbělá - dokončovací a demoliční práce

Uchazeč je povinen překontrolovat následující výkaz výměr dle přiložené projektové dokumentace !!
Projektová dokumentace bude vrácena stavebníku nepoškozená a kompletní.
Případné odchylky od výkazu výměr a své náměty uvede uchazeč v nabídce.

Tento výkaz obsahuje 1 stranu A4.

Stavba :	Sportovně rekreační areál Vrchbělá		
Objekt :	SO 03 - plocha č.3 (bývalé šachty)		


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	800-1-1-00	Zemní práce				
1	11210-1101	Kácení stromu průměru od 100 mm do 300 mm	ks	25,00	64,11	1 602,83
2	11220-1101	Odstranění pazuze průměru od 100 mm do 300 mm	ks	25,00	106,30	2 657,60
3	11220-9020	Odvoz stromu a pazuze stromu do 20 km	t	2,75	110,85	304,85
4	12220-1101	Odkopávka podél bet. bouraných konstrukcí vč. přípl.za lep.	m3	11,20	51,29	574,46
5	17410-1101	Zásyp sypaninou z výkopku	m3	11,20	35,16	393,78
6	12090-1121	Odstranění zbytků beton. konstrukcí do váhy 1 t ve výkopu	ks	14,00	330,91	4 632,70
7	12240-2100	Odkop zeminy tr. 1-3 strojně vc.naložení	m3	210,00	28,50	5 984,87
8	12220-1109	Příplatek za lepivost	m3	210,00	9,55	2 006,54
9	16270-1105	Vodorovně premístění výkopku v zem 1-4 do 10 km	m3	210,00	107,13	22 497,57
10	16270-1105	Doprava nakoupené biologicky užitelné zeminy do 10 km	m3	159,00	110,85	17 625,78
11	16895-1100	Nákup vhodné biologicky užitelné zeminy	m3	159,00	33,09	5 261,43
12	16710-1102	Nakládání zeminy na dopravní prostředek	m3	159,00	20,72	3 294,97
13	117410-1101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny se ztuhnutím po vrstvách	m3	38,00	30,07	1 142,71
14	17120-1101	Uložení zeminy do neztuhnutých nasypů	m3	210,00	7,57	1 589,60
15	18120-1102	Úprava plane	m2	1 587,00	2,70	4 286,54
16	18230-1131	Rozprostření vhodné pokrýv.vrstvy tl.10 cm	m2	1 587,00	3,47	5 514,08
17	98520-1110	Předání odpadu k využití - dřevo	t	1,60	115,82	185,31
Celkem za 800-1-1-00 Zemní práce						79 555,60
Díl:	801-3-9-00	Bourání konstrukcí				
18	96205-2211	Bourání žel.bet.konstrukcí	m3	12,10	980,31	11 861,79
19	99700-6519	Vodorov. doprava s nalož. a složením suti na skládku do 20 km	t	27,95	151,47	4 233,67
20	97908-3500	Uložení suti na skládku vč.poplatku	t	27,95	158,42	4 427,89
Celkem za 801-3-9-00 Bourání konstrukcí						20 523,35
Díl:	823-1-7-00	Sadové úpravy				
21	18340-5211	Provedení hydroosevu	m2	1 587,00	8,69	13 785,19
Celkem za 823.1-7-00 Sadové úpravy						13 785,19
Celkem bez DPH						113 864,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

O	4 Název objektu : SO 04 - plocha č.4	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Sportovně rekreační areál Vrchbělá	SKP :
Projektant :	ing.arch.Miroslav Pelcí, ič12614220	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Středočeský kraj	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : Graviolet, s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R HSV celkem	157 825	Přesun stavebních kapacit	0
N PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	157 825	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy	157 825	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	157 825	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Dušan Vajo Datum : 2.3.2015 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 GRAVIOLET s.r.o. Karlovo náměstí 190/16, Nové Město 120 00 Praha 2 IČO: 022 80 540 <small>veřejný Místostar architektura s.r.o. IČ: 253217647</small>	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	157 825 Kč
DPH	21,0 % činí :	33 143 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		190 969 Kč

Poznámka :

Stavba :	Sportovně rekreační areál Vrchbělá	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 04 - plocha č.4 , dokončovací a bourací práce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

dílčí sub	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
800-1-1-00	Zemní práce	73 564	0	0	0	0
801-3-9-00	Bourání konstrukci	3 161				
822-1-7-00	Komunikace	62 337				
823-1-7-00	Sadové úpravy	18 762	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		157 825	0	0	0	0
OBJEKT CELKEM						157 825

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0	157 825	0
Provoz investora	0	0,0	157 825	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	157 825	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Sportovně rekreační areál Vrchbělá - dokončovací a demoliční práce


Uchazeč je povinen překontrolovat následující výkaz výměr dle přiložené projektové dokumentace !!
Projektová dokumentace bude vrácena stavebníku nepoškozená a kompletní.
Případné odchylky od výkazu výměr a své náměty uvede uchazeč v nabídce.

Tento výkaz obsahuje 1 stranu A4.

Stavba :	Sportovně rekreační areál Vrchbělá		
Objekt :	SO 04 - plocha č.4 (úpravy kolem chodníku)		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	800-1-1-00	Zemní práce				
1	12220-1102	Odkop zeminy tr.1-3 strojně vc.naložení	m3	180,00	28,50	5 129,89
2	12220-1109	Příplatek za lepivost	m3	180,00	9,55	1 719,89
3	16270-1105	Vodorovne premistení vykopku v zem 1-4 do 10 km	m3	150,00	107,13	16 069,69
4	16220-1102	Vodorovne premistení vykopku v zem 1-4 do 50 m	m3	30,00	12,49	374,75
5	16230-1358	Doprava nakoupené biologicky užitelné zeminy do 10 km	m3	216,00	110,85	23 944,46
6	16895-1100	Nákup vhodné biologicky užitelné zeminy	m3	216,00	33,09	7 147,60
7	16710-1102	Nakladání zeminy na dopravní prostředek	m3	216,00	20,72	4 476,18
8	17120-1101	Uložení zeminy do nez hutnených nasypu	m3	180,00	7,57	1 362,51
9	18120-1102	Úprava plane	m2	2 160,00	2,70	5 834,23
10	18130-1101	Rozprostření vhodné pokrýv.vrstvy tl.10 cm	m2	2 160,00	3,47	7 504,98
Celkem za	800-1-1-00 Zemní práce					73 564,19
Díl:	801-3-9-00	Bourání konstrukci				
11	99700-6519	Vodorov. doprava s nalož.a složením suti na skládku do 20 km	t	10,20	151,47	1 545,02
12	97908-3500	Uložení suti na skládku vč.poplatku	t	10,20	158,42	1 615,90
Celkem za	801-3-9-00 Bourání konstrukcí					3 160,93
Díl:	822-1-7-00	Komunikace				
13	11310-7142	Odstranění živič.koberce ABS tl.cca 60mm včetně naložení	m2	162,00	66,18	10 721,40
14	11310-7123	Odstranění podkladu z kameniva hr.,drceného včetně naložení	m2	162,00	183,24	29 684,87
15	97908-2219	Odvoz živič.odpadu na skládku do 20 km	t	29,34	98,44	2 888,37
16	97908-2219	Odvoz kameniva na skládku do 20 km	t	65,60	98,44	6 457,99
17	97909-9141	Uložení živič.odpadu na skládku vč.poplatku	t	29,34	197,72	5 801,02
18	97909-9133	Uložení suti z kameniva na skládku vč.poplatku	t	65,60	103,41	6 783,60
Celkem za	822-1-7-00 Komunikace					62 337,26
Díl:	823-1-7-00	Sadové úpravy				
19	18340-5211	Provedení hydroosevu	m2	2 160,00	8,69	18 762,45
Celkem za	823.1-7-00 Sadové úpravy					18 762,45
Celkem bez DPH						157 824,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

O	5	Název objektu : SO 05- plocha č.5	JKSO :	
Stavba :		Název stavby : Sportovně rekreační areál Vrchbělá	SKP :	
Projektant :		ing.arch.Miroslav Pelcl, ič12614220	Počet měrných jednotek : 0	
Objednatel :		Středočeský kraj	Náklady na MJ : 0	
Počet listů :			Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :			Zhotovitel : Graviolet, s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	10 942	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	10 942	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		10 942	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		10 942	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Dušan Vajo	Jméno :	
	Datum :	2.3.2015	Datum :	
	Podpis :		Podpis :	
	GRAVIOLET, s.r.o. Karlovo náměstí 90/16, Nové Město 110 00 Praha 2 IČO: 032 80 540 <small>Vedlejší Místní úřad v Praze, ul. C. v uličce 217 647</small>			
Základ pro DPH	21,0 % činí :		10 942 Kč	
DPH	21,0 % činí :		2 298 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			13 240 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Sportovně rekreační areál Vrchbělá	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 05- plocha č.5 , dokončovací a bourací práce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

dílčí sub	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
800-1-1-00	Zemní práce	7 901				
823-1-7-00	Sadové úpravy	3 040	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		10 942	0	0	0	0
OBJEKT CELKEM						10 942

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0	10 942	0
Provoz investora	0	0,0	10 942	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	10 942	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Sportovně rekreační areál Vrchbělá - dokončovací a demoliční práce

Uchazeč je povinen překontrolovat následující výkaz výměr dle přiložené projektové dokumentace !!
Projektová dokumentace bude vrácena stavebníku nepoškozená a kompletní.
Případné odchylky od výkazu výměr a své náměty uvede uchazeč v nabídce.

Tento výkaz obsahuje 1 stranu A4.

Stavba :	Sportovně rekreační areál Vrchbělá		
Objekt :	SO 05- plocha č.5 (plocha u IN line drah)		


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	800-1-1-00	Zemní práce				
1	12220-1102	Odkop zeminy tr.1-3 strojne vc.nalozeni	m3	50,00	28,50	1 424,97
2	12220-1109	Příplatek za lepivost	m3	50,00	9,55	477,75
3	16220-1102	Vodorovne premistení vykopku v zem 1-4 do 50 m	m3	50,00	12,49	624,59
4	16230-1358	Doprava nakoupené biologicky uživatelné zeminy se složením	m3	30,50	107,13	3 267,50
5	16710-1101	Nakládání zeminy na dopravní prostředek	m3	30,50	57,08	1 740,99
6	16895-1100	Nákup vhodné biologicky uživatelné zeminy	m3	30,50	33,09	1 009,27
7	18110-1102	Úprava pláňe	m2	305,00	2,70	823,81
8	18130-1101	Rozprostření vhodné pokryv.vrstvy tl.10 cm	m2	305,00	3,47	1 059,73
	Celkem za	800-1-1-00 Zemní práce				7 901,30
	823-1-7-00	Sadové úpravy				
9	18340-5211	Provedení hydroosevu	m2	350,00	8,69	3 040,21
	Celkem za	823-1-7-00 Sadové úpravy				3 040,21
	Celkem bez DPH					10 941,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

O	6 Název objektu : SO 06 -plocha č.6	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Sportovně rekreační areál Vrchbělá	SKP :
Projektant :	ing.arch.Miroslav Pelcl, ič12614220	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Středočeský kraj	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : Graviolet, s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	72 614	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	72 614	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		72 614	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		72 614	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Dušan Vajo Datum : 2.3.2015 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 GRAVIOLET, s.r.o. Karlovo náměstí 120/16, Nové Město 120 00 Praha 2 IČO: 022 80 540 <small>veřejně Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 217/047</small>	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	72 614 Kč
DPH	21,0 % činí :	15 249 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		87 863 Kč

Poznámka :

Stavba :	Sportovně rekreační areál Vrchbělá	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 06- plocha č.6 , dokončovací a bourací práce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

dílčí sub	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
800-1-1-00	Zemní práce	51 821	0	0	0	0
801-3-9-00	Bourání konstrukci	2 014				
822-1-7-00	Komunikace	11 830				
823-1-7-00	Sadové úpravy	6 949	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		72 614	0	0	0	0
OBJEKT CELKEM						72 614

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0	72 614	0
Provoz investora	0	0,0	72 614	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	72 614	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Sportovně rekreační areál Vrchbělá - dokončovací a demoliční práce


Uchazeč je povinen překontrolovat následující výkaz výměr dle přiložené projektové dokumentace !!
Projektová dokumentace bude vrácena stavebníku nepoškozená a kompletní.
Případné odchylky od výkazu výměr a své náměty uvede uchazeč v nabídce.

Tento výkaz obsahuje 1 stranu A4.

Stavba :	Sportovně rekreační areál Vrchbělá		
Objekt :	plocha č.6 (úpravy plochy u bývalé kotelny)		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	800-1-1-00	Zemní práce				
1	12220-1102	Odkop zeminy tr.1-3 strojne vc.nalozeni	m3	128,00	28,50	3 647,92
2	12220-1109	Příplatek za lepivost	m3	128,00	9,55	1 223,03
3	16220-1102	Vodorovne premisteni vykopku v zem 1-4 do 50 m	m3	21,00	12,49	262,33
4	16270-1105	Vodorovne premisteni vykopku v zem 1-4 do 10 km	m3	107,00	107,13	11 463,05
5	16895-1100	Nákup vhodné biologicky užitelné zeminy	m3	80,00	33,09	2 647,26
6	16230-1358	Doprava nakoupené biologicky užitelné zeminy do 10 km	m3	80,00	110,85	8 868,32
7	16710-1101	Nakladani zeminy na dopravní prostředek	m3	80,00	57,08	4 566,52
8	17120-1101	Uloženi zeminy do nezhutnených nasypu	m3	107,00	7,57	809,94
9	18230-1131	Rozprostreni vhodné pokrýv.zeminy tl.10 cm	m2	800,00	3,47	2 779,62
10	18210-1101	Svahovani zeminy do projektovaných profilu v zarezích	m2	800,00	19,44	15 552,65
	Celkem za	800-1-1-00 Zemní práce				51 820,64
Díl:	801-3-9-00	Bourání konstrukcí				
11	99700-6519	Vodorov.dopr.s nalož.a složením bet.zbytků na skládku do 20 km	t	6,50	151,47	984,57
12	97908-3500	Uloženi suti na skládku vč.poplatku	t	6,50	158,42	1 029,74
	Celkem za	801-3-9-00 Bourání konstrukcí				2 014,32
Díl:	822-1-7-00	Komunikace				
13	11310-7142	Odstranění živič.koberce ABS tl.cca 60mm včetně naložení	m2	30,00	66,18	1 985,44
14	11310-7123	Odstranění podkladu z kameniva hr.,drceného včetně naložení	m2	30,00	183,24	5 497,20
15	97908-2219	Odvoz živič.odpadu na skládku do 20 km	t	5,70	98,44	561,14
16	97908-2219	Odvoz kameniva na skládku do 20 km	t	13,50	98,44	1 329,01
17	97909-9141	Uloženi živič.odpadu na skládku vč.poplatku	t	5,70	186,14	1 060,97
18	97909-9133	Uloženi suti z kameniva na skládku vč.poplatku	t	13,50	103,41	1 396,02
	Celkem za	822-1-7-00 Komunikace				11 829,77
Díl:	823-1-7-00	Sadové úpravy				
19	18340-5211	Provedení hydroosevu	m2	800,00	8,69	6 949,06
	Celkem za	823.1-7-00 Sadové úpravy				6 949,06
	Celkem bez DPH					72 613,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

0	7	Název objektu : SO 07 - plocha č.7	JKSO :	
Stavba :		Název stavby : Sportovně rekreační areál Vrchbělá	SKP :	
Projektant :		ing.arch.Miroslav Pelcl, ič12614220	Počet měrných jednotek : 0	
Objednatel :		Středočeský kraj	Náklady na MJ : 0	
Počet listů :			Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :			Zhotovitel : Graviolet, s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	75 142	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	75 142	Zařízení stavenišť	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		75 142	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		75 142	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Dušan Vajo	Jméno :	
	Datum :	2.3.2015	Datum :	
	Podpis :		Podpis :	
	GRAVIOLET, s.r.o. Karlovo náměstí 160/16, Nové Město 120 00 Praha 2 IČO: 022 80 540 <small>Vedlejší Místní úřad pro územní plánování, úřadová 217 647</small>			
Základ pro DPH		21,0 % činí :		75 142 Kč
DPH		21,0 % činí :		15 780 Kč
Základ pro DPH		0,0 % činí :		0 Kč
DPH		0,0 % činí :		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			90 922 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Sportovně rekreační areál Vrchbělá	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 07- plocha č.7 , dokončovací a bourací práce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

dílčí sub	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
800-1-1-00	Zemní práce	62 012	0	0	0	0
801-3-9-00	Bourání konstrukci	3 653				
823-1-7-00	Sadové úpravy	9 477	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		75 142	0	0	0	0
OBJEKT CELKEM						75 142

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0	75 142	0
Provoz investora	0	0,0	75 142	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	75 142	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Sportovně rekreační areál Vrchbělá - dokončovací a demoliční práce

Uchazeč je povinen překontrolovat následující

výkaz výměr dle přiložené projektové dokumentace !!

Projektová dokumentace bude vrácena stavebníku nepoškozená a kompletní.

Případné odchylky od výkazu výměr a své náměty uvede uchazeč v nabídce.

Tento výkaz obsahuje 1 stranu A4.


Stavba :	Sportovně rekreační areál Vrchbělá
Objekt :	SO 07- plocha č.7 (úpravy plochy u centrálního objektu)

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	800-1-1-00	Zemní práce				
1	12220-1102	Odkop zeminy tr.1-3 strojně vč.naložení	m3	260,00	28,50	7 409,84
2	12220-1109	Příplatek za lepkovost	m3	260,00	9,55	2 484,29
3	16220-1102	Vodorovně přemístění vykopku v zem 1-4 do 50 m	m3	25,00	12,49	312,29
4	16270-1105	Vodorovně přemístění vykopku v zem 1-4 do 10 km	m3	235,00	107,13	25 175,85
5	16230-1358	Doprava nakoupené biologicky užitelné zeminy do 10 km	m3	110,00	110,85	12 193,94
6	16895-1100	Nákup vhodné biologicky užitelné zeminy	m3	110,00	33,09	3 639,98
7	16710-1102	Nakládání zeminy na dopravní prostředek	m3	110,00	20,72	2 279,54
8	17120-1101	Uložení zeminy do nezhuťovaných nasypů	m3	235,00	7,57	1 778,83
9	18120-1102	Úprava pláče	m2	1 091,00	2,70	2 946,83
10	18230-1131	Rozprostření vhodné pokrývky zeminy tl.10 cm	m2	1 091,00	3,47	3 790,71
Celkem za	800-1-1-00 Zemní práce					62 012,10
Díl:	801-3-9-00	Bourání konstrukcí				
11	99700-6519	Vodorov. dopr.s nalož. a složením bet.zbytků na skládku do 20 km	t	9,03	246,11	2 222,39
12	97908-3500	Uložení sutě na skládku vč.poplatku	t	9,03	158,42	1 430,55
Celkem za	801-3-9-00 Bourání konstrukcí					3 652,94
Díl:	823-1-7-00	Sadové úpravy				
13	18340-5211	Provedení hydroosevu	m2	1 091,00	8,69	9 476,77
Celkem za	823-1-7-00 Sadové úpravy					9 476,77
Celkem bez DPH						75 141,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

O	8 Název objektu : SO 08- plocha č.8	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Sportovně rekreační areál Vrchbělá	SKP :
Projektant :	ing.arch.Miroslav Pelcl, ič12614220	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Středočeský kraj	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : Graviolet, s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	240 283	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	240 283	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		240 283	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		240 283	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Dušan Vajo	Datum : 2.3.2015	Jméno :	
	Podpis:		Datum :	
			Podpis :	
	 GRAVIOLET, s.r.o. Karlovo náměstí 230/16, Nové Město 120 00 Praha 2 IČO: 022 80 540 <small>zápisem u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 217 247</small>			
Základ pro DPH	21,0 % činí :		240 283 Kč	
DPH	21,0 % činí :		50 459 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			290 743 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Sportovně rekreační areál Vrchbělá	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 08- plocha č.8 , dokončovací a bourací práce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

dílčít sub	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
800-1-1-00	Zemní práce	199 429	0	0	0	0
801-3-9-00	Bourání konstrukcí	13 327				
823-1-7-00	Sadové úpravy	27 527	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		240 283	0	0	0	0
OBJEKT CELKEM						240 283

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0	240 283	0
Provoz investora	0	0,0	240 283	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	240 283	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Sportovně rekreační areál Vrchbělá - dokončovací a demoliční práce

Uchazeč je povinen překontrolovat následující výkaz výměr dle přiložené projektové dokumentace !!
Projektová dokumentace bude vrácena stavebníku nepoškozená a kompletní.
Případné odchylky od výkazu výměr a své náměty uvede uchazeč v nabídce.

Tento výkaz obsahuje 1 stranu A4.


Stavba :	Sportovně rekreační areál Vrchbělá		
Objekt :	SO 08- plocha č.8 (úpravy plochy skládky zemin)		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	800-1-1-00	Zemní práce				
1	12220-1102	Odkop zeminy tr.1-3 strojne vc.nalozeni	m3	885,00	28,50	25 221,97
2	12220-1109	Příplatek za lepivost	m3	885,00	9,55	8 456,13
3	16220-1102	Vodorovne premisteni vykopku v zem 1-4 do 50 m	m3	40,00	12,49	499,67
4	16270-1105	Vodorovne premisteni vykopku v zem 1-4 do 10 km	m3	815,00	107,13	87 311,98
5	16230-1358	Doprava nakoupené biologicky uživatelné zeminy do 20 km	m3	317,00	110,85	35 140,71
6	17120-1101	Uloženi zeminy do nezhutnenych nasypu	m3	815,00	7,57	6 169,15
7	16895-1100	Nákup vhodné biologicky iživitelne zeminy	m3	317,00	33,09	10 489,76
8	16710-1102	Nakladani zeminy na dopravní prostredek	m3	317,00	20,72	6 569,21
9	18120-1102	Uprava plane	m2	3 169,00	2,70	8 559,57
10	18130-1111	Rozprostreni vhodné pokrýv.vrstvy tl.10 cm	m2	3 169,00	3,47	11 010,78
Celkem za	800-1-1-00 Zemní práce					199 428,94
Díl:	801-3-9-00	Bourani konstrukci				
11	97908-2219	Odvoz suti (živice a kom.odpad)na skládku do 20 km	t	45,00	98,44	4 430,02
12	97909-9141	Uloženi suti(živice)na ekologickou skládku vc.poplatku	t	45,00	197,72	8 897,27
Celkem za	801-3-9-00 Bourani konstrukci					13 327,30
Díl:	823-1-7-00	Sadove úpravy				
13	18340-5211	Provedeni hydroosevu	m2	3 169,00	8,69	27 526,95
Celkem za	823.1-7-00 Sadové úpravy					27 526,95
Celkem bez DPH						240 283,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

O	9	Název objektu : SO 09- plocha č.9	JKSO :
Stavba :		Název stavby : Sportovně rekreační areál Vrchbělá	SKP :
Projektant :		ing.arch.Miroslav Pelci, ič12614220	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Středočeský kraj	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : Graviolet, s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	145 471	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	145 471	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		145 471	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		145 471	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Dušan Vajo	Jméno :	
	Datum :	2.3.2015	Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
	GRAVIOLET, s.r.o. Karlovo náměstí 190/16 Nové Město 120 00 Praha 2 IČO: 022 30 540 <small>vedena Městským soudem v Praze odd. C, číslo 217 847</small>			
Základ pro DPH	21,0 % činí :			145 471 Kč
DPH	21,0 % činí :			30 549 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :			0 Kč
DPH	0,0 % činí :			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			176 020 Kč	

Poznámka :

Stavba :	<i>Sportovně rekreační areál Vrchbělá</i>	Rozpočet : 1
Objekt :	<i>SO 09- plocha č.9 , dokončovací a bourací práce</i>	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

dílčí sub	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
800-1-1-00	Zemní práce	114 960	0	0	0	0
801-3-9-00	Bourání konstrukci	2 324				
823-1-7-00	Sadové úpravy	28 187	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		145 471	0	0	0	0
OBJEKT CELKEM						145 471

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0	145 471	0
Provoz investora	0	0,0	145 471	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	145 471	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Sportovně rekreační areál Vrchbělá - dokončovací a demoliční práce

Uchazeč je povinen přezkontrolovat následující výkaz výměr dle přiložené projektové dokumentace !!
Projektová dokumentace bude vrácena stavebníku nepoškozená a kompletní.
Případné odchylky od výkazu výměr a své náměty uvede uchazeč v nabídce.

Tento výkaz obsahuje 1 stranu A4.


Stavba :	Sportovně rekreační areál Vrchbělá		
Objekt :	SO 09- plocha č.9 (úpravy ploch v ZOO)		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	800-1-1-00	Zemní práce				
1	12220-1102	Odkop zeminy tr.1-3 strojne vc.nalozeni	m3	295,00	28,50	8 407,32
2	12220-1109	Příplatek za lepivost	m3	295,00	9,55	2 818,71
3	16220-1102	Vodorovne premisteni vykopku v zem 1-4 do 50 m	m3	35,00	12,49	437,21
4	16270-1105	Vodorovne premisteni vykopku v zem 1-4 do 10 km	m3	260,00	107,13	27 854,13
5	16230-1358	Doprava nakoupené biologicky uživatelné zeminy do 20 km	m3	324,50	110,85	35 972,12
6	17120-1101	Uloženi zeminy do nezhutnenych nasypu	m3	260,00	7,57	1 968,07
7	16895-1100	Nákup vhodné biologicky uživatelné zeminy	m3	324,50	33,09	10 737,94
8	16710-1102	Nakladani zeminy na dopravní prostředek	m3	324,50	20,72	6 724,64
9	18120-1102	Uprava plane	m2	3 245,00	2,70	8 764,85
10	18130-1111	Rozprostreni vhodné pokrýv.zeminy tl.10 cm	m2	3 245,00	3,47	11 274,84
Celkem za	800-1-1-00 Zemní práce					114 959,83
Díl:	801-3-9-00	Bourani konstrukci				
11	99700-6519	Vodorov.dopr.s nalož.a složením bet.zbytků na skládku do 20 km	t	7,50	151,47	1 136,05
12	97908-3500	Uloženi suti na skládku vč.poplatku	t	7,50	158,42	1 188,16
Celkem za	801-3-9-00 Bourani konstrukci					2 324,21
Díl:	823-1-7-00	Sadove úpravy				
13	18340-5211	Provedeni hydroosevu	m2	3 245,00	8,69	28 187,11
Celkem za	823.1-7-00 Sadové úpravy					28 187,11
Celkem bez DPH						145 471,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

O	10 Název objektu : SO10- plocha č.10	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Sportovně rekreační areál Vrchbělá	SKP :
Projektant :	ing.arch.Miroslav Pelcl, ič12614220	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Středočeský kraj	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : Graviolet, s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	460 563	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	460 563	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		460 563	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		460 563	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Dušan Vajo	Datum : 2.3.2015	Jméno :	
	Podpis:		Datum :	
			Podpis :	
				
Základ pro DPH	21,0 % činí :		460 563 Kč	
DPH	21,0 % činí :		96 718 Kč	
Základ pro DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
DPH	0,0 % činí :		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			557 282 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Sportovně rekreační areál Vrchbělá	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 10- plocha č.10 , dokončovací a bourací práce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

dílčí sub	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
800-1-1-00	Zemní práce	378 108	0	0	0	0
801-3-9-00	Bourání konstrukcí	3 409				
823-1-7-00	Sadové úpravy	79 046	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		460 563	0	0	0	0
OBJEKT CELKEM						460 563

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0	460 563	0
Provoz investora	0	0,0	460 563	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	460 563	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Sportovně rekreační areál Vrchbělá - dokončovací a demoliční práce

Uchazeč je povinen přezkontrolovat následující výkaz výměr dle příložené projektové dokumentace !! Projektová dokumentace bude vrácena stavebníku nepoškozená a kompletní. Případné odchylky od výkazu výměr a své náměty uvede uchazeč v nabídce.

Tento výkaz obsahuje 1 stranu A4.

Stavba :	Sportovně rekreační areál Vrchbělá		
Objekt :	SO10- plocha č.10 (úpravy plochy 2 vedle lan.centra a dětského hřiště)		


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	800-1-1-00	Zemní práce				
1	12220-1102	Odkop zeminy tr.1-3 strojne vc.nalozeni	m3	1 200,00	28,50	34 199,28
2	12220-1109	Příplatek za lepvost	m3	1 200,00	9,55	11 465,94
3	16220-1102	Vodorovne premisteni vykopku v zem 1-4 do 50 m	m3	110,00	12,49	1 374,09
4	16270-1105	Vodorovne premisteni vykopku v zem 1-4 do 10 km	m3	1 090,00	107,13	116 773,08
5	17120-1101	Ulozeni zeminy do nezhutnenych nasypu	m3	1 090,00	7,57	8 250,76
6	16230-1358	Doprava nakoupené biologicky uživitelné zeminy do 20 km	m3	910,00	110,85	100 877,12
7	16710-1102	Nakladani zeminy na dopravní prostredek	m3	910,00	20,72	18 858,00
8	16895-1100	Nákup vhodné biologicky uživitelné zeminy	m3	910,00	33,09	30 112,57
9	18120-1102	Uprava plane	m2	9 100,00	2,70	24 579,39
10	18130-1111	Rozprostreni vhodné pokrýv.zeminy tl.10 cm	m2	9 100,00	3,47	31 618,20
	Celkem za	800-1-1-00 Zemní práce				378 108,44
Díl:	801-3-9-00	Bourani konstrukci				
11	99700-6519	Vodorov.dopr.s nalož a složením bet.zbytků na skládku do 20 km	t	11,00	151,47	1 666,20
12	97908-3500	Uložení sutí na skládku vč.poplatku	t	11,00	158,42	1 742,64
	Celkem za	801-3-9-00 Bourani konstrukci				3 408,84
Díl:	823-1-7-00	Sadove úpravy				
13	18340-5211	Provedení hydroosevu	m2	9 100,00	8,69	79 045,50
	Celkem za	823.1-7-00 Sadové úpravy				79 045,50
	Celkem bez DPH					460 562,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

0	11	Název objektu : SO11 - plocha č.11	JKSO :
Stavba :		Název stavby : Sportovně rekreační areál Vrchbělá	SKP :
Projektant :		ing.arch.Miroslav Pelcl, ič12614220	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Středočeský kraj	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : Graviolet, s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	78 242	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	78 242	Zařízení stavenišť	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		78 242	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		78 242	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Dušan Vajo Datum : 2.3.2015 Podpis :  GRAVIOLET, s.r.o. Karlovo náměstí 190/16, Nové Město 120 00 Praha 2 ICO: 022 80 540 <small>vedena Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 217 647</small>	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	21,0 % činí :	78 242 Kč
DPH	21,0 % činí :	16 431 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		94 673 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Sportovně rekreační areál Vrchbělá</i>	Rozpočet : 1
Objekt :	<i>SO 11- plocha č.11 , dokončovací a bourací práce</i>	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

dílčí sub	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
800-1-1-00	Zemní práce	50 434	0	0	0	0
801-3-9-00	Bourání konstrukcí	1 611				
822-1-7-00	Komunikace	20 081				
823-1-7-00	Sadové úpravy	6 115	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		78 242	0	0	0	0
OBJEKT CELKEM						78 242

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0	78 242	0
Provoz investora	0	0,0	78 242	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	78 242	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Sportovně rekreační areál Vrchbělá - dokončovací a demoliční práce



Uchazeč je povinen přezkontrolovat následující výkaz výměr dle přiložené projektové dokumentace !!
Projektová dokumentace bude vrácena stavebníku nepoškozená a kompletní.
Případné odchylky od výkazu výměr a své náměty uvede uchazeč v nabídce.

Tento výkaz obsahuje 1 stranu A4.

Stavba :	Sportovně rekreační areál Vrchbělá		
Objekt :	SO11- plocha č.11 (úpravy plochy 1 u lan.centra)		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	800-1-1-00	Zemní práce				
1	12220-1102	Odkop zeminy tr.1-3 strojne vc.nalozeni	m3	225,00	28,50	6 412,36
2	12220-1109	Příplatek za lepivost	m3	225,00	9,55	2 149,86
3	16220-1102	Vodorovne premisteni vykopku v zem 1-4 do 50 m	m3	25,00	12,45	311,26
4	16270-1105	Vodorovne premisteni vykopku v zem 1-4 do 10 km	m3	200,00	107,13	21 426,25
5	17120-1101	Ulozeni zeminy do nezhutnenych nasypu	m3	200,00	7,57	1 513,90
6	16230-1358	Doprava nakoupené biologicky uživatelné zeminy do 20 km	m3	71,00	110,85	7 870,63
7	16710-1101	Nakladani zeminy na dopravní prostredek	m3	71,00	57,08	4 052,79
8	16895-1100	Nákup vhodné biologicky uživatelné zeminy	m3	71,00	33,09	2 349,44
9	18120-1102	Uprava plane	m2	704,00	2,70	1 901,53
10	18130-1111	Rozprostreni vhodné pokrýv.zeminy tl.10 cm	m2	704,00	3,47	2 446,07
Celkem za		800-1-1-00 Zemní práce				50 434,10
Díl:	801-3-9-00	Bourání konstrukci				
11	99700-6519	Vodorov.dopr.s nalož.a složením bet.zbytků na skládku do 20 km	t	5,20	151,47	787,66
12	97908-3500	Uložení suti na skládku vč.poplatku	t	5,20	158,42	823,79
Celkem za		801-3-9-00 Bourání konstrukci				1 611,45
Díl:	822-1-7-00	Komunikace				
13	11310-7142	Odstranění živič.koberce ABS tl.cca 60mm včetně naložení	m2	52,00	66,18	3 441,44
14	11310-7123	Odstranění podkladu z kameniva hr.,drceného včetně naložení	m2	52,00	183,24	9 528,48
15	97908-2219	Odvoz živič.odpadu na skládku do 20 km	t	9,10	98,44	895,85
16	97908-2219	Odvoz kameniva na skládku do 20 km	t	22,40	98,44	2 205,17
17	97909-9141	Uložení živič.odpadu na skládku vč.poplatku	t	9,10	186,14	1 693,83
18	97909-9133	Uložení suti z kameniva na skládku vč.poplatku	t	22,40	103,41	2 316,35
Celkem za		822-1-7-00 Komunikace				20 081,12
Díl:	823-1-7-00	Sadové úpravy				
19	18340-5211	Provedení hydroosevu	m2	704,00	8,69	6 115,17
Celkem za		823-1-7-00 Sadové úpravy				6 115,17
Celkem bez DPH						78 241,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

O	12	Název objektu : SO12- plocha č.12	JKSO :	
Stavba :		Název stavby : Sportovně rekreační areál Vrchbělá	SKP :	
Projektant :		ing.arch.Miroslav Pelcl, ič12614220	Počet měrných jednotek : 0	
Objednatel :		Středočeský kraj	Náklady na MJ : 0	
Počet listů :			Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :			Zhotovitel : Graviolet, s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	292 636	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	292 636	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		292 636	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		292 636	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Dušan Vajo	Jméno :	
	Datum :	2.3.2015	Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
				
Základ pro DPH		21,0 % činí :		292 636 Kč
DPH		21,0 % činí :		61 454 Kč
Základ pro DPH		0,0 % činí :		0 Kč
DPH		0,0 % činí :		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			354 090 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Sportovně rekreační areál Vrchbělá	Rozpočet : 1
Objekt :	SO12- plocha č.12 , dokončovací a demoliční práce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

dílč. sub	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
800-1-1-00	Zemní práce	114 774	0	0	0	0
801-3-9-00	Bourání konstrukci	620				
822-1-7-00	Komunikace	150 879				
823-1-7-00	Sadové úpravy	26 363	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		292 636	0	0	0	0
OBJEKT CELKEM						292 636

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0	292 636	0
Provoz investora	0	0,0	292 636	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	292 636	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Sportovně rekreační areál Vrchbělá - dokončovací a demoliční práce

Uchazeč je povinen přezkontrolovat následující výkaz výměr dle přiložené projektové dokumentace !!
Projektová dokumentace bude vrácena stavebníku nepoškozená a kompletní.
Případné odchylky od výkazu výměr a své náměty uvede uchazeč v nabídce.

Tento výkaz obsahuje 1 stranu A4.


Stavba :	Sportovně rekreační areál Vrchbělá		
Objekt :	SO12- plocha č.12 (úpravy plochy u hlavní cesty)		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	800-1-1-00	Zemní práce				
1	12220-1102	Odkop zeminy tr.1-3 strojne vc.nalozeni	m3	350,00	16,09	5 631,63
2	12220-1109	Příplatek za lepivost	m3	350,00	9,55	3 344,23
3	16230-1102	Vodorovne premistení vykopku v zem 1-4 do 50 m	m3	30,00	12,49	374,75
4	16230-1102	Vodorovne premistení vykopku v zem 1-5 do 10 km	m3	320,00	107,13	34 282,01
5	17120-1101	Uložení zeminy do nezhutnených nasypu	m3	320,00	7,57	2 422,24
6	16230-1358	Doprava nakoupené biologicky uživatelné zeminy do 10 km	m3	303,50	110,85	33 644,18
7	16710-1102	Nakladání zeminy na dopravní prostředek	m3	303,50	20,72	6 289,45
8	16895-1100	Nákup vhodné biologicky uživatelné zeminy	m3	303,50	33,09	10 043,04
9	18120-1102	Uprava plane	m2	3 035,00	2,70	8 197,63
10	18130-1111	Rozprostření vhodné pokrýv.zeminy tl.10 cm	m2	3 035,00	3,47	10 545,19
Celkem za	800-1-1-00 Zemní práce					114 774,36
Díl:	801-3-9-00	Bourání konstrukcí				
11	99700-6519	Vodorov.dopr.s nalož.a složením bet.zbytků na skládku do 20 km	t	2,00	151,47	302,95
12	97908-3500	Uložení suti na skládku vč.poplatku	t	2,00	158,42	316,84
Celkem za	801-3-9-00 Bourání konstrukcí					619,79
Díl:	822-1-7-00	Komunikace				
13	11310-7131	Odstranění krytu z bet.prostého o tl.vrstvy 150 mm vč.naložení	m2	500,00	209,71	104 856,28
14	99700-6519	Vodorov.dopr.s nalož.a složením bet.zbytků na skládku do 20 km	t	112,50	151,47	17 040,70
15	97908-3500	Uložení suti na skládku vč.poplatku	t	112,50	150,15	16 891,79
16	11310-7142	Odstranění živič.koberce ABS tl .cca 60mm včetně naložení	m2	31,00	66,18	2 051,63
17	11310-7123	Odstranění podkladu z kameniva hr.,drceného včetně naložení	m2	33,00	183,24	6 046,92
18	97908-2219	Odvoz živič.odpadu na skládku do 20 km	t	4,96	98,44	488,29
19	97908-2219	Odvoz kameniva na skládku do 20 km	t	12,78	98,44	1 258,13
20	97909-9141	Uložení živič.odpadu na skládku vč.poplatku	t	4,96	186,14	923,23
21	97909-9133	Uložení suti z kameniva na skládku vč.poplatku	t	12,78	103,41	1 321,56
Celkem za	822-1-7-00 Komunikace					150 878,52
Díl:	823-1-7-00	Sadové úpravy				
22	18340-5211	Provedení hydroosevu	m2	3 035,00	8,69	26 362,98
Celkem za	823.1-7-00 Sadové úpravy					26 362,98
Celkem bez DPH						292 635,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

O	13	Název objektu : SO13- plocha č.13	JKSO :
Stavba :		Název stavby : Sportovně rekreační areál Vrchbělá	SKP :
Projektant :		ing.arch.Miroslav Pelcl, ič12614220	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Středočeský kraj	Náklady na MJ : 0
Počet listů :			Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :			Zhotovitel : Graviolet, s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	107 403	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	107 403	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		107 403	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		107 403	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Dušan Vajo	Jméno :	
	Datum :	2.3.2015	Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
	GRAVIOLET, s.r.o. Karlovo náměstí 211/16 Nové Město 210 00 Plocha 2 IČO: 022 80 540 <small>vedena Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 217 647</small>			
Základ pro DPH	21,0 % činí :			107 403 Kč
DPH	21,0 % činí :			22 555 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :			0 Kč
DPH	0,0 % činí :			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				129 958 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Sportovně rekreační areál Vrchbělá</i>	Rozpočet : 1
Objekt :	<i>SO13- plocha č.13 , dokončovací a bourací práce</i>	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

díleč sub	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
800-1-1-00	Zemní práce	85 035	0	0	0	0
801-3-9-00	Bourání konstrukcí	2 789				
823-1-7-00	Sadové úpravy	19 579	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		107 403	0	0	0	0
OBJEKT CELKEM						107 403

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0	107 403	0
Provoz investora	0	0,0	107 403	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	107 403	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Sportovně rekreační areál Vrchbělá - dokončovací a demoliční práce


Uchazeč je povinen přezkontrolovat následující výkaz výměr dle přiložené projektové dokumentace !!
Projektová dokumentace bude vrácena stavebníku nepoškozená a kompletní.
Případné odchylky od výkazu výměr a své náměty uvede uchazeč v nabídce.

Tento výkaz obsahuje 1 stranu A4.

Stavba :	Sportovně rekreační areál Vrchbělá		
Objekt :	SO13- plocha č.13 (úpravy plochy k rozhledně)		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	800-1-1-00	Zemní práce				
1	12220-1102	Odkop zeminy tr.1-3 strojne vc.nalozeni	m3	242,00	28,50	6 896,85
2	12220-1109	Příplatek za lepivost	m3	242,00	9,55	2 312,30
3	16220-1102	Vodorovne premisteni vykopku v zem 1-4 do 50 m	m3	30,00	12,49	374,75
4	16270-1105	Vodorovne premisteni vykopku v zem 1-4 do 10 km	m3	212,00	107,13	22 711,83
5	17120-1101	Ulozeni zeminy do nezhutnenych nasypu	m3	212,00	7,57	1 604,74
6	16230-1358	Doprava nakoupené biologicky uživatelné zeminy do 10 km	m3	226,00	110,85	25 053,00
7	16710-1102	Nakladani zeminy na dopravní prostredek	m3	226,00	20,72	4 683,42
8	16895-1100	Nákup vhodné biologicky uživatelné zeminy	m3	226,00	33,09	7 478,51
9	18120-1102	Uprava pláne	m2	2 254,00	2,70	6 088,13
10	18130-1111	Rozprostreni vhodné pokrýv.zeminy tl.10 cm	m2	2 254,00	3,47	7 831,59
Celkem za	800-1-1-00	Zemní práce				85 035,10
Díl:	801-3-9-00	Bourani konstrukci				
11	99700-6519	Vodorov.dopr.s nalož.a složením bet.zbytků na skládku do 20 km	t	9,00	151,47	1 363,26
12	97908-3500	Uložení suti na skládku vč.poplatku	t	9,00	158,42	1 425,80
Celkem za	801-3-9-00	Bourani konstrukci				2 789,05
Díl:	823-1-7-00	Sadové úpravy				
13	18340-5211	Provedení hydroosevu	m2	2 254,00	8,69	19 578,96
Celkem za	823.1-7-00	Sadové úpravy				19 578,96
Celkem bez DPH						107 403,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

O	14	Název objektu : SO14- plocha č.14	JKSO :	
Stavba :		Název stavby : Sportovně rekreační areál Vrchbělá	SKP :	
Projektant :		ing.arch.Miroslav Pelcl, ič12614220	Počet měrných jednotek : 0	
Objednatel :		Středočeský kraj	Náklady na MJ : 0	
Počet listů :			Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :			Zhotovitel : Graviolet, s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	197 076	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	197 076	Zařízení stavenišť	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	RN II.a III.hlavy	197 076	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	197 076	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Dušan Vajo	Jméno :	
	Datum :	2.3.2015	Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
	<p>GRAVIOLET, s.r.o. Karlovo náměstí 290/16, Nové Město 120 00 Praha 2 IČO: 022 80 540 <small>veřejně zapsáným soudem v Praze, oddělení, vložka 217 647</small></p>			
Základ pro DPH		21,0 % činí :		197 076 Kč
DPH		21,0 % činí :		41 386 Kč
Základ pro DPH		0,0 % činí :		0 Kč
DPH		0,0 % činí :		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			238 462 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Sportovně rekreační areál Vrchbělá	Rozpočet : 1
Objekt :	SO14- plocha č.14 , dokončovací a bourací práce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

dílčí sub	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
800-1-1-00	Zemní práce	141 680		0	0	0
800-6-1-00	Demolice objektu	3 919				
822-1-7-00	Komunikace	34 538				
823-1-7-00	Sadové úpravy	16 938				
CELKEM OBJEKT		197 076		0	0	0
OBJEKT CELKEM						197 076

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0	197 076	0
Provoz investora	0	0,0	197 076	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	197 076	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Sportovně rekreační areál Vrchbělá - dokončovací a demoliční práce

Uchazez je povinnen přezkontrolovat následující výkaz výměr dle přiložené projektové dokumentace !! Projektová dokumentace bude vrácena stavebníku nepoškozená a kompletní. Případné odchylky od výkazu výměr a své náměty uvede uchazeč v nabídce.

Tento výkaz obsahuje 1 stranu A4.

Stavba :	Sportovně rekreační areál Vrchbělá		
Objekt :	SO14- plocha č.14 (úpravy plochy u motokrosu)		


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	800-1-1-00	Zemní práce				
1	12220-1102	Odkop zeminy tr.1-3 strojne vc.nalozeni	m3	696,00	28,50	19 835,58
2	12220-1109	Příplatek za lepvost	m3	696,00	9,55	6 650,25
3	16220-1102	Vodorovne premistení vykoppku v zem 1-4 do 50 m	m3	86,00	12,49	1 074,29
4	16270-1105	Vodorovne premistení vykoppku v zem 1-4 do 10 km	m3	610,00	107,13	65 350,07
5	17120-1101	Uložení zeminy do nezhtutnenych naspyu	m3	610,00	7,57	4 617,40
6	16270-1605	Doprava nakoupené biologicky uživatelné zeminy do 10 km	m3	195,00	110,85	21 616,53
7	16710-1102	Nakladani zeminy na dopravní prostredek	m3	195,00	20,72	4 041,00
8	16895-1100	Nákup vhodné biologicky uživatelné zeminy	m3	195,00	33,09	6 452,69
9	18110-1101	Uprava plane	m2	1 950,00	2,70	5 267,01
10	18130-1111	Rozprostrení vhodné pokrýv.zeminy tl.10 cm	m2	1 950,00	3,47	6 775,33
Celkem za	800-1-1-00 Zemní práce					141 680,15
Díl:	800-6-1-00	Demolice objektu				
11	98101-1111	Demolice drevenych lehkych budov postupnym rozebíráním	m3	85,00	24,69	2 098,99
12	98151-3113	Demolice základ.patek	m3	1,50	562,54	843,81
13	99700-6519	Vodorov.dopr.s nalož.a složením bet.zbytků na skládku do 20 km	t	3,15	151,47	477,14
14	97908-3500	Uložení sutí na skládku vč.poplatku	t	3,15	158,42	499,03
Celkem za	800-6-1-00 Demolice objektu					3 918,97
Díl:	822-1-7-00	Komunikace				
15	58412-9111	Demontáž silničních panelů vč.naložení na dopravní prostředek	m2	176,40	68,66	12 112,20
16	97908-3500	Odvoz silnič.panelů na skládku vč.poplatku do 20 km	t	91,00	158,42	14 416,39
17	11310-7142	Odstranění živič.koberce ABS tl .cca 60mm včetně naložení	m2	20,00	66,18	1 323,63
18	11310-7123	Odstranění podkladu z kameniva hr.,drceného včetně naložení	m2	22,00	180,34	3 967,58
19	97908-2219	Odvoz živič.odpadu na skládku do 20 km	t	3,31	98,44	325,85
20	97908-2219	Odvoz kameniva na skládku do 20 km	t	8,80	98,44	866,32
21	97909-9141	Uložení živič.odpadu na skládku vč.poplatku	t	3,31	186,14	616,11
22	97909-9133	Uložení sutí z kameniva na skládku vč.poplatku	t	8,80	103,41	910,00
Celkem za	822-1-7-00 Komunikace					34 538,08
Díl:	823-1-7-00	Sadové úpravy				
23	18340-5211	Provedení hydroosevu	m2	1 950,00	8,69	16 938,32
Celkem za	823.1-7-00 Sadové úpravy					16 938,32
Celkem bez DPH						197 075,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

O	15	Název objektu : SO 15- OCHRANA IN LINE DRAH JKSO :	
Stavba :	Název stavby : Sportovně rekreační areál Vrchbělá		SKP :
Projektant :	ing.arch.Miroslav Pelcl, ič12614220	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Středočeský kraj	Náklady na MJ :	0
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	Graviolet, s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	23 163	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		23 163	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		23 163	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		23 163	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Dušan Vajo Datum : 2.3.2015 Podpis: 	Jméno : Datum : Podpis :
	GRAVIOLET s.r.o. Karlovo náměstí 490/16, Nové Město 120 00 Praha 2 IČO: 032 80 540 <small>veřejná Městským úřadem v Praze, číslo 217/147</small>	

Základ pro DPH	21,0 % činí :	23 163 Kč
DPH	21,0 % činí :	4 864 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		28 028 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Sportovně rekreační areál Vrchbělá</i>	Rozpočet : 1
Objekt :	<i>SO 15- dokončovací a bourací práce</i>	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

dílčí sub	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
800-1-1-00	Zemní práce	23 163	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		23 163	0	0	0	0
OBJEKT CELKEM						23 163

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0	23 163	0
Provoz investora	0	0,0	23 163	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	23 163	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Sportovně rekreační areál Vrchbělá - dokončovací a demoliční práce

Uchazeč je povinen překontrolovat následující výkaz výměr dle přiložené projektové dokumentace !!
Projektová dokumentace bude vrácena stavebníku nepoškozená a kompletní.
Případné odchylky od výkazu výměr a své náměty uvede uchazeč v nabídce.

Tento výkaz obsahuje 1 stranu A4.

Stavba :	Sportovně rekreační areál Vrchbělá	
Objekt :	SO 15- přejezdy - ochrana před poškození IN line drah	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	800-1-1-00	Zemní práce				
1	92122-2100	Provedení přejezdů přes komunikaci (ochrana před poškozením)	ks	7,00	3 309,00	23 163,00
	Celkem za	800-1-1-00 Zemní práce				23 163,00
	Celkem bez DPH					23 163,00



Číslo pojistné smlouvy: 19652289-17

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464 (dále „pojišťovna“)

Pojistka

Potvrzujeme, že pojistník Graviollet, s.r.o., IČ 02280540, Karlovo Náměstí 290/16, 120 00 Praha, ČESKÁ REPUBLIKA má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 19652289-17.

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události. Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění
 Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem
 Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

10 000 000 Kč
 Česká republika
 10000 Kč

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 23. 4. 2014 do 22. 4. 2015.
 Pojištění se sjednává s automatickou prolongací.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 29. 1. 2015

Marek Šnejdar
 Jana Palachova 1102, 150 00 Praha 5 - Břichov
 tel.: 777 164 387
 výhradní pojistce v ČR, s.r.o.
 zastupující Českou pojišťovnu a.s.
 na základě úřední moci
 registrační číslo 007289VPA

ČESKÁ
 POJIŠŤOVNA



Podpis a razítko zástupce pojišťovny

TC99004001014

O220360885537

Informaci o tom, zda Česká pojišťovna a.s. eviduje toto pojištění výše uvedeného pojistníka, je možné ověřit zasláním kopie této pojistky na e-mail: klient@ceskapojistovna.cz, zahraniční společnost může vznést dotaz na adrese: <http://en.ceskapojistovna.cz/contacts>.