



## SCHÉMA STŘECHY M 1:100



## **TYPOVÝ DETAIL OBVODOVÉ ATIKY M 1:10**



## KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

OZN.	POPIS	POČET
K1	ATIKOVÝ KRYCÍ PLECH - OBVODOVÁ ATIKA OBJEKTU TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7mm R.Š. 640 mm, BARVA: PŘÍRODNÍ PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ	103,7 m <sup>2</sup>
K2	ATIKOVÝ KRYCÍ PLECH - ATIKA + ATRIA TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7mm R.Š. 700 mm, BARVA: PŘÍRODNÍ PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ	8,9 m <sup>2</sup>
K3	ATIKOVÝ KRYCÍ PLECH - ATIKA U VYSOKÉ STĚNY TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7mm R.Š. 750 mm, BARVA: PŘÍRODNÍ PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ	27,9 m <sup>2</sup>
K4	LEM PŘECHODU STŘECHY TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7mm R.Š. 700 mm, BARVA: PŘÍRODNÍ PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ	9,0 m <sup>2</sup>
K5	KRYCÍ LEM U SVISLÉ STĚNY TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7mm R.Š. 150 mm, BARVA: PŘÍRODNÍ PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ	29,3 m <sup>2</sup>
K6	ATIKOVÝ KRYCÍ PLECH - PŮVODNÍ ATIKY TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7mm R.Š. 450 mm, BARVA: PŘÍRODNÍ PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ	13,6 m <sup>2</sup>
K7	ATIKOVÝ KRYCÍ PLECH - ROZŠÍŘENÁ ČÁST U KOMÍNU TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,7mm R.Š. 1250 mm, BARVA: PŘÍRODNÍ PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘIT NA STAVBĚ	2,8 m <sup>2</sup>

## POZNÁMKA

**SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ VE VYZNAČENÉM ROZSAHU (ČERVENĚ)**

V NEZBYTNÉM ROZSAHU BUDE DEMONTOVÁNO OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ VODIVÝCH ČÁSTÍ STŘECHY A JIMACÍ SOUSTAVY BLESKOSVODU, KTERÉ JSOU K OPLECHOVÁNÍ KOTVENY SVORKAMI.

PO ODKRYTÍ KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENO JEJICH ZAČIŠTĚNÍ A PROVEDE SE MONTÁŽ NOVÉHO OPLECHOVÁNÍ DLE NAVRŽENÉHO POSTUPU V ODBORNÉM POSUDKU KLEMPÍŘE, JEŽ BYL PODKLADEM TOHOTO PROJEKTU.

S OHLEDEM NA NESOULAD PŮVODNÍ DOKUMENTACE A SKUTEČNÉHO STAVU STŘECHY JE NEZBYTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘED VÝROBOU PRVKŮ PEČLIVĚ DOMĚŘIT NA STAVBĚ.

NA ZÁVĚR BUDE PROVEDENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ OCHRANNÉHO POSPOJENÍ VODIVÝCH ČÁSTÍ STŘECHY A JÍMACÍ SOUSTAVY BLESKOSVODU A BUDE PROVEDENA REVIZE BLESKOSVODU.

Zodpovědný projektant:	Ing. arch. Michal Miča	
Autor:	Ing. arch. Michal Miča	
Vypracoval:	Ing. arch. Michal Miča	
Kraj : Středočeský	M.Ú. : Poděbrady	
Investor :	<b>Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56</b> Za Nádražím 56, Poděbrady 290 01	
Akce :	<b>VÝMĚNA OPLECHOVÁNÍ STŘECHY</b> <b>parc. č. st. 1227/14, k.ú. Poděbrady</b> ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Ing. arch. MICHAL MIČA Teasnovská 823/10, Poděbrady, 290 01 tel.: 737 024 515, email: mica.michal@seznam.cz
Výkres :	<b>SCHÉMA STŘECHY</b>	Stupeň PD : DPS Datum : 08/2022 Měřítko : 1:100 Formát : 6 x A4 Číslo výkresu : <b>D.1.1.02</b>