


Oplocení multifunkčního hřiště




POZNÁMKA

KOLEM VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ BUDE PROVEDENO SLOUPKOVÉ ZÁCHYTNÉ OPLOČENÍ ZA POUŽITÍ OCELOVÝCH PROFILŮ, V ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ ÚPRAVĚ. CELKOVÁ VÝŠKA OPLOČENÍ JE NAVRŽENA 4m. SPODNÍ ČÁST, SLOUŽÍCÍ JAKO MANTINEL, BUDE PROVEDENA Z DŘEVĚNÉ FOŠNOVÉ KONSTRUKCE, DO VÝŠKY 1m A BUDE OŠETŘENA DVOJNÁSOBNÝM LAZUROVACÍM NÁTĚREM. NA NOSNOU KONSTRUKCI BUDOU, NAD DŘEVĚNÝM MANTINELEM A V HORNÍ ČÁSTI NAMONTOVÁNY PŘÍČNÍKY Z TRUBKY Ø 32/2,6mm, V ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ ÚPRAVĚ. JAKO VÝPLŇ BUDE POUŽITA ZÁCHYTNÁ, VYSOKOPEVNOSTNÍ POLYPROPYLENOVÁ BEZUZLOVÁ SÍŤ S OKEM MAXIMÁLNĚ 45/45/4mm ZELENÉ BARVY. SÍŤ BUDE K OCELOVÉ KONSTRUKCI PŘICHYCENA, VÁZACÍ, VYSOKOPEVNOSTNÍ POLYPROPYLENOVOU ŠNŮROU STEJNÉHO ODSTĚNU. MEZI SLOUPKY, KOLEM OBVODU HŘIŠTĚ, VE VÝŠCE 2500MM BUDE NATAŽENO VYPÍNAČÍ OCELOVÉ LANKO S NAPÍNÁKY.



OCHRANNÁ, BEZUZLOVÁ, VYSOKOPEVNOSTNÍ POLYPROPYLENOVÁ SÍŤ S ČTVERCOVÝMI OKY, V SOULADU S EN 15312



<b>OBNOVA ŠKOLNÍHO SPORTOVIŠTĚ – OTEVŘENÉ HŘIŠTĚ</b>			
OKRES:	KUTNÁ HORA	KRAJ:	STŘEDOČESKÝ
POZEMEK ČÍSLO:	3321/1	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	KUTNÁ HORA
HLAVNÍ PROJEKTANT:	<b>PITTER DESIGN, S.R.O.</b> IČO: 25275291 ING. ARCH. LEOŠ PITTER AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ČKA 02440 SCHULHOFFOVA 1632 PARDUBICE 530 03 BSM 721 903 306 E-MAIL leos.pitter@seznam.cz	INVESTOR:	SOŠ a SOU řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 ICO 00509965 Čáslavská 202 284 01 Kutná Hora
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. ARCH. LEOŠ PITTER	STUPEŇ DOKUMENTACE:	DSP DATUM 08 / 2022 FORMÁT: 2xA4 MĚŘÍTKO: 1:250
STUPEŇ DOKUMENTACE: <b>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY</b>			CÍSLO PARÉ:
ČÁST:	STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ		
NÁZEV PŘÍLOHY:	SO.01 MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ <b>OPLOČENÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ</b>		
			CÍSLO PŘÍLOHY: <b>D 1.6</b>