

Název stavby: **VPI Zdice Černín II_263 nestab svah**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: CETIN a.s.

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	12 362,66 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	5 133,73 Kč
MONTÁŽ	42 349,43 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	8 506,32 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	2 962,32 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	6 586,19 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	2 419,69 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	19 421,57 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 99 741,91 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 77 830,74 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 21 911,17 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
PŘÍPRAVA			
958084	Návrh cenový a technický		1.00 ks
ZEMNÍ PRÁCE			
958554 S	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti		1.00 ks
MONTÁŽ			
955091 S	Demontáž rozvaděče sloupového		1.00 ks
955015 S	Demontáž samonos. kabelů do 5 XN		26.00 m
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		4.00 ks
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		11.00 ks
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka		2.00 ks
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické		1289.60 JV
955296 S	Montáž rozvaděče sloupového		1.00 ks
954981 S	Montáž samonosných kabelů do 5 XN		86.00 m
954982 S	Montáž samonosných kabelů nad 5 XN		150.00 m
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči		28.00 ks
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči		6.00 ks
954985 S	Vystrojení jednoduchého patkov.stožáru		1.00 ks
955028 S	Vystrojení na stávajících podpěrách - zrušení		8.00 ks
954989 S	Vystrojení na stávajících podpěrách		7.00 ks

958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks
955024 S	Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru	1.00 ks
955022 S	Zrušení samonosných kabelů do 5 XN	55.00 m
955023 S	Zrušení samonosných kabelů nad 5 XN	145.00 m
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	28.00 ks
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	6.00 ks
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE		
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA		
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrady (umístění sloupu)	1000.00 JV
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks
PROVOZNÍ PRÁCE		
957741 S	Zřízení doprav. značení malého rozsahu	1.00 ks

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
305789 S	Drát ocelový pozink. D 4,0 mm		0.30 kg
300175 S	Kabel samonosný TCEKFLES 3x4x0,6		60.00 m
300177 S	Kabel samonosný TCEKFLES 10x4x0,6		150.00 m
305506 S	Patka stožárová EZP 16x20x290 cm		1.00 ks
301339 S	Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK		1.00 ks
313998 S	Svorka kabelová SH2 pro up. samon.kabelů		8.00 ks
306843 S	Svorník M 20x410x90x25		2.00 ks
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
401646 S	Matice šestihranná M 16,0 ČSN 021601		8.00 ks
401706 S	Matice šestihranná M 20,0 ČSN 021601		4.00 ks
404063 S	Podložka D 17 mm ČSN 021702		8.00 ks
404280 S	Podložka pérová D16,3 mm ČSN 021740		8.00 ks
404231 S	Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20		4.00 ks
408324 S	Šroub s šestihr.hl. M16x180 ČSN021301		8.00 ks
402871 S	Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810		2.00 ks