



LEGENDA:

- K HORNÍ HRANA 460 MM NAD PODLAHOU
- U
- S STÁVAJÍCÍ SPRCHOVÝ KOUT
- T STÁVAJÍCÍ OTOPNÉ TĚLESO
- M1 PEVNÉ NÁSTĚNNÉ VODOROVNÉ MADLO
- M2 SKLOPNÉ MADLO
- M3 NÁSTĚNNÉ SVISLÉ MADLO DL. 500 MM

ROZSAH STAVEBNÍCH ÚPRAV -

- DEMONTÁŽ STÁV. UMYVADLA A VODOVODNÍ BATERIE
- DEMONTÁŽ STÁV. DVERNÍHO KRÍDLA VČETNĚ VYBOURÁNÍ OCEL. ZÁRUBNĚ
- OTLUČENÍ STÁV. KERAMICKÝCH OBKLADŮ STĚN
- VYBOURÁNÍ STÁV. POVRCHŮ PODLAHY - KERAMICKÉ DLAŽBY, A PODKLADNÍCH VRSTEV PRO PROVEDENÍ NOVÉ LEŽATÉ KANALIZACE.
- DEMONTÁŽ STÁV. OTOP. TĚLESA
- DEMONTÁŽ STÁV. INSTALAČNÍCH ROZVODŮ VODY A KANALIZACE
- PROVEDENÍ NOVÝCH INSTALAČNÍCH ROZVODŮ VODY A KANALIZACE. KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDE VYVEDENO VNĚ OBJEKTU A NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ. DÉLKA CCA 5 M.
- NOVÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY.
- PROVEDENÍ NOVÝCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ STĚN S PŘEDCHOZÍM VÝROVNÁNÍM PODKLADU A PENETRACÍ
- PROVEDENÍ NOVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN Z KERAMICKÉ DLAŽBY S PŘEDCHOZÍM DOPLNĚNÍM PODKLADNÍCH VRSTEV VČETNĚ HYDROIZOLACE.
- ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÉHO TĚLESA
- NOVÝ NÁTĚR STÁV. OTOPNÉHO TĚLESA A OCEL. ZÁRUBNĚ DVERÍ
- NOVÁ VÝMALBA
- OSAZENÍ NOVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, VODOVODNÍCH BATERIÍ, APOD.

POZNÁMKY:

- OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT NA STRANĚ, ZE KTERÉ JE VOLNÝ PŘÍSTUP K ZÁCHODOVÉ MÍSE MAX. 1200 MM NAD PODLAHOU.
- V DOSAHU ZÁCHODOVÉ MÍSY VE VÝŠCE 600-1200 MM OD PODLAHY A V DOSAHU Z PODLAHY NEJVÝŠE 150 MM OD PODLAHY MUSÍ BÝT OVLADAČ SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU NOUZOVÉHO VOLÁNÍ.
- V KABINĚ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNY NEJMÉNĚ DVA HÁČKY NA ODEV VE VÝŠCE 1100-1400 MM OD PODLAHY, ZRCADLO SE SPODNÍ HRANOU MAX. 900 MM A HORNÍ HRANOU MIN. 1800 MM, ODPADKOVÝ KOŠ, OSOUEČ RUKOU, ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY, DÁVKOVAČ MÝDLA A TOALETNÍHO PAPIRU. MAX. VÝŠKA OD PODLAHY 1000 MM.

| | | | |
|--|-----------|-------------------------|-----------------|
| STAVEBNÍK: VOŠ A SPŠ KUTNÁ HORA AKCE: | NAVRHL | ING. NOVÁK | |
| | ZPRACOVAL | | |
| | DATUM | 06/2016 | |
| | FORMÁT | 2 A4 | |
| | MĚŘÍTKO | 1 : 25 | |
| VÝKRES: BEZBARIÉROVÉ WC | Č. KOPIE | ČÍSLO VÝKRESU 01 | REVIZE 0 |