



ŘEZ A - A'



ŘEZ B - B'



LEGENDA SKLADEB

S 01 SDK DESKA tl.15mm
PAROZABRANA 0.16mm

KNAUF PROFIL tl.100mm

MINERÁLNÍ IZOLACE tl.100mm

PLECH FeZn 0,6mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

TVÁRNICЕ Z PROSTÉHO BETONU

PŮVODNÍ ZEMINA

S 02 PLECH FeZn 0,6mm
OCELOVÝ STŘEŠNÍ NOSNÍK + TEP. IZOL. tl.180mm

KNAUF PROFIL CD 60/27 mm

PAROZABRANA 0.16mm

SDK PODHLED tl.15mm

P 01 PVC/ KERAM. DLAŽBA R10/KOBEREC
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA

DESKY OSBIII tl.20mm

STEICO THERM 60mm


CETRIS DESKY tl.20mm

PAROZABRANA 0.16mm

MINERÁLNÍ VATA tl.110mm

PODLAHOVÝ NOSNÍK 105mm

PLECH FeZn 0,6mm



Autorizační razítko	Investor	Projektční kancelář
	Základní školy a Praktické školy Neratovice, příspěvkové organizace Byškovická 85, Neratovice 27711	Ing. Radovan Novotný Projektant v oboru PS Vesecská 97 Liberec 6 IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500722 mail:novotny@unirelax.cz, tel:485 13 36 55, 602433611

Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DSP
Ing. Radovan Novotný	Ing. Radovan Novotný	Kristián Kutlí	Ev. číslo	606/2017
			Formát	2 x A4
Akce			Datum	VII.2017
Název akce			Měřítko	1 : 100
ZŠ NERATOVICE			Číslo paré	Číslo výkresu
ZATEPLENÍ PŘÍSTAVBY ŠKOLY				
Výkres				
ŘEZY				
STÁVAJÍCÍ STAV				

A04