


ŘEZ A - A'



LEGENDA SKLADEB

- SKLADBA STĚNY TYP. KONTEJNERU
 - SDK DESKA tl. 15mm
 - PAROZABRANA 0,16mm
 - KNAUF PROFIL tl. 100mm
 - MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 100mm
 - PLECH FeZn 0,6mm
 - DESKY OSB III tl. 2x18mm
 - ETICS - zateplovací systém - KOTVENO DO OSB DESKY
 - IZOLANT tl. 140mm $\lambda = 0,035W/mK$
 - ZAKL. VRSTVA + ARMOVACÍ TKANINA + PODKL. VRSTVA
 - OMITKA SILIKONOVÁ 1,5mm ZRN.

- KRYTINA PVCm tl. 1,5mm
- GEOTEXTILIE
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100S tl. 250mm
- SPADOVÉ KLINY EPS 100S tl. 100-50mm
- ASFALT . MODOFIK. SAMOLEPIČÍ PÁS S ALVLOŽKOU - PAROTĚS. ZÁBRANA
- PLECH FeZn 0,6mm
- OCELOVÝ STŘEŠNÍ NOSNÍK + TEP. IZOL. tl. 180mm
- KNAUF PROFIL CD 60/27 mm
- PAROZABRANA 0,16mm
- SDK PODHLED tl. 15mm
- SKLADBA STŘECHY TYP. KONTEJNERU


- ST. KCE STYKU PODLAHA-STĚNA
- ETICS - zateplovací systém - TEP. IZOLANT POLYSTYREN XPS tl. 120mm
- OPLECH. SOKLU - POPLASTONANÝ POZINIK, PLECH tl. 0,6mm

- PVC/KERAM. DLAŽBA R10/KOBEREC
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
- DESKY OSBIII tl.20mm
- STEICO THERM 60mm
- CETRIS DESKY tl.20mm
- PAROZABRANA 0,16mm
- MINERÁLNÍ VATA tl.110mm
- PODLAHOVÝ NOSNÍK 105mm
- PLECH FeZn 0,6mm


- ZÁMKOVÁ DLŽBA. tl. 60mm
- BET. DESKA tl. 150mm
- ŠTĚRKOVÝ NÁSP tl. 300mm
- SYPANÁ ZHUTNĚNÁ ZEMINA
- ROSTLÝ TERÉN

LEGENDA MATERIÁLŮ

- TVÁRNICE Z PROSTÉHO BETONU
- PŮVODNÍ ZEMINA
- TEPELNÁ IZOLACE, VIZ SKLADBY




ŘEZ B - B'



POZNÁMKA:

PŘED PROVEDENÍM ZATEPLENÍ OBJEKTU BUDOU PROVEDENY ODTRHOVÉ A VÝTAHOVÉ ZKOUŠKY A BUDE URČEN TYP KOTVENÍ IZOLANTU.
POČET KOTEV A KOTEVNÍ PLÁN URČÍ DODAVATEL PO KONZULTACI S PROJEKTANTEM.

Autorizační razítko		Investor		Projekční kancelář		
		Základní školy a Praktické školy Neratovice, příspěvkové organizace Byškovická 85, 27711 Neratovice		Ing. Radovan Novotný Projektant v oboru PS Vesecká 97 Liberec 6 IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500722 mail:novotny@unitrelax.cz, tel:485 13 36 55, 602433611		
Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval		Stupeň	DSP	
Ing. Radovan Novotný	Ing. Radovan Novotný	Křišťán Kutil		Ev. číslo	606/2017	
				Formát	2 x A4	
Akce				Datum	VII.2017	
Název akce	ZŠ NERATOVICE ZATEPLENÍ PŘÍSTABY ŠKOLY				Měřítko	1 : 100
					Číslo paré	Číslo výkresu
Výkres						
ŘEZY				N03		
NOVÝ STAV						