

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: III/24417 Dřísy - směr Lhota Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - III/24417 Dřísy - směr Lhota	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 101/1	Číslo ZBV: 1
--	---	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-87 787,50	31 545,46	-56 242,04

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-87 787,50	31 545,46	-56 242,04

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD:	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 101/1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1.3
III/24417 Dřísy - směr Lhota Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - III/24417 Dřísy - směr Lhota		

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-205596/00066001/2023 a zhotovitel č: 231211397 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 27.6.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, Praha 9

<u>Přílohy Změnového listu:</u>			<u>Příjemce</u>
1. Krycí list	1	počet listů	Objednatel
2. Změnový list	2	počet listů	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	
6. Přehled dokladů	1	počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách	2	počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů	9	počet listů	

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Změna rozsahu obnovovaných asf. ploch, rozsahu provedení asfaltových záливоk a osazení bet. ohrub

Dílčí změna 1: Změna rozsahu asfaltových vrstev

Změna rozsahu provedení obnovy asfaltobetonového krytu vozovky vznikla po zaměření skutečně provedené plochy.

V zadávací PD byla požadována obnova asf. krytu v t. 40 mm na ploše 2090 m². K této položce jsou dále vázány položky frézování asf. ploch 2090*0,05=104,5m³, spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0 kg/m² o výměře 2*2090 = 4180 m² a položka čištění vozovek somosběrem o výměře 4180 m². Plocha skutečně provedené obnovy asf. krytu byla převzata z geodetického zaměření (**viz příloha č.08 - Geodetické zaměření skutečného provedení**).

Jedná se o plochu 1915 m².

Dílčí změna č.1 je vyjádřena smluvními položkami č. 2 - frézování asfaltového krytu, č.6 - čištění vozovek samosběrem a č.8 - spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0 kg/m² a č.9 - asf. beton ACO11+ 50/70 tl. 40 mm. Tato změna sníží smluvní cenu o 63 787,50 Kč.

Dílčí změna 2: Změna rozsahu provedení asfaltových záливоk

Původní předpokladem v zadávací dokumentaci bylo, že se silnice bude opravovat po polovinách na tzv. studenou spáru, která se následně prořízne a certifikovaně ošetří trvale pružnou zálivkou. Při projednávání DIO se však prokázalo, že je možné silnici uzavřít v celé šíři a dopravu převést na objíždňovou trasu.

Na základě výše uvedeného zjištění probíhaly stavební práce za plné uzavěry a pokládka AB krytu byla provedena v celé šíři. Proto nebylo nutné ošetřovat podélnou spáru mezi jednotlivými pásy položených vrstev v celé délce úseku.

Původní předpokladem bylo provedení prořezu a zalití styčných spár v rozsahu 456 m. Skutečný rozsah ošetření styčných spár je 136 m - jedná se pouze o styčné spáry napříč vozovkou a v jednotlivých ramenech křižovatek a podél nově osazené silniční obruby. Změna rozsahu asf. záливоk je dokladována zápisem ve SD a potvrzena TDS (**Příloha č.09 - zápis ve SD - změna výměry asf. záливоk**).

Dílčí změna 2 je vyjádřena smluvními položkami č. 10 a 11. Ponižuje smluvní cenu stavby o 24 000 Kč.

Dílčí změna 3 : Zajištění funkčního odvodnění vozovky u zpevněné plochy před č.p. 292

V předmětném místě by docházelo ke styku dvou ploch do úžlabí s podélným pádem menším než 0,5 %. Pro zajištění řádného odtoku do zeleně byla po dohodě s TDS dohodnuto osazení bet. obruby v délce 37 m jako vodící odvodňovací linie . Součástí této změny je vybourání stávajícího asfaltu, hlubení rýhy pro uložení obruby a osazení betonového obrubníku. Změna je odsouhlasena TDS ve SD (**viz příloha č. 10 - zápis ve SD - osazení obrubníků**).

Dílčí změna 3 je vyjádřena smluvními položkami č.17 , 18 a 19 a navyšuje smluvní cenu stavby o 21 317,46 Kč.

Dílčí změna 4 : Změna počtu výškové úpravy krycích hrnců

PD v zadávací dokumentaci uvažovala s rektifikací 18 ks krycích hrnců šoupat. Po odfrézování vozovky by zjištěn skutečný počet krycích hrnců v počtu 22 ks. Změna počtu rektifikace povrchových znaků je zaznamenána ve SD (**viz příloha č.11 - zápis ve SD - změna počtu rektifikace krycích hrnců**).

Dílčí změna 4 je vyjádřena smluvní položkou č. 14 a zvyšuje smluvní cenu stavby o 10 228 Kč.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny zástupcem investora do stavebního deníku.

Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné po odfrézování stáv. vrstev nebo které vyvstaly při projednávání DIO. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 1.1.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-87 787,50	31 545,46	-56 242,04	119 332,96

Technická pomoc Objednatele jméno Daniel Löffler podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Petr Krejčí, DiS podpis

Projektant (autorský dozor): jméno podpis

Stavební dozor: jméno Milan Šimůnek podpis

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Lenka Chmelová podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Jiří Tuček podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:
III/24417 Dřísy - směr Lhota
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
101/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 101 - III/24417 Dřísy - směr Lhota

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 433 792,44

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 433 792,44	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-87 787,50	31 545,46	31 545,46	2,20%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-87 787,50	1 377 550,40	-56 242,04	-3,92%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/24417 Dřísy - směr Lhota Číslo a název SO/PS: SO 101 - III/24417 Dřísy - směr Lhota Číslo a název rozpočtu: SO 101 - III/24417 Dřísy - směr Lhota								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 101/1 Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	1,000	0,000	85000,000	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
2	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	62,700	53,950	-8,750	1270,000	79 629,00	-11 112,50	0,00	68 516,50	-11 112,50	-13,96%
3	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	41,800	41,800	0,000	1270,000	53 086,00	0,00	0,00	53 086,00	0,00	0,00%
4	15670	poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných-170106	t	100,320	100,320	0,000	242,000	24 277,44	0,00	0,00	24 277,44	0,00	0,00%
5	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	11,000	11,000	0,000	92,000	1 012,00	0,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00%
6	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	4180,000	3830,000	-350,000	6,000	25 080,00	-2 100,00	0,00	22 980,00	-2 100,00	-8,37%
7	574A04	vyrovnávka ACO11+	m3	62,700	62,700	0,000	6850,000	429 495,00	0,00	0,00	429 495,00	0,00	0,00%
8	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	4180,000	3830,000	-350,000	16,000	66 880,00	-5 600,00	0,00	61 280,00	-5 600,00	-8,37%
9	574A34	asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm,	m2	2090,000	1915,000	-175,000	257,000	537 130,00	-44 975,00	0,00	492 155,00	-44 975,00	-8,37%
10	113761	frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm	m	456,000	136,000	-320,000	37,000	16 872,00	-11 840,00	0,00	5 032,00	-11 840,00	-70,18%
11	931312	zalévání spár dilatační asf. zálivkou	m	456,000	136,000	-320,000	38,000	17 328,00	-12 160,00	0,00	5 168,00	-12 160,00	-70,18%
12	12922	čištění krajnic od nánosů tl do 100 mm s odvozem na skládku	m2	150,000	150,000	0,000	100,000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
13	56962	zpevnění krajnic z recykl.materiálu do tl. 100mm	m2	250,000	250,000	0,000	79,000	19 750,00	0,00	0,00	19 750,00	0,00	0,00%
14	89923	výšková úprava krycích hrnců	ks	18,000	22,000	4,000	2557,000	46 026,00	0,00	10 228,00	56 254,00	10 228,00	22,22%
15	015112	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných	t	21,000	21,000	0,000	187,000	3 927,00	0,00	0,00	3 927,00	0,00	0,00%
16	915111	VDZ V2 - 12,5 cm , barvou, základní	m2	95,000	95,000	0,000	140,000	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00%
		Nové položky - OTSKP 2023/I											
17	917223	silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků šířky 100 mm	m	0,00	37,000	37,000	448,910	0,00	0,00	16 609,67	16 609,67	16 609,67	0,00%
18	11313	odstranění krytu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem	m3	0,00	1,850	1,850	759,330	0,00	0,00	1 404,76	1 404,76	1 404,76	0,00%
19	132738	hloubení rýh šířky do 2m zapažené i nezapaženéř. I, odvoz do 20 km	m3	0,00	5,180	5,180	637,650	0,00	0,00	3 303,03	3 303,03	3 303,03	0,00%
Celkem								1 433 792,44	- 87 787,50	31 545,46	1 377 550,40	- 56 242,04	

Za Zhotovitele: Petr Krejčí, DiS (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Milan Šimůnek, (TDS/TDI)

Podpis:


Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/24417 Dřísy - směr Lhota
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO101 - III/24417 Dřísy - směr Lhota
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	2
08 Příloha č.8 - geodetické zaměření skutečného provedení	1
09 Příloha č.9 - zápis ve SD - změna výměry asf. zálivek	1
10 Příloha č.10 - zápis ve SD - osazení obrubníku	1
11 Příloha č.11 - zápis ve SD - změna počtu rektifikace krycích hrnců	1
12 Příloha č.12 - fotodokumentace stavby	4
13 Příloha č.13 - pokyn k ZBV č.1	1
13 Příloha š.14 - zaměření skutečného provedení stavby	(u objednatele)
Počet listů celkem	11

18	11313	odstranění krytu zpevněných ploch s asfaltovým pojivem	m3	0,00	1,850	1,850	759,330	0,00	0,00	1 404,76	1 404,76	1 404,76	0,00%
		<i>ZBV č.1: bourání asfaltové plochy pro možnost osazení silničních obrub v délce 37 m pro zajištění odvodnění plochy před řeznictvím, budova č.p. 292. Změna díla je odsouhlasena ve SD - doklad č.9.</i>											
19	132738	hloubení rýh šířky do 2m zapažené i nezapažené. I, odvoz do 20 km	m3	0,00	5,180	5,180	637,650	0,00	0,00	3 303,03	3 303,03	3 303,03	0,00%
		<i>ZBV č.1: hloubení rýh pro možnost osazení silničních obrub v délce 37 m pro zajištění odvodnění plochy před samoobsluhou. Změna díla je odsouhlasena ve SD - doklad č.9.</i>											
		Celkem						0,00	- 87 787,50	31 545,46	1 377 550,40	- 56 242,04	0,00%



Zeměpisná		Zastavěná	
Městský úřad		Ing. Jan Fiala, CSc.	
Číslo: 19,57 m²		Číslo: 19,57 m²	
Katastrální území: 277 11 Nepřevod		S - JTSK	
Katastrální území: 277 11 Nepřevod		S - JTSK	
Datum: 21. 9. 2023		Datum: 21. 9. 2023	
Měřítko: 1:500		Měřítko: 1:500	
Záměr: Záměr nového pozemku		Záměr: Záměr nového pozemku	
1/1		1/1	

Denní záznamy stavby:

List č.

53605

Datum:

Počasí: JASNO	TEPLOTA 13-24°C	20.9.2023
PRACOVNÍ DOBA: 6 ³⁰ -18 ⁰⁰	PAUZA 11-12 ⁰⁰	STŘEDA
THP: PIMERA		
DĚLNÍCI: VIDLIČKA P., VIDLIČKA M.		
POHLADKO	CTH BALISTA	
STROJNÍ: FAJK		
STROJE: PÁSOVÝ OTOČNÍ BAGR		
DOPRAVA: NÁKLADNÍ AUTO		
PRÁCE: - ROVNÁNÍ A HUTNĚNÍ		
NEZPEVNĚNÍ KRAJNIC		
- CISTĚNÍ PŘILEHLÝCH		
KOMUNIKACÍ		

ZÁPIS ZHODOVITELI:	21.9.2023
PO ODSTRÁNĚNÍ ASFALTOVÉHO	ČTVRTEK
KRYTU VOZOVKY BYL NALÉZÁN	
DALŠÍ 4 KS KRYTÍCH HLAVIC	
CELKOVÝ POČET JE 22 KS.	
VZHLÉDEM K POKLÁDCE OBRUB	
VSTUPY AČO 11+ NA CELOU	
ČÍŘI VOZOVKY ODPADÁ PODÉLNÁ	
SPÁRA ZALITÁ ŽALUZKOU.	
CELKOVÁ DĚLKA ASFALTOVÝCH	
DILATAČNÍCH ŽALUZEK JE 62 M +	
74 M KOLEM NOVÝCH OBRUB.	

Počasí: JASNO	TEPLOTA 13-23°C	
PRACOVNÍ DOBA: 6 ³⁰ -18 ⁰⁰	PAUZA 11-12 ⁰⁰	
THP: PIMERA		
DĚLNÍCI: VIDLIČKA P., VIDLIČKA M.		
POHLADKO	CTH BALISTA	
PRÁCE: ÚKLID STAVBY		
CISTĚNÍ OBRUB		

Denní záznamy stavby:

List č.

53801

Datum:

Počasí: JASNO TEPLOTA 15-29°C 11.9.2023
PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰-18⁰⁰ PAUZA 11-12⁰⁰ Pondělí
TM: PÍHEK

ZÁPIS ZKONVITEL:

DVOUČKOU JAR BYLO PŘEDANO

STAVENÍ? VZ PŘEDANÍ CÍ PROTOOL

DĚLNÍCI: VIDLIČKA M., VIDLIČKA P,
CYMBALISTA, POHLADKO

STROMY: FAJC

ŘIDIČ: PEDRO

STRAK: PÁSOVÝ OTOČNÍ BAGN
NÁKLON AUTO

PLÁČA: - POSTAVBA DO
- ZTAHÁVÁNÍ KRAJINIC

BOZP: EKOLM ČARTER

ZÁPIS ZKONVITEL:

Z DŮVODU NEVHODNÝ OTOČNÝCH
POHŘŮ (0,3%) PŘED REZUKTIVIT

ČP 292 BYLO DOHODNUTO, ŽE SE

JAKO VODIČI ODPOVĚDÁJÍCÍ UNIE

OSADÍ PODÉLNĚ ORUBNÍK

DO ÚČLADÍ MEZI SILNICÍ A PARKOVIŠTĚ

12.9.2023

ÚTER

Počasí: JASNO TEPLOTA 16-26°C

PRACOVNÍ DOBA: 6³⁰-18⁰⁰ PAUZA 11-12

TM: PÍHEK

DĚLNÍCI: VIDLIČKA M., VIDLIČKA P
CYMBALISTA POHLADKO

STROMY: FAJC

ŘIDIČ: PEDRO

Denní záznamy stavby:

List č. 53605

Datum:

Počasí: JASNO	TEPLOTA 13-24°C	20.8.2023
PRACOVNÍ DOBA: 6 ³⁰ -18 ⁰⁰	PAUZA 11-12 ⁰⁰	STŘEDA
THP: PIMERA		
DĚLNÍCI: VIDLIČKA P., VIDLIČKA M.		
POHLADKO, CHTBALISTA		
STROJNÍ: FAJC		
STROJE: PÁSOVÝ OTOČNÍ BAGR		
DOPRAVA: NÁKLADNÍ AUTO		
PRÁCE: - ROVNÁNÍ A HUTNĚNÍ VETŘEVÁNÍ KAMNICK - ČISTĚNÍ PŘILEHLÝCH KOMUNIKACÍ		

ZÁPIS ZHOYOVITELÉ:	21.9.2023
PO ODPRÉŽOVÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVKY BELT NALEŽEL DALŠÍ 4 KS KRYTÍCH HRNCŮ CELKOVÝ POČET JE 22 KS. VZHLÉDEM K POKLÁDCE OBRAVNÉ VRSTVY ACO 11+ NA CELOU ČÍŤI VOZOVKY ODPADA PODÉLNÁ SPÁRA ZALITÁ ŽALUZKOU. CELKOVÁ DĚLKA ASFALTOVÝCH DILATAČNÍCH ŽALUZEK JE 62 M + 74 M KOLEM NOVÝCH OBRAV.	STURTA

Počasí: JASNO	TEPLOTA 13-23°C	
PRACOVNÍ DOBA: 6 ³⁰ -18 ⁰⁰	PAUZA 11-12 ⁰⁰	
THP: PIMERA		
DĚLNÍCI: VIDLIČKA P., VIDLIČKA M.		
POHLADKO, CHTBALISTA		
PRÁCE: ÚKLID STAVBY ČISTĚNÍ OBRAV		

FOTODOKUMENTACE



Obr. 1 – Strhávání krajnice



Obr. 2 – Frézování vozovky



Obr. 3 – Výkop rýhy pro osazení silniční obruby



Obr. 4 – Aplikace spojovacího postřiku



Obr. 5 – pokládka vyrovnávky



Obr. 6 – Pokládka Obrusné vrstvy



Obr. 7 – Zhotovení krajnic

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, Vysočany
190 00 Praha 9

Vás dopis značky / ze dne

Naše značka
1555/23/KSUS/MHP/SIM

Vyřizuje/telefon
Šimůnek, 1

Praha
26.9.2023

Věc: „III/244417 Dřísy-směr Lhota“ – Pokyn (ZBV č. 1)

Krajská správa a údržba silnic středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné komunikace č. III/24424, Vám tímto v souladu s uzavřenou smlouvou č.S-2055/00066001/2023 vydává Pokyn k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

„III/24417 Dřísy-směr Lhota“

Na základě Oznámení zhotovitele o vhodnosti změny:

Po zaměření plochy komunikace bude ponížena celková výměra, odpočet se bude týkat frézování, spoj. postřiku a položené nové asf. vrstvy.

Z důvodu pokládky asf. vrstvy v celé šířce komunikace nebude provedena podélná spára. Z tohoto důvodu dojde k odpočtu frézování spár s dilatační zálivkou.

Bude položen nový betonový obrubník pro zajištění řádného odvodnění před č.p. 292 (řeznictví)

Po odfrézování krytu vozovky zjištěn rozdílný počet krycích hrnců-šou

Děkuji, s pozdravem

Milan Šimůnek
Provozní cestmistr CMS Mělník