

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	<b>VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA</b>	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

### DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.  
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE	POZNÁMKA
----------	----------	------------------------	------------------------------	-------------	----------

<b>D.06</b>		[ ZÁKLADNÍ POPIS: UMAKARTOVÁ PŘÍČKA S DVEŘMI V S MŘÍŽÍ V HORNÍ ČÁSTI  DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÉ HLADKÉ V OCELOVÉ ZÁRUBNI 700/1970 UMAKARTOVÁ STĚNA 3470/2400 OCELOVÁ MŘÍŽ 3470/1560  [ UMÍSTĚNÍ: 1.NP HLAVNÍ BUDOVA	 	[ DEMONTÁŽ: DVEŘNÍ KŘÍDLO A ZÁRUBEŇ, VČETNĚ UMAKARTOVÉ PŘÍČKY - DO SUTI OCELOVÁ MŘÍŽ - USCHOVÁNO V DEPOZITÁŘI ŠKOLY	
	KPL				
	1				
	CELKEM KPL:	CELKOVÝ ROZMĚR: 3470/3960			
<b>1</b>					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	<b>VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA</b>	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

### DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.  
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE	POZNÁMKA
----------	----------	------------------------	------------------------------	-------------	----------

<b>D.09</b>	[ ZÁKLADNÍ POPIS: UMAKARTOVÁ PŘÍČKA S DVEŘMI  DVEŘNÍ KŘÍDLO ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ HLADKÉ V OCELOVÉ ZÁRUBNI 700/1970 UMAKARTOVÁ STĚNA 3070/3960  [ UMÍSTĚNÍ: 1.NP HLAVNÍ BUDOVA			[ DEMONTÁŽ: DVEŘNÍ KŘÍDLO A ZÁRUBEŇ, VČETNĚ UMAKARTOVÉ PŘÍČKY - DO SUTI	
	KPL				
	1				
	CELKEM KPL:	CELKOVÝ ROZMĚR: 3070/3960			
<b>1</b>					


STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	<b>VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA</b>	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

### DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.  
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.


OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE	POZNÁMKA
----------	----------	------------------------	------------------------------	-------------	----------

<b>D.14</b>	[ UMÍSTĚNÍ: 1.NP HLAVNÍ BUDOVA	[ ZÁKLADNÍ POPIS: DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÉ HLADKÉ V OCELOVÉ ZÁRUBNI 700/1970		[ DEMONTÁŽ: DVEŘNÍ KŘÍDLO A ZÁRUBEŇ - DO SUTI	
KPL					
1					
CELKEM KPL:					
1					

<b>D.20</b>	[ UMÍSTĚNÍ: 1.NP HLAVNÍ BUDOVA	[ ZÁKLADNÍ POPIS: OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ BEZ DVEŘNÍHO KŘÍDLA		[ DEMONTÁŽ: DVEŘNÍ OBLOŽKA - DO SUTI	
KPL					
1					
CELKEM KPL:					
1		CELKOVÝ ROZMĚR: 1400/2400			

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------


<b>DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ</b> Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří. J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE	POZNÁMKA


<b>D.21</b>	[ ZÁKLADNÍ POPIS: DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE KAZETOVÉ PLNÉ V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNÍ ROZMĚR DVEŘNÍCH KŘÍDEL - 1200/2300  [ UMÍSTĚNÍ: 1.NP HLAVNÍ BUDOVA			[ DEMONTÁŽ: DVEŘNÍ KŘÍDLO A OBLOŽKA - ŠETRNÁ DEMONTÁŽ BUDE POUŽITO V NOVÉ POLOZE	
	KPL				
	1				
	CELKEM KPL:	CELKOVÝ ROZMĚR: 1400/2400			
1					

<b>D.75</b>	[ ZÁKLADNÍ POPIS: NOVODOBÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ 900/1970  [ UMÍSTĚNÍ: 2.NP DÍLNY			[ DEMONTÁŽ: DVEŘNÍ KŘÍDLO - DO SUTI  OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ	
	KPL				
	1				
	CELKEM KPL:	CELKOVÝ ROZMĚR: 900/1970			
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

<b>DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ</b> Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří. J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE	POZNÁMKA

D.76	[ ZÁKLADNÍ POPIS: NOVODOBÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ 600/1970 OCELOVÁ ZÁRUBEŇ			[ DEMONTÁŽ: DVEŘNÍ KŘÍDLO - DO SUTI OCELOVÁ ZÁRUBEŇ - DO SUTI  OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE ZACHOVÁNO A POUŽITO V NOVÉ POZICI NA NOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO D.76a	
	[ UMÍSTĚNÍ: 2.NP DÍLNY				
	KPL				
	1				
CELKEM KPL:		CELKOVÝ ROZMĚR: 700/2020			
1					

D.76a	[ ZÁKLADNÍ POPIS: NOVODOBÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ 00/1970			[ DEMONTÁŽ: DVEŘNÍ KŘÍDLO - DO SUTI  OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ	
	[ UMÍSTĚNÍ: 2.NP DÍLNY				
	KPL				
	1				
CELKEM KPL:		CELKOVÝ ROZMĚR: 600/1970	5		
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	<b>VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA</b>	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

<b>DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ</b> Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří. J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.				
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE

D.81	[ ZÁKLADNÍ POPIS: UMAKARTOVÁ PŘÍČKA S DVEŘMI  DVEŘNÍ KŘÍDLO ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ HLADKÉ V OCELOVÉ ZÁRUBNI 800/2325 UMAKARTOVÁ STĚNA 7900/2490  [ UMÍSTĚNÍ: 2.NP DÍLNY			[ DEMONTÁŽ: DVEŘNÍ KŘÍDLO A ZÁRUBEŇ, VČETNĚ UMAKARTOVÉ PŘÍČKY - DO SUTI	
	KPL				
	1				
	CELKEM KPL:	CELKOVÝ ROZMĚR: 7900/2490			
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	<b>VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA</b>	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

### DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.  
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.


OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE	POZNÁMKA
----------	----------	------------------------	------------------------------	-------------	----------

D.82b	[ ZÁKLADNÍ POPIS: DŘEVĚNÁ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÁ STĚNA		 	[ DEMONTÁŽ: CELÁ HISTORICKÁ PROSKLENÁ STĚNA BUDE DEMONTOVÁNA ŠETRNĚ A ULOŽENA DO DEPOZITÁŘE ŠKOLY	
	[ UMÍSTĚNÍ: 2.NP DÍLNY				
	KPL				
1					
CELKEM KPL:	CELKOVÝ ROZMĚR: 2910/2870				
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	<b>VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA</b>	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

<b>DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ</b> Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří. J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE	POZNÁMKA


D.83b	[ ZÁKLADNÍ POPIS: DŘEVĚNÁ ČÁSTEČNĚ PROSKLENÁ STĚNA			[ DEMONTÁŽ: CELÁ HISTORICKÁ PROSKLENÁ STĚNA BUDE DEMONTOVÁNA ŠETRNĚ A ULOŽENA DO DEPOZITÁŘE ŠKOLY	
	[ UMÍSTĚNÍ: 2.NP DÍLNY				
	KPL				
	1				
CELKEM KPL:	CELKOVÝ ROZMĚR: 2385/2870				
1					

D.84	[ ZÁKLADNÍ POPIS: NOVODOBÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ 800/1900			[ DEMONTÁŽ: DVEŘNÍ KŘÍDLO - DO SUTI  OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ		
	[ UMÍSTĚNÍ: 2.NP DÍLNY					
	KPL					
	1					
CELKEM KPL:	CELKOVÝ ROZMĚR: 800/1900					
1						



STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

<div>DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ</div> <div>Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.</div> <div>J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.</div>					
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE	POZNÁMKA

D.85	[ ZÁKLADNÍ POPIS: NOVODOBÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ 800/1970		[ DEMONTÁŽ: DVEŘNÍ KŘÍDLO - DO SUTI		
KPL	[ UMÍSTĚNÍ: 2.NP DÍLNY		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ		
1					
CELKEM KPL:					CELKOVÝ ROZMĚR: 800/1970
1					

D.88	[ ZÁKLADNÍ POPIS: NOVODOBÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO V HISTORICKÉ NAPODOBENINĚ 1960/2120			[ DEMONTÁŽ: DVEŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ RÁMU - UMÍSTĚNO DO DEPOZITÁŘE ŠKOLY	
	[ UMÍSTĚNÍ: 2.NP DÍLNY				
	KPL				
	1				
CELKEM KPL:		CELKOVÝ ROZMĚR: 2060/2170			
1					

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
----------------	-------------------	--	------------

#### DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.  
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE	POZNÁMKA
----------	----------	------------------------	------------------------------	-------------	----------

V.02	[ ZÁKLADNÍ POPIS: ŠPALETOVÉ OKNO 2380/2600		[ DEMONTÁŽ: OKENNÍ KŘÍDLA VČETNĚ ŠPALET - ŠPALETY DO SUTI, OKENNÍ KŘÍDLA BUDOU UMÍSTĚNA DO DEPOZITÁŘE ŠKOLY
KPL	[ UMÍSTĚNÍ: 1+2.NP HLAVNÍ BUDOVA		Z OKENNÍCH KŘÍDEL BUDE SEJMUTO VEŠKERÉ MOSAZNÉ KOVÁNÍ A UCHOVÁNO V DEPOZITÁŘI ŠKOLY
3			
CELKEM KPL:	CELKOVÝ ROZMĚR: 2060/2170		
3			

<div>příčka č.m. 1.10</div>	[ ZÁKLADNÍ POPIS: UMAKARTOVÁ PŘÍČKA S DVEŘMI		<div></div>	[ DEMONTÁŽ: DVEŘNÍ KŘÍDLO A ZÁRUBEŇ, VČETNĚ UMAKARTOVÉ PŘÍČKY - DO SUTI	
	DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÉ HLADKÉ OCELOVÉ ZÁRUBNÍ 700/1970 UMAKARTOVÁ STĚNA				
	[ UMÍSTĚNÍ: 1.NP HLAVNÍ BUDOVA				
	KPL				
1					
CELKEM KPL:	CELKOVÝ ROZMĚR: 8180/2300		10		
1	2800/2300				

STUPEŇ: DPS	DATUM: 08/2022	<b>VYTVOŘENÍ KOMPLEXU SLABOPROUDÝCH LABORATOŘÍ A MODERNIZACE DÍLEN II NA VOŠ, SPŠ A JŠ KUTNÁ HORA</b>	REVIZE: R0
----------------	-------------------	---	------------

#### DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ

Před zrealizací dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel dveří.  
J je nutno předložit vzorky k odsouhlasení.

OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	ROZMĚR/ ZÁKLADNÍ POPIS	FOTOPASPORT - STÁVAJÍCÍ STAV	SPECIFIKACE	POZNÁMKA
----------	----------	------------------------	------------------------------	-------------	----------

kuchyňka včetně dřezu 2.06	[ ZÁKLADNÍ POPIS: ČAJOVÁ KUCHYŇKA  ČAJOVÁ KUCHYNĚ S NEREZOVÝM DŘEZEM A PÁKOVOU BATERIÍ MDF DESKA A DVĚ ŠPODNÍ SKŘÍŇKY  [ UMÍSTĚNÍ: 2.NP DÍLNY			[ DEMONTÁŽ: TRUHLÁŘSKÝCH SKŘÍŇĚK - DO SUTI	
	KPL				
	1				
	CELKEM KPL:				
1		CELKOVÝ ROZMĚR: 1570/600/850			