

Souhrnná technická zpráva

Název zakázky:

Dům Liteň

Číslo a název PS – SO:

Sílnoproudá a Slaboproudá elektrotechnika

Stupeň dokumentace:

DZS

Vypracoval:

Zodpovědný projektant:

Karel JOCH

Ostrava 4.10.2023

1. Doplnění informací, co rekonstrukce obsahuje a co ne

- 1.PP

Zde se budou rekonstruovat všechny místnosti. Tzn. bude přidána nová kabeláž a nové koncové prvky. V níže přiložených místnostech byly přidány oproti stávajícímu stavu tyto koncové prvky:

Archiv: 2x SIL zásuvka

Sklad: 4x dvojnásobná zásuvka

Tech. místnost: 2x dvojnásobná zásuvka

Chodba: dvojnásobná zásuvka

Koupelna: zásuvka IP44

Všechny prvky jsou zakreslené ve výkrese 1.PP.

- 1.NP

Zde se budou rekonstruovat všechny místnosti, kromě místnosti **KOUPELNA**. Tzn. bude přidána nová kabeláž a nové koncové prvky. V níže přiložených místnostech byly přidány/odstraněny oproti stávajícímu stavu tyto koncové prvky:

Pokoj Klient – SIL zásuvka, TV zásuvka, RJ 45

Pokoj Klient – 2x dvojnásobná zásuvka, (odstranění TV zásuvky, SIL zásuvka)

Obývací pokoj – 3x Dvojnásobná zásuvka (odstranění 2ks SIL zásuvka)

Kuchyň – 3x Dvojnásobná zásuvka (odstranění SIL zásuvky)

Chodba – Dvojnásobná zásuvka

Všechny přidávané prvky jsou zakreslené ve výkrese 1.NP.

- 2.NP

Zde se budou rekonstruovat všechny místnosti, kromě místnosti **KOUPELNA**. Tzn. bude přidána nová kabeláž a nové koncové prvky. V níže přiložených místnostech byly přidány/odstraněny oproti stávajícímu stavu tyto koncové prvky:

Pokoj Klienti – 2x RJ 45, 7x dvojnásobná zásuvka (odstranění 3x SIL zásuvka)

Chodba – Vypínač ř. 5 (odstranění vypínač ř. 1)

Všechny přidávané prvky jsou zakreslené ve výkrese 2.NP.

