

REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOMPRESOROVNY A JÁMOVÉ BUDOVY MAYRAU PRO PREZENTACI HUTNICKÉ SBÍRKY			
Název akce:			
Objektů:	SO. 01 Jámová budova	Projektový stupeň	DSP
Podlaží:	1.nadzemní podlaží		
Název místnosti:	Ohlubeň jámy Mayrau	Číslo místnosti:	JM.0.01
PODLAHA		Plocha m²	148,79
Stav: Smíšený povrch Beton, štěrk, dřevěné špalíky, kovové pláty, idealizovaný obrys šachty je vyzděn z vápenopískových cihel			
Návrh: Odstranit štěrk, odstranit obrys z VCP cihel, na betonovou mazaninu uložit dřevěné špalíky (buk 120/120/120), vozíky i lokomotivu instalovat na koleje, zachovat ocelové pláty Kolejnice, točny i ocelové pláty dodá správa areálu. Vrámci stavebních prací budou položeny ocel. pláty a upevní se koleje i točny. <div>viz. SKL/1</div>			
STĚNY			
Stav: Dvouvrstvá nastavovaná omítka, poškozená vlhkostí, zašpiněná uhelným prachem Na stěnách rozvody el., kovové fragmenty -vše zachovat Kontrola stávajících silnoproudých el. rzvodů			
Návrh: <div>viz. TP/1001</div>			
STROP			
Stav: Ocelová konstrukce s dřevěným mezipatrem -není součástí projektu			
Návrh: Není předmětem projektu			
POZNÁMKA:			
Těžní věž a související konstrukce nejsou součástí projektu Lokomotiva, důlní vozíky s uhlím, vozíky s dřevem (5 kusů) postupně přemístit -instalovat na koleje Schodiště není součástí projektu Kontrola stávajících silnoproudých el. rzvodů			

REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOMPRESOROVNY A JÁMOVÉ BUDOVY MAYRAU			
Název akce: PRO PREZENTACI HUTNICKÉ SBÍRKY			
Objektí:	SO. 01 Jámová budova	Projektový stupeň	DSP
Podlaží:	1.nadzemní podlaží		
Název místnosti:	Oběh vozů I.	Číslo místnosti:	JM.0.02
PODLAHA		Plocha m²	22,55
Stav: Poškozená betonová mazanina, zachovat, dílčí oprava Koleje			
Návrh: viz. SKL/2			
STĚNY			
Stav: Dvouvrstvá nastavovaná omítka vápenná výmalba, zašpiněná uhelným prachem Na stěnách kovové fragmenty Obnovit u podlahy 8,0m²			
Návrh: viz. TP/1001 kovové prvky - TP/1006			
STROP			
Stav: Betonové prefabrikáty na válc. ocelových profilech prefabrikáty - vápenný nátěr ocelové profily ošetřit proti korozi			
Návrh: viz. SKL/10 kovové prvky - TP/1005			
POZNÁMKA:			
V prostoru uloženo dřevo (výdřeva, naviják)			

REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOMPRESOROVNY A JÁMOVÉ BUDOVY MAYRAU			
Název akce: PRO PREZENTACI HUTNICKÉ SBÍRKY			
Objektí:	SO. 01 Jámová budova	Projektový stupeň	DSP
Podlaží:	1.nadzemní podlaží		
Název místnosti:	Oběh vozů II.	Číslo místnosti:	JM.0.03
PODLAHA		Plocha m²	23,35
Stav: Poškozená betonová mazanina Koleje			
Návrh: viz. SKL/2			
STĚNY			
Stav: Dvouvrstvá nastavovaná omítka vápenná výmalba zašpiněná uhelným prachem - zachovat Na stěnách rozvody el., kovové fragmenty - zachovat Omítku opravit u podlahy 6,0m ²			
Návrh: viz. TP/1001 kovové prvky - TP/1006			
STROP			
Stav: Betonové prefabrikáty na válč. ocelových profilech prefabrikáty - vápenný nátěr ocelové profily ošetřit proti korozi			
Návrh: viz. SKL/10 kovové prvky - TP/1005			
POZNÁMKA:			
V prostoru uloženo dřevo, naviják, důlní vozíky			

REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOMPRESOROVNY A JÁMOVÉ BUDOVY MAYRAU			
Název akce: PRO PREZENTACI HUTNICKÉ SBÍRKY			
Objektí:	SO. 01 Jámová budova	Projektový stupeň	DSP
Podlaží:	1.nadzemní podlaží		
Název místnosti:	Denní místnost	Číslo místnosti:	JM.0.04
PODLAHA		Plocha m²	5,76
Stav: Cihelná dlažba, poškozená - zachovat			
Návrh: Cihelná dlažba viz. SKL/3			
STĚNY			
Stav: Dvouvrstvá nastavovaná omítka vápenná výmalba, poškozená, zašpiněná. Dřevěné obložky, bednění. Vše zachovat - oprava omítky u podlahy 12,0 m²			
Návrh: viz. TP/1001			
STROP			
Stav: Klenba zaklenutá do válcového profilu. Dvouvrstvá nastavovaná omítka výmalba, poškozená, zašpiněná Válcový profil - nátěr proti korozi, krycí barva v odstínu omítky			
Návrh: omítka - viz. TP/1001 kovové prvky - TP/1005			
POZNÁMKA:			
Lavice, věšák Trubky, el.rozvody - zachovat			

REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOMPRESOROVNY A JÁMOVÉ BUDOVY MAYRAU			
Název akce: PRO PREZENTACI HUTNICKÉ SBÍRKY			
Objektí:	SO. 01 Jámová budova	Projektový stupeň	DSP
Podlaží:	1.nadzemní podlaží		
Název místnosti:	Zádveří	Číslo místnosti:	JM.0.05
PODLAHA		Plocha m²	4,85
Stav: Poškozená betonová mazanina, opravit 100%			
Návrh: viz. SKL/2a			
STĚNY			
Stav: Dvouvrstvá nastavovaná omítka vápenná výmalba, poškozená, zašpiněná Režné cihelné zdivo opatřené vápenným nátěrem oprava omítky u podlahy 3,0 m²			
Návrh: plochy omítky - viz. TP/1001 režné zdivo, výmalba - viz. SKL/11			
STROP			
Stav: Dvouvrstvá nastavovaná omítka výmalba, poškozená, zašpiněná Prefabrikáty do ocel. válcovaných profilů ocel. profily, nátěr proti korozi			
Návrh: plochy omítky - viz. TP/1001 prefabrikáty - viz. SKL/10 ocelové profily - TP/1005			
POZNÁMKA:			
Na stěnách skoby - zachovat			

**REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOMPRESOROVNY A JÁMOVÉ BUDOVY MAYRAU
PRO PREZENTACI HUTNICKÉ SBÍRKY**

Název akce:

Objektí:	SO. 01 Jámová budova	Projektový stupeň	DSP
Podlaží:	1.nadzemní podlaží		
Název místnosti:	Šatna, denní místnost, šachtáci	Číslo místnosti:	JM.0.06

PODLAHA

Plocha m²

33,19

Stav:

Poškozená cihelná dlažba - lokální oprava

Návrh:

viz. SKL/3

STĚNY

Stav:

Dvouvrstvá nastavovaná omítka
vápenná výmalba, poškozená, zašpiněná uhelným prachem
oprava omítky u podlahy 12,0 m²

Návrh:

viz. TP/1001

STROP

Stav: Klenba do ocelových profilů

Dvouvrstvá nastavovaná omítka
výmalba, poškozená, zašpiněná
spodní pásnice ocel. profilů zkorodovaná - opatřit nátěrem proti korozi

Návrh:

omítka - viz. TP/1001
kovové prvky - TP/1005

POZNÁMKA:

V místnosti šatní skříňky, věšáky, lavice, stůl, police s nářadím
Na stěnách papírová výzdoba, oblečení šachťáků
Na stěnách rozvody, trubky a el. kabely - zachovat - viz. TP/1005
topný registr - zachovat - viz. TP/1005

REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOMPRESOROVNY A JÁMOVÉ BUDOVY MAYRAU			
Název akce: PRO PREZENTACI HUTNICKÉ SBÍRKY			
Objektí:	SO. 01 Jámová budova	Projektový stupeň	DSP
Podlaží:	1.nadzemní podlaží		
Název místnosti:	Kancelář	Číslo místnosti:	JM.0.07
PODLAHA		Plocha m²	5,53
Stav: Poškozená betonová mazanina - zachovat			
Návrh: viz. SKL/2a			
STĚNY			
Stav: Dvouvrstvá nastavovaná omítka vápenná výmalba, poškozená, zašpiněná opravit u podlahy 4,0 m²			
Návrh: viz. TP/1001			
STROP			
Stav: Klenba do ocelových profilů Dvouvrstvá nastavovaná omítka výmalba, poškozená, zašpiněná spodní pásnice ocel. profilů - opatřit nátětem proti korozi krycí vrchní nátěr v odstínu vápna			
Návrh: omítka - viz. TP/1001 kovové prvky - TP/1006			
POZNÁMKA:			
V místnosti stůl, židle, regály Na stěnách papírová výzdoba el. rozvody zachovat výplň okna i vestavěnou skříň zachovat - osadit dvířka			

REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOMPRESOROVNY A JÁMOVÉ BUDOVY MAYRAU			
Název akce: PRO PREZENTACI HUTNICKÉ SBÍRKY			
Objektí:	SO. 01 Jámová budova	Projektový stupeň	DSP
Podlaží:	1.nadzemní podlaží		
Název místnosti:	Sklad materiálu	Číslo místnosti:	JM.0.08
PODLAHA		Plocha m²	15,49
Stav: Dřevěná prkna na polštářích - rozpadlé			
Návrh: Nová skladba viz. SKL/4			
STĚNY			
Stav: Režné zdivo novodobé cihelné obvodová zeď - smíšené (cihla, kámen) dvouvrstvá vápenná omítka - výrazně poškozená			
Návrh: omítka - viz. TP/1001 režné zdivo - viz. SKL/14			
STROP			
Stav: Klenba do ocelových profilů Dvouvrstvá nastavovaná omítka výmalba, poškozená, zašpiněná spodní pásnice ocel. profilů zkorodovaná, - ošetřit proti korozi, opatřit krycím nátěrem v odstínu vápna			
Návrh: omítka - viz. TP/1001 kovové prvky - TP/1005			
POZNÁMKA:			
V místnosti regál s náradím u původního vstupu dřevěné obložky - zachovat			

REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOMPRESOROVNY A JÁMOVÉ BUDOVY MAYRAU			
Název akce: PRO PREZENTACI HUTNICKÉ SBÍRKY			
Objektí:	SO. 01 Jámová budova	Projektový stupeň	DSP
Podlaží:	1.nadzemní podlaží		
Název místnosti:	Sklad	Číslo místnosti:	JM.0.09
PODLAHA		Plocha m²	3,80
Stav: Poškozená betonová mazanina - nahradit keramickou dlažbou 50% plochy dlažba keramická 50% plochy			
Návrh: Nová skladba viz. SKL/2b			
STĚNY			
Stav: Odstranit příčku mezi 09 a 10 z děrovaných cihel osadit statické zabezpečení podlahy 2.NP Dvouvrstvá nastavovaná omítka vápenná výmalba, znečištěná mazacím tukem Hrubě odstranit vrstvu tuku a opravit omítku 10,0 m²			
Návrh: Zpevnění stropu - viz. Stavebně konstrukční část Hrubě odstranit vrstvu tuku a opravit omítku 10,0 m² viz. TP/1001			
STROP			
Stav: Staticky poškozená klenba do válc. ocel. profilů dvouvrstvá štuková omítka ocelové konstrukce těžního stroje			
Návrh: Zpevnění stropu - viz. Stavebně konstrukční část omítka - viz. TP/1001 kovové prvky - TP/1005			
POZNÁMKA:			
Opravit štukový povrch nádrže provizorní výdřeva, po opravě odstranit			

REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOMPRESOROVNY A JÁMOVÉ BUDOVY MAYRAU			
Název akce: PRO PREZENTACI HUTNICKÉ SBÍRKY			
Objektí:	SO. 01 Jámová budova	Projektový stupeň	DSP
Podlaží:	1.nadzemní podlaží		
Název místnosti:	Technické zázemí strojovny	Číslo místnosti:	JM.0.10
PODLAHA		Plocha m²	5,44
Stav: Poškozená betonová mazanina Vrstva mazacího tuku - seškrábnout			
Návrh: 50% viz. SKL/2a 50% viz. SKL/2b			
STĚNY			
Stav: Dvouvrstvá nastavovaná omítka vápenná výmalba znečištěná mazacím tukem			
Návrh: viz. TP/1001			
STROP			
Stav: Kovová konstrukce těžního stroje			
Návrh: Prostor utěsnit viz. TP/1006			
POZNÁMKA:			

REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOMPRESOROVNY A JÁMOVÉ BUDOVY MAYRAU			
Název akce: PRO PREZENTACI HUTNICKÉ SBÍRKY			
Objektů:	SO. 01 Jámová budova	Projektový stupeň	DSP
Podlaží:	1.nadzemní podlaží		
Název místnosti:	Šatna	Číslo místnosti:	JM.0.11
PODLAHA		Plocha m²	5,60
Stav: Poškozená keramická dlažba doplnit 100% plochy			
Návrh: doplnit beton. mazaninou viz. SKL/2			
STĚNY			
Stav: Bělinový obklad v=1500 -doplnit 3,0 m² Dvouvrstvá nastavovaná omítka - zazdít otvory vápenná výmalba			
Návrh: viz. SKL/12			
STROP			
Stav: Klenba do válc. I profilů Dvouvrstvá nastavovaná omítka výmalba ocel. profily ošetřit proti korozi			
Návrh: omítka - viz. TP/1001 kovové prvky - TP/1005			
POZNÁMKA:			
Odpad 2 m² (suť) topný registr - zachovat - viz. TP/1006			

REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOMPRESOROVNY A JÁMOVÉ BUDOVY MAYRAU			
Název akce: PRO PREZENTACI HUTNICKÉ SBÍRKY			
Objektí:	SO. 01 Jámová budova	Projektový stupeň	DSP
Podlaží:	1.nadzemní podlaží		
Název místnosti:	WC	Číslo místnosti:	JM.0.12
PODLAHA		Plocha m²	1,00
Stav: Poškozená betonová mazanina			
Návrh: viz. SKL/2a			
STĚNY			
Stav: Dvouvrstvá nastavovaná omítka - výrazně poškozeno vápenná výmalba obnovit 100%			
Návrh: viz. SKL/12			
STROP			
Stav: Dvouvrstvá nastavovaná omítka výmalba			
Návrh: viz. SKL/12			
POZNÁMKA:			

REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOMPRESOROVNY A JÁMOVÉ BUDOVY MAYRAU			
Název akce: PRO PREZENTACI HUTNICKÉ SBÍRKY			
Objektí:	SO. 01 Jámová budova	Projektový stupeň	DSP
Podlaží:	1.nadzemní podlaží		
Název místnosti:	Sklad, regály	Číslo místnosti:	JM.0.13
PODLAHA		Plocha m²	0,81
Stav: Poškozená betonová mazanina - zachovat			
Návrh: viz. SKL/2a			
STĚNY			
Stav: Dvouvrstvá nastavovaná omítka vápenná výmalba - zachovat oprava u podlahy 2,0 m²			
Návrh: viz. TP/1001			
STROP			
Stav: Dvouvrstvá nastavovaná omítka výmalba			
Návrh: viz. TP/1001			
POZNÁMKA:			
Vestavěná skříň s policemi - zachovat			

REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOMPRESOROVNY A JÁMOVÉ BUDOVY MAYRAU			
Název akce: PRO PREZENTACI HUTNICKÉ SBÍRKY			
Objektí:	SO. 01 Jámová budova	Projektový stupeň	DSP
Podlaží:	1.nadzemní podlaží		
Název místnosti:	Sklad	Číslo místnosti:	JM.0.14
PODLAHA		Plocha m²	1,34
Stav: Poškozená betonová mazanina - zachovat			
Návrh: viz. SKL/2a			
STĚNY			
Stav: Dvouvrstvá nastavovaná omítka vápenná výmalba - zachovat oprava u podlahy 2,0 m²			
Návrh: viz. TP/1001			
STROP			
Stav: Dvouvrstvá nastavovaná omítka výmalba - zachovat			
Návrh: viz. TP/1001			
POZNÁMKA:			
Regál s policemi - zachovat			

REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOMPRESOROVNY A JÁMOVÉ BUDOVY MAYRAU			
Název akce: PRO PREZENTACI HUTNICKÉ SBÍRKY			
Objektí:	SO. 01 Jámová budova	Projektový stupeň	DSP
Podlaží:	1.nadzemní podlaží		
Název místnosti:	Rozvodna el.	Číslo místnosti:	JM.0.15
PODLAHA		Plocha m²	6,00
Stav: Poškozená betonová mazanina - zachovat Kanál - zaklopit plechem (6,0 m²)			
Návrh: viz. SKL/2a			
STĚNY			
Stav: Dvouvrstvá nastavovaná omítka vápenná výmalba - výrazně poškozená Obnovit 1,8 m od podlahy 11,0 m²			
Návrh: viz. TP/1001			
STROP			
Stav: Dvouvrstvá nastavovaná omítka výmalba - zachovat			
Návrh: viz. TP/1001			
POZNÁMKA:			

REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOMPRESOROVNY A JÁMOVÉ BUDOVY MAYRAU			
Název akce: PRO PREZENTACI HUTNICKÉ SBÍRKY			
Objektí:	SO. 01 Jámová budova	Projektový stupeň	DSP
Podlaží:	1.nadzemní podlaží		
Název místnosti:	Ventilační komora	Číslo místnosti:	JM.0.16
PODLAHA		Plocha m²	5,05
Stav: Poškozená betonová mazanina - prohlubeň na dno kanálu zachovat, zatopeno vodou			
Návrh: Vyčerpat, provést kontrolu			
STĚNY			
Stav: Dvouvrstvá kletovaná omítka - doplnit 4,5 m² vápenná výmalba			
Návrh: oprava - viz. SKL/13			
STROP			
Stav: Dvouvrstvá kletovaná omítka průduch do světlíku			
Návrh: oprava - viz. SKL/13			
POZNÁMKA:			
Ocelová filtrační přepážka - ošetřit proti korozi -viz. TP/1006 Ocelová stupadla - ošetřit proti korozi - viz. TP/1005			

REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOMPRESOROVNY A JÁMOVÉ BUDOVY MAYRAU			
Název akce: PRO PREZENTACI HUTNICKÉ SBÍRKY			
Objektí:	SO. 01 Jámová budova	Projektový stupeň	DSP
Podlaží:	1.nadzemní podlaží		
Název místnosti:	Technický prostor pod těžním strojem	Číslo místnosti:	JM.0.17
PODLAHA		Plocha m²	3,18
Stav: Poškozená betonová mazanina s nánosem mazacího tuku tuk seškrábnout			
Návrh: viz. SKL/2b			
STĚNY			
Stav: Dvouvrstvá nastavovaná omítka vápenná výmalba s vrstvou mazacího tuku tuk seškrábnout			
Návrh: viz. TP/1001			
STROP			
Stav: Kovová konstrukce těžního stroje			
Návrh: viz. TP/1006			
POZNÁMKA:			

REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOMPRESOROVNY A JÁMOVÉ BUDOVY MAYRAU Název akce: PRO PREZENTACI HUTNICKÉ SBÍRKY			
Objektů:	SO.02 KOMPRESOROVNA	Projektový stupeň	DSP
Podlaží:	1.nadzemní podlaží		
Název místnosti:	Kompresorovna	Číslo místnosti:	K.O.01
PODLAHA		Plocha m ²	355,28
Stav: Betónová, opakovaně opravovaná mazanina vzduchové kanály pod základy kompresorů kryté ocelovými pláty v ploše jednotlivé fragmenty keramické dlažby vyznačené na půdoryse			
Návrh: Původní keramickou dlažbu ochránit (geotextilie, dřevoštěpkové desky 16 mm) Kanály otevřít a vyčistit, vysát. Ocelové trubky očistit, konzervovat (viz TP/1006) šoupata a spoje (cca 30 kusů). Ocelové pláty opatřit nátěrem ze spodní strany (viz TP/1005), nátěrem (viz TP/1005) ošetřit i lemovací úhelníky kanálů Doplnit nosné L 60/60/4 po stranách (60bm) podlaha viz.- SKL/6			
STĚNY			
Stav: Dvouvrstvá nastavovaná omítka vápenná výmalba Ocelová hrázděná konstrukce viz. - TP/1005; viz. TP/1002			
Návrh: ocelovou hrázděnou konstrukci ošetřit - viz. TP/1005 plochy omítky - viz. TP/1002			
STROP			
Stav: Dvouvrstvá nastavovaná omítka výmalba			
Návrh: ocelovou hrázděnou konstrukci ošetřit - viz. TP/1005 plochy omítky - viz. TP/1002 Nižší část kompresorovny, nutno strop rozkrýt viz. SKL/16			
POZNÁMKA:			
Do kompresorovny byl instalačně vložen konvektor v hale jsou deponována strojírenská zařízení (buchary, lisy apod.) v hale je instalovaný mostový jeřáb - celková revize a instalace nového ovládání - ve výsledku revizní zpráva Celou plochu a stroje ochránit folií tl. 1mm - laminovanou			

REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOMPRESOROVNY A JÁMOVÉ BUDOVY MAYRAU Název akce: PRO PREZENTACI HUTNICKÉ SBÍRKY			
Objektí:	SO.03 SPOJOVACÍ CHODBA	Projektový stupeň	DSP
Podlaží:	2.nadzemní podlaží		
Název místnosti:	Chodba	Číslo místnosti:	SCH.1.01
PODLAHA		Plocha m ²	13,75
Stav: Betonová mazanina poškozená Ocelové schody - zkorodované			
Návrh: Ocelové schody včetně schodnic - viz. TP/1006 Betonová mazanina - viz. TP/1010, SKL/2			
STĚNY			
Stav: Dvouvrstvá nastavovaná omítka vápenná výmalba			
Návrh: <div style="text-align: center;">viz. TP/1003</div>			
STROP			
Stav: Dvouvrstvá nastavovaná omítka výmalba			
Návrh: <div style="text-align: center;">viz. TP/1003</div>			
POZNÁMKA:			
V ose místnosti drátěná příčka ošetřit TP/1005 svítidla zachovat ochrana rohu - kovová trubka - zachovat			

REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOMPRESOROVNY A JÁMOVÉ BUDOVY MAYRAU PRO PREZENTACI HUTNICKÉ SBÍRKY			
Název akce:			
Objektí:	SO. 01 Jámová budova	Projektový stupeň	DSP
Podlaží:	2.nadzemní podlaží		
Název místnosti:	Hlavní náraziště jámy Mayrau	Číslo místnosti:	JM.1.01
PODLAHA		Plocha m ²	155,86
Stav: Smíšený povrch - beton, ocelové pláty, prkna - zachovat ve stávajícím stavu - koleje			
Návrh: Vysát, - není součástí projektu - viz. konzervace těžní věže			
STĚNY			
Stav: Dvouvrstvá nastavovaná omítka vápenná výmalba zašpiněná uhelným prachem zachovat - oprava omítky u podlahy 20,0 m ² a pod stropem (cca 40,0 m ²) ztužující ocelové prvky - povrch upravit proti korozi			
Návrh: <div style="text-align: right;"> omítka - viz. TP/1001 kovové prvky - TP/1006 </div>			
STROP			
Stav: Ocelová konstrukce, dřevěné mezipatro			
Návrh: viz. Projekt konzervace těžní věže			
POZNÁMKA:			
Těžní věž a související konstrukce nejsou součástí projektu Vestavěné dřevěné skříňky - zachovat el.rozvody - zachovat dřevěná výdřeva, složení dřevo			

REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOMPRESOROVNY A JÁMOVÉ BUDOVY MAYRAU Název akce: PRO PREZENTACI HUTNICKÉ SBÍRKY			
Objektí:	SO. 01 Jámová budova	Projektový stupeň	DSP
Podlaží:	2.nadzemní podlaží		
Název místnosti:	Zádveří	Číslo místnosti:	JM.1.02
PODLAHA		Plocha m²	3,29
Stav: Poškozená betonová mazanina - zachovat			
Návrh: <div style="text-align: center;">viz. SKL/2a</div>			
STĚNY			
Stav: Dvouvrstvá nastavovaná omítka zašpiněná uhelným prachem vápenná výmalba - zachovat			
Návrh: <div style="text-align: center;">viz. TP/1001</div>			
STROP			
Stav: Betonové prefabrikáty výmalba - zachovat			
Návrh: <div style="text-align: center;">viz. SKL/10</div>			
POZNÁMKA:			
el.rozvody, světlo - zachovat			

REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOMPRESOROVNY A JÁMOVÉ BUDOVY MAYRAU PRO PREZENTACI HUTNICKÉ SBÍRKY			
Název akce:			
Objektí:	SO. 01 Jámová budova	Projektový stupeň	DSP
Podlaží:	2.nadzemní podlaží		
Název místnosti:	Strojovna těžního stroje	Číslo místnosti:	JM.1.03
PODLAHA		Plocha m²	85,43
Stav: Původní keramická dlažba, lokálně poškozená vyspravená betonovou mazaninou - zachovat betonové schody se žlutými prvky - zachovat staticky poškozená konstrukce podlahy bude zajištěna			
Návrh: <div style="text-align: center;">viz. SKL/7 kovové konstrukce - TP/1006</div>			
STĚNY			
Stav: Dvouvrstvá nastavovaná omítka vápenná výmalba, zašpiněné uhelným prachem			
Návrh: <div style="text-align: center;">viz. TP/1001</div>			
STROP			
Stav: Sádrokarton na poškozené dřevěné konstrukci - odstranit v celé ploše			
Návrh: <div style="text-align: center;">viz. SKL/15</div>			
POZNÁMKA:			
Těžní stroje, vestavěné skříně, stůl, židle, lavice lanové kolo jako exponát trubky, el.rozvody, el.skříně - zachovat stupadlový žebřík do krovu - viz. TP/1006 zábradlí u schodiště - zachovat - viz. TP/1006 POZOR!! Těžní stroj bude obedněn; trámková konstrukce 60/60; obložená dřevoštěpkovými deskami (tl. 16) a folií (1,5 mm)			

REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOMPRESOROVNY A JÁMOVÉ BUDOVY MAYRAU PRO PREZENTACI HUTNICKÉ SBÍRKY			
Název akce:			
Objektí:	SO. 01 Jámová budova	Projektový stupeň	DSP
Podlaží:	2.nadzemní podlaží		
Název místnosti:	Místnost měřičů	Číslo místnosti:	JM.1.04
PODLAHA		Plocha m ²	15,32
Stav: Původní keramická dlažba slinutá, lokálně poškozená, doplnit 1,5 m ² (replika)			
Návrh: <div style="text-align: center;">viz. SKL/7</div>			
STĚNY			
Stav: Hrázděné příčky (dřevěná konstrukce), zbytky dodatečně vloženého mezistropu (40% plochy) - Dvouvrstvá nastavovaná omítka vápenná výmalba, zašpiněné uhelným prachem, válečkový dekor ukončený linkou poškozeno 30% plochy osadit původní tvar okna			
Návrh: Kontrola stavu hrázděné konstrukce Zachovat válečkování, dekor s linkou <div style="text-align: center;">viz. TP/1001</div>			
STROP			
Stav: Dvouvrstvá nastavovaná omítka na rákosu a prknech Poškozeno 80%; s ohledem na poškozenou konstrukci krovu nutno odstranit			
Návrh: <div style="text-align: center;">viz. SKL/16</div>			
POZNÁMKA:			
Výlevka, kohout - zachovat			

REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOMPRESOROVNY A JÁMOVÉ BUDOVY MAYRAU PRO PREZENTACI HUTNICKÉ SBÍRKY			
Název akce:			
Objektí:	SO. 01 Jámová budova	Projektový stupeň	DSP
Podlaží:	2.nadzemní podlaží		
Název místnosti:	Sklad I.	Číslo místnosti:	JM.1.05
PODLAHA		Plocha m ²	8,11
Stav: Původní keramická dlažba, lokálně poškozená, doplnit 0,5 m ² , spárovat			
Návrh: <div style="text-align: center;">viz. SKL/7</div>			
STĚNY			
Stav: Hrázděné příčky (dřevěná konstrukce) Dvouvrstvá nastavovaná omítka vápenná výmalba, zašpiněné uhelným prachem otvory zazdít			
Návrh: Kontrola stavu hrázděné konstrukce <div style="text-align: center;">viz. TP/1001</div>			
STROP			
Stav: Dvouvrstvá nastavovaná omítka na rákosové rohoži a prknech výmalba, táhlo krovu s rektifikací s ohledem na poškozenou konstrukci krovu nutno odstranit			
Návrh: <div style="text-align: center;">viz. SKL/16</div>			
POZNÁMKA:			
Ve středu místnosti výtvarné dílo - zachovat, po dobu stavby ochránit			

**REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOMPRESOROVNY A JÁMOVÉ BUDOVY MAYRAU
PRO PREZENTACI HUTNICKÉ SBÍRKY**

Název akce:

Objektí:	SO. 01 Jámová budova	Projektový stupeň	DSP
Podlaží:	2.nadzemní podlaží		
Název místnosti:	Sklad II.	Číslo místnosti:	JM.1.06

PODLAHA

Plocha m²

9,81

Stav:

Původní keramická dlažba, lokálně poškozená, 50% plochy ,
doplněná novodobou slinutou dlažbou - zachovat

Návrh:

viz. SKL/7

STĚNY

Stav: Hrázdné příčky (dřevěná konstrukce)

Dvouvrstvá nastavovaná omítka
vápenná výmalba, zašpiněné uhelným prachem

Návrh:

Kontrola stavu hrázdné konstrukce

viz. TP/1001

STROP

Stav:

Dvouvrstvá nastavovaná omítka na rákosové rohoži a prknech
výmalba

Dodatečně vloženy podhled (dřevo, sololit) - odstranit

Přiznané táhlo krovu

s ohledem na poškozenou konstrukci krovu nutno omítku odstranit

Návrh:

viz. SKL/16

POZNÁMKA:

Topný registr - zachovat - viz. TP/1006

díleňský stůl

věšák

trubky - zachovat - viz. TP/1006

REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOMPRESOROVNY A JÁMOVÉ BUDOVY MAYRAU PRO PREZENTACI HUTNICKÉ SBÍRKY			
Název akce:			
Objektí:	SO. 01 Jámová budova	Projektový stupeň	DSP
Podlaží:	2.nadzemní podlaží		
Název místnosti:	Sklad III.	Číslo místnosti:	JM.1.07
PODLAHA		Plocha m ²	15,30
Stav: Původní keramická dlažba, poškozená - zachovat			
Návrh: <div style="text-align: center;">viz. SKL/7</div>			
STĚNY			
Stav: Hrázděná příčka (dřevěná konstrukce) Dvouvrstvá nastavovaná omítka vápenná výmalba, zašpiněné uhelným prachem opravit, otvory - zachovat			
Návrh: Kontrola stavu hrázděné konstrukce <div style="text-align: center;">viz. TP/1001</div>			
STROP			
Stav: Omítka, dvouvrstvá nastavovaná omítka na rákosové rohoži upevněné na prknech, výmalba s ohledem na poškozenou konstrukci krovu nutno omítku odstranit			
Návrh: <div style="text-align: center;">viz. SKL/16</div>			
POZNÁMKA:			
Vestavěná skříň do okenní niky - zachovat stůl skříňě věšák trubky			

REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOMPRESOROVNY A JÁMOVÉ BUDOVY MAYRAU			
Název akce: PRO PREZENTACI HUTNICKÉ SBÍRKY			
Objektí:	SO. 01 Jámová budova	Projektový stupeň	DSP
Podlaží:	2.nadzemní podlaží		
Název místnosti:	Vzduchová šachta	Číslo místnosti:	JM.1.08
PODLAHA		Plocha m ²	1,90
Stav: viz 1. nadzemní podlaží			
Návrh:			
STĚNY			
Stav: Kletovaná omítka - zachovat			
Návrh: viz. SKL/13			
STROP			
Stav: Zastropení dřevěnou konstrukcí			
Návrh: viz. TP/1008			
POZNÁMKA:			