

Okružní křižovatka Mariánovice západ

B. Souhrnné řešení stavby

#### B.4 Bilance zemních prací

SO	Odhumusování [m <sup>3</sup> ]	Ohumusování [m <sup>3</sup> ]	Sejmutí drnů [m <sup>3</sup> ]	Výkop vč. AZ [m <sup>3</sup> ]	Násyp/zásyp [m <sup>3</sup> ]	sanace AZ [m <sup>2</sup> ]
SO 020 Příprava území	312	224	380	0	0	
SO 100 Komunikace	0	139	0	519	134	1937
SO 400 Elektro a sdělovací kabely	0	0	0	164	150	
<b>Celkem</b>	312	363	380	683	284	1937

nedostatek ornice (m <sup>3</sup> )	51
sejmutí drnů (m <sup>3</sup> )	380
aktivní zóna (m <sup>2</sup> )	1937
přebytek výkopů (m <sup>3</sup> )	399