

Soupis objektů s DPH

Stavba: 16-423-2 - Okružní křižovatka Marianovice západ

Varianta: ZŘ -

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		
		OC + DPH [Kč]		
		OC	DPH	OC + DPH
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady			-----
SO 020	Příprava území			-----
SO 101	Okružní křižovatka Marianovice - západ			-----
SO 180	DIO			-----
SO 190	Svislé a vodorovné DZ			-----
SO 451	Přeložka optické trasy T-Mobile			-----
SO 801	Vegetační úpravy			-----

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 16-423-2 Okružní křižovatka Marianovice západ**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-423-2 Okružní křižovatka Marianovice západ
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02110		PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE 1xBOZP + dozoři dle. požadavků investora Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
2	02210		VYBAVENÍ PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE 1xBOZP + dozoři dle. požadavků investora Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
3	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zajištění všech zkoušek které bude stavební dozor požadovat Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
4	02780		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT ZEMNÍKY A SKLÁDKY Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
5	02832		PRŮZKUMNÉ PRÁCE HYDROLOGICKÉ V PODZEMÍ posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
6	02911a		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD "Celkový počet podů sítě 3ks -z toho se základní stabilizaci (1.6m) s ochrannou skruží, 1x OTZ 2ks -z toho s hloubk. stabilizací (armokoš 3.2m, vrt 3.0m), skruž, 1 OTZ 1ks Související činnosti: -ochrana stávajících IS 1 kus -splnění podmínek provozovatele el. vedení k práci v ochranném pásmu 1 kus -kácení / ořezání náletových dřevin 1 místo -umytí vozovek 1 kus Vrtací práce: -zemní vrtání mobilní soupravou O350mm - 6,2 m -skládování - 0,6 m3	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-423-2 Okružní křižovatka Marianovice západ
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Stabilizace bodů: -betonáž základů bodů (beton C30/37-XF4) - PILOTY - 0,6 m3 -úprava terénu pro osazení a utěsnění ochran. prvků (šachty) - 0,3 m3 -roura plastová O150 - 4,1 m -plastová šachta s poklopem - 3 ks -nivelační značka hřebová (mosaz/nerez ocel) - 3 ks -ochranný tyč. znak (červenobílý, délka 2m) - 3 ks -výstražná tabulka s nápisem - 3 ks -ocelový roksor O12mm - 1,1 kg -nezamrzavý materiál pro obsyp bodů - 0,16 m3 -hloubení základů pro ochranné tyče 0,30 m3 -betonáž základů pro ochranné tyče (beton C30/37-XF4) - 0,30 m3 -ochranná betonová skuz DN1500, výška 0.5m 3 ks -ochranný nátěr skruže, bílá barva -1,1 m2 -ochranný nátěr skruže, červená barva - 1,1 m2 -výztuž pilot (viz. Tech. zpráva, kap. 12.6) - armokoš - 006 t Geodetické práce: -polohové a výškové zaměření bodů 3 bod -dokumentace ZVS - 1 ks "				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
7	02911b		OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA BODU - ochrana bodu státního bodového pole v dočasném záboru dle přílohy A.3.5 - ochranná skruž DN1500 o výšce 0.5m Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,000		
8	02911c		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - geodetické zaměření pro projekt RDS - geodetické zpracování DSPS včetně zaměření - veškeré vytyčovací práce Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
9	02930a		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZÁKLADNÍ KÁMEN	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-423-2 Okružní křižovatka Marianovice západ
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle. požadavků investora				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
10	02930b		OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA	KPL	1,000		
			dle. požadavků investora				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
11	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000		
			- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
12	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000		
			- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
13	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000		
			- Identifikační tabule stavby se základními údaji o díle				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
14	03100a		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ	KPL	1,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
15	03100b		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PROVOZ	KPL	1,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
16	03100c		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ODSTRANĚNÍ	KPL	1,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
17	04810a		VYHODNOCENÍ STAVBY Z HLEDISKA JAKOSTI	KPL	1,000		
			dle. požadavků investora				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
18	04810b		ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ STAVBY	KPL	1,000		
			dle. požadavků investora				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-423-2 Okružní křižovatka Marianovice západ
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 16-423-2 Okružní křižovatka Marianovice západ**Objekt:** SO 020 Příprava území**Rozpočet:** SO 020 Příprava území**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-423-2 Okružní křižovatka Marianovice západ
Objekt: SO 020 Příprava území
Rozpočet: SO 020 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	03710	01	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Přesunutí ohradníků výběhů pro koně Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	27,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	11090		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH Vyčištění a urovnání 3173=3 173,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	3 173,000		
3	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč. likvidace štěpkováním Smýcení souvislého keřového porostu 20=20,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	20,000		
4	11130		SEJMUTÍ DRNU odvoz do kompostárny nezeměd. plochy (1391+123)=1 514,000 [A] plochy ZPF (228+174)=402,000 [B] Celkem: A+B=1 916,000 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	1 916,000		
5	11201		KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vč. likvidace, větví štěpkováním, odvoz kmenů, odkup zhotovitelem Kácení dřevin včetně odstranění pařezů (vícekmenné - uvedeny jsou počty jednotlivých kmenů) průměr do 10 cm 9=9,000 [A] 10-20 cm 9=9,000 [B] Celkem: A+B=18,000 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	18,000		
6	11231		ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	18,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-423-2 Okružní křižovatka Marianovice západ
Objekt: SO 020 Příprava území
Rozpočet: SO 020 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odkup zhotovitelem				
			dle pol.č.11201 18=18,000 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
7	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	312,250		
			včetně odvozu a uložení na mezideponii				
			(krátká doba uložení - bez ošetřování, jen postřik proti zaplevelení)				
			Skrývka ornice (tl. 0,25 m)				
			trvalý zábor ZPF 576*0,25=144,000 [A]				
			dočasný zábor ZPF 673*0,25=168,250 [B]				
			Celkem: A+B=312,250 [C]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
8	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	228,000		
			naložení a dovoz ornice z mezideponie				
			dle pol.č.18230 228=228,000 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	695,450		
			na skládku - kompostárna dle pol.č.11130 1916*0,2=383,200 [A]				
			na mezideponii dle pol.č.12110 312,25=312,250 [B]				
			Celkem: A+B=695,450 [C]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
10	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	227,650		
			Rozprostření ornice (na dočasných záborech)				
			plochy ZPF - zpětné rozprostření 673*0,25=168,250 [A]				
			plochy po sejmuté drnové vrstvě - ZPF 174*0,2=34,800 [B]				
			plochy po sejmuté drnové vrstvě - ostatní 123*0,2=24,600 [C]				
			Celkem: A+B+C=227,650 [D]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
11	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	970,000		
			rovina				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-423-2 Okružní křižovatka Marianovice západ
Objekt: SO 020 Příprava území
Rozpočet: SO 020 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			plochy ZPF - zpětné rozprostření 673=673,000 [A] plochy po sejmuté drnové vrstvě - ZPF 174=174,000 [B] plochy po sejmuté drnové vrstvě - ostatní 123=123,000 [C] Celkem: A+B+C=970,000 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
12	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 1x pol 18241 dle pol.č.18241 970=970,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	970,000		
13	18331		SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY plocha humusování 970=970,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	970,000		
14	183511		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ 1,5x pol. 18331 1,5*970=1 455,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	1 455,000		
1	Zemní práce						
9	Ostatní konstrukce a práce						
15	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ vč. odvozu a předání investorovi IZ4a, IZ4b, P1, E2b, P4 - 2x, P2, E2b, IJ4b 9=9,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	9,000		
16	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ vč. odvozu a předání investorovi beton z patek odvoz na skládku, vč. poplatku za skládku	KUS	7,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-423-2 Okružní křižovatka Marianovice západ
Objekt: SO 020 Příprava území
Rozpočet: SO 020 Příprava území

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			7=7,000 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 16-423-2 Okružní křižovatka Marianovice západ**Objekt:** SO 101 Okružní křižovatka Marianovice - západ**Rozpočet:** SO 101 Okružní křižovatka Marianovice - západ**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-423-2 Okružní křižovatka Marianovice západ
Objekt: SO 101 Okružní křižovatka Marianovice - západ
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka Marianovice - západ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101A		POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina dle pol.17120 519,2=519,200 [A] dle pol.12932 90*0,5=45,000 [B] Celkem: A+B=564,200 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	564,200		
2	014102A		POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, štěrk, písek dle pol.11332 172*2,2=378,400 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	378,400		
3	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK nákup chybějící zeminy vhodné k osetí travinou nedostatek ornice z SO 020 dle pol.12573.01 138,6-84=54,600 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	54,600		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
4	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO odvoz a uložení na skládku Odstranění původních nestmelených podkladních vrstev vozovky (štěrk hlinitý, písek hlinitý) 172=172,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	172,000		
5	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH povinný odkup zhotovitelem dle směrnice KSÚS Odstranění původních asfaltových vrstev vozovky v celkové tloušťce 300 mm (tloušťka dle diagnostického průzkumu konstrukce vozovky) 323,4=323,400 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	323,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-423-2 Okružní křižovatka Marianovice západ
Objekt: SO 101 Okružní křižovatka Marianovice - západ
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka Marianovice - západ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE dle pol.č.931316 390,9=390,900 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	390,900		
7	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I vč. odvozu na skládku Výkop 498*0,8=398,400 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	398,400		
8	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II vč. odvozu na skládku Výkop 498*0,2=99,600 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	99,600		
9	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I naložení a dovoz ornice ze zemníku pro pol.18220 112,6=112,600 [A] pro pol.18230 26=26,000 [B] Celkem: A+B=138,600 [C] odpočet dle pol.č.12573.01 -54,6=-54,600 [D] Celkem: C+D=84,000 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	84,000		
10	12573	01	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I naložení a dovoz nakupované zeminy vhodné k osetí travinou dle pol.č.014211 54,6=54,600 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	54,600		
11	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M vč. odvozu a uložení na skládku 90=90,000 [A]	M	90,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-423-2 Okružní křižovatka Marianovice západ
Objekt: SO 101 Okružní křižovatka Marianovice - západ
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka Marianovice - západ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
12	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. odvozu na skládku Výkop pro uložení trouby propustku 80% v hor I 14,8*0,8=11,840 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	11,840		
13	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II Výkop pro uložení trouby propustku 20% v hor II 14,8*0,2=2,960 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	2,960		
14	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. odvozu na skládku Výkop rýhy pro přípojku uliční vpusti, 80 % v hor. I 6,4*0,8=5,120 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	5,120		
15	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II vč. odvozu na skládku Výkop rýhy pro přípojku uliční vpusti, 20 % v hor. II 6,4*0,2=1,280 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	1,280		
16	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na skládku dle pol.12373 398,4=398,400 [A] dle pol.12383 99,6=99,600 [B] dle pol.13173 11,84=11,840 [C] dle pol.13183 2,96=2,960 [D] dle pol.13273 5,12=5,120 [E] dle pol.13283 1,28=1,280 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=519,200 [G] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	519,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-423-2 Okružní křižovatka Marianovice západ
Objekt: SO 101 Okružní křižovatka Marianovice - západ
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka Marianovice - západ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Násyp, zhutnění, nakoupení a dovoz zeminy a veškerá manipulace 134=134,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	134,000		
18	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD 0/32 propustek 9,3=9,300 [A] kanalizace od UV 4,7=4,700 [B] Celkem: A+B=14,000 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	14,000		
19	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Edef.,2, min. 45 MPa na zemní pláni dle pol.č.21566 1937=1 937,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	1 937,000		
20	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU Ohumusování ve svahu o sklonu max 1:2, 112,6=112,600 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	112,600		
21	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ Ohumusování v rovině 26=26,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	26,000		
1	Zemní práce						
2	Základy						
22	212625		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I perforovaná trouba trativodu PVC/PE DN 100 vč. zemních prací a obsypu 80 % v hor. I 30*0,8=24,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	24,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-423-2 Okružní křižovatka Marianovice západ
Objekt: SO 101 Okružní křižovatka Marianovice - západ
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka Marianovice - západ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	212626		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ II perforovaná trouba trativodu PVC/PE DN 100 vč. zemních prací a obsypu 20 % v hor II. 30*0,2=6,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	6,000		
24	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE filtračně-separační geotextilie drenáž 30*2,5=75,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	75,000		
25	21566		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M Sanace aktivní zóny do hloubky cca 300 mm směsným hydraulickým pojivem z komponent portlandského cementu a vzdušného vápna v množství 2%-4% systémem ROAD-MIX 1937=1 937,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	1 937,000		
26	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) beton C20/25 nXF3 Základní betonový pás pod troubou propustku z betonu C20/25 nXF3 2*0,2*0,25*0,8=0,080 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	0,080		
2	Základy						
4	Vodorovné konstrukce						
27	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 lože z bet. C20/25 nXF3 tl. 100 mm pod dlažbu z LK dle pol.č.465512 v tl. 100 mm 9,6*0,1=0,960 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	0,960		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-423-2 Okružní křižovatka Marianovice západ
Objekt: SO 101 Okružní křižovatka Marianovice - západ
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka Marianovice - západ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO štěrkopisek pod dlažbu z LK dle pol.č.465512 v tl. 100 mm 9,6*0,1=0,960 [A] pod propustek 1,8=1,800 [B] pod přípojku k UV 1,2=1,200 [C] Celkem: A+B+C=3,960 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	3,960		
29	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Obložení příkopů lomovým kamenem v tl. 150 mm (propustek, vyústění trativodu) 9,6*0,15=1,440 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	1,440		
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
30	561131		PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 150MM Betonové lože C20/25 nFX3 L 140 tl. 140 mm Konstrukce prstence, pojižděných směr. ostrůvku a komunikace pro nadrozměrná vozidla: 280,6=280,600 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	280,600		
31	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM Mechanicky zpevněné kamenivo MZK GC 0/32 tl. 150 mm, Edef,2 130 MPa Konstrukce asfaltové vozovky + 5% na rozš. vrstev pod obrubníky 1387,9*1,05=1 457,295 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	1 457,295		
32	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 908,940		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-423-2 Okružní křižovatka Marianovice západ
Objekt: SO 101 Okružní křižovatka Marianovice - západ
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka Marianovice - západ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Štěrkodrt' ŠDA GE 0/63 tl. 150 mm, Edef.,2 min. 90 MPa Edef.,2, min. 60 MPa na zemní pláni Konstrukce asfaltové vozovky 1387,9=1 387,900 [A] Konstrukce prstence, pojižděných směr. ostrůvku a komunikace pro nadrozměrná vozidla 280,6=280,600 [B] Štěrkodrt' ŠDA GE 0/63 tl. 150 mm, Edef.,2 min. 70 MPa Edef.,2, min. 45 MPa na zemní pláni Konstrukce chodníku z betonové dlažby 65,4=65,400 [C] Konstrukce chodníku z reliéfní betonové dlažby pro hmatové pásy 1,5=1,500 [D] Celkem + 10% na rozšíření vrstev pod obrubníky: (A+B+C+D)*1,1=1 908,940 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
33	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Zhutněná vrstva asfaltového recyklátu frakce 0-32 získaného z frézování vozovky jako nepevněná krajnice šířky 0,75 m, tloušťky 0,10 m 12,5=12,500 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	12,500		
34	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik emulzní PI-C 1,00 kg/m2 Konstrukce asfaltové vozovky 1387,9=1 387,900 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	1 387,900		
35	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C 0,35 kg/m2 Konstrukce asfaltové vozovky 1387,9*2=2 775,800 [A] Napojení na původní asfaltovou vozovku: 137,5*2=275,000 [B] Celkem: A+B=3 050,800 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	3 050,800		
36	57473a		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE 3D VÝZTUŽÍ 3D výztuž z aramidových vláken jako výztuž ACO	M2	1 525,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-423-2 Okružní křižovatka Marianovice západ
Objekt: SO 101 Okružní křižovatka Marianovice - západ
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka Marianovice - západ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Konstrukce asfaltové vozovky 1387,9=1 387,900 [A] Napojení na původní asfaltovou vozovku: 137,5=137,500 [B] Celkem: A+B=1 525,400 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
37	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11 S PMB tl. 40 mm Konstrukce asfaltové vozovky 1387,9=1 387,900 [A] Napojení na původní asfaltovou vozovku: 137,5=137,500 [B] Celkem: A+B=1 525,400 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	1 525,400		
38	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16 S PMB tl. 60 mm Konstrukce asfaltové vozovky 1387,9=1 387,900 [A] Napojení na původní asfaltovou vozovku 137,5=137,500 [B] Celkem: A+B=1 525,400 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	1 525,400		
39	574F46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16 S PMB tl. 50 mm Konstrukce asfaltové vozovky 1387,9=1 387,900 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	1 387,900		
40	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 dle pol.č.572123 1387,9=1 387,900 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	1 387,900		
41	58212		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Kamenná kostka velká DL 160 tl. 160 mm (zalití řídkou maltou, pohození pískem, 7 dní udržovat ve vlhkém stavu)	M2	280,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-423-2 Okružní křižovatka Marianovice západ
Objekt: SO 101 Okružní křižovatka Marianovice - západ
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka Marianovice - západ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Konstrukce prstence, pojižděných směr. ostrůvku a komunikace pro nadrozměrná vozidla: 280,6=280,600 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
42	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM vč. pískové lože tl. 30 mm	M2	65,400		
			Konstrukce chodníku z betonové dlažby 65,4=65,400 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
43	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM vč. pískové lože tl. 30 mm	M2	1,500		
			Konstrukce chodníku z reliéfní betonové dlažby pro hmatové pásy: 1,5=1,500 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
5		Komunikace					
8		Potrubí					
44	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM DN 200 z polypropylenu vč. redukce na UV (150 mm)	M	11,700		
			Přípojka uliční vpusti 11,7=11,700 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
45	87458		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM Trouba z polyethylenu s vysokou hustotou DN 600	M	9,800		
			propustek 9,8=9,800 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
46	89536		DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU výtokové čelo vyústění trativodu a přípojky uliční vpusti z monolitického betonu C25/30-XF3	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-423-2 Okružní křižovatka Marianovice západ
Objekt: SO 101 Okružní křižovatka Marianovice - západ
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka Marianovice - západ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
47	89712	01	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Zkrácená uliční vpust DN 450 s mříží 500x500 mm (D400), položka obsahuje výkop jámy, odvoz výkopku na skládku zhotovitele a poplatku za uložení, zhutněný obsyp vpustí, zřízení vpustí z prefabrikátů DN 450, dodávku soupravy prefabrikátů, mříže (litina) a koše na bláto 1=1,000 [A]	KUS	1,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
48	899642		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM dle pol.č.87434 11,7=11,700 [A]	M	11,700		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
49	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ 11,7=11,700 [A]	M	11,700		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
50	911CA1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ Betonové svodidlo prefabrikované, výška 0,80 m, dodávka a montáž 14=14,000 [A]	M	14,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
51	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM Betonová obruba 80/250 mm uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrrou 54,1=54,100 [A]	M	54,100		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
52	917426	01	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	135,700		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-423-2 Okružní křižovatka Marianovice západ
Objekt: SO 101 Okružní křižovatka Marianovice - západ
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka Marianovice - západ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kamenná obruba OP4 200/250 mm přímá, uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou 135,7=135,700 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
53	917426	02	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM Kamenná obruba OP4 200/250 mm oblouková R=11,5 m, uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou 79,1=79,100 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	79,100		
54	917426	03	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM Kamenná obruba OP4 200/250 mm oblouková R=9,5 m, uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou 70,3=70,300 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	70,300		
55	917426	04	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM Kamenná obruba OP4 200/250 mm oblouková R=1,0 m, uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou 10,8=10,800 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	10,800		
56	917426	05	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM Kamenná obruba OP4 200/250 mm oblouková R=0,5 m, uložená do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou 3,2=3,200 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	3,200		
57	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Zařízení příčné spáry asfaltových vrstev vozovek v tl. 100 mm 91,8=91,800 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	91,800		
58	931316		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2	M	390,900		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-423-2 Okružní křižovatka Marianovice západ
Objekt: SO 101 Okružní křižovatka Marianovice - západ
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka Marianovice - západ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			příčné spáry asfaltových vrstev vozovek 91,8=91,800 [A]				
			kolem kamenných obrubníků 135,7+79,1+70,3+10,8+3,2=299,100 [B]				
			Celkem: A+B=390,900 [C]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 16-423-2 Okružní křižovatka Marianovice západ**Objekt:** SO 180 DIO**Rozpočet:** SO 180 DIO**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-423-2 Okružní křižovatka Marianovice západ
Objekt: SO 180 DIO
Rozpočet: SO 180 DIO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ Kompletní dopravně inženýrská opatření pro akci: "Okružní křižovatka Marianovice západ" dle dokumentace PDPS zahrnující: •Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi. •Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou. •Vypracování realizační dokumentace DIO a zajištění inženýrské činnosti - stanovení přechodné úpravy provozu na PK a rozhodnutí o uzavírce. Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 16-423-2 Okružní křižovatka Marianovice západ**Objekt:** SO 190 Svislé a vodorovné DZ**Rozpočet:** SO 190 Svislé a vodorovné DZ**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-423-2 Okružní křižovatka Marianovice západ
Objekt: SO 190 Svislé a vodorovné DZ
Rozpočet: SO 190 Svislé a vodorovné DZ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Směrový sloupek Z11a/b plastový včetně odrazového pásku, bílá barva 30=30,000 [A] Směrový sloupek Z11c/d plastový včetně odrazového pásku, červená barva 2=2,000 [B] Celkem: A+B=32,000 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	32,000		
2	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK Dočasné zrušení platnosti údaje na velkoplošném značení IS9b (položka 12) škrtnutím páskou s oranžovo-černým pruhem 3=3,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	3,000		
3	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ IZ4a, IZ4b, A4, P4 - 3x, IS3c, IJ4b, C1- 3x 11=11,000 [A] C4a demontovatelná, osazena dolní hranou 600 mm nad vozovku 1=1,000 [B] Z3 demontovatelná, osazena dolní hranou 600 mm nad vozovku 6=6,000 [C] Celkem: A+B+C=18,000 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	18,000		
4	914521		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT IS9b velkoplošná z ocelových pozinkovaných lamel, fólie třídy 2 (3 ks) 3*3*3=27,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	27,000		
5	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ včetně sloupku, zemní práce pro betonové základy, dodávka, montování sloupku do patek sloupky včetně PKO dle pol.č.914131 15=15,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	15,000		
6	914981		SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ stojky z příhradové konstrukce, zemní práce pro betonové základy, kotvící patka,	KUS	6,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-423-2 Okružní křižovatka Marianovice západ
Objekt: SO 190 Svislé a vodorovné DZ
Rozpočet: SO 190 Svislé a vodorovné DZ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			betonové základy z betonu třídy C 20/25-XF2, dodávka a montáž vč. PKO dle pol.č.914521 2*3=6,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
7	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA jednosložkovou rozpouštědlovou barvou s obsahem sušiny min. 75% hladké, bílá barva (1. fáze VDZ) - dodávka a pokládka, včetně předznačení 108,8=108,800 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	108,800		
8	915211	A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA retroreflexivní dvoufázové, bílá barva, dvousložkový plast (2. fáze VDZ) - dodávka a pokládka V13, V11a 14,7=14,700 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	14,700		
9	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA retroreflexivní dvoufázové, bílá barva, dvousložkový plast, profilované pro zajištění odtoku vody a viditelnosti za deště s parametry obdobnými typům Spottflex, Spottflex Silent, Trilaplast strukturální apod (2. fáze VDZ) - dodávka a pokládka V4, V1a, V2b, V3 94,1=94,100 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	94,100		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 16-423-2 Okružní křižovatka Marianovice západ**Objekt:** SO 451 Přeložka optické trasy T-Mobile**Rozpočet:** SO 451 Přeložka optické trasy T-Mobile**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-423-2 Okružní křižovatka Marianovice západ
Objekt: SO 451 Přeložka optické trasy T-Mobile
Rozpočet: SO 451 Přeložka optické trasy T-Mobile

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Ostatní KCE a práce				
2	02910	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Vytýčení nových sítí na staveništi 75*0,01=0,750 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	HM	0,750		
1	02910	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Vytýčení stávajících sítí na staveništi 90*0,01=0,900 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	HM	0,900		
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 75*0,01=0,750 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	HM	0,750		
5	02940	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vypracování dokumentace skut. stavu pro správce a předání na CD i papírově (dle požadavků správce) Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
4	02940	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vypracování dokumentace skut. stavu pro investora a předání na CD i papírově (dle požadavků investora) Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
6	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Dozor správce při vytýčení a v průběhu prací Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
0			Ostatní KCE a práce				
1			Zemní práce				
7	13283	01	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	163,875		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-423-2 Okružní křižovatka Marianovice západ
Objekt: SO 451 Přeložka optické trasy T-Mobile
Rozpočet: SO 451 Přeložka optické trasy T-Mobile

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výkop pro odkrytí stávající trasy (vozovka, volný terén, vč. sejmutí drnu, řezání povrchů) - výkop pro novou trasu (vozovka, volný terén, vč. sejmutí drnu, řezání povrchů) - sondy pro zjištění polohy stáv.ved.(1x1x1,5 m)- 2 ks - v případě zpětného použití odvoz a uložení na mezideponii - odvoz přebytku na skládku, vč. uložení a poplatku 90*1,5*0,65=87,750 [A] odkrytí stávající trasy 75*1,5*0,65=73,125 [B] výkop pro novou trasu (1*1*1,5)*2=3,000 [C] výkop pro sondy A+B+C=163,875 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
8	17411	Par	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zához, kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.), případná obnova povrchů dle původního stavu 90*1,5*0,65=87,750 [A] stávající trasa 75*1,2*0,65=58,500 [B] novoá trasa (1*1*1,5)*2=3,000 [C] sondy A+B+C=149,250 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	149,250		
9	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ písek jemnozrnný frakce 1 - 4 mm2 (0,65-0,23)*0,3*75=9,450 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	9,450		
1			Zemní práce				
3			Svislé konstrukce				
10	38831	a	TĚLESO KABELOVODU Z PROST BETONU betonový žlab TK2 s víkem, materiál + montáž komplet 75=75,000 [A]	M	75,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-423-2 Okružní křižovatka Marianovice západ
Objekt: SO 451 Přeložka optické trasy T-Mobile
Rozpočet: SO 451 Přeložka optické trasy T-Mobile

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017							
3	Svislé konstrukce						
7	Práce PSV						
11	701004		VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ materiál vč. montáže, označení konce žlabu Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017	KUS	2,000		
12	702312		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM Výstražná fólie 33cm, oranžová Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017	M	75,000		
13	751813		KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 72 VLÁKEN pofouknutí stávajícího OK 48vl. OFS G657A, vč. stočení rezervy ve stávající komoře u spojky (nejbližším místě), nebo u rozvaděče, s tím jsou i spojené práce při manipulaci a otevření stávající kabelové komory, zamní práce při odkrytí komory apod. Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017	KPL	1,000		
14	751911	a	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM trubka pro optokabel HDPE 40/33 - přilož ke stávající trase, materiál + montáž Žlutá HDPE 40/33mm: 75=75,000 [A] Žlutá/1 pruh HDPE 40/33mm: 75=75,000 [B] Celkem: A+B=150,000 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017	M	150,000		
15	75191X	a	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ stranový přesun trasy HDPE trubek - přeložení z původní trasy do nové do TK žlabu, původní trasa 90m, nová trasa 75m. V trase 2xHDPE 40/33 Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017	M	75,000		
17	75191Y	b	OPTOTRUBKA HDPE - DEMONTÁŽ demontáž stávajících HDPE 32/27 pod ulicí Černoletská (2x22m) demontáže stávající chráničky pod ul. Černoletská (15m PE110) vč. likvidace na skládce, nebo předání správci	M	59,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-423-2 Okružní křižovatka Marianovice západ
Objekt: SO 451 Přeložka optické trasy T-Mobile
Rozpočet: SO 451 Přeložka optické trasy T-Mobile

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			22+22+15=59,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017				
16	75I91Y	a	OPTOTRUBKA HDPE - DEMONTÁŽ zkrácení trasy stávajících trubek, v jedné z HDPE je stávající optokabel, trubka bude zkrácena tak, aby kabel nebyl narušen (90-75)*2=30,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017	M	30,000		
18	75I961		OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M hermetizace jednotlivých úseků ochranných trubek HDPE, před a po přeložce 2=2,000 [A] před přeložkou 4=4,000 [B] po přeložce A+B=6,000 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017	ÚSEK	6,000		
19	75I962	a	OPTOTRUBKA - KALIBRACE kalibrace jednotlivých úseků ochranných trubek HDPE, před a po přeložce 2=2,000 [A] před přeložkou 4=4,000 [B] po přeložce A+B=6,000 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017	ÚSEK	6,000		
20	75IA11	a	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM spojka rovná na optotrubku HDPE 40/33, materiál + montáž 1x spojka na HDPE bez optokabelu 1x spojka na HDPE dělená - trubka se stávajícím optokabelem Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017	KUS	2,000		
21	75IA51		OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM Koncovka pro HDPE trubku 40/33, materiál + montáž Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017	KUS	4,000		
22	75IK21		MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU kompletní měření optického kabelu 48vl. OFS G657A před a po přeložce, dle	VLÁKNO	96,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	16-423-2	Okružní křižovatka Marianovice západ
Objekt:	SO 451	Přeložka optické trasy T-Mobile
Rozpočet:	SO 451	Přeložka optické trasy T-Mobile

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			požadavků a potřeb správce 48*2=96,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-ŽS - OTSKP-ŽS 2017				
7		Práce PSV					
8		Potrubí					
23	899574		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE beton C25/30-XA1 podkladní betonová deska pod TK žlab 0,65*0,05*75=2,438 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	2,438		
8		Potrubí					
Celkem:							

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 16-423-2 Okružní křižovatka Marianovice západ**Objekt:** SO 801 Vegetační úpravy**Rozpočet:** SO 801 Vegetační úpravy**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-423-2 Okružní křižovatka Marianovice západ
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy
Rozpočet: SO 801 Vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM rovina Založení trávníku v rovině 174=174,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	174,000		
2	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI Založení trávníku ve svahu o sklonu max 1:2 751=751,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	751,000		
3	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 1x pol 18241 a 18242 dle pol.č.18241+18242 174+751=925,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	925,000		
4	18311		ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU výsadba do černého úhoru Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	102,500		
5	18331		SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY plocha humusování Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	925,000		
6	183511		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ 1,5x pol. 18331 1,5*925=1 387,500 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	1 387,500		
7	18461		MULČOVÁNÍ dle pol. 18311, vč. neosazené plochy OK Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	180,000		
8	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	102,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 16-423-2 Okružní křižovatka Marianovice západ
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy
Rozpočet: SO 801 Vegetační úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1x plocha výsadby keřů				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
9	184A1		VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	465,000		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
10	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	23,250		
			10x výsadby: 5 l/keř				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
1			Zemní práce				

Celkem: