VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SILNICE III/3352

KATEGORIE S 6,5 / 50

M 1 : 50

STANIČENÍ V KM



KONSTRUKCE CHODNÍKU :

LITÝ ASFALT	MA 11 III, ČSN EN 13108–6	40 mm
ŠTĚRKODRŤ	$ŠD_A$,ČSN 73 6126	250 mm
C E L K E M		290 mm

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11, ČSN EN 13108–1	40 mm
POSTŘIK SPOJOVACÍ KAT.AKT.EMULZÍ 0,25 kg/m2	PS,EK,ČSN 736129	
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY	ACP 16+, ČSN EN 131108–1	70 mm
POSTŘIK INFILTRAČNÍ KAT.AKT.EMULZÍ 0,8 kg/m2	PI,EK,ČSN 736129	
SMĚS STMELENÁ CEMENTEM	SC $C_{8/10}$, ČSN EN 14227–1	140 mm
	$ŠD_A$, ČSN 736126	min. 200 mm
C E L K E M		min. 450 mm

Souřadnicový systém S-JTSK
Výškový systém Bpv

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11
150 21 Praha 5

ATELIÉR PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.
OHRADNÍ 24b
140 00 PRAHA 4
241 481 215
e-mail: apis@apis-sro.cu

METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
gen. ředitel: Ing. David Krása
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz

HIP: Ing. Jan PEŠATA
tel.: +420 296 154 311

Souprava číslo:

Stupeň: PDPS

Název a číslo díla: **III/3352 Mirošovice, most ev.č. 3352-2**

Zpracovatelský útvar:
tel.: +420 241 481 215
Vedoucí útvaru: Ing. Karel NEJEDLÝ
Odpovědný projektant: Ing. Josef JIROTKA
Vypracoval: Ing. Josef JIROTKA

Název části díla: **STAVEBNÍ ČÁST SO 101 - Komunikace** — C.1

Název přílohy: **Vzorový příčný řez**

Změna:

Číslo příl.: C.1.4

Stupeň změ:	V20/2037	Datum:	02/2018	Počet formátů:	3	Měřítko:	1:50

IČD: 16 | 6987 | 001 | 00 | 02 | 01