

OBJEDNATEL



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Projektová dokumentace pro provádění stavby

PDPS

III/33420 MOLITOROV MOST EV.Č. 33420-1

JTSK

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 DIČ CZ60193280 www.vpupraha.cz					
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	ATELIÉR DOPRAVNÍCH STAVEB	
Ing. Lenka BENEŠOVÁ	Ing. Lenka BENEŠOVÁ	Ing. Lukáš ZEMEK	Ing. Lukáš ZEMEK	ČÍSLO ZAKÁZKY	1-0549-04/30
ČÁST SO 330 PŘELOŽKA KANALIZACE				DOKUMENTACE	PDPS
				MĚŘÍTKO	
				DATUM	03.2018
				POČET FORMÁTŮ	5 A4
OBSAH PŘÍLOHY				ČÁST B.6	ČÍSLO PŘÍLOHY
				KÓD MOL_PDPS_B6	ČÍSLO KOPIE
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.					

SO 330 PŘELOŽKA KANALIZACE

1 STÁVAJÍCÍ STAV

Z podkladů získaných od dotčených správců sítí – města Kouřim a firmy ZIPR s. r. o. - je patrné, že v prostoru pod mostem je vedena stávající splašková kanalizace DN 400 z 20. let 20. století. S ohledem na stáří kanalizace neexistují přesné podklady jejího skutečného vedení. Předpokládá se, že kanalizace prochází pod mostem cca v ose přívalového příkopu a je uložena zhruba v úrovni založení nového mostu.

2 NAVRŽENÁ ÚPRAVA

S ohledem na předpokládanou polohu kanalizace je pravděpodobné, že bude během výstavby dotčena. Aby byla zajištěna funkce kanalizace i do budoucna, je navržena následující přeložka.

Nové vedení kanalizace bude pod mostem provedeno v betonové chráničce DN 600, do které bude uloženo nové potrubí z PVC DN 400. Nové potrubí bude na stávající kanalizaci napojeno pomocí betonových kanalizačních šachet o průměru 1 m s ocelovým poklopem. První z šachet bude umístěna cca 5 m od vtokové strany mostu, druhá šachta bude cca 14 m za mostem ve směru výtoku. Poloha šachet je patrná z přiloženého výkresu. Celková délka potrubí PVC DN 400 je cca 26 m, délka betonové chráničky DN 600 je 12 m. Nové kanalizační potrubí bude vedeno mimo konstrukci základů mostu.

V důsledku přeložky kanalizace dojde k poškození stávající kamenné zídky, která bude po provedení prací obnovena a dozděna.

S ohledem na neexistující podklady o přesné poloze kanalizace je třeba při bouracích a výkopových pracích postupovat obezřetně.

3 DOTČENÉ POZEMKY

Pozemek	Vlastník
1617/4	SJM Březina Jan a Březinová Anna
2647	Středočeský kraj
2639	Město Kouřim

