

Akce:

# II/102 HR. HL. M. PRAHY – – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE








Objednatel:

**STŘEDOČESKÝ KRAJ**  
ZBOROVSKÁ 11  
150 21 PRAHA 5

## Středočeský kraj

Souřadnicový systém: S-JTSK  
Výškový systém: Bpv

**DPDPS**  
**ČÁST 2**

|                          |  |                          |  |  |
|--------------------------|--|--------------------------|--|--|
| Číslo zakázky:           | 16 269 00  | HIP:                     | Ing. David DVOŘÁČEK  | <br>Praha 4, Bezová 1658, 147 14<br>tel: +420 244062215 fax: +420 244461038 |
| Schválil:                | Ing. Václav HVÍZDAL  | 241096744, ddv@pontex.cz |  |  |
| 244462219, vhw@pontex.cz |   | Zodp. projektant:        | Ing. Marcel MIMRA  |  |
| 241096752, mmi@pontex.cz |  | 241096752, mmi@pontex.cz |  |  |
| Tech. kontrola:          | Ing. Petr DRBOHLAV   | Vypracoval:              | Ing. David DVOŘÁČEK  |  |
| 241096753, pdr@pontex.cz |   | 241096744, ddv@pontex.cz |  |  |

|             |  |       |  |          |             |
|-------------|--|-------|--|----------|-------------|
| Objednatel: | Středočeský kraj                                   | Obec: | Jíloviště, Vrané n. V., Třnová, Měchenice, Davle, Hradištko, Štěchovice, Slapy | Kraj:    | Středočeský |
| Akce:       | II/102 HR. HL. M. PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE |       |  | Datum    | Stupeň      |
| Příloha:    | <b>STANOVISKA<br/>DOTČENÝCH ORGÁNŮ</b>             |       |  | 9/2017   | PDPS        |
|             |  |       |  | Souprava | Č. přílohy  |
|             |  |       |  |          | 2.2         |



Tabulka vyjádření k PD II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce

| Č.     | Organizace  | vyjádření č.j.  | ze dne                               | Vyj. platí do                        | Souhlas | Poznámka   |
|--------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|--|
| I.     | 1 KSÚS, Zborovská 11, 150 21 Praha 5  | 5020/17/KSUS/KLT/MOT  | 25.7.2017                            | -                                    | ANO     |  |
|        | 2 Obecní úřad Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště   | -   | 4.9.2017                             | -                                    | ANO     | - podepsaná smlouva  |
|        | 3 Obec Vrané nad Vltavou, Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou   | -   | 3.10.2017                            | -                                    | ANO     | - podepsaná smlouva  |
|        | 4 Obecní úřad Trnová, Trnová 80, 252 10 Mníšek pod Brdy   | -   | 8.9.2017                             | -                                    | ANO     | - podepsaná smlouva  |
|        | 5 Obecní úřad Měchenice, Hlavní č. 4, 252 06 Měchenice  | 564/2017/OÚ   | 2.8.17                               | -                                    | ANO     | - požadavek na zastávek BUS mimo komunikaci<br>- podepsaná smlouva   |
| II.    | 6 Úřad městyse Davle, Na náměstí 63, 252 06 Davle   | 729/2017  | 17.7.2017                            | -                                    | ANO     | - požadavek na odvodnění účelové komunikace - nelze splnit<br>- podepsaná smlouva  |
|        | 7 Obecní úřad Hradištko, Chovatelů 500, 252 09 Hradištko  | -   | 1.8.2017                             | -                                    | ANO     | - podepsaná smlouva  |
|        | 8 Úřad městyse Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice  | 2437/17/UMS/Ron   | 19.7.2017                            | -                                    | ANO     | - podepsaná smlouva  |
|        | 9 Obecní úřad Slapy, Slapy 72, 252 08 Slapy   | OÚSl-251/2017/Ne  | 17.7.2017                            | -                                    | ANO     |  |
|        | 10 Úřad městyse Štěchovice, <b>Stavební úřad</b> , Hlavní 3, 252 07 Štěchovice  | 2746/SUS/Dso<br>2700/17/SUS/Dso   | 31.7.2017<br>26.7.2017               | -                                    | ANO     | - vydáno vyj. Dle par 15 SZ<br>- způsob povolování jednotlivých SO   |
| I.+II. | 11 Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice  | S-MUCE 42344/2017 OVM<br>S-MUCE 42344/2017 OW<br>S-MUCE 42344/2017OSKCR/SF<br>S-MUCE 42344/2017 | 7.8.2017                             | -                                    | ANO     | Požádat o:<br>- par. 17 VZ<br>- par. 15 VZ<br>- do 50m od lesa<br>Vydáno:<br>- souhlas VKP<br>- stavba není zásahem do krajinného rázu<br>Dešťovou kanalizaci povoluje SSU<br>Nesmí docházet ke spadu či smyvu do toku<br>- urgency 16.10, požádáno 11.7.17<br>- nutno doplnit řez pod mostem ČD |
|        | 12 SZDC s.o., Správa dopravní cesty Praha, Odbor přípravy staveb, Partyzánská 24, 170 00 PRAHA 7                      |   |                                      |                                      |         |  |
| I.     | 13 České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Praha, Prvního pluku 81/2a, 130 00 Praha 3                            | 2443/2017   | 4.9.2017                             | 4.9.2019                             | ANO     | - 1 měsíc před zahájením prací uzavřít nájemní smlouvu   |
| I.+II. | 14 Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5                                      | 49440/2017-242-Ja<br>50218/2017-242/Ma<br>58645/2017-242-Mi                                     | 11.9.2017<br>12.9.2017<br>26.10.2017 | 11.9.2019<br>12.9.2019<br>26.10.2019 | ANO     | - doplnit opevnění stáv. propustku u autobus. nádraží  |
|        | 15 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Strnady 136, 252 02 Jíloviště                          | 41/000631/VULHM/2017  | 28.7.2017                            | -                                    | ANO     | - technologický tunel pod silnicí (vodovod + elektrika)  |
| I.     | 16 Kemp Měchenice, , amskala@seznam.cz  |   |                                      |                                      |         |  |
|        | 17 Barton-Dobenin Elizabeth, 1204 S.Border 605, Weslaco, 785 96 Texas, Spojené státy, Curryová Eva, Vodičkova 699/30, |   |                                      |                                      |         |  |
| I.+II. | 18 Lesy ČR,s.p., LZ Konopiště, Konopiště 12, 256 01 Benešov u Prahy   | LCR006/S0815823/2017<br>LCR954/003091/2017  | 28.7.17<br>14.9.2017                 | -<br>14.9.2019                       | ANO     |  |



**Tabulka vyjádření k PD II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce**

| Č. | Organizace   | vyjádření č.j.                               | ze dne                              | Vyj. platí do | Souhlas | Poznámka  |
|----|--|--|-------------------------------------|---------------|---------|---|
| 19 | Jindráková Františka, 25202 Jiloviště  | -  | -                                   | -             | -       | - vyhýbáme se dočasnému záboru  |
| 20 | Urso wood, SE, Benediktská 722/11, Staré Město, 11000 Praha 1  | -  | 16.11.2017                          | -             | ANO     | - podepsaná smlouva   |
| 21 | Klapová Jitka, Jílovská 1159/59, Braník, 14200 Praha 4,  | -  | 4.12.                               | -             | ANO     | - podepsaná smlouva   |
| 22 | Papoušková Ilona, Davelská 7, Sloup, 25206 Davle   | -  | 4.12.                               | -             | ANO     | - podepsaná smlouva   |
| 23 | Běhová Iva Ing., Na Vyhlídce 230, 25206 Měchenice  | -  | 15.8.2017                           | -             | ANO     | - podepsaná smlouva   |
| 24 | pí Radová Lenka, Vltavská 322, 25206 Měchenice   |  |                                     |               |         | - omezení vlastnického práva<br>- řeší se přes souhlas soudu  |
| 25 | p. Rada Pavel, Vltavská 322, 25206 Měchenice   |  |                                     |               |         | - omezení vlastnického práva<br>- řeší se přes souhlas soudu  |
| 26 | pí Lišková Anna, Kiliánská 232, 25206 Davle  |  |                                     |               |         | - zeměděla, pošta se vrací<br>- bude řešeno stanovením opatrovníka  |
| 27 | p. Liška Zdeněk, Kiliánská 232, 25206 Davle  |  | 10.8.2017                           | -             | ANO     |   |
| 28 | Kolková Vladimíra, Kiliánská 237, 25206 Davle  | -  | 23.10.2017                          | -             | ANO     | - podepsaná smlouva   |
| 29 | pí Dvořáková Marie a p. Dvořák František, Kiliánská 235, 25206 Davle                                       | -  | 23.10.2017                          | -             | ANO     | - podepsaná smlouva   |
| 30 | pí Karlíková Eva a p. Karlík Václav, Kiliánská 235, 25206 Davle  | -  | 23.10.2017                          | -             | ANO     | - podepsaná smlouva   |
| 31 | Kotáb Václav, č. p. 239, Davle I   |  |                                     |               |         | - dopisy se vrací - zeměděl<br>- bude řešeno stanovením opatrovníka   |
| 32 | VM FOREST, spol. s r.o., Na Plazech č. ev. 83, Sloup, 25206 Davle  | -  | 16.8.2017                           | -             | ANO     | - podepsaná smlouva   |
| 33 | ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s., Radlická 180/50, Smíchov, 15000 Praha 5                                      | -  | -                                   | -             | ANO     | - podepsaná smlouva   |
| 34 | MOL Česká republika, s.r.o., Budova Quadrio, 5.patro, Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1                     | 1.9.2017                                     | 1.9.2017                            | -             | ANO     | - uzavřít smlouvy před vydáním SP<br>- 17.10. poslána žádost o uzavření smluv až před zahájením                 |
| 35 | Švejdová Hana, V Kocáběch 264, 25207 Štěchovice  | -  | 7.11.2017                           | -             | ANO     | - podepsaná smlouva   |
| 36 | Novotná Ludmila, Vltavská 321, 25207 Štěchovice  | -  | 4.12.                               | -             | ANO     | - podepsaná smlouva   |
| 37 | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2       | UZSVM/S/17829/2017-HMSU                      | 4.9.2017                            | -             | ANO     | - před zahájením stavby uzavřít smlouvy na VB + nájemní   |
| 38 | CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3  | VE17-260                                     | 9.8.2017                            | -             | ANO     |   |
| 39 | ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň   | 001094296541<br>001094375686<br>001094296542 | 28.8.2017<br>28.8.2017<br>28.8.2017 | -             | ANO     |   |
| 40 | ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 3/1531, 140 53 Praha 4  | D3A17000005861                               | 2.8.2017                            | 2.8.2018      | ANO     |   |
| 41 | ČD-telematika, Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9  | 1201711116                                   | 17.7.2017                           | 17.7.2019     | ANO     |   |
| 42 | Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Hradební 12/772, P.O. Box č. 3, 110 15 Praha 1 | - viz č. 57                                  |                                     |               |         |   |
| 43 | Křbcová Věra, Štěchovice   |  |                                     |               |         | - 14.9.17 poslán nový návrh souhlasu<br>- 19.10. telefonicky slibila vyřídít < 3.11.<br>- 6.12. další požadavky |



**Tabulka vyjádření k PD II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce**

| Č.     | Organizace   | vyjádření č.j.                           | ze dne                             | Vyj. platí do | Souhlas | Poznámka  |
|--------|--|--|------------------------------------|---------------|---------|---|
| II.    | 44 ELTODO a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4  | VPD_2017_821                             | 11.7.2017                          | 11.7.2018     | ANO     |   |
|        | 45 VAK Beroun, a.s., Mostníkovská 255, 266 41 Beroun 3   | O171-10302/2017                          | 7.8.2017                           | 7.8.2018      | ANO     | -podmínky pro provádění   |
|        | 46 VHS Benešov, s.r.o., Černoletská 1600, 256 13 Benešov   | Vyj/Zav/BN/2017                          | 8.8.2017                           | 8.8.2019      | ANO     |   |
| I.     | 47   |  |                                    |               |         |   |
|        | 48 ČEPS, a.s., Elektrárnská 774/2, 101 52 Praha 10   | 825/KOC/RO/4                             | 27.7.17                            | 27.7.2019     | ANO     | - udělen souhlas c činností v ochranném pásmu   |
|        | 49   |  |                                    |               |         |   |
|        | 50 Fregatta Alba s.r.o. a Polyfunkční dům, Přístavní 1, 252 06 Měchenice, Praha - západ  | 14.7.2017                                | 14.7.17                            | -             | ANO     | - zachovat přístup k budově<br>- stavba nesmí ohrozit stabilitu budovy<br>- zachovat přístup za svodidlo na můstek k přístavišti<br>- zařadit Ing. Aleše Bahenského mezi účastníky řízení                                       |
|        | 51 LAM plus, s. r. o., Žichovice 56, 342 01 Sušice   | 25.10.2017                               | 25.10.2017                         | -             | ANO     |   |
| I.     | 52 P. Helcl, Sídliště 223, 252 06 Davle  | 25.8.2017                                | 25.8.2017                          | -             | ANO     | - vydán souhlas s přeložkou   |
|        | 53 P. Daniel Pospíšil, Vlkandice 174e, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy  |  | -                                  | -             | ANO     | - vydán souhlas s přeložkou   |
|        | 54 Policie České republiky, KRP Středočeského kraje, územní odbor Praha-venkov JIH, DI, Masarykovo náměstí 708, 251 64           | KRPS-222193-3/ČJ-2017-011406             | 3.8.17                             | -             | ANO     | - zřízení závilů pro BUS - neslučitelné se zadáním stavby   |
| I.+II. | 55 HZS Středočeského kraje, ÚO Kladno, stanice HZS Revnice, stavební prevence, Havlíčkova 174, 252 30 Revnice                    | PZ-561-2/2017/PD                         | 31.7.2017                          | -             | ANO     |   |
|        | 56 KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2   | KHSSC 38945/2017                         | 4.8.2017                           | -             | ANO     |   |
|        | 57 Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Tychoňova 1, 160 00 Praha 6  | 96170/2017-8201-OÚZ-PHA                  | 31.8.2017                          | 31.8.2019     | ANO     |   |
|        | 58 NPI bezbariérové prostředí, Krajské konzultační středisko Kraj Praha, Karlínské nám. 59/12, Praha 8 - Karlín, 186 00 Praha 86 | 110170312                                | 14.7.2017                          | -             | ANO     |   |
|        | 59 Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí,    | 086616/2017/KUSK                         | 31.7.17                            | -             | ANO     | - orgán ochrany přírody "lze vyloučit významný vliv"  |
|        | 60 Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5  | 088390/2017/KUSK-DOP/Nech                | 3.8.2017                           | -             | ANO     | - nepodléhá posouzení na EIA  |
| I.     | 61 Marina Měchenice, Aleš Bahenský   | viz vyj. Č. 50                           |                                    |               | ANO     | - viz vyj. Č. 50  |
| I.+II. | 62 Policie České republiky, KRP Středočeského kraje, územní odbor Praha-venkov ZÁPAD, DI, Zborovská 13, 150 00 Praha 5           | KRPS-230992-1/ČJ-2017-011606-KI          | 28.7.2017                          | -             | ANO     |   |
| II.    | 63 Věra Krbcová, Hlavní 132, 25207 Štěchovice  | viz č. 43                                |                                    |               |         | - viz vyj. Č. 43  |
| I.+II. | 64 Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Vltavy, Týrsova 1902, Benešov, 256 01  | LCR954/001997/2017                       | 31.7.2017                          | 31.7.2019     | ANO     | -prověřit prostorové a kapacitní poměry mostu přes Lesní potok<br>- ukončení díla pod mostem bude provedeno příčným prahem<br>- veškeré budované objekty zůstanou v ve správě investora<br>- předložit další stupně dokumentace |
|        | 65 Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10  | 3353/2017<br>3436/2017<br>ARUP-7873/2017 | 24.7.2017<br>2.8.2017<br>26.7.2017 | -             | ANO     |   |





**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**PONTEX spol. s.r.o.**  
**Bezová 1658**  
**147 14 – Praha 4**

Vás dopis značky/ze dne  
PX 3055/2017 20.6.2017

Naše značka  
č.j. 5020/17/KSUS/KLT/MOT  
ev.č. 36766/2017-KSÚS

Vyřizuje/telefon  
Motal / 723500384

Praha  
25.7.2017

**Věc : Kácení v rámci akce „II/102 hl.m. Praha – Štěchovice, rekonstrukce“**

Dle Vaší žádosti a předloženého dendrologického posudku pro přípravu stavby „II/102 hl.m. Praha – Štěchovice, rekonstrukce“ jde o odstranění vegetace, mj. kácení stromů s obvodem kmene nad 80 cm ve výšce 1,3m nad terénem.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné silnice II/102 tímto **souhlasí** s realizací kácení v rámci stavby „II/102 hl.m. Praha – Štěchovice, rekonstrukce“.

Přílohy : bez příloh

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, (61)  
příspěvková organizace  
Zborovská 11 150 21 Praha 5  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

**Karel Motal**  
**vedoucí TSÚ-oblast Kladno**



**Akce: II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce**

**Věc: Souhlas vlastníka pozemku**

Obec Vrané nad Vltavou je vlastníkem pozemků:

katastrální území Vrané nad Vltavou

| p.č. | kultura    | celková výměra [m <sup>2</sup> ] | list vlastnický |
|------|------------|----------------------------------|-----------------|
| 690  | ostat. pl. | 1 320                            | 10001           |

zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha–západ.

Pro povolení stavby bude uzavřena smlouva o právu provést stavbu.


Před zahájením stavby bude na dočasný zábor uzavřena smlouva o výpůjčce.

**Majitel pozemků se zábořem a řešením smluvních vztahů souhlasí.**

**Obecní úřad Vrané nad Vltavou**

Březovská 112

252 46 Vrané nad Vltavou

  
.....





# Obec Měchenice

Hlavní 4  
25206 Měchenice

Tel/fax: 257 770 408  
Email: [mechenice@volny.cz](mailto:mechenice@volny.cz)  
IČO: 241482  
Bankovní spojení: 12322111/0100  
Komerční banka

Pontex, spol.s.r.o.  
Březová 1658  
147 14 Praha 4

V Měchenicích dne 2.8.2017

Vaše značka: čj. PX2858/2017

Naše značka: čj. 564/2017/OÚ

## **Věc: Stanovisko obce Měchenice k akci: II/102hr.hl.m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce**

V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí komunikace č. II/102 a autobusových zastávek na této komunikaci v k.ú. Měchenice předkládám následující požadavek.

V současné době obě zastávky ve směru od Davle do Prahy - zastávka Měchenice (u Fregaty) a zastávka rozcestí k žel. stanici nesplňují kritéria zastávek veřejné dopravy. Jedná se v podstatě o malý zastřešený prostor a cestující vystupující z autobusu středovými dveřmi sestupují přímo do vozovky mimo zastávku, a to do úzkého prostoru přímo mezi autobusem a svodidly. Tím je výrazně ohrožena jejich bezpečnost.

Vzhledem k nebezpečnosti a nepohodlnosti stávajícího stavu pro cestující vás žádám, aby plánované nové zastávky koncipovali tak, že vznikne zvýšený nástupní ostrůvek v potřebné délce, tj. minimálně v délce od čela autobusu po výstupové dveře.


Zastávka směr Praha je třeba posunout za přechod km 5,95.

Dle našeho názoru problematiku autobusových zastávek řešila PD f.Vin Consult 6/2015, jejíž situaci přikládáme viz. výkresy B2 a C1

Mgr. František Zoul  
starosta obce



# DETAIL SNIŽENÍ CHODNÍKU:



Pozn. V případě, že dochází ke změně převýšení u obrubníku ABO 2-15, je změna provedena vždy na takové délce, aby šlo o klesání obrubníku byl max. 1:10. Převýšení je v místě přechodu +2cm.

Pozn. V místě, kde není proveden zapuštěný obrubník v místě přechodu, je vodorovný pás odsazen o šířku vozovkového obrubníku.

## SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

- SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
- SO 201 Galerie a nástupiště BUS

## KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH


- konstrukce autobusové zastávky
- kryt ACO 11+ III. TDZ
- frézování/úprava krytu vozovky,
- kryt ACO 11+ III. TDZ
- konstrukce chodníku
- kryt MA8 V
- konstrukce nástupní plochy,
- kryt ŽB
- závlivka MA4 V
- úpravy pro nevidomé,
- kryt DL 1 - reliéfní (6cm)
- vizuální kontrastní pás š. 0.5m od líce obruby
- nezpevněná krajnice vozovky
- zeleň
- betonový obrubník ABO 2-15 do bet. lože s boční opěrou
- obrubník ABO 4-8
- štěrbinový žlab/bet. žlabovka
- hranice trvalého záboru
- nové svislé dopravní značení
- nové vodorovné dopravní značení

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

| Index | Změna | Vypracoval | Kontrola | Datum |
|-------|-------|------------|----------|-------|
|       |       |            |          |       |
|       |       |            |          |       |
|       |       |            |          |       |
|       |       |            |          |       |
|       |       |            |          |       |
|       |       |            |          |       |
|       |       |            |          |       |
|       |       |            |          |       |
|       |       |            |          |       |
|       |       |            |          |       |

|  |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
| Jeremenkova 763/88<br>140 00 Praha 4<br>Tel.: (+420) 244 104 010<br>Fax: (+420) 244 104 060<br>E-mail: vin@vinconsult.cz |   | Ředitel:<br>Ing. V. Vancík, CSc. |
| HIP:<br>Ing. Jiří Biegli   | Zodp. projektant objektu:<br>Ing. Jiří Biegli | Vyracoval:<br>Bc. Jan Lorenc     |
| Objednatel:<br>OÚ Měchenice,<br>Hlavní 4, 252 06   | Kraj:<br>Středočeský kraj                     | Město:<br>Měchenice              |
| Formát:<br>2x44  |   |                                  |
| Měřítko:<br>1:250  |   |                                  |
| Číslo zakázky:<br>52115.1-2  |   |                                  |
| Suplaň:<br>JP  |   |                                  |
| Část:<br>B.2   |   |                                  |
| Příloha:   |   |                                  |
| Přechod ul. Vitavská, Měchenice  |   |                                  |
| CELKOVÁ SITUACE STAVBY   |   |                                  |



S

7/2





10/1

**ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE**  
**STAVEBNÍ ÚŘAD**

Tel. 242 413 661, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice

Spis. zn.: St.2423/17/So  
Č.j.: 2746/17/SUS/DSo  
Vyřizuje: Ing. D. Sommerová

Ve Štěchovicích, dne 31.7.2017

**Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), Ing. David Dvořáček, IČO 407 63 439,  
Bezová č.p. 1658/1, 147 00 Praha**

**VYJÁDŘENÍ**

Stavební úřad Štěchovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle **ustanovení § 15 odst. 2** stavebního zákona

**s d ě l u j e,**

že navržená stavba

**Komunikace II/102 hr.hl.m. Praha- Štěchovice, rekonstrukce vozovky**

Stavební objekty SO 101, 111, 201, 202, 203, 251, 252, 102, 112, 204, 205, 206, 253, 103 podle projektové dokumentace Pontex č.zak. 16 269 00 z 4/2017 nevyžadují územní posouzení a jsou v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

**Poučení:**

Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

[otisk úředního razítka]  
Ing. Dana Sommerová  
oprávněná úřední osoba  
vedoucí stavebního úřadu

**Obdrží:**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, IDDS: a6ejgmx  
v zast. Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), IDDS: nrpt3sn

|   |            |
|---|------------|
| <b>PONTEX s.r.o.</b><br>Bezová 1658<br>147 14 PRAHA 4 |            |
| Došlo: .....  | 01-08-2017 |
| Č.j.: .....   | 3226/2017  |
| Přílohy: .....  |            |
| K vyřízení: .....                                     | DDv        |
| Rozdělit: .....                                       |            |
| Dati v Dvořáček                                       |            |

10/2

**ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE**  
**STAVEBNÍ ÚŘAD**

Tel. 242 413 661, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice

Spis. zn.: St.2422/17/So  
Č.j: 2700/17/SUS/DSo  
Vyřizuje: Ing. D. Sommerová

Ve Štěchovicích, dne 26.7.2017

**Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), Ing. David Dvořáček, IČO 40763439,  
Bezová č.p. 1658/1, 147 00 Praha**

**ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE O PODMÍNKÁCH VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ**

Stavební úřad Štěchovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), k žádosti podle § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 21 stavebního zákona o územně plánovací informaci o podmínkách vydání územního rozhodnutí, kterou dne 4.7.2017 podal

**Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), Ing. David Dvořáček, IČO 40763439,  
Bezová č.p. 1658/1, 147 00 Praha**

(dále jen "žadatel"), na stavbu

**Komunikace II/102 hr.hl.m.Praha- Štěchovice, rekonstrukce vozovky**

poskytuje podle § 21 odst. 1 písm. c) stavebního zákona tyto informace:

- I. Stavební objekty **bez územního posouzení**, které bude nahrazeno vyjádřením podle ust. § 15 stavebního zákona:  
**SO 101, 111, 201, 202, 203, 251, 252, 102, 112, 204, 205, 206, 253, 103**
- II. Stavební objekty s provizorní přeložkou inženýrských sítí **podléhající územnímu posouzení, pokud umístěním provizorních přeložek budou dotčeny nové pozemky**:  
**SO 421,450, 331, 332, 333, 341, 342, 343, 412, 413, 422, 423, 431, 432, 433, 434, 452, 453, 454**
- III. Stavební objekty **podléhající územnímu posouzení nebo územnímu rozhodnutí**:  
**SO 207 - objekt mostu ev.č. 102-017 a související objekty SO 417, 427, 437, 457, 901**  
**SO 334 – dešťová kanalizace**

**Poučení:**

Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána, zejména na základě provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu.

[otisk úředního razítka]  
Ing. Dana Sommerová  
vedoucí stavebního úřadu

**Obdrží:**

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), IDDS: nrpt3sn



Město Černošice  
Městský úřad Černošice  
Ing. Bohumila Budková  
tajemník městského úřadu

Naše č.j.: S – MUCE 42344/2017 OVM  
Datum: 07. 08. 2017

11/1

|   |              |
|---|--------------|
| <b>PONTEX s.r.o.</b><br>Bezová 1658<br>147 14 PRAHA 4 |              |
| Došlo:  | 08 -08- 2017 |
| Č.j.:   | 3339 /2017   |
| Přílohy:  |              |
| K vyřízení:   | DDV (Vka)    |
| Rozdělit:   |              |

*Dot. Mladá*

PONTEX spol. s r.o.,  
Bezová 1658  
147 14 Praha 4

Městský úřad Černošice jako orgán státní správy v přenesené působnosti podle zvláštních zákonů a dotčený orgán podle § 136 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává podle § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

#### koordinované stanovisko

k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na stavbu „II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce v kat. území Vrané nad Vltavou, Jíloviště, Trnová u Jíloviště, Měchenice, Davle, Masečín, Hradištko pod Medníkem, Štěchovice u Prahy, Slapy nad Vltavou“.

Stanovisko Městského úřadu Černošice jako dotčeného orgánu je podle jednotlivých oblastí ochrany veřejného zájmu vyjádřeno v příloze č. 1, 2, 3 koordinovaného stanoviska.

O vydání koordinovaného stanoviska požádala společnost PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, podáním doručeným Městskému úřadu Černošice dne 10. 07. 2017. Podání bylo zaevidováno pod číslem jednacím S - MUCE 42344/2017 OVM.

Ing. Bohumila Budková

tajemník Městského úřadu Černošice

*Ac*  
Městský úřad Černošice  
tajemník úřadu  
pracoviště Podskalská 19  
128 25 Praha 2 ①

počet listů: 1

příloha č. 1: stanovisko odboru životního prostředí Městského úřadu Černošice

příloha č. 2: stanovisko stavebního úřadu Městského úřadu Černošice

příloha č. 3: stanovisko odboru školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Černošice

Na vědomí:

Stavební úřad Mníšek pod Brdy

Stavební úřad Jílové

Stavební úřad Štěchovice





Městský úřad Černošice – Odbor životního prostředí  
Podskalská 1290/19  
120 00 Praha 2  
zivotni@mestocernosice.cz

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Ing. Nela Radová  
Telefon: 221 982 322  
E-mail: podatelna@mestocernosice.cz

V Praze dne 7. 8. 2017

Spis. zn.: S-MUCE 42344/2017 OVV  
Příloha č. 1.

## Stanovisko odboru životního prostředí

**Věc:** Stavba „II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“ v kat. ú. Vrané nad Vltavou, Jíloviště, Trnová u Jíloviště, Měchenice, Davle, Masečín, Hradištko pod Medníkem, Štěchovice u Prahy, Slapy nad Vltavou.

Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, vydává pro účely vydání rozhodnutí nebo jiného postupu podle zvláštního předpisu (např. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů), k výše uvedené stavbě následující vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (správní řád); toto stanovisko může obsahovat závazná stanoviska dle § 149 správního řádu:

### Vodoprávní úřad (zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů):

Vodoprávní úřad má k uvedenému záměru následující připomínky:

1. Část stavby se nachází ve stanoveném záplavovém území řeky Vltavy a Kocáby a Bojovského potoka. Záměr proto podléhá vodoprávnímu souhlasu vodoprávního úřadu podle § 17, odst. 1, písm. c) vodního zákona. Spolu s žádostí žadatel předloží, v souladu s § 8 vyhlášky 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu projektovou dokumentaci (její vybrané části) a vyjádření Povodí Vltavy, s.p. (ke stavbě v záplavovém území a k množství vypouštěných vod do řeky Kocáby) a vyjádření Lesů České republiky, s.p., správa k výstavbě v záplavovém území.
2. Dešťová kanalizace pro odvodnění tělesa silnice je součástí stavby silnice a podléhá povolení silničního stavebního úřadu.
3. Stavba provizorní přeložky vodovodu a kanalizace podléhá povolení zdejšího vodoprávního úřadu dle § 15 vodního zákona. Žádost musí včetně příloh splňovat náležitosti dané vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Toto je vyjádření ve smyslu § 154 správního řádu.

Vyřizuje: Bc. Jankovičová

**Orgán ochrany přírody (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů):**

## I.

Městský úřad Černošice jako orgán ochrany přírody věcně příslušný podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), a místně příslušný podle § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti společnosti PONTEX spol. s r.o., IČ: 40763439, se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, jako věcně a místně příslušného stavebního úřadu, vydává podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. a § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

**souhlasné závazné stanovisko**

k zásahu do významných krajinných prvků vodních toků – Kocába, bezejmenná vodoteč od Cukráku, bezejmenná vodoteč od Jíloviště, Bojovský potok, bezejmenná vodoteč od Hvozdnice a další bezejmenné vodoteče u stavebních objektů SO204, SO205, a dále k zásahu do údolní nivy řeky Vltavy, a k vydání rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), pro stavební záměr „II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“, na stavbou dotčených pozemcích v kat. ú. Vrané nad Vltavou, Jíloviště, Trnová u Jíloviště, Měchenice, Davle, Masečín, Hradištko pod Medníkem, Štěchovice u Prahy, Slapy nad Vltavou, a to za následujících podmínek:

- 1) během demoličních prací nesmí dojít ke spadu suťového materiálu do koryta vodních toků,
- 2) se stavebním materiálem bude nakládáno tak, aby nedocházelo k jeho smyvu do vodních toků,
- 3) během realizace záměru budou u mechanizace používány biologicky odbouratelná paliva, maziva i další provozní tekutiny (dle mezinárodní normy CEC-L-33-T-82),
- 4) okolí stavbou dotčených úseků vodních toků bude uvedeno do původního stavu do doby dokončení stavby.

**Odůvodnění:**

Dne 10. 7. 2017. Městský úřad Černošice jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody obdržel žádost společnosti PONTEX spol. s r.o., IČ: 40763439, se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, o vyjádření ke stavbě „II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“, na stavbou dotčených pozemcích v kat. ú. Vrané nad Vltavou, Jíloviště, Trnová u Jíloviště, Měchenice, Davle, Masečín, Hradištko pod Medníkem, Štěchovice u Prahy a Slapy nad Vltavou.

Předložený stavební záměr řeší rekonstrukci dvou úseků silnice II/102 a to úsek Praha-Měchenice dlouhý cca 6,4km a úsek Davle-Štěchovice dlouhý cca 5,4km. Je řešena stabilita svahu zemního tělesa mezi silnicí a vodotečí vlevo od silnice. Stavba vyvolá přeložky inženýrských sítí. V oblasti stavby dojde ke kácení vybraných dřevin. Plánovaná rekonstrukce se skládá z opravy mostních objektů SO 201-SO 207, dále opravy opěrných zdí SO 251-253, kanalizace SO 331-334 a stavby provizorního mostu SO 901 u mostu SO 207. Silnice II/102 je vedena po levém břehu Vltavy v těsné blízkosti koryta řeky.

Rekonstrukce silnice II/102, která vede podél břehu Vltavy představuje zásah do významného krajinného prvku údolní nivy řeky Vltavy a rekonstrukce mostních objektů představuje zásah do významného krajinného prvku vodního toku Bojovského potoka, Kocáby a čtyř bezejmenných vodotečí. Významný krajinný prvek je dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. vymezen jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova

a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

Účelem ochrany významných krajinných prvků je zajistit, aby vliv lidské činnosti do ekosystémů byl co nejmenší, aby přírodní prostředí, jehož je člověk součástí, plnilo své funkce a bylo udržitelné pro další generace. Vodní toky uvnitř lidských sídel zlepšují mikroklimatické podmínky zastavěného území a mohou být významným místem sloužícím k odpočinku obyvatel. Aby bylo toto umožněno, je nezbytné chránit ekologické i vzhledové hodnoty vodních toků a jejich niv.

Prostředí vodního toku, tvořené oblastí volně tekoucí vody (reopelagiál), povrchovou vrstvou dna (bentál) a hlubší vrstvou dna (hyporeál), představuje trvalé či přechodné stanoviště řady druhů živočichů a rostlin. Pro oblast volně tekoucí vody je typický výskyt planktonu (pasivně se vznášející organismy), nektonu (organismy, které jsou schopny překonávat i silné proudění vody, např. větší hmyz, raci, kruhoústí, ryby, někteří obojživelníci a plazi), popř. organismů dna, které jsou dočasně unášeny vodou. Na zónu bentálu jsou vázány druhy žijící v substrátu dna či vytvářející nárosty na povrchu podkladu. Hyporeál je biotopem mikroskopických organismů, řas, sinic a drobných bezobratlých. Neméně významná jsou stanoviště břehů a přibřežní vegetace, vyhledávaná řadou druhů hmyzu, obojživelníků, plazů, ptáků i drobných savců. Na vodním toku jsou navíc často závislé přilehlé vodní nádrže, drobné tůňky a slepá ramena, které z hlediska ochrany přírody představují další cenné ekosystémy. Všechna tato stanoviště jsou vzájemně úzce propojena. Proto i drobné zásahy např. do koryta vodního toku mohou mít vliv zejména na společenstva a ekosystémy situované níže po proudu vodoteče.

S ohledem na výše uvedené a z důvodu ochrany organismů vázaných na biotopy tekoucích vod, jejichž druhy podléhají obecné ochraně rostlin a živočichů dle § 5 zákona č. 114/1992 Sb., ochraně volně žijících ptáků dle § 5a zákona č. 114/1992 Sb., popř. zvláštní ochraně rostlin a živočichů dle § 48 zákona č. 114/1992 Sb., je třeba minimalizovat rozsah zásahů do vodních toků jeho okolí. Proto orgán ochrany přírody požaduje, aby při demoličních a stavebních pracích bylo nakládáno se stavebním materiálem tak, že nebude docházet k jeho spadu či smyvu do vodního toku, a dále požaduje minimalizaci rizika spojeného s případným únikem provozních kapalin stavební techniky do vodního i suchozemského prostředí, a to prostřednictvím používání biologicky odbouratelných paliv, maziv a dalších provozních tekutin (dle mezinárodní normy CEC-L-33-T-82). Orgán ochrany přírody dále požaduje uvést okolí dotčeného úseku vodního toku do původního stavu, a to do doby dokončení stavby. Uložená podmínka má zajistit brzkou obnovu funkcí významného krajinného prvku vodního toku. Účelem ochrany významných krajinných prvků je zajistit, aby vliv lidské činnosti do ekosystémů byl co nejmenší, aby přírodní prostředí, jehož je člověk součástí, plnilo své funkce a bylo udržitelné pro další generace.

Na základě výše uvedeného orgán ochrany přírody nepovažuje rekonstrukci dvou úseků silnice II/102 za splnění stanovených podmínek, za natolik negativní zásah, který by vedl k poškození či zničení dotčených významných krajinných prvků vodních toků – Kocába, bezejmenná vodoteč od Cukráku, bezejmenná vodoteč od Jiloviště, Bojovský potok, bezejmenná vodoteč od Hvozdnice a další dvě bezejmenné vodoteče u stavebních objektů SO204, SO205, a dále údolní nivy řeky Vltavy. Zároveň nepředpokládá, že by provedením záměru byla ohrožena či oslabena ekologicko-stabilizační funkce vodního toku. Orgánem ochrany přírody je záměr považován za přijatelný, jak plyne z výroku tohoto závazného stanoviska.

#### Poučení:

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (§ 149 odst. 1 správního řádu). Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho



obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí vydanému podle zvláštního předpisu ve věci samé.

## II.

Předložený záměr **není zásahem do krajinného rázu** (§ 12 odst. 2).

Stávající dřeviny v dotčené lokalitě spadají do kategorie dřevin rostoucích mimo les. Ty jsou dle § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 114/1992 Sb. definovány jako stromy či keře rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond a dle § 7 odst. 1 výše zmíněného zákona jsou chráněny před poškozováním a ničením. Dřeviny představují svébytný biotop řady organismů a zejména v zastavěném území představují mnohdy jediné útočiště pro širokou skupinu organismů (houby, mechy, bezobratlí, ptáci, netopýři apod.). Dále také pozitivně ovlivňují celé životní prostředí člověka, zlepšují mikroklima, zachycují prach a škodliviny, zmírňují vítr, působí jako hluková bariéra okolí a zhodnocují bydlení. Celkově tak zlepšují životní podmínky dotčené části území. Na základě výše uvedeného orgán ochrany přírody doporučuje, z důvodu zajištění ochrany stávajících dřevin v okolí stavby, během realizace záměru postupovat podle ČSN 83 90 61 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

V předložené dokumentaci je zároveň uvedeno, že v rámci realizace záměru rekonstrukce silnice II/102 a mostních objektů je nezbytné kácení dřevin v blízkosti některých z rekonstruovaných stavebních objektů, z toho důvodu je nutné postupovat podle vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. je ke kácení dřevin rostoucích mimo les nezbytné povolení příslušného orgánu ochrany přírody, v tomto případě Obecních úřadů Davle, Hradištko, Jíloviště, Měchenice, Slapy, Štěchovice, Trnová a Vrané nad Vltavou. Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení, je uvedena ve výše uvedené vyhlášce.

Toto je vyjádření ve smyslu § 154 správního řádu.

Vyřizuje: Ing. Radová

**Orgán ochrany ovzduší** (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů):

Rekonstrukce silnice II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice v kat. ú. Vrané nad Vltavou, Jíloviště, Trnová u Jíloviště, Měchenice, Davle, Masečín, Hradištko pod Medníkem, Štěchovice u Prahy, Slapy nad Vltavou se zájmů ochrany ovzduší nedotýká.

Toto je vyjádření ve smyslu § 154 správního řádu.

Vyřizuje: Ing. Machalická

**Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství** (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů):

Orgán odpadového hospodářství má k realizaci uvedeného záměru následující připomínky:

1. Při zemních pracích bude výkopová zemina ukládána odděleně a následně využita k zásypům. Přebytečnou výkopovou zeminu lze využít za podmínek stanovených ve vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška 294/2005 Sb.), k terénním úpravám, nebo k rekultivacím lidskou činností postižených pozemků.
2. S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen zákon o odpadech) a jeho prováděcích vyhlášek MŽP č. 93/2016 Sb., (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů a č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, tj. bude vytríděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a využití. Pouze nebudou-li recyklace nebo využití možné, bude uložen na řízené skládce. Ze stavebního odpadu budou vytríděny složky nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad bude předán k odstranění oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.

3. O odpadech vzniklých při stavbě a nakládání s nimi bude vedena v souladu se zák. odpadech § 39 odst. 1, průběžná evidence a v případě splnění podmínek § 39 odst. 2 bude k 15. únoru následujícího roku zasláno prostřednictvím systému ISPOP (Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností, zákon č. 25/2008 Sb.) Městskému úřadu Černošice, odboru životního prostředí, pracoviště Podskalská 19, 120 00 Praha 2, roční hlášení o produkci a nakládání s odpady.
4. Orgán odpadového hospodářství upozorňuje na skutečnost, že pokud bude vyžadován k užívání stavby kolaudační souhlas, musí mít stavebník k dispozici doklady o odstranění a nakládání s odpady (faktury, potvrzení oprávněné osoby o převzetí odpadů) ke kontrole.
5. V místě stavby nebudou po dokončení ponechány žádné deponie výkopové zeminy a odpadů.

Toto je vyjádření ve smyslu § 154 správního řádu.

Vyřizuje: Ing. Jansa

**Orgán ochrany ZPF (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů):**

Předložený záměr se netýká pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu podle § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a proto zdejší úřad, jako orgán ochrany ZPF, není dotčeným orgánem veřejné správy.

Toto je vyjádření ve smyslu § 154 správního řádu.

Vyřizuje: Fiala

**Orgán státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů):**

Předložená stavba „II/102 Hr. Hl. M. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“ řeší rekonstrukci vozovky a zajištění stability svahu mezi komunikací a vodotečí. Dle předložených situací se předložený záměr týká lesních pozemků a území do 50 metrů od hranice lesa.

V případě dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) a pozemků do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa je orgán státní správy lesů v řízeních podle zvláštních předpisů (např. stavebního zákona) dotčeným orgánem státní správy, který musí k vydání rozhodnutí nebo jiného opatření podle zvláštního předpisu udělit souhlas závazným stanoviskem podle § 14 odst. 2 lesního zákona.

Zdejší úřad, jako příslušný orgán státní správy lesů, nemůže na základě podané žádosti o stanovisko odboru životního prostředí vydat závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 lesního zákona, neboť podání neumožňuje zjistit takový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti (ust. § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu), a to z toho důvodu, že žadatel nesplnil povinnost doložit náležitosti dle ust. § 14 odst. 1 lesního zákona (...zpracovatelé dokumentací staveb jsou povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními tohoto zákona. Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější; přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného

řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob následné rekultivace a uspořádání území po dokončení stavby).

Orgán státní správy lesů má především nejasnosti ohledně dočasného a trvalého záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa. V žádosti chybí především vyznačení a zdůvodnění těchto záborů. Přitom tyto okolnosti jsou důležité pro posouzení nutnosti udělení výjimek ve smyslu § 13 odst. 1 lesního zákona (Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle tohoto zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve veřejném zájmu.), tj. rozhodnutí o dočasném či trvalém odnětí či omezení pozemků plnění funkcí lesa podle § 15–18 lesního zákona.

V souladu s ust. § 6 odst. 2 a § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, proto zdejší úřad žadatele vyzývá, aby ve lhůtě 30 dní od doručení tohoto stanoviska doplnil orgán státní správy lesů výše uvedené podklady. V opačném případě nebude možno závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 lesního zákona vydat. V doplnění podání je třeba uvést jednací číslo tohoto stanoviska odboru životního prostředí.

Zdejší úřad žadatele upozorňuje, že dotčení PUPFL je přípustné pouze ve výjimečných a řádně odůvodněných případech. Účelem lesního zákona a postupu orgánů státní správy lesů je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm (ust. § 1 lesního zákona).

Vyřizuje: Ing. Pacholíková

Toto stanovisko nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných orgánů státní správy.

**Městský úřad Černošice**  
odbor životního prostředí  
pracoviště Podskalská 19  
120 00 Praha 2

⑤

otisk úředního razítka

JUDr. Markéta Fialová

vedoucí odboru životního prostředí

**Na dodejku:**

PONTEX spol. s r.o., Ing. Jan Gajzler, Bezová 1658, 147 14 Praha 4 (datovou schránkou)

**Na vědomí:**

Stavební úřad Mníšek pod Brdy, Jílové, Štěchovice (datovou schránkou)

11/8



Město Černošice  
Městský úřad Černošice – odbor školství, kultury a cestovního ruchu  
Památková péče  
Podskalská 1290/19  
120 00 Praha 2  
kultura@mestocernosice.cz

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Mgr. Štefan Fábry  
Telefon: 221 982 113  
E-mail: stefan.fabry@mestocernosice.cz

V Praze dne 11.7. 2017

Spis. zn.: S-MUCE 42344/2017/OSKCR/SF  
příloha č. 3

## Stanovisko odboru školství, kultury a cestovního ruchu

**Věc:** návrh na stavbu rekonstrukce vozovky a zajištění stability svahu mezi komunikací a vodotečí a rekonstrukce 7 mostů a přeložky dotčených inženýrských sítí, II/102, hl.m. Praha - Štěchovice

Městský úřad Černošice, Podskalská 19, Praha 2, jako orgán státní památkové péče v přenesené působnosti věcně příslušný podle ustanovení § 29 odst. 2, písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, na základě žádosti ze dne 10.7.2017, o vyjádření k návrhu na stavbu rekonstrukce vozovky a zajištění stability svahu mezi komunikací a vodotečí a rekonstrukce 7 mostů a přeložky dotčených inženýrských sítí, II/102, hl.m. Praha - Štěchovice sděluje, že záměr, který se má uskutečnit dle předložené žádosti a projektové dokumentace (Pontex, s.r.o., Bezová 1658, 14714 Praha 4), se nachází mimo území s památkovou ochranou a z hlediska státní památkové péče nejsou k jeho realizaci připomínky.

Městský úřad Černošice upozorňuje, že ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (§22, odst. 2), vyplývá povinnost předem ohlásit a projednat s Archeologickým ústavem AV ČR v Praze výkopové práce a umožnit záchranný archeologický výzkum.

Městský úřad Černošice  
odbor školství, kultury a cestovního ruchu  
pracoviště Podskalská 19  
120 00 Praha 2

otisk úředního razítka

  
Mgr. Štefan Fábry  
oprávněná úřední osoba

### Rozdělovník:

Pontex, s.r.o., Bezová 1658, 14714 Praha 4 (datovou schránkou)





Městský úřad Černošice – odbor stavební úřad  
oddělení dopravy a správy komunikací  
Podskalská 1290/19  
120 00 Praha 2  
stavebni@mestocernosice.cz

PONTEX, spol.s r.o.

Bezová 1658


147 14 Praha 4

Vyřizuje: Semová  
Telefon: 221982385  
E-mail: monika.semova@mestocernosice.cz  
Naše č.j./sp. zn.: MUCE 42344/2017  
Vaše č.j.:

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, **oddělení dopravy a správy komunikací**, obdržel Vaši žádost o koordinované stanovisko na stavbu: **II/102 hranice hl.m.Prahy – Štěchovice**

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci vozovky, stabilitu svahu mezi vodotečí a komunikací, rekonstrukci 7 mostů a přeložky inženýrských sítí silnice II/102

OSU- oddělení dopravy a správy komunikací jako speciální stavební úřad povede stavební řízení k předmětné akci. Vzhledem k tomu že obec Štěchovice má územní plán až od roku 2010 nelze k této akci využít zákon č. 416/2000 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Na základě pravomocného územního rozhodnutí provedeme stavební řízení.

  
Monika Semová  
vedoucí oddělení dopravy  
a správy komunikací OSÚ

**Městský úřad Černošice**  
OSU - oddělení dopravy  
pracoviště Podskalská 19  
128 25 Praha 2

123





11/9

**Předmět:** Re: II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce - pozemky UPFL

**Od:** "Anna Pacholíkova" <Anna.Pacholikova@mestocernosice.cz>

**Datum:** 21.7.2017 10:49

**Komu:** gajzler@pontex.cz

Dobrý den,

tak je to tak jak jsem Vám říkala do telefonu. Dočasné odnětí je nutno koordinovat se stavebním povolením, trvalý zábor až po dokončení stavby před kolaudací. Moc Vás však nepotěším ve vyjádření k projektové dokumentaci od nás budete mít výzvu k doplnění (doplňte prosím až obdržíte stanovisko). V dokumentaci bohužel úplně chybí zdůvodnění proč se stavbou zasahujete do lesa a proč to nejde jinudy, zda bude probíhat těžba lesních dřevin, vyznačení záborů a hodnoty záborů, bylo vhodné vzhledem k ploše a velikosti stavby, vytvořit tabulku se všemi dotčenými lesními pozemky v které by byla plocha dotčení a zda se jedná o dočasný či trvalý zábor.

Pokud máte další otázky klidně se na mě obraťte. S pozdravem

**Ing. Anna Pacholíkova**

referent - lesnictví



Městský úřad Černošice - Odbor životního prostředí

oddělení zemědělství, lesnictví a myslivosti

Podskalská 19, 120 00 Praha 2

Tel.: +420 221 982 387

anna.pacholikova@mestocernosice.cz

www.mestocernosice.cz

>>> "Gajzler Jan Ing. - Pontex" <gajzler@pontex.cz> 19.7.2017 16:44 >>>

Dobrý den,

na základě dnešní telefonické dohody Vám na akci "II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce" zasílám dotaz na odnětí pozemků UPFL.

O odnětí pozemků UPFL se žádá:

**1. Na dočasný zábor**

- nutno uvést přesný termín odnětí od .. do ..
- žádá se až po vydání stavebního povolení
- žádá se před zahájením stavby, kdy již investor ví přesné termíny

**2. Trvalý zábor:**

- žádá se až po dokončení stavby
- žádá se na základě zaměření skutečného provedení stavby

Prosím o potvrzení výše uvedeného postupu.

Děkuji

Jan Gajzler

---

**Ing. Jan Gajzler**

**Pontex s. r. o.**

Bezová 1658

Praha 4

147 14

Mob.: (+420) 702 035 730

E-mail: [jan.gajzler@pontex.cz](mailto:jan.gajzler@pontex.cz), [gajzler@pontex.cz](mailto:gajzler@pontex.cz)

11/10

**Předmět:** Re: II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce - stanovisko odboru životního prostředí

**Od:** "Nela Radová" <Nela.Radova@mestocernosice.cz>

**Datum:** 31.8.2017 11:38

**Komu:** gajzler@pontex.cz

Dobrý den,

pokud budou provedena opatření proti odplavení materiálu a veškerý spadlý materiál bude okamžitě z vodoteče odstraňován, činnost neodporuje stanoveným podmínkám.

S pozdravem,

**Ing. Nela Radová**

referent - ochrana přírody a krajiny



Městský úřad Černošice - Odbor životního prostředí

oddělení péče o krajinu

Podskalská 19, 120 00 Praha 2

Tel.: +420 221 982 322

nela.radova@mestocernosice.cz

www.mestocernosice.cz

>>> "Gajzler Jan Ing. - Pontex" <gajzler@pontex.cz> 30.8.2017 15:20 >>>

Dobrý den,

na akci "II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce" jsme obdrželi stanovisko odboru životního prostředí č.j. S-MUCE 42344/2017 OW ze dne 7.8.2017.

V části "Orgán ochrany přírody" sdělujete "při demoličních a stavebních prací bylo nakládáno se stavebním materiálem tak, že nebude docházet k jeho spadu či smyvu do vodního toku ..."

Při následném telefonickém dotazu jste mi potvrdila, že se nejedná o striktní podmínku typu "žádný materiál nesmí spadnout do vody".

Ve stísněných podmínkách stavby počítáme s demolicí mostů, kde dojde k řízenému spadu inertního materiálu (kámen, beton, prach z betonu a pod.) do toku.

Na stavbě máme dva případy:

1. Mosty ev.č. 102-007, 102-008, 102-012, 102-013, 102-014

- budou provedena opatření proti odplavení materiálu (hrázky, norné stěny případně haťové

11/11

stěny) proudem toku

- veškerý spadlý materiál bude okamžitě z vodoteče odstraňován
- provádíme i zásahy do vodoteče (zemní hrázky, pažení)
- provádíme demolici mostů, kde bude materiál mostu (beton a kámen) řízeně shazován do koryta

2. Most ev.č. 102-010 Přes Bojovský potok

- budou provedena opatření proti odplavení plovoucího materiálu (prach a plovoucí předměty) nornou stěnou
- do toku bude padat pouze betonový prach při řezání nosné konstrukce
- stavební práce nezasahují do koryta toku
- nosná konstrukce bude po rozříznutí demolována mimo tok

**Mohu slušně poprosit o potvrzení, že výše uvedené případy neodporují Vaším podmínkám ve vyjádření?**

Děkuji

Jan Gajzler

---

**Ing. Jan Gajzler**

**Pontex s. r. o.**

Bezová 1658

Praha 4

147 14

Mob.: (+420) 702 035 730

E-mail: [jan.gajzler@pontex.cz](mailto:jan.gajzler@pontex.cz), [gajzler@pontex.cz](mailto:gajzler@pontex.cz)

Váš dopis čj. \_\_\_\_\_

Ze dne \_\_\_\_\_

13.7.2017

Naše čj. \_\_\_\_\_

Č.j.: 2443/2017

Spis č.: 248/17 PHA

Datum \_\_\_\_\_

4.9.2017

Pontex, spol. s.r.o.  
Ing. Jan Gajzler  
Bezová 1658  
147 14 Praha 4

|   |            |
|---|------------|
| <b>PONTEX s.r.o.</b><br>Bezová 1658<br>147 14 PRAHA 4 |            |
| Došlo:  | 11-09-2017 |
| Č.j.:   | 3845/2017  |
| Přílohy:  | 8          |
| K vyřízení:   | DDV (J6a)  |
| Rozdělit: _____                                       |            |

Vyřizuje \_\_\_\_\_

Renáta Froschová  
Regionální správa majetku Praha | TÚ  
T 725 517 443

E froschova@rsm.cd.cz

### Vyjádření ke stavbě „II/102 hr. Hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“


Zájmová oblast se nachází na TÚ 1721 Dobříš – Vrané nad Vltavou v žkm 28,468 cca. Stavba se nachází na pozemku ve vl. ČD, a.s., p.č. 671/4, k.ú. Měchenice. Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy.

RSM Praha, pověřená správou majetku ČD, a.s., neviduje inženýrské sítě ve své operativní správě a nemá námitek ke stavbě dle projektové dokumentace z 4/2017, stupeň PD DSP, zak.č. 16 269 00 při dodržení těchto podmínek:

- min. 1 měsíc před zahájením stavebních prací musí být uzavřena nájemní smlouva na užívání pozemku ve vl. ČD, a.s. v rozsahu dočasného záboru. Žádost musí být zaslána paní Absolonové, e-mail: absolonova@rsm.cd.cz;
- musí být dodržena platná legislativa na ochranu životního prostředí;
- stavební činností nesmí dojít ke znečištění pozemku ve vl. ČD, a.s.;
- nesmí dojít k zasazení zeleně na pozemku ve vl. ČD, a.s. Vyžadujeme striktní dodržení standardu A01 002 – ochrana dřevin při stavbě;
- pozemek musí být předán po ukončení veškerých prací uklizený.

Upozorňujeme, že uvažovaná stavba se dle zákona č.266/1994 Sb., v platném znění, § 8 bude nacházet v ochranném pásmu dráhy. Dle § 9, odst. 1) zákona se musí ke stavbám v ochranném pásmu vyjádřit Drážní správní úřad. Dále je nutno vyžádat si stanovisko SŽDC, s.o.

Toto vyjádření pozbývá platnosti za dva roky od jeho vydání.



Regionální správa majetku Praha  
Prvního pluku 81/2a  
130 11 Praha 3 Žižkov  
Ing. Zdeněk Sedláček, MBA  
ředitel Regionální správy majetku Praha



**POVODÍ VLTAVY**

Povodí Vltavy, státní podnik  
závod Dolní Vltava  
Grafická 36  
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111  
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5  
č.ú.: 31632051/0100

Pontex, spol. s r. o.  
Bezová 1658  
147 14 Praha 4

14/1

|   |              |
|---|--------------|
| <b>PONTEX s.r.o.</b><br>Bezová 1658<br>147 14 PRAHA 4 |              |
| Došlo:  | 15 -09- 2017 |
| Č.j.:   | 3931/2017    |
| Přílohy:  | .....        |
| K vyřízení:   | DDV          |
| Rozdělit: .....                                       |              |

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
/1. 8. 2017

NAŠE ZNAČKA  
49440/2017-242-Ja

VYŘIZUJE/LINKA  
Bc. Veronika Jarošová / 230  
Martin Kopřiva / 602 283 109

DATUM  
11. 9. 2017

**„II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“ – I. stanovisko správce povodí a II. vyjádření správce vodního toku**

K.Ú.: Štěchovice u Prahy VODOPRÁVNÍ ÚŘAD: MÚ Černošice KRAJ: Středočeský Č.H.P.: 1-08-05-1120-0-00  
VODNÍ ÚTVAR: DVL\_0100 Kocába od pramene po ústí do toku Vltava

Dne 2. 8. 2017 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko správce povodí pro stavbu „II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“. Předmětem žádosti je posouzení navrženého řešení dešťové kanalizace pro odvodnění povrchu vozovky II/102 v obci Štěchovice. K žádosti byla doložena projektová dokumentace objektu SO334 – Kanalizace ve Štěchovicích z dubna 2017. Zpracovatel projektu je PONTEX spol. s r. o. (projektant Ing. Martin Rieger). Investor stavby je KSÚS Středočeského kraje.

Projektová dokumentace řeší odvodnění povrchu vozovky novou dešťovou kanalizací v intravilánu obce Štěchovice se zaústěním do VVT Kocába. Kanalizace je tvořena 5 dešťovými stokami. Materiál kanalizace KGEM DN 300, SN4, uliční vpusti 500x500 mm s kalovým košem. Stoky:

- DS1 + DS2: odvodnění cca 2.900 m<sup>2</sup> / 57,7 l/s, zaústění do stávající horské vpusti na úrovni autobusového nádraží, stávající propustek veden pod silnicí II/102 a plochou autobusového nádraží potrubím DN 800  
stávající vyústní objekt: Kocába, ř.km 0,03
- DS3 + DS4: odvodnění cca 1.900 m<sup>2</sup> / 38 l/s, zaústění do stávající místní dešťové kanalizace na úrovni křižovatky ulic Hlavní a Školní  
stávající vyústní objekt: PD neřeší (pravděpodobně ř.km 0,29)
- DS5: odvodnění 1.150 m<sup>2</sup> / 22,5 l/s, nové odvodnění s novým zaústěním do Kocáby  
nový vyústní objekt: v dřiku opěry mostu 102-017, ř.km 0,691

Pracemi na zbudování vyústního objektu stoky DS5 bude dotčen pozemek p. č. 692/1, k. ú. Štěchovice u Prahy, který je ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, státní podnik. Celá stavba se bude nacházet v záplavovém území Q100 VVT Kocába IDVT 10100074. Stavba stoky DS4 bude probíhat v záplavovém území Q20, stavba vyústního objektu stoky DS5 se bude nacházet přímo v aktivní zóně záplavového území (stanoveno v ř. km. 0,0 – 27,322 Krajským úřadem Středočeského kraje č.j. 106211/2008/OŽP-Bab ze dne 13. 1. 2009).



Stávající dva funkční vyústní objekty (horská vpust pro odvodnění příkopu u autobusového nádraží a odvodnění křižovatky ulice Školní a ulice Hlavní) nejsou v evidenci Povodí Vltavy. Stavba není situována v ochranném pásmu vodních zdrojů.

## I.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předložené projektové dokumentaci následující

### stanovisko :

A. Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona] **je uvedený záměr možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

B. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem **souhlasíme s uvedeným záměrem „II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“ s následujícími podmínkami:**

1. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
2. Stavební materiál a zemina odebraná z výkopu nebude ukládána v místech, kde by mohla zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod, odtokové poměry (například v těsné blízkosti koryt vodních toků nebo v místech soustředěného povrchového odtoku). Pro informaci uvádíme kóty hladin velkých vod v úseku vyústního objektu stoky DS5 ř.km 0,691:

Q5 – 205,09 m n.m.

Q20 – 205,71 m n.m.

Q100 - 206,99 m n.m

(běžná hladina - hladina v době měření 203,55)

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

## II.

Jako správce významného vodního toku Kocába IDVT 10100074 a organizace s právem hospodaření k pozemku p. č. 692/1, k. ú. Štěchovice u Prahy vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předloženému záměru jako účastník řízení následující

### vyjádření :

1. Povodí Vltavy, státní podnik neodpovídá za případné škody způsobené velkými vodami nebo ledovými jevy, ani za kvalitu vody v Kocábě.
2. U vyústění potrubí stávajícího propustku horské vpusti u autobusového nádraží **bude doplněno opevnění rovnáninou z lomového kamene**. Opevnění bude provedeno v rozsahu 1 m před a 1 m za vyústěním potrubí. Konec potrubí bude osazen žabí klapkou. Vyústění do vodoteče bude zakresleno v PD skutečného provedení.



3. Bude prověřena funkčnost stávajícího vyústění odvodnění křižovatky ulic Hlavní a Školní. Vyústění do vodoteče bude zakresleno v PD skutečného provedení
  4. U všech tří vyústních objektů bude správce vodního toku před kolaudací požádán o jejich zaevidování a přidělení registračního čísla.
  5. Pozemky dotčené stavbou, ke kterým má Povodí Vltavy s.p. právo hospodařit budou před vydáním stavebního povolení majetkoprávně ošetřeny s majetkovým oddělením závodu Dolní Vltava, Grafická 36, 150 24 Praha 5.
  6. Bude zajištěno průběžné čištění kalových košů dešťových vpustí.
  7. Investor stavby nebo jeho právní nástupce odpovídá za škody vzniklé na vodním toku a jeho korytě a to jak v průběhu stavby, tak i při provozování dešťové kanalizace
  8. Zástupce správce toku Kocába - Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, Praha 5 - bude přizván ke všem jednáním týkajícím se našich zájmů a ke kolaudaci, kde mu bude v elektronické podobě předána dokumentace skutečného provedení.
  9. Stavebník vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření smluvního vztahu, kterým bude sjednán způsob a podmínky majetkoprávního vypořádání stavbou dotčeného pozemku v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik (vč. stavby stávající výusti ve vlastnictví investora, příp. přeložky inženýrských sítí, aj.) tento smluvní vztah bude uzavřen do vydání rozhodnutí/opatření k provedení stavby.
  10. Výzva k uzavření smluvního vztahu, doložená situací, seznamem skutečně dotčených pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik, zákresem záboru do katastrální mapy, výměrou záboru v m2 (pokud je zábor pozemku po dobu výstavby odlišný od záboru trvalého charakteru (služebnost), tak je třeba uvést rozsah obou záborů a zábor je nutno uvést včetně vyznačení případného umístění zařízení staveniště a včetně meziskládky vytěžené zeminy), účelem záboru se specifikací staveb a objektů na něm umístěných, termínem zahájení a ukončení prací na pozemku, vyjádřením vlastníka stavbou dotčené výusti, umístěné na pozemku v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik, platným stanoviskem a dále dle stanoviska, bude doručena v dostatečném časovém předstihu na Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, majetkové oddělení, Grafická 36, 150 21 Praha 5.
  11. S ohledem na velikost dočasného záboru a délku jeho trvání bude dále uzavřen příslušný smluvní vztah na užívání pozemku po dobu stavby, a to nejpozději do vydání rozhodnutí/opatření k provedení stavby.
- Toto vyjádření není závazkem k uzavření jakékoli smlouvy v budoucnu. Povodí Vltavy, státní podnik, bude ještě dále posuzovat zda, a za jakých podmínek má dojít k uzavření jakékoli smlouvy. Vyjádření k výzvě stavebníka/vlastníka stavby, či následné uzavření jakékoli smlouvy, bude bezvýhradně provedeno písemnou formou, jako nezbytná podmínka pro pokračování stavebního řízení/zahájení stavby.


V příloze Vám vracíme zaslanou projektovou dokumentaci.

**Povodí Vltavy,**  
státní podnik  
závod Dolní Vltava 18  
Grafická 36, 150 21 Praha 5  
  
**Ing. Jiří Friedel**  
ředitel závodu Dolní Vltava


Co : spis (SP-2017/11649), ZDV PS5







silniční most na potoce Kocába  
 Stěchovice - ř.km 0,691  
 popis objektu: betonový most  
 celková délka cca 23,9m / šířka 10,1m  
 měřítko: 1:500  
 výškový systém: Bpv



14/15



**POVODÍ VLTAVY**

POVODÍ VLTAVY  
státní podnik  
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA  
GRAFICKÁ 36  
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111  
221 401 111  
FAX: 257 31 35 22  
E-MAIL: pvl@pvl.cz  
BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
KOMERČNÍ BANKA, a.s., PRAHA 5  
ČÍSLO ÚČTU : 31632051/0100

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>PONTEX s.r.o.</b><br>Bezová 1658<br>147 14 PRAHA 4 |                 |
| Došlo: 02.10.2017                                     | Č.j.: 4147/2017 |
| Přílohy: .....  |                 |
| K vyřízení: DDV (16a)                                 |                 |
| Rozdělil: .....                                       |                 |

PONTEX spol.s r.o.

Ing. Jan Gajzl

Bezová 1658

147 14 PRAHA 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
**2858/2017 / 4.7.2017**

NAŠE ZNAČKA  
**50218/2017-242/Ma**

VYŘIZUJE/LINKA  
**Ing. V. Marušák / 212**

DATUM  
**12.9.2017**

**Ing. M. Bártová / 243, E. Honsová / 219**

**VĚC: Rekonstrukce silnice II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, Praha - Měchenice a Davle - Štěchovice - I. stanovisko správce povodí a II. vyjádření účastníka řízení a správce toku**

Obec: Vrané n. Vlt., Jíloviště, Trnová, Měchenice, Davle, Štěchovice, Hradištko, Slapy  
K.ú.: Vrané nad Vltavou, Jíloviště, Trnová u Jíloviště, Měchenice, Davle, Masečín, Štěchovice u Prahy, Hradištko pod Medníkem, Slapy nad Vltavou

Vodoprávní úřad: Černošice

Kraj: Středočeský

Č.h.p.: 1-09-04-0090-2-00 ... 1-08-05-1120-0-00

ZVHM: 12-423, 12-441

Vodní útvar: DVL\_0730 Vltava od toku Sázava po tok Berounka, DVL\_0110 Vltava od hráze nádrže Slapy po tok Sázava, DVL\_0100 Kocába od pramene po ústí do toku Vltava

V zastoupení Středočeského kraje jste nám předložil ke stanovisku správce povodí vámi vypracovanou DSP akce „II/102, hr. hl. m. Prahy - Štěchovice“ z 04/2017, číslo zakázky 1626900.

Předmětem záměru je celková rekonstrukce silnice II/102 v úsecích: „hr. hl. m. Prahy - Měchenice v délce 6,374 km“ a „Davle - Štěchovice v délce 5,4 km“. Součástí akce jsou vyvolané přeložky inženýrských sítí a rekonstrukce sedmi mostů na trase (mimo jiné také mostů přes Bojovský potok a Kocábu). Hlavní objekty stavby:

Pozemní komunikace - SO 101 Rekonstrukce vozovky Prahů-Měchenice, SO 102 Rekonstrukce vozovky Davle-Štěchovice, SO 103 Rekonstrukce vozovky průtah Štěchovicemi, SO 111 Úprava zemního tělesa Praha-Měchenice, SO 112 Úprava zemního tělesa Davle-Štěchovice,

Mosty - SO 201 Most ev.č. 102-007 (přes levostranný přítok Vltavy v ř. km 72,35 od Cukráku - IDVT 10271883, ve správě Povodí Vltavy s.p.), SO 202 Most ev.č. 102-008 (přes levostranný přítok Vltavy v ř. km 73,0 od Jílovištské myslivny - IDVT 10271883, ve správě Lesů ČR s.p.), SO 203 Most ev.č. 102-010 (přes Bojovský potok IDVT 10271883 v Měchenicích, ve správě Povodí Vltavy s.p.), SO 204 Most ev.č. 102-012 (přes Sloupský potok IDVT 10273566 v Davli, ve správě Povodí Vltavy s.p.), SO 205 Most ev.č. 102-013 (přes levostranný přítok Vltavy v ř. km 78,95 od Sloupu - IDVT 10275670, ve správě Lesů ČR s.p.), SO 206 Most ev.č. 102-014 (přes levostranný přítok Vltavy v ř. km 79,555 Sv. Kilián - IDVT 10259171, ve správě Lesů ČR s.p.), SO 207 Most ev.č. 102-017 (přes Kocábu IDVT 10100074 v ř. km 0,691 ve Štěchovicích, ve správě Povodí Vltavy s.p.).



SO 251 Opěrné zdi Praha-Měchenice - vlevo (železobetonová monolitická úhlová zeď na levém břehu Vltavy, založení je zesíleno mikropilotami), SO 252 Opěrné zdi Praha-Měchenice - vpravo, SO 253 Opěrné zdi Davle-Štěchovice - vlevo (železobetonová monolitická úhlová zeď na levém břehu Vltavy, založení je zesíleno mikropilotami). SO 334 Kanalizace ve Štěchovicích (dešťová kanalizace DN 300 pro odvodnění vozovky v úseku cca 700 m od mostu přes Vltavu k mostu přes Kocábu, kanalizace bude napojena do stávající kanalizace nebo do horské vpusti a u mostu přes Kocábu do toku, zaústění bude opatřeno zpětnou klapkou).

Ostatní objekty: Přechodné dopravní značení, Přeložky kanalizace, vodovodu, silových a sdělovacích kabelů, veřejného osvětlení.

U mostů SO 201, SO 202, SO 204, SO 205, SO 206 se navrhuje odbourání nosné konstrukce a horní části spodní stavby, stávající základy se využijí a budou zesíleny mikropilotami. Odbouraná část bude nahrazena železobetonovým monolitickým polorámem s deskovou nosnou konstrukcí.

U mostu SO 203 přes Bojovský potok se navrhuje odbourání nosné konstrukce a horní části spodní stavby, stávající základy se využijí a budou zesíleny mikropilotami. Na nové části opěr ze žel.bet. se osadí nosná konstrukce, kterou budou tvořit zabetonované (zmonolitněné) prefabrikované předpjaté nosníky.

Most SO 207 přes Kocábu bude prakticky zcela přestavěn, využije se pouze stávající základ levobřežní opěry (zesílený mikropilotami). Světlost mostu bude zvětšena z dnešních 15,3 m na 17,8 m posunutím pravé opěry do břehu. Na nové žel.bet. opěry se osadí nosná konstrukce, kterou budou tvořit zabetonované (zmonolitněné) prefabrikované předpjaté nosníky. Vzhledem k nutnosti zachování provozu bude na povodní straně mostu zřízeno mostní provizorium - SO 901.

Zájmy Povodí Vltavy, státní podnik jsou dotčeny z titulu správcovství VD Vrané, toků Vltavy, Bojovského potoka, Kocáby a dalších výše uvedených levostranných přítoků Vltavy. Stavbou (trvalý a dočasný zábor) budou dotčeny pozemky s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik a to v k.ú. Davle, Hradištke pod Medníkem, Masečín, Měchenice, Štěchovice u Prahy, Vrané nad Vltavou - podrobně viz příloha B.3 Záborový elaborát.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předloženému záměru následující

#### **s t a n o v i s k o :**

**A.** Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

**B.** Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s uvedeným záměrem „Rekonstrukce silnice II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, úseky Praha - Měchenice a Davle - Štěchovice, včetně sedmi mostů“ za předpokladu splnění těchto podmínek a s těmito připomínkami:



1) Stavba leží v těsné blízkosti nádrže Vrané a bude ovlivňována kolísáním hladiny v nádrži, která se pohybuje v rozmezí 199,10 m n.m. – 200,10 m n.m.. Při zvýšených průtocích je stavba ohrožena zaplavením, dle stanovených záplavových území. Po dobu realizace stavby bude zpracován povodňový plán stavby, který bude zohledňovat možné ohrožení stavby (včetně provizorního mostu) zvýšenými průtoky Vltavy, Bojovského potok a Kocáby. Údaje o hladinách velkých vod jsme již poskytli ve vyjádření ze dne 16.12.2016 naší zn. 60250, 60749/2016-PVL. Povodí Vltavy, státní podnik jako správce toků neodpovídá za škody způsobené na stavbě průchodem velkých vod po dobu realizace stavby.

2) Záměr bude projednán se správcem dalších vodních toků, které jsou dotčeny – Lesy ČR s.p., Správa toků Benešov.

3) Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami (ropné látky, sanační materiály, nátěrové hmoty apod.). Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie.

4) Deponie pro potřeby liniové stavby, včetně rekonstrukce mostů nebudou umístěny na pozemcích, které jsou ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik. Výkopek a stavební materiál pro dlouhodobé zásobování stavby nebude skladován ve vyhlášeném záplavovém území.

5) S odpady ze stavby (např. z demolic) bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy. Při provádění prací (zejména demolice, výkopové práce apod.) je nutno zabránit padání materiálu ze stavby do toku. Materiál, který by se eventuálně dostal do koryta, bude neprodleně odstraněn.

6) Opěrné zdi SO 251 a SO 253 – Podrobnosti provádění, zejména z hlediska zásahů do koryta Vltavy (násypové těleso v řece, pažící stěny v korytě, kamenné rovnániny a další prvky) budou s námi předem projednány – investor, dodavatel. Postup provádění stavby bude řešen také v rámci kontrolních dnů stavby.

7) Pozemky dotčené stavbou (zařízení staveniště, provádění stavby) budou uvedeny do stavu, který odpovídá jejich dnešnímu způsobu využívání. Pozemky ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik, které budou zasaženy dočasným záborem, budou po provedení stavby uvedeny do řádného stavu, tak aby jejich terénní urovnání negativně neovlivňovalo odtokové poměry v lokalitě.

8) Budou zachovány stávající vjezdy na pozemky či do objektů Povodí Vltavy, státní podnik i sjezdy z komunikace sloužící k údržbě toku.

9) Při rekonstrukci opěrných zídek komunikace na straně toku Vltavy podél provozního objektu vodního díla Vrané nedojde k zúžení profilu kanoistické stezky. Akce bude koordinována se stavbou „Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě – Plavební komora Vrané“, kterou připravuje Ředitelství vodních cest ČR.

10) U SO 207, tedy most přes Kocábu, není dodržena norma ČSN 73 6201, která stanovuje min. volnou výšku spodní části mostní konstrukce nad návrhovou hladinou. Požadujeme, aby byla dodržena volná výška mezi spodní hranou mostní konstrukce a hladinou velké vody  $Q_{100L}$  min. 0,5 m, nebo bude matematickým modelem (hydrotechnickým výpočtem) prokázáno, že nedojde ke zhoršení odtokových poměrů přestavbou mostu.

11) S potřebným kácením stromu na pozemku s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik souhlasíme. Dřevní hmota bude připravena k odvozu v délce 4 metry – podrobnosti domluvit s úsekovým technikem. Využitelná dřevní hmota bude odkoupena – investorem nebo zhotovitelem.





14/8

12) Zástupce Povodí Vltavy, státní podnik, a to úsekový technik Ing. Markéta Bártová, tel. 602167477, marketa.bartova@pvl.cz, bude zván na kontrolní dny stavby či na ostatní jednání týkající se jejího projednání, včetně kolaudace.

13) Před vydáním stavebního povolení je k akci zapotřebí souhlasu příslušného vodoprávního úřadu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

II. Jako správce toků a organizace s právem hospodařit ke stavbám a pozemkům dotčeným stavbou – viz výše, vydává Povodí Vltavy, státní podnik k dané věci jako účastník řízení následující

### vyjádření :

Souhlasíme s uvedeným záměrem „Rekonstrukce silnice II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, úseky Praha – Měchenice a Davle – Štěchovice, včetně sedmi mostů“ za předpokladu splnění těchto podmínek:

14) Budou splněny připomínky dané pod body 1 až 13 uvedené v části I.


15) Stavebník vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření smluvního vztahu, kterým bude sjednán způsob a podmínky majetkoprávního řešení ohledně užívání pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik a realizace příp. přeložek inženýrských sítí, a tento smluvní vztah/y bude uzavřen do vydání rozhodnutí/opatření k provedení stavby (stavební povolení).

16) Výzva k uzavření smluvního vztahu, doložená situací, zákresem záboru do katastrální mapy, seznamem skutečně dotčených pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik (pokud je zábor pozemků po dobu výstavby odlišný od záboru trvalého charakteru, je třeba uvést rozsah obou záborů a zábor je nutno uvést včetně vyznačení případného umístění zařízení staveniště a včetně meziskládky vytěžené zeminy), výměrou záboru v m<sup>2</sup>, účelem záboru se specifikací staveb a objektů na něm umístěných, termínem zahájení a ukončení prací na pozemcích, platným stanoviskem a dále dle stanoviska, bude doručena v dostatečném časovém předstihu na Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, majetkové oddělení, Grafická 36, 150 21 Praha 5.

17) S ohledem na velikost dočasného záboru a délku jeho trvání bude dále uzavřen i příslušný smluvní vztah na užívání pozemků po dobu stavby, a to nejpozději do vydání rozhodnutí/opatření o provedení stavby.

Toto vyjádření není závazkem k uzavření jakékoli smlouvy v budoucnu. Povodí Vltavy, státní podnik, bude ještě dále posuzovat zda, a za jakých podmínek má dojít k uzavření jakékoli smlouvy. Vyjádření k výzvě stavebníka/vlastníka stavby, či následné uzavření jakékoli smlouvy, bude bezvýhradně provedeno písemnou formou, jako nezbytná podmínka pro pokračování stavebního řízení/zahájení stavby.

Předloženou DSP vám v příloze vracíme.



Ing. Jiří Friedel  
ředitel závodu Dolní Vltava

Příloha: II/102, hr. hl. m. Prahy – Štěchovice – DSP

Co: 210, 250, spis SP-2016/15882



**Povodí Vltavy,**  
státní podnik  
závod Dolní Vltava 18  
Grafická 36, 150 21 Praha 5



## POVODÍ VLTAVY

POVODÍ VLTAVY  
státní podnik  
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA  
GRAFICKÁ 36  
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111  
221 401 111  
FAX: 257 31 35 22  
BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
KB PRAHA 5, č.ú.: 316 32051/0100

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
--- / 20. 9. 2017

NAŠE ZNAČKA  
58645/2017-242-MŠ

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Veronika Marešová / 292  
[veronika.maresova@pvl.cz](mailto:veronika.maresova@pvl.cz)  
Martin Kopřiva / 602 292 286  
Eva Honsová / 219

DATUM  
26. 10. 2017

### Štěchovice u Prahy, II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, KSÚS Středočeského kraje – vyjádření správce povodí a správce toku

K.Ú.: Štěchovice u Prahy VODOPRÁVNÍ ÚŘAD: Černošice KRAJ: Středočeský Č.H.P.: 1-08-05-1120-0-00  
ID VÚ: DVL\_0100 Kocába od pramene po ústí do toku Vltava

Dne 20. 9. 2017 jsme obdrželi Vaši žádost o udělení souhlasu se vstupem na pozemek p.č. 692/1, k.ú. Štěchovice u Prahy, s provedením dláždění o rozměrech cca 3,0 x 2,0 m a potvrzení, že toto dláždění se nebude majetkově vypořádat.

Projektová dokumentace řeší odvodnění povrchu vozovky novou dešťovou kanalizací v intravilánu obce Štěchovice se zaústěním do VVT Kocába. Kanalizace je tvořena 5 dešťovými stokami. Materiál kanalizace KGEM DN 300, SN4, uliční vpusti 500x500 mm s kalovým košem.

Pracemi na zbudování výustního objektu stoky DS5 bude dotčen pozemek p.č. 692/1, k.ú. Štěchovice u Prahy, který je ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik. Celá stavba se bude nacházet v záplavovém území Q100 významného vodního toku (VVT) Kocába IDVT 10100074. Stavba stoky DS4 bude probíhat v záplavovém území Q20, stavba výustního objektu stoky DS5 se bude nacházet přímo v aktivní zóně záplavového území (stanoveno v ř. km. 0,0 – 27,322 Krajským úřadem Středočeského kraje č.j. 106211/2008/OŽP-Bab ze dne 13. 1. 2009).

K dokumentaci stavby jsme vydali **stanovisko zn. 49440/2017-242-Ja ze dne 11. 9. 2017**, z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy [ustanovení §24 až §26 vodního zákona] a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů **dáváme k nyní předložené žádosti následující vyjádření:**

1. Souhlasíme se vstupem na pozemek p.č. 692/1 k.ú. Štěchovice, který je ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik, za účelem stavebních prací – zhotovení dodatečného opevnění stávajícího výustního objektu.
2. Souhlasíme s provedením opevnění rovnatinou z lomového kamene o rozměrech cca 3,0x2,0 m.
3. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.



14/9

|   |            |
|---|------------|
| <b>PONTEK s.r.o.</b><br>Bezová 1658<br>147 14 PRAHA 4 |            |
| Došlo:  | 01-11-2017 |
| Č.j.:   | 4681/2017  |
| Přílohy:  | 8          |
| K vyřízení:   | DDV (16a)  |
| Rozdělit:   |            |

14/10

4. Opěvnění bude provedeno v souladu s TNV 75 21 31 - odběrné a výpustné objekty na vodních tocích.
5. Veškerý přebytečný výkopek bude průběžně odstraňován ze záplavového území.
6. Odplavitelný materiál bude během realizace stavebních prací dovážěn na stavbu pro přímou spotřebu, deponování ostatního stavebního materiálu bude minimalizováno na co nejkratší dobu.
7. Upozorňujeme, že se celé staveniště bude nacházet v aktivní zóně záplavového území a v záplavovém území Kocáby Q100 (stanoveno v ř.km 0,0 – 27,322 Krajským úřadem Středočeského kraje č.j. 106211/2008/OŽP-Bab ze dne 13. 1. 2009). Povodí Vltavy, státní podnik neodpovídá za případné škody způsobené velkými vodami nebo ledovými jevy, ani za kvalitu vody v Kocábě.
8. Termín začátku stavebních prací bude správci VVT Kocába – Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, Praha 5 – oznámen v dostatečném předstihu
9. Správce VVT Kocába – Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, Praha 5 – bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce výustního objektu.
10. Stavebník vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření smluvního vztahu, kterým bude sjednán způsob a podmínky majetkoprávního vypořádání stavbou dotčeného pozemku v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik a tento smluvní vztah bude uzavřen do vydání rozhodnutí/opatření k provedení stavby.
11. Výzva k uzavření smluvního vztahu, doložená situací, seznamem skutečně dotčených pozemků v právu hospodařit Povodí Vltavy, státní podnik, zákresem záboru do katastrální mapy, výměrou záboru v m<sup>2</sup> (pokud je zábor pozemku po dobu výstavby odlišný od záboru trvalého charakteru (služebnost), tak je třeba uvést rozsah obou záborů a zábor je nutno uvést včetně vyznačení případného umístění zařízení staveniště a včetně meziskládky vytěžené zeminy), účelem záboru se specifikací staveb a objektů na něm umístěných, termínem zahájení a ukončení prací na pozemku, platným stanoviskem a dále dle stanoviska, bude doručena v dostatečném časovém předstihu na Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, majetkové oddělení, Grafická 36, 150 21 Praha 5.
12. S ohledem na velikost dočasného záboru a délku jeho trvání bude dále uzavřen příslušný smluvní vztah na užívání pozemku po dobu stavby, a to nejpozději do vydání rozhodnutí/opatření k provedení stavby.

Zároveň upozorňujeme, že platí i podmínky pro majetkoprávní vypořádání, uvedené v našem stanovisku zn. 49440/2017-242-Ja, ze dne 11. 9. 2017.

Toto vyjádření není závazkem k uzavření jakékoli smlouvy v budoucnu. Povodí Vltavy, státní podnik, bude ještě dále posuzovat zda, a za jakých podmínek má dojít k uzavření jakékoli smlouvy. Vyjádření k výzvě stavebníka/vlastníka stavby, či následně uzavření jakékoli smlouvy, bude bezvýhradně provedeno písemnou formou, jako nezbytná podmínka pro pokračování stavebního řízení/zahájení stavby.

Toto vyjádření správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.



Ing. Jiří Friedel

ředitel závodu Dolní Vltava

Bez příloh.

Na vědomí: spis (SP-2017/11649)

ZDV PS 5 – Kopřiva, ZDV PS1 - Honsová





## Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Strnady 136, 252 02 Jíloviště

Pošta pro doručování korespondence: 156 00 Praha 5 - Zbraslav

Pontex spol. s r.o.,  
Ing. Jan Gajzler  
Bezová 1658  
147 14 Praha 4

Váš dopis zn.: PX2858/2017

Ze dne: 4.7.2017

Naše zn.: 41/600631/VULHM/2017

Vyřizuje: Libor Tesař

Tel.: 602342846

E-mail:tesar@vulhm.cz

Strnady, 28.7.2017

Věc: Vyjádření souhlasu se stavbou

**Rekonstrukce komunikace II/102**

Na základě Vaší žádosti a předložené dokumentace ze dne 4.7.2017, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.,

**uděluje souhlas s rekonstrukcí vozovky a zajištění stability svahů a vodotečí na silnici II/102 mezi hr. hl. m . Prahy – Štěchovice.**

Příčemž:

- nesmí být narušen či jinak poškozen technologický tunel pod komunikací vedoucí od pozemku par. č. 295 na pozemek par.č. 486, zapsaných v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště pro Prahu – západ, katastrální území Jíloviště, obec Strnady.

S pozdravem

  
Výzkumný ústav lesního  
hospodářství a myslivosti, v.v.i.  
Doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc.  
ředitel  
IČ: 00020702 • DIČ: CZ00020702  
www.vulhm.cz  
Tel: +420 257 892 222 • Fax: +420 257 921 444



Pontex, s.r.o.  
Ing. Jan Gajzler  
Bezová 1658  
147 14 Praha 4

|               |                      |                |                         |
|---------------|----------------------|----------------|-------------------------|
| VÁŠ DOPIS ZN. | ČÍSLO JEDNACÍ        | SPISOVÁ ZNAČKA | DATUM                   |
|               | LCR006/S0815823/2017 |                | 28.7.2017               |
| VYŘIZUJE      | TELEFON              | GSM            | FAX                     |
| Kjucukov      | 956 266 115          | 724 523 362    | 317 722 375             |
|               |                      |                | E-MAIL                  |
|               |                      |                | petr.kjucukov@lesycr.cz |

**Věc: II/102 hr. HL. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce**

Vážení,

Lesní závod Konopiště, organizační jednotka Lesů ČR, s.p., obdržel Vaši žádost o vyjádření k výše jmenovanému záměru, jenž spočívá v rekonstrukci vozovky silnice II/102 z Prahy do Štěchovic a v zajištění stability svahu mezi komunikací a vodotečí, včetně rekonstrukce 7 mostů a přeložky dotčených inženýrských sítí. Při posouzení záměru vycházíme z předložené projektové dokumentace (Pontex, 4/2017). Dle záborového elaborátu mají být přímo dotčeny tyto pozemky v právu hospodařit Lesů ČR, s.p., Lesního závodu Konopiště:

- lesní pozemek č.parc. 362/5, k.ú. Jíloviště, dočasný zábor do 1 roku...190 m<sup>2</sup>
- ostatní plocha č.parc. 364/2, k.ú. Jíloviště, trvalý zábor...40 m<sup>2</sup>, dočasný zábor do 1 roku...64 m<sup>2</sup>
- ostatní plocha č.parc. 364/3, k.ú. Jíloviště, trvalý zábor...216 m<sup>2</sup>, dočasný zábor do 1 roku...188 m<sup>2</sup>
- lesní pozemek č.parc. 490/6, k.ú. Jíloviště, trvalý zábor...192 m<sup>2</sup>, dočasný zábor do 1 roku...139 m<sup>2</sup>.

Celkem trvalý zábor: 448 m<sup>2</sup> (z toho PUPFL: 192 m<sup>2</sup>); celkem dočasný zábor: 581 m<sup>2</sup> (z toho PUPFL: 329 m<sup>2</sup>).

Podotýkáme, že dotčené pozemky v právu hospodařit Lesů ČR, s.p., č.parc. 375/3, k.ú. Masečín, a 696, k.ú. Štěchovice u Prahy, má ve správě jiná organizační jednotka Lesů ČR: Správa toků pro oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov, [ost54@lesycr.cz](mailto:ost54@lesycr.cz), tel.: 956954111. Ve věci dotčení zmíněných pozemků kontaktujte prosím tuto organizaci.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., LESNÍ ZÁVOD KONOPIŠTĚ


Konopiště 12, 256 01 Benešov, tel. +420 956266111, fax +420 317722375, iz6@lesy-cr.cz, ID DS: e8jcfns

Konstatujeme, že záměr představuje přímé dotčení pozemků ve správě Lesního závodu Konopiště, včetně pozemků určených k plnění funkcí lesa, jakož i tzv. ochranného pásma lesních pozemků. Z tohoto hlediska a z pozice přímo dotčeného subjektu, souseda a odborného lesního hospodáře se záměrem **souhlasíme**, a to za těchto podmínek:

- Pozemky v naší správě budou dotčeny jen v nezbytně nutné míře. Při vydání souhlasu vycházíme z předpokladu, že stavbu nelze bez výše popsaných záborů realizovat. Pokud se lze bez výrazných překážek dotčení pozemků v naší správě vyhnout, upřednostníme takovou variantu.
- Nedojde k poškození dřevin na pozemcích LČR, a to ani v kořenové části, vyjma přímo dotčených ploch.
- Stavebník ošetří záměr před orgánem státní správy lesů a ponese náklady s tím spojené. Předpokládáme, že pro plochy trvalých záborů bude vydáno rozhodnutí o dělení pozemku a trvalém odnětí z plnění funkcí lesa, pro plochy dočasných záborů pak rozhodnutí o dočasném odnětí z plnění funkcí lesa. Stavebník musí zajistit znalecký výpočet škod spojených s odnětím pozemků z PUPFL a tento předložit Lesnímu závodu Konopiště; vypočtenou škodu je stavebník povinen lesnímu závodu uhradit.
- Dotčení ploch bude ošetřeno po dobu od zahájení výstavby do kolaudace **nájemní smlouvou**, plocha trvalého záboru pak smlouvou o zřízení služebnosti. Za účelem uzavření těchto smluv stavebník osloví Lesní závod Konopiště s dostatečným časovým předstihem. Pro potřeby vydání stavebního povolení jsme rovněž připraveni uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, popřípadě smlouvu o právu provedení stavby.

Toto naše vyjádření nenahrazuje stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

S pozdravem

  
Ing. Miroslav Jankovský  
ředitel Lesního závodu Konopiště

Lesy České republiky, s.p. [04]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Lesní závod Konopiště  
Konopiště 12, 256 01 Benešov

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>PONTEX s.r.o.</b> |              |
| Bezová 1658          |              |
| 147 14 PRAHA 4       |              |
| Došlo: .....         | 01 -08- 2017 |
| Č.j.: .....          | 3219/ Koř    |
| Přílohy: .....       |              |
| K vyřízení: .....    | JŠV          |
| Rozdělil: .....      |              |



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ VLTAVY

Tyršova 1902, 256 01 Benešov, tel. +420 956954111, fax +420 317705619, ost54@lesy-cr.cz, ID DS:e8jcfns

**Pontex s. r. o.**  
**Ing. Jan Gajzler**  
**Bezová 1658**  
**147 14 Praha 4**  
**Česká republika**

|               |                    |                |                                  |
|---------------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| VÁŠ DOPIS ZN. | ČÍSLO JEDNACÍ      | SPISOVÁ ZNAČKA | DATUM                            |
|               | LCR954/003091/2017 | LCR013415/2017 | 14. 9. 2017                      |
| VYŘIZUJE      | TELEFON            | GSM            | E-MAIL                           |
| Doležalová    | 956954212          | 724523255      | stanislava.dolezalova@lesy-cr.cz |
| Vašíček       | 956954211          | 724524649      | miroslav.vasicek@lesy-cr.cz      |

### **Věc: Vyjádření k akci „II/102 Praha – Štěchovice, rekonstrukce - DSP**

Lesy České republiky, s. p., Správa toků, oblast povodí Vltavy, jako správce drobných vodních toků, které budou dotčeny výše uvedenou stavbou, obdržela žádost o stanovisko k předložené projektové dokumentaci oprav mostů a komunikace v úseku Praha – Štěchovice. V rámci akce dojde k rekonstrukci 7 mostů a 11, 8 km komunikace. Akce je členěna na 2 etapy.

Projektovou dokumentaci zpracovala firma Pontex s. r. o., hlavní inženýr projektu je ing. David Dvořáček. Investorem akce ke Krajský úřad Středočeského kraje. Ke koncepci technického řešení bylo vydáno předběžné vyjádření č. j. LCR954/001997/2017 ze dne 31. 7. 2017.

V rámci stavby dojde k dotčení těchto vodních toků v naší správě:

1. LBP Vltavy ř. km 73,1 od Jílovištské myslivny, IDVT 10282046, dotčení rekonstrukcí mostu ev.č. 102-008
2. LP Vltavy ř. km 73,6 p. Trnová, IDVT 10264597, dotčení opravou komunikace II/102
3. LBP Vltavy ř. km 78,9 od vrchu Suchý, IDVT 10275670, dotčení rekonstrukcí mostu 102-013
4. LBP Vltavy ř. km 79,6 Svatý Kilián, IDVT 10259171, dotčení rekonstrukcí mostu 102-014
5. LP Vltavy ř. km 80,2 Hvozdnický potok, IDVT 10279930 dotčení opravou komunikace II/102
6. LBP Vltavy ř. km 81,1 od vrchu Chlumka (kóta 406), IDVT 10270199, dotčení opravou komunikace II/102
7. Lesní potok -LBP Kocáby ř. km 0,7, IDVT 10257456, dotčení demolicí mostu, dočasným zatrubněním v délce 1 roku a následnou výstavbou mostu v původních parametrech

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelý či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.



**LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ VLTAVY**

Tyršova 1902, 256 01 Benešov, tel. +420 956954111, fax +420 317705619, ost54@lesy-cr.cz, ID DS:e8jcfns

V rámci stavby nedojde k dotčení žádného dlouhodobého hmotného majetku s právem hospodaření Lesů ČR s. p., dojde ale k dotčení pozemků p. č. 375/3, k. ú. Masečín, 696 k. ú. Štěchovice, které jsou v právu hospodaření LČR s. p., organizační jednotka Správa toků – oblast povodí Vltavy a dále dojde k dotčení pozemků 362/5, 364/2, 364/3 a 490/6 k. ú. Jíloviště které jsou v právu hospodaření LČR s. p., organizační jednotky Lesní Závod Konopiště.

Koncepce oprav mostů je následující:

- zachování stávající spodní stavby a vylepšení základových poměrů prostřednictvím mikropilot
- vybudování nové nosné konstrukce a mostního svršku včetně vybudování (opravy) nátokových a výtokových křídel
- mosty splňují požadavky normy ČSN 736201 na převedení návrhového průtoku, s výjimkou mostu přes Lesní potok (most ev. č. 102-017), která je plánováno obnovit ve stávajících parametrech z důvodu prostorových možností území a majetkoprávních vztahů.

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme za následujících podmínek:

1. Mostní objekty budou navrženy v souladu s ČSN 73 6201, s výjimkou mostu ev. č. 102-017. Parametry tohoto mostu, které nejsou v souladu s uvedenou normou, budou výslovně schváleny příslušným úřadem vydávajícím stavební povolení k akci.
2. Ukončení staveb pod mostem (nátoková a výtoková čela a přídlažby) bude z obou stran provedeno betonovým prahem v niveletě dna a s následným navázáním pružné konstrukce (např. kamenný zához, z důvodu stabilizace obnaženého terénu).
3. Po správci toku nebudou požadovány žádné navazující úpravy toků.
4. Veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstávají ve správě investora stavby, nebo jeho právního nástupce.
5. Během stavby bude zajištěn převod vody a provedeny protipovodňové opatření k zajištění stavby před případnými povodňovými průtoky.
6. V průběhu demoličních a výkopových prací nebude docházet ke znečišťování vodního toku ani k jeho zanášení materiály.
7. Zhotovitel stavby bude mít pro dobu stavby zpracován havarijní plán pro případ úniku závadných látek do povrchových vod.





# LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ VLTAVY

Tyršova 1902, 256 01 Benešov, tel. +420 956954111, fax +420 317705619, ost54@lesy-cr.cz, ID DS:e8jcfns

8. Po dobu výstavby bude zajištěno převedení vody přes staveniště, aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování vodního toku.
9. Práce v korytě vodního toku bude vykonávána mechanizací používající biologicky odbouratelné oleje.
10. Správce toku bude přizván na kontrolní den stavby během provádění prací týkajících se toků v naší správě k odsouhlasení provedení.
11. Správa toků nenese zodpovědnost za škody způsobené povodní během výstavby ani při následném provozu stavby.
12. Před vydáním stavebního povolení požadujeme uzavření nájemní smlouvy (na dobu od započetí prací do doby vkladu uzavření služebnosti nebo kolaudace stavby) a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (v případě trvalého záboru jakoukoliv vybudovanou konstrukcí). Po dokončení stavby dojde ke geodetickému zaměření trvalého záboru na pozemku v právu hospodaření Lesů ČR s. p. a návrh geometrického plánu nám bude předložen k odsouhlasení. Ve věci přípravy smluv kontaktujte ing. Bláhovou, 956 954 224, e-mail: jitka.blahova@lesy-cr.cz. Pro pozemky, které jsou v majetku Lesů ČR, s. p., organizační jednotky - Lesní závod Konopiště (uvedeny výše) je nutné provedení majetkoprávního vypořádání a vydání souhlasu se stavbou s touto organizační jednotkou. Kontakt: Lesy České republiky s.p., LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov.

To vyjádření je vydáno k DSP, platnost vyjádření je 2 roky.

S pozdravem

Ing. Mojžíř Hilbermanová  
vedoucí Správy toků - oblast povodí Vltavy

Ing. Mojžíř Hilbermanová  
vedoucí Správy toků - oblast povodí Vltavy

Rozdělovník:

LČR, s. p. LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

Příloha č. 4

**Akce: II/102 hr.hl.m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce**

**Věc: Souhlas vlastníka pozemku se stavbou**

Ing. Běhavá Iva je vlastníkem pozemku:

katastrální území Měchenice:

| p.č. | kultura | celková výměra (m <sup>2</sup> ) | list vlastnický |
|------|---------|----------------------------------|-----------------|
| 1094 | ost.pl. | 705                              | 413             |

zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,  
Katastrálním pracovištěm Praha-západ


KSÚS Středočeského kraje je investorem stavby "II/102 hr.hl.m.Prahy-Štěchovice,  
rekonstrukce"

Projektová dokumentace na tuto stavbu je zpracovaná v roce 2017 firmou PONTEX spol.  
s r.o. pod zakázkovým číslem 16 269 00.

**Majitel pozemků se stavbou souhlasí při splnění následujících podmínek.**

1. Mezi stavenišťem a skladovou plochou prodejny bude po dobu stavby instalováno dočasné oplocení v min.výšce 1.80m jako náhrada stávajícího oplocení.
2. Budoucí trvalé oplocení bude instalováno na místě nynějšího oplocení silnice II/102. Toto oplocení bude po ukončení stavby dle dohody předáno do vlastnictví majitele.
3. V rámci stavby bude provedeno vyčištění stávajících vpustí.
4. Doba výstavby bude zkrácena na minimum.
5. Po celou dobu výstavby nebude nijak omezen provoz prodejny, dále bude trvale zachován vjezd v min.šíři 4.10 m

Ing. Běhavá Iva  
Na Vyhlídce 230  
252 06 Měchenice



Ing. Jan Gajzler  
Pontex s. r. o.  
Bezová 1658  
Praha 4  
147 14

Mob.: (+420) 702 035 730  
E-mail: [jan.gajzler@pontex.cz](mailto:jan.gajzler@pontex.cz),  
[gajzler@pontex.cz](mailto:gajzler@pontex.cz)

|                       |                                       |             |          |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|----------|
| Vyjádření o SEK č.j.: | 753796/17                             | Naše značka | VE17-260 |
| Vyřizuje              | Emil.brecka@cetin.cz<br>T 602 354 422 | Datum       | 9.8.2017 |

Věc: "Rekonstrukce komunikace II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice"

**Požadujeme vytýčení tras sítí, předložení zápisu o vytýčení před zahájením prací a dodržení platných norem. V lokalitě se nachází pátevní podzemní vedení. V rámci řešených přeložek budou nutná provizorní řešení k zabezpečení provozu na těchto trasách SEK. Veškeré tyto zásahy musí být realizovány na základě požadavku adresovaného mně a to s předstihem. Prováděné práce budou realizovány na náklady stavebníka. Požadujeme dale podpis smlouvy o vynucené překládce, která bude obsahovat i realizační PD k provizorním a finálním překládkám. K uzavření smlouvy kontaktujte p.Čára Libor ([libor.cara@cetin.cz](mailto:libor.cara@cetin.cz)). Upozorňuji na ruční výkop v ochranném pásmu kabelů. Nepovolujeme navážku kamení či sutě na naše trasy vedení, včetně hutnění neprosáté zeminy. Opatrnou manipulaci techniky v blízkosti zemního vedení, aby nebylo poškozeno. Pokud dojde k odhalení tras, požadujeme okamžitou reakci stavebníka k zajištění ochrany vedení a to za naší účasti. Ochranu vedení zdokumentovat (foto), na kontrolu ochrany vedení před záhozem a ukončením stavby vyzvěte.**

Emil Břečka  
Specialista pro ochranu sítě  
CETIN, a.s.  
Útvar ochrany sítě Praha  
Olšanská 6/2681, 130 00 Praha 3 Žižkov

kontakty:  
mob: 602 354 422  
<mailto:emil.brecka@cetin.cz>

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063

123

Ing. David Dvořáček  
Bezová 1658  
Praha  
147 00  
Česká republika



DocID:00103440900

|                  |             |             |                      |
|------------------|-------------|-------------|----------------------|
| VÁŠ DOPIS ZNAČKY | NAŠE ZNAČKA | LINKA       | MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE |
| 001094296541     | 8120061410  | 800 850 860 | 28. 8. 2017          |

### Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti č. 8120061410

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku o přeložku Davle, kat. území: Davle, parc. č.: 0, 252 07 Davle, Davle, most 102-012, ze dne 18. 8. 2017, lze vyhovět po splnění následujících podmínek.

#### Přeložka bude provedena tímto způsobem:

8.4.9 SO 412 – Přeložka kabelů VN u mostu 102-012 Dvojice stávajících kabelů VN 22 kV je vedena na mostním objektu přes místní potok. Kabely jsou uloženy mimo asfaltovou vozovku v nebezpečné krajnici v zásypu nosné konstrukce. Navrhuje se provizorní a definitivní přeložka kabelových vedení, v obou případech naspojkováním kabelových vložek. Provizorně budou kabely vedeny mimo rozsah výkopových prací na mostě. Přes potok budou kabely založeny v ocelovém profilu se zákrytem nehořlavou deskou (např. GETRIS). Ocelový profil bude uzemněn, jako součást ochranných opatření při poruše. Mimo most se kabely založí do betonových žlabů se zakrytím. Definitivně budou kabely zataženy do chráničky o profilu 200/175, tato bude v délce 19m založena pod ulicí V Kejsíři přes novou nosnou konstrukci mostu. Pod zmiňovanou ulicí budou chráničky obetonovány (v rámci tohoto SO), na mostní konstrukci se na chráničkách provede obetonování jako součást zásypu nosné konstrukce. S ohledem na značné množství sítí bude kabelová trasa v chodníku a volném terénu založena do betonového žlabu s krytím výstražnou fólií červené barvy. 8.4.13 SO 422 – Přeložka kabelů NN u mostu 102-012 Bude provedena přeložka kabelů nn, které jsou uloženy na předmětném mostě přes potok. Jedná se o kabely AYKY 3x240+120 a AYKY 3x120+70, které jsou vedeny od skříně R10 do skříně R9. Sekundární kabelová síť bude provizorně vedena v souběhu s kabely VN po samostatné ocelové lávce. Mimo most bude kabelové vedení založeno do betonového žlabu. Pro definitivní přeložku se navrhuje položení nových kabelů stejného profilu, které budou vyvedeny od skříně R10 a ukončeny naspojkováním na kabely stávající za opravovaným mostkem. Kabely budou ve volném terénu uloženy do pískového lože (částečně v souběhu s kabelem VN) s krytím výstražnou fólií červené barvy. Pod ulicí V Kejsíři a na mostě se kabel zatáhne do chráničky 160/136, která bude ve výkopu obetonována.

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 19, 326 00, Plzeň k rukám pan(i) Marcel Sztymon. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě zálohy bude provedena přeložka zařízení distribuční soustavy a zbylé náklady vyfakturovány po jejím ukončení.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 1 122 000,00 Kč. Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem.

ČEZ Distribuce, a. s.


Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace), e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 | zásilací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím



Platnost stanoviska je do 27. 2. 2018, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem



Tibor Brezina  
Vedoucí oddělení Připojování

|   |
|---|
| <b>PONTEX s.r.o.</b><br>Bezová 1658<br>147 14 PRAHA 4 |
| Došlo: 30-08-2017                                     |
| Č.j.: 3691/2017                                       |
| Přílohy: .....  |
| K vyřízení: JDr                                       |
| .....   |
| Rozdělil: .....                                       |

Ing. David Dvořáček  
Bezová 1658  
Praha  
147 00  
Česká republika



D0000000101394441302

|                  |             |             |                      |
|------------------|-------------|-------------|----------------------|
| VÁŠ DOPIS ZNAČKY | NAŠE ZNAČKA | LINKA       | MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE |
| 001094375686     | 8120061448  | 800 850 860 | 28. 8. 2017          |

**Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti č. 8120061448**

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku o přeložku Davle, kat. území: Davle, parc. č.: 0, 252 07 Davle, Davle, most 102-013, ze dne 24. 8. 2017, lze vyhovět po splnění následujících podmínek.

**Přeložka bude provedena tímto způsobem:**

8.4.10 SO 413 – Přeložka kabelů VN u mostu 102-013 Dvojice stávajících kabelů VN 22 kV je vedena na mostním objektu přes místní potok. Kabely jsou uloženy mimo asfaltovou vozovku v nezpevněné krajnici v zásypu nosné konstrukce. Navrhuje se provizorní a definitivní přeložka kabelových vedení, v obou případech naspojkováním kabelových vložek. Provizorně budou kabely vedeny mimo rozsah výkopových prací na mostě. Přes potok budou kabely založeny v ocelovém profilu se zákrytem nehořlavou deskou (např. CETRIS). Ocelový profil bude uzemněn, jako součást ochranných opatření při poruše. Mimo most se kabely založí do betonových žlabů se zakrytím. Definitivně budou kabely zataženy do chráničky o profilu 200/175, tyto budou v délce 6.5 m založeny na novou konstrukci mostu (na izolaci). Součástí mostního objektu pak bude obetonování chrániček jako součást zásypu nosné konstrukce. S ohledem na značné množství sítí bude kabelová trasa v chodníku a volném terénu založena do betonového žlabu s krytím výstražnou fólií červené barvy. Součástí stavebního objektu je vypracování výchozí revize a napěťové zkoušky. Rovněž bude provedeno geodetické zaměření a předání skutečného stavu správci kabelového vedení 8.4.14 SO 423 – Přeložka kabelů NN u mostu 102-013 Bude provedena přeložka dvou kabelů nn, které jsou uloženy na předmětném mostě přes potok. V blízkosti mostu je umístěna kabelová rozpojovací skříň R7 (s dělenou přípojnici). Obezdná skříň nebude dotčena stavbou mostu. Stavbou bude přímo dotčeno kabelové vedení nn mezi skříní R7 a přípojkovou skříní P26 u rozvaděče osvětlení. Kabely typu 2 x AYKY 3x120+70 mm<sup>2</sup> budou provizorně položeny od skříně R7 a vedeny po ocelové lávce přes potok. Kabel se ukončí naspojkováním na stávající v prostoru mimo rozsah mostu. Rovněž budou dotčeny odchozí kabely z rozvaděče R7. Jedná se o čtveřici kabelů AYKY 3x120+70, které vedenou směrem ke skříní R6 a do transformovny TS3898. Kabely budou na místě odkryty a pokud to umožní jejich délka budou tyto stranově přeloženy do nové nekolizní trasy. Pokud by navržená trasa byla delší, je nutné všechny tři kabely prodloužit naspojkováním kabelové vložky. V obou případech je nutné počítat s odpojením kabelů ve skříní. Přeložená trasa bude v tomto případě již definitivní. Kabely 2 x AYKY 3x120+70 vedené přes most budou definitivně přeloženy do nové trasy na konstrukci mostu. Jeden kabel bude vyveden ze skříně R7 a ukončen ve skříní SP5/P26 u rozvaděče veřejného osvětlení. Druhý kabel bude spojkován mimo prostor mostku. Kabely budou ve volném terénu uloženy do pískového lože (částečně v souběhu s kabely VN) s krytím výstražnou fólií červené barvy. Na mostě se kabel zatáhne do chráničky 160/136, která bude ve výkopu obetonována jako součást mostního objektu. Součástí stavebního objektu je vypracování výchozí revize dle ČSN 33 2000–6. Rovněž bude provedeno geodetické zaměření a předání skutečného stavu správci kabelového vedení v souladu s jeho interními předpisy.

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 19,

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace), e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 | zasilací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00


**Otočte prosím**

326 00, Plzeň k rukám pan(i) Marcel Sztymon. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě zálohy bude provedena přeložka zařízení distribuční soustavy a zbylé náklady vyfakturovány po jejím ukončení.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 963 000,00 Kč. Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem.

Platnost stanoviska je do 27. 2. 2018, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem



Tibor Brezina  
Vedoucí oddělení Připojování

|   |            |
|---|------------|
| <b>PONTEX s.r.o.</b><br>Bezová 1658<br>147 14 PRAHA 4 |            |
| Došlo:  | 30-08-2017 |
| Č.j.:   | 3689/2017  |
| Přílohy:  |            |
| K vyřízení:   | DDV        |
| .....   |            |
| Rozdělil:   |            |

Ing. David Dvořáček  
Bezová 1658  
Praha  
147 00  
Česká republika



D0000000101394440901

VÁŠ DOPIS ZNAČKY  
001094296542

NAŠE ZNAČKA  
8120061409

LINKA  
800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
28. 8. 2017

**Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti č. 8120061409**

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku o přeložku Štěchovice, kat. území: Štěchovice u Prahy, parc. č.: 0, 252 07 Štěchovice, Štěchovice, most 102-017, ze dne 18. 8. 2017, lze vyhovět po splnění následujících podmínek.

**Přeložka bude provedena tímto způsobem:**


8.4.11 SO 417 – Přeložka kabelů VN u mostu 102-017 Stávající vedení VN tvoří sláněný závěsný kabel, který je ukotven na příhradovém stožáru v těsné blízkosti mostu. Na stožáru je proveden svod do zemního kabelového vedení přes úsekový odpojovač US PZ454. Dále pokračuje kabelové vedení do centra Štěchovic. Stavbou mostu bude přímo dotčena dvojice podpěrných bodů, jedná se koncový příhradový stožár č. 1 a betonový sloup č. 2. Navrhuje se realizace definitivní přeložky do nové trasy, která umožní realizaci nového mostu, tak i mostního provizoria včetně provizorní komunikace. Na levobřežní straně potoka Kocába bude postaven nový příhradový stožár, na který se zavěsí svislý odpojovač se svodiči přepětí a konzoly pro vedení nn. Sloup č. 2 bude přeložen na západní stranu ulice Hlavní. Sláněný kabel VN bude přeložen na nové podpěrné body, nová trasa je přibližně o 1 metr kratší. Od nového úsekového odpojovače bude po stožáru veden nový kabel VN do volného terénu. V terénu bude kabel veden podél silnice uložený v betonové žlabu a s krytím výstražnou fólií červené barvy. Pod silnicí II/102 bude realizován řízený podvrh, do kterého se zatáhne chránička PE 125. Po protažení kabelu se chránička utěsní PUR pěnou. Na opačné straně komunikace se kabel naspojkuje na stávající. Po realizaci přeložky bude demontováno stávající vedení VN (dvojice podpěrných bodů a kabelové vedení). Stávající základy budou vybourány. Přeložka musí být realizována současně s objektem SO 427. 8.4.15 SO 427 – Přeložka kabelů NN u mostu 102-017 V dané lokalitě stavby mostu jsou umístěny kabely nn a to jak podzemní, tak i venkovní sláněné a holé. Stavbou budou bezprostředně dotčeny pojistkové skříně R518 a R21 a přípojky k č.p. 131 a č.p. 132. Na nový příhradový stožár vedení VN bude zavěšena nová skříň R518 (typ SV301/NSD1W), do které se zapojí přeložený sláněný kabel AES 4x120 mm<sup>2</sup>. Ze skříně bude rovněž vyveden nový kabel typu AYKYz 4x16 mm<sup>2</sup>, který bude ukončen na stávajícím sloupu u č.p. 155. Kabel bude zavěšen na nový podpěrný bod č. 2 vedení VN a rovněž i na nový betonový sloup v ulici Za Kocábou. Rozpojovací skříň SR502/R21 v oplocení zahrady č.p. 132 nebude přímo dotčena stavbou, nicméně před touto SR502 musí být realizována opěrná stěna provizorní komunikace, která zcela znepřístupní SR502 a k němu přizděné odběrné místo (elektroměrový rozvaděč). Navrhuje se stavba provizorního pilíře typu SR 502, do které budou vedeny všechny stávající (odchozí i příchozí kabely) jak distribučního vedení, tak i dvojice přípojek. Kabely budou vedeny protlakem pod silnicí II/102 protlakem a v chráničkách pod provizorní komunikací. Stávající skříň nebude dotčena, a proto bude využita i pro definitivní přeložku. Do skříně budou zapojeny stávající kabely, je možné uvažovat s jejich naspojkováním. Jedná se o trojici kabelů AYKY 3x120+70 mm<sup>2</sup> a dvě přípojky k elektroměrům typu AYKY 4x16 mm<sup>2</sup>. Elektroměrový rozvaděč bude řešen samostatně s jeho majitelem. Kabely ve volném terénu budou uloženy do pískového lože s krytím výstražnou fólií červené barvy. Na ocelový příhradový stožár bude opětovně ukotveno venkovní vedení holých vodičů AIfE v uspořádání vedle sebe. Na připravenou konzolu se připevní čtyři roubíkové izolátory, na které se přepojí stávající holé dráty. Přeložka musí být realizována současně s objektem SO 417.

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 19, 326 00, Plzeň k rukám pan(i) Marcel Sztymon. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě zálohy bude provedena přeložka zařízení distribuční soustavy a zbylé náklady vyfakturovány po jejím ukončení.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 1 700 000,00 Kč. Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem.

Platnost stanoviska je do 27. 2. 2018, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřeshňující tuto dobu.

S pozdravem



Tibor Brezina  
Vedoucí oddělení Připojování

|   |            |
|---|------------|
| <b>PONTEX s.r.o.</b><br>Bezová 1658<br>147 14 PRAHA 4 |            |
| Došlo: .....  | 30-08-2017 |
| Č.j.: .....   | 3690/2014  |
| Přílohy: .....  |            |
| K vyřízení: .....                                     | DDV        |
| .....   |            |
| Rozdělil: .....                                       |            |



40.

PONTEX, spol. s r.o.  
Ing. Jan Gajzler  
Bezová 1658  
147 14 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE  
PX 2858/2017 /4.7.2017

NAŠE ZNAČKA  
D3A17000005861

VYŘIZUJE / LINKA  
Procházková/840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Praha / 2.8.2017

**Stanovisko k projektové dokumentaci v ochranném pásmu telekomunikačního vedení Telco Pro Services, a. s.:**  
**„II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“**

Ve Vámi uvedeném zájmovém území **se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem** komunikační vedení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s. (dříve ČEZ ICT Services, a. s.). Komunikační vedení je chráněno ochranným pásmem podle §102 zákona č.127/2005 Sb. (Zákon o elektronických komunikacích) v platném znění nebo technickými normami.

S předloženou dokumentací **souhlasíme pouze za předpokladu dodržení Podmínek pro provádění prací v blízkosti komunikačního vedení** Telco Pro Services, a. s. (dříve ČEZ ICT Services, a. s.), které byly součástí vydaného sdělení o existenci sítí (č. sdělení 0200524388 ze dne 16.11.2016).

Při práci v ochranném pásmu našeho sdělovacího vedení je nutné dodržení všech podmínek našeho sdělení.

V případě dotazu či dalších podrobností (metalický kabel při ul. Za Kocábou) – kontakt:  
Telco Pro Services, a. s., Aleš Volšický, 211 046 263, 602 541 665

Toto sdělení je platné 1 rok od data vydání.

S pozdravem



Telco Pro Services, a. s.  
Duhová 1531/3  
140 00 Praha 4  
IČ: 291 48 278  
(25)

Vladimíra Procházková  
oddělení Sdělovací vedení

Dovolujeme si Vám oznámit, že od **1. 12. 2011** je žadatelům z řad veřejnosti zpřístupněna internetová aplikace umožňující on-line podávání žádostí o sdělení k existenci sítí na adrese <http://geoportal.cezdistribuce.cz>



47/1



ČD-Telematika

Pontex spol. s r.o.  
Ing. Jan Gajzler  
Bezová 1658  
147 14 Praha 4

|               |              |          |                       |
|---------------|--------------|----------|-----------------------|
| Číslo jednací | 1201711116   | Vyřizuje | Ludvík Svoboda        |
| Datum         | 18.7.2017    | telefon  | +420 725 079 661      |
| Váš dopis zn. | PX 2858/2017 | e-mail   | Ludvik.Svoboda@cdt.cz |
| ze dne        | 11.07.2017   |          |                       |

Věc: Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. ke stavebnímu řízení.

Název stavby: II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce

Při realizaci výše uvedené stavby **NEDOJDE** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

**Vyjádření pozbývá platnosti dne 18.7.2019**

**Další upřesňující podmínky:**

V místě křížení s žel. tratí je trasa komunikačních vedení vedena po přemostění ( mimoúrovňové křížení ) a nebude stavbou dotčena.

ČD - Telematika a.s.  
Pernerova 2819/2a  
130 00 Praha 3

ČD-Telematika  
Servis kabelových sítí Praha  
akupliva dokumentace o dokumentaci  
Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha 9  
IČ: CZ61459445, Tel.: +420 972 225 115  
info@cdt.cz, www.cdt.cz

www.cdt.cz

ČD - Telematika a.s. | akciová společnost | Korespondenční adresa: Pod Tábořem 369/8a | 190 00 Praha 9 | tel.: +420 972 225 555


Sídlo společnosti: Pernerova 2819/2a | 130 00 Praha 3 | IČ: 61459445 | DIČ: CZ61459445 | Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8938

## PŘEHLEDNÁ SITUACE


SITUACE - ÚSEK PRAHA - MĚCHENICE



SITUACE – CELÁ STAVBA



SITUACE – ÚSEK DAVLE – ŠTĚCHOVICE



ZMENŠENO NA 50 %

II/102 HR. HL. M. PRAHY -  
- ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE

## **Středočeský kraj**

Středoevropský kraj  
Zbroňovská 11

Soudružnickový systém: S-JTSK  
Výškový systém: Bp4

## ČAST B

|                        |                        |                        |                        |                       |       |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------|
| Circle number:         | 16 289 00              | IMP:                   | 241198734, delinquency | Imp. David P. Winkler | 11/77 |
| Scholar:               | Imp. Walter Wirtz      | 241198734, delinquency | 241198734, delinquency | Imp. David P. Winkler | 11/77 |
| 24462719, delinquency  | 24462719, delinquency  | 241198734, delinquency | 241198734, delinquency | Imp. David P. Winkler | 11/77 |
| 14701 delinquency      | Imp. Paul Winkler      | 241198734, delinquency | 241198734, delinquency | Imp. David P. Winkler | 11/77 |
| 241198734, delinquency | 241198734, delinquency | 241198734, delinquency | 241198734, delinquency | Imp. David P. Winkler | 11/77 |

|             |            |   |        |       |        |            |
|-------------|------------|---|--------|-------|--------|------------|
| Diagnostika | Společnost | Adresa                                      | Objekt | Číslo | Datum  | Strana     |
|             |            | B/102 HL. M. PRÁNY - STĚKOVACE, REKONSTRACE |        |       | 4/2007 | 1          |
|             |            |   |        |       |        | Č. přílohy |
|             |            |   |        |       |        |            |

**ČD-Telematika**  
ČD Telematika a.s.  
Pouchov ČD a.s. k vyjádření  
k zařazení v mapě ČD a.s.  
a.s.ČD a.s.

V zájmovém území se nacházejí sdělovací kabely v majetku Českých drah a.s., Správy železniční dopravní cesty s.o. nebo ČD-Telematiky a.s.

Datum..... Podpis.....PHA  
Toto vyjádření platí 24 měsíců ode dne vydání.

**PONTEX, spol. s.r.o.**

**Ing. Jan Gajzler**  
Bezová 1658  
147 14 Praha 4

|   |            |
|---|------------|
| <b>PONTEX s.r.o.</b><br>Bezová 1658<br>147 14 PRAHA 4 |            |
| Došlo:  | 31-07-2017 |
| Č.j.:   | 3201/2017  |
| Přílohy:  |            |
| K vyřízení:   | JSV        |
| Rozdělil:   |            |

Váš dopis značka / ze dne

4.7.2017

Naše značka

825/17/KOC/Ro/4

Vyřizuje / linka / e-mail

Ing. Michal Rotbauer/  
381 107 239/  
rotbauer@ceps.cz

Místo odeslání / dne

Kočín / 27. 7. 2017

## **SOUHLAS S ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU PŘENOSOVÉ SOUSTAVY**

**Název záměru – II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce**

Vážený pane

na základě Vaší žádosti o souhlas s činností v ochranném pásmu přenosové soustavy ze dne 4.7.2017 č. j. 825/17/KOC/Ro/4, která byla ČEPS, a.s., doručena dne 17.7.2017, v souladu s § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a na základě těchto Vámi předložených podkladů:

- platného vyjádření k existenci sítí č. j. 1425/16/KOC/Ro/2 ze dne 5.12.2017
- technické zprávy (4/2017, Ing. Hvízdal)
- přehledné situace

ČEPS, a.s., jako vlastník a provozovatel přenosové soustavy tímto společností PONTEX, spol. s.r.o.

### **uděluje souhlas**

v ochranných pásmech stávajících vedení přenosové soustavy s provozním označením V413 mezi stávajícími stožáry č. 343 – 344, V414/475 mezi stávajícími stožáry č. 47 - 48, V475/476 mezi stávajícími stožáry č. 331 – 332 a V208 mezi stávajícími stožáry č. 144 – 145.

**Souhlas s činností v ochranném pásmu se uděluje pro rekonstrukci stávající silnice na dobu určitou do 27.7.2019.**

Činnost v ochranném pásmu vedení (dále jen „OP“) musí splňovat následující podmínky:

- 1) Stavební úpravy, činnosti, samotné křížení s vedením musí respektovat podmínky vyplývající z energetického zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dalších souvisejících obecně závazných právních předpisů. Dále musí být činnosti prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními všech platných technických norem ČSN a ČSN EN.
- 2) V případě jakékoliv změny činností v OP oproti předloženým výše uvedeným podkladům, musí být tyto změny nejprve projednány a výslovně odsouhlaseny ze strany ČEPS, a.s., jinak tento souhlas s činností v OP pozbývá platnosti.
- 3) Pro realizaci činnosti je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení nebylo nutné vypínat. Pokud by i přesto bylo nutné vypínání vedení, je nezbytné požádat ČEPS, a.s., o vypnutí **nejpozději do 30. 6. roku předcházejícího roku, ve kterém je vypnutí požadováno.**
- 4) Opatření pro omezení důsledků nebezpečných vlivů, které vznikají v souvislosti s provozem vedení přenosové soustavy je povinná realizovat osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP. Jedná se zejména o elektrické pole, elektromagnetickou indukci, akustický hluk, pád námrazy z vodičů atd. Dále s ohledem na pravidelné letecké kontroly stavu vedení vrtulníky je nutné, aby objekty v OP byly zabezpečeny proti škodám, které může způsobit vírový prstenec nízko letícího vrtulníku. S touto situací je třeba počítat také při všech činnostech, zemědělském využití a chovu domácích zvířat v OP.
- 5) Činnosti v OP nesmí ztížit přístup ČEPS, a.s., k přenosové soustavě.
- 6) V prostoru OP nebudou v případě realizace stavby parkovány stroje a nebude zde skladován (umístěn) žádný materiál.

#### PODZEMNÍ STAVBA (kabel apod.)

- 7) Ke všem stávajícím stožárům vedení musí být pro umožnění kontroly, údržby a oprav zachován přístup a příjezd alespoň z jedné strany a dále manipulační prostor. Manipulační prostor musí být v tomto případě o rozsahu celkové šíře OP. Manipulační prostor a přístup (příjezd) musí být nepřetržitě k dispozici a dimenzovány na těžkou pozemní techniku (jeřáby, plošiny, nákladní vozidla atd.).
- 8) Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnicí soustava.

## PLOT

- 9) Oplocení pozemku nebo svodidla lze do OP umístit za předpokladu, že bude provedeno z nevodivých materiálů, které se z hlediska nebezpečného dotyku považují za izolované. Bude-li oplocení pozemku z vodivého materiálu (drátěná výplň, kovové sloupky atd.) musí být dodržena ustanovení ČSN 33 3300 a ČSN EN 50341-3-19 (vodivé ploty, svodidla pod vedením nebo v blízkosti vedení vvn / zvn musí být uzemněny s odporem uzemnění max. 500 ohmů). O uzemnění plotu v OP je nutné předat ČEPS, a.s., výchozí revizní zprávu. Maximální výška oplocení musí být navržena tak, aby byly splněny všechny normy a předpisy, které omezují umístění objektů do OP vvn / zvn. Za technický stav plotu, jeho provedení a udržování zodpovídá osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP.
- 10) Před zahájením prací v OP musí být osoby provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP prokazatelně seznámeny s příslušnými ustanoveními energetického zákona, obecně závaznými právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami. **Zahájení prací v OP a kontaktní osoba včetně tel. spojení musí být nejméně 15 dnů před jejich zahájením písemně oznámeny ČEPS, a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, Praha 10.** Ukončení prací bude do 5 dnů od ukončení prací písemně oznámeno rovněž na uvedenou adresu.
- 11) V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na elektrickém vedení musí být činnost v OP přerušena a OP opuštěno.
- 12) Po dokončení prací v OP vyhotoví osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP písemnou zprávu a předá ji ČEPS, a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, 101 52, Praha 10 nebo na výše uvedenou e-mailovou adresu. Zpráva musí obsahovat rozsah provedených prací a úprav dotčeného území v OP (technická zpráva, přehledná situace umístění výše uvedené stavby v poměru k trase osy vedení a hranic ochranného pásma dle skutečného provedení, zakres v souřadnicích JTSK, příp. podélný profil, situace příjezdových cest).
- 13) Osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP, odpovídá za jakékoliv škody na přenosové soustavě vzniklé v souvislosti s prováděnou činností.

## V OP je v souladu s § 46 odst. 8 až 10 energetického zákona zejména zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu ČEPS, a.s. vedení vvn/zvn stavby, umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení včetně provádění zemních prací;
- vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, nářadím nebo strojem blíže, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění;
- pojíždět pod el. vedením vozidly nebo stroji jejichž výška, náklad nebo manipulační plocha by se mohla přiblížit k vodičům blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění;



- používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění lan při jejich přetržení;
- používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení vodního paprsku k fázovým vodičům vedení;
- uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat trhaviny;
- sklápění automobilů nebo používání mechanismů i s pracovní polohou vyšší než 4 m;
- nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Dřeviny a zeleň v prostoru OP budou navrženy, vysázeny a udržovány v souladu s § 46 energetického zákona. Proto doporučujeme v tomto prostoru v případě zájmu osadit dřeviny, které svým vrůstem třímetrovou výšku v průběhu svého života nedosáhnou.

**Kromě těchto vyjmenovaných podmínek je nutno dodržovat při činnostech v OP požadavky dalších obecně závazných právních předpisů a technických norem, vztahujících se k provádění činnosti.**

**Porušení podmínek uvedených v tomto souhlasu s činností v OP může mít za následek zrušení souhlasu, povinnost uvedení veškerých změn v OP do původního stavu na náklady osoby provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP.**

**ČEPS, a.s., jako vlastník a provozovatel přenosové soustavy, je oprávněn kontrolovat dodržování v tomto souhlasu stanovených podmínek.**

S pozdravem

čeps, a.s. Elektrárnská 774/2  
101 52 Praha 10  
DIČ: CZ25702556  
(13)

Ing. Karel Čížek  
vedoucí odboru  
Správy energetického majetku a dokumentace – oblast Střed

Žadatel potvrzuje seznámení se s obsahem tohoto souhlasu s činností v OP a zavazuje se výše stanovené podmínky dodržovat.

V PRAZE dne 1. 8. 2017

Žadatel o souhlas s činností v OP

Ing. DIKARČEK

(Kopii potvrzeného souhlasu zašlete zpět na ČEPS, a.s., na adresu Elektrárnská 774/2, 101 52, Praha 10 nebo na výše uvedenou e-mailovou adresu [rotbauer@ceps.cz](mailto:rotbauer@ceps.cz))



50/1

RR 20059803 302

Pontex, spol. s r.o.  
Ing. Jan Gajzler

Březová 1658  
14714 Praha 4

Na vědomí:

- Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- OÚ Měchenice

|   |              |
|---|--------------|
| <b>PONTEX s.r.o.</b><br>Bezová 1658<br>147 14 PRAHA 4 |              |
| Došlo:  | 18 -07- 2017 |
| Č.j.:   | 3008 /K014   |
| Přílohy:  |              |
| K vyřízení:   | DDr (Ka)     |
| Rozdělil:   |              |

Měchenice dne 14. 7. 2017

Věc : Vyjádření k akci II/102 hr. Hl.m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce

Na Vaši žádost Vám předáváme společné stanovisko k plánované akci a sice za subjekty:

- Polyfunkční dům, s.r.o. (vlastník nemovitosti a pozemků), dodatečně zařazen mezi účastníky řízení
- Fregatta Alba, s.r.o. (nájemce domu) , provozuje restauraci a cukrárnu Fregatta
- „Marina Měchenice“ stavba-vodní dílo kolaudované MUCE Černošice Č.J. 10549/2012/V/Kou-Ks

1/ Požadujeme, aby během rekonstrukce byl zachován dopravní přístup k budově Fregatty (zásobování, příjezd hostů automobily, odvoz odpadu,.....)

2/ Požadujeme, aby zamýšlené práce neohrožily vlastní budovu, jejíž stav budeme dokumentovat před, v průběhu a po ukončení stavebních prací (budova založena na pilotech)

3/ Součástí vodního díla - přístaviště pro 15 sportovních lodí je vstupní můstek (během stavby lze posunout). Tento můstek je situován nad zakresleným protlakem silnice mezi propustkem km 5.942182 a propustkem km 5.984080. V příloze přikládáme výpis z techn. dokumentace stavebního povolení – geometrické zaměření skutečného provedení stavby. Přístup uživatelů na vodní dílo je zajištěn po římse za svodily. Přístup na přechod je těsně před zastávkou (viz přiložené foto). Požadujeme tedy zachování tohoto bezbariérového přístupu v šířce potřebné pro průchod 1 osoby nejlépe však v šířce 70 cm od svodidel (mírně prodloužená římsa) pro zachování možnost přístupu vozíčkářů. Zábradlí nepožadujeme.

3/ Požadujeme, aby Ing. Aleš Bahenský jako vlastník vodního díla byl zařazen mezi účastníky stavebního řízení s možností připomínkovat stavební povolení.

Přílohy: 2 x

S pozdravem

Polyfunkční dům, s.r.o.

Ing. Aleš Bahenský

Jednatel

Fregatta Alba, s.r.o.


Ing. Aleš Bahenský

Jednatel

Vodní dílo (Marina Měchenice)

Ing. Aleš Bahenský


majitel (Marina Měchenice)



Souřadnicový systém: JTSK/Bpv

SEZNAM SOUŘADNIC:

| č.b. | Y         | X          | v      | popis  |
|------|-----------|------------|--------|--------|
| 1    | 747551.41 | 1062494.16 | 201.11 | můstek |
| 2    | 747544.67 | 1062495.85 | 200.79 | můstek |
| 3    | 747544.20 | 1062495.49 | 200.78 | můstek |
| 4    | 747526.21 | 1062519.91 | 200.83 | můstek |
| 5    | 747527.46 | 1062520.85 | 200.83 | můstek |
| 6    | 747545.49 | 1062496.46 | 200.79 | můstek |
| 7    | 747552.25 | 1062494.78 | 201.18 | můstek |



GEO - 5, spol. s r.o.

GEODETICKÉ PRÁCE VE VÝSTAVBĚ A KATASTRU

Na Dolních 35, 165 00 Praha 4.

Tel/fax: 261 225442, 775519163.

E-mail: info@gco5.cz, www.gco5.cz

|  |                     |                          |
|--|---------------------|--------------------------|
| Objednatel: p. Bahenský                                  | Souř.systém: S-JTSK | Měřil: M.Soukal          |
| Kat.území: Měchenice                                     | Výšk.systém: Bpv    | Vypracoval: D. Kazimír   |
| Akce: Měchenice při p.č. 1112<br>Pochodzí můstek u břehu | Číslo zak.: 53/2012 | Zodp.prac.: Ing.Žemlička |
|  | Datum: 3.2.2012     | Počet A4:                |
| Obsah: Geodetické zaměření skutečného provedení          | Měřítko: 1:250      | Číslo přílohy:           |





stavba II/102 hr. hlavního města  
Prahy - Stěchovice, rekonstrukce

Souhlas vlastníka se stavbou

Souhlasím s~~ou~~ vydáním stavebního  
povolení na stavbu "II/102 hranice  
hlavního města Prahy - Stěchovice,  
rekonstrukce" dle projektové  
dokumentace vypracované fy Pontex  
pod zakázkovým číslem 16 269 00  
s datem 4/2017.

Jaroslav Helel

dne: 25. 8. 2017

p. Helel

sídliště 223

252 06 Davle



**Akce: II/102 Hranice hlavního města Prahy – Štěchovice, rekonstrukce**  
**Věc: Souhlas vlastníka s přeložkou**

---

P. Helcl je vlastníkem budovy na pozemku p.č. 362/14 v k.ú. Jíloviště, obec Jíloviště zapsaném v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ.

P. Helcl je také vlastníkem vedení k této budově:

- sdělovací nadzemní kabel neprovozovaný,
- NN nadzemní kabel (3-fázové, průřezu 16 mm<sup>2</sup>).

Vedení je umístěno na dřevěných sloupech podél komunikace II/102 od VD Vrané. Sloupy jsou umístěny v deformační zóně stávajícího svodidla.

Investorem akce „II/102 Hranice hlavního města Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“ je Středočeský kraj. V rámci akce je nezbytné výše uvedené vedení přeložit mimo deformační zónu svodidla.

Přeložka kabelu NN bude provedena na náklady investora akce.

Před vydáním stavebního povolení bude mezi investorem a p. Helclem uzavřena smlouva o právu provést stavbu.

**Vlastník souhlasí:**

- se zrušením sdělovacího vedení,
- s přeložkou vedení NN.

p. Helcl  
Sídliště 223  
252 06 Davle

*Garosta*  
*Helcl*

**Akce: II/102 Hranice hlavního města Prahy – Štěchovice, rekonstrukce**  
**Věc: Souhlas vlastníka s přeložkou**

---

P. Daniel Pospíšil je vlastníkem budovy na pozemku p.č. st. 395 v k.ú. Jíloviště, obec Jíloviště zapsaném v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ.

P. Pospíšil je také vlastníkem vedení k této budově:

- NN nadzemní vedení (2-fázové, ocelová lanka průřezu 16 mm<sup>2</sup>).

Vedení je umístěno na dřevěných sloupech podél komunikace II/102 od VD Vrané. Sloupy jsou umístěny v deformační zóně stávajícího svodidla.

Investorem akce „II/102 Hranice hlavního města Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“ je Středočeský kraj. V rámci akce je nezbytné výše uvedené vedení přeložit mimo deformační zónu svodidla.

Přeložka vedení NN bude provedena na náklady investora akce.

Před vydáním stavebního povolení bude mezi investorem a p. Pospíšilem uzavřena smlouva o právu provést stavbu.

**Vlastník souhlasí:**

- s přeložkou vedení NN.

**p. Daniel Pospíšil**

Vlkančice 174

281 63 Kostelec nad Černými lesy



č.č. 69 10 02 / 0007



54/1

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje  
Územní odbor Praha venkov - JIH  
dopravní inspektorát  
Masarykovo nám. 708, 251 64 Mnichovice

Č. j. KRPS-222193-3/ČJ-2017-011406

Mnichovice 3. srpna 2017  
Počet stran: 2

Pontex spol. s.r.o.  
Bezová 1658  
147 14 Praha 4

**II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce**

Dopravní inspektorát PČR Praha venkov - JIH jako dotčený orgán dle § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti a předložené projektové dokumentace pro stavební povolení na výše uvedenou akci, Vám po prostudování a provedeném místním šetření vydává následující stanovisko.

Dopravní inspektorát PČR Praha venkov - JIH jako dotčený orgán podle § 77 odst. 2) písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydává vyjádření ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

Obsahem předložené projektové dokumentace je akce: II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce.

DI Praha venkov - JIH souhlasí s rekonstrukcí silnice II/102 v úseku od viaduktu poblíž obce Měchenice - Štěchovice za dodržení následujících podmínek:

Parametry komunikace budou v souladu s platnou normou ČSN 73 6101 - „Projektování silnic a dálnic“.

Dopravní značení musí být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích - TP 66, objízdné trasy budou řádně vyznačeny svislým DZ č. IS11c, příp. IS11b.

Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Dopravní značky užívané k přechodnému dopravnímu značení musí být provedeny výhradně jako reflexní.

Po ukončení akce musí být povrch uveden do řádného stavu a dopravní značky užitě na akci ihned odstraněny.

Dle našeho názoru při této rekonstrukci by mělo dojít i k zakomponování zklidňujících prvků na průtahu obcemi Měchenice, Štěchovice. Průtah obcí Davle je samostatně projektován.

DI Praha venkov - JIH po prostudování zasláné projektové dokumentace nesouhlasí s návrhem místní úpravy provozu na předmětné komunikaci. Upozorňujeme, že stávající autobusové zastávky včetně přechodů pro chodce rovněž neodpovídají současným legislativním předpisům a ČSN. Toto je nutné uvést do souladu. Dále upozorňujeme, že v obci Měchenice (u provozovny Fregata) je návrh realizovat SSZ. V projektové dokumentaci toto není zohledněno. Dle našeho názoru by bylo vhodné provést šetření k výše uvedeným poznámkám (místní a přechodná úprava provozu, zastávky BUS atd.).

Sdělujeme, že úsek komunikace II/102 od viaduktu poblíž obce Měchenice až k hr. hl. m. Prahy se nachází v místní příslušnosti DI Praha venkov - JIH.

Vyřizuje: por. Ing. Milan Nerad  
komunikační inženýr

npor. Bc. Pavel Bouček  
vedoucí DI Praha venkov - JIH

|   |            |
|---|------------|
| <b>PONTEX s.r.o.</b><br>Bezová 1658<br>147 14 PRAHA 4 |            |
| Došlo:  | 03-08-2017 |
| Č.j.:   | 3240/2017  |
| Přílohy:  |            |
| K vyřízení:   | Dr. H      |
| Rozdělil:   |            |

Int. edice

55.

# ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje krajské ředitelství, odloučené pracoviště Řevnice

Adresa: Havlíčkova 174, 252 30 Řevnice

Tel.: 950 845 052

Fax: 950 870 148

E-mail: spisovna@sck.izscr.cz

Ev. č. PZ - 561 - 2/2017/PD

Řevnice 31. 7. 2017

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

Pontex, spol. s r.o.  
Ing. Jan Gajzler  
Bezová 1658/1  
147 14 Praha 4

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: nrap. František Procházka, tel.: 950 845 126, e-mail: frantisek.prochazka@sck.izscr.cz)

**Místo stavby** : K. ú. 785318 Vrané nad Vltavou, Jíloviště, Trnová u Jíloviště, Měchenice, Davle, Masečín, Hradištko pod Medníkem, Štěchovice u Prahy, Slapy nad Vltavou.

**Název stavby** : II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce (rekonstrukce komunikací, 7 mostů, přeložky IS)

**Stavebník** : Středočeský kraj, Zborovská 81, 150 00 Praha

**Předložená dokumentace** : Stavební řízení

**Zpracovatel PBR** : Ing. Marcel Mimra, 4/2017

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 11. 7. 2017** a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů

### souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.

Toto stanovisko je vázáno na splnění uvedených podmínek:

V průběhu výkopových prací je nutno řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí.

Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací případně omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánu a stanovením objízdných tras na HZS Stč. kraje, Havlíčkova 174, 252 30 Řevnice, 15 dní předem.

### Odůvodnění

Mimo uvedené podmínky posouzená dokumentace splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., vyhlášky o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.


### Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

Hasičský záchranný sbor  
Středočeského kraje  
stanice Řevnice  
Havlíčkova 174  
3

  
mjr. Bc. Zdeněk Bezděkovský  
vedoucí oddělení stavební prevence  
vrchní komisař

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**  
**STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE**

Váš dopis zn.: ---

Ze dne: 12.07.2017

Spis. zn.: S-KHSSC 38945/2017

Č. j.: KHSSC 38945/2017

Vážený pán

Ing. Jan Gajzler

Pontex spol.s.r.o.

Bezová 1658

147 14 Praha 4

Vyřizuje: RNDr.Lenka Duchajová, DiS.

Tel.: 234 118 131

E-mail: lenka.duchajova@khsstc.cz

Datum: 04.08.2017

**II/102 hr. Hl. m. Praha - Štěchovice – rekonstrukce komunikace vozovky II/102, rekonstrukce 7 mostů a přeložka inženýrských sítí. Závazné stanovisko ke stavebnímu povolení.**

Na základě žádosti pana Ing. Jana Gajzlera, firmy Pontex spol.s.r.o., se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4 posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon“, místně a věcně příslušný dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b/ zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „správní řád“, a § 82 odst. 1 a 2 písm. i/ zákona, projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení „**II/102 hr. Hl. m. Praha - Štěchovice – rekonstrukce komunikace vozovky II/102, rekonstrukce 7 mostů a přeložka inženýrských sítí.**“ a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a/ zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/, ve znění pozdějších předpisů a § 149 odst. 1 správního řádu vydává toto

**z á v a z n é   s t a n o v i s k o :**

S předloženým návrhem projektové dokumentace ke stavebnímu řízení „**II/102 hr. Hl. m. Praha - Štěchovice – rekonstrukce komunikace vozovky II/102, rekonstrukce 7 mostů a přeložka inženýrských sítí.**“ se

**s o u h l a s í .**

**O d ů v o d n ě n í :**

Byla předložena projektová dokumentace, zpracovaná firmou Pontex s. r. o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ 40763439, Hlavní inženýr projektu: Ing. David Dvořáček ze dne 04/2017. Stavba řeší rekonstrukci silnice II/102 ve Středočeském kraji, v úseku o celkové délce cca 11,8 km: hranice hlavního města Prahy – Měchenice v celkové délce cca 6.4 km a Davle –Štěchovice v celkové délce cca 5.4 km. V rámci stavby bude rekonstruováno sedm mostních objektů na trase. Jedná se o mosty ev. č.:102-007, 102-008, 102-010, 102-012, 102-013, 102-014 a 102-017. Je řešena stabilita svahu zemního tělesa mezi silnicí a vodotečí vlevo od silnice. Stavba vyvolá přeložky inženýrských sítí.

Realizace stavby je předpokládána po částech a po polovinách. V řešených úsecích bude zachován silniční provoz v jednom jízdním pruhu. Vlivem provozu po rekonstruované komunikaci nedojde k negativnímu ovlivnění stávající hlukové situace v dané lokalitě.

Mgr. Eva Kremeníková  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální  
pro okresy Praha-východ a Praha -západ

Rozdělovník:  
Adresát  
KHS-HOK a.a.


|   |           |
|---|-----------|
| <b>PONTEX s.r.o.</b><br>Bezová 1658<br>147 14 PRAHA 4 |           |
| 04 -08- 2017  |           |
| Došlo: .....  |           |
| Č.j.: .....   | 3304/2017 |
| Přílohy: .....  |           |
| K vyřízení: .....                                     | DDV       |
| .....   |           |
| Rozdělil: .....                                       |           |

*dat. sdělení*









## MO - SEM Praha

Zastoupená Ing. Karolem JÓKAI

Oddělení ochrany územních zájmů  
Souhlasí

Souhlaoui

s realizací stavby dle přiložené dokumentace.

Toto stanovisko platí po dobu dvou let.


96170/2017-8201-043-2441

V Praze dne: 31-08-2017.

57/2








MO – SEM Praha  
Zastoupená Ing. Karlem JÓKAI  
Oddělení ochrany územních zájmů  
Souhlasí

s realizací stavby dle přiložené dokumentace.  
Toto stanovisko platí po dobu dvou let.

96.170/2017-8201-002-PM  
31-08-2017

57/6





MO - SEM Praha  
Zastoupená Ing. Karlem JÓKAI

Oddělení ochrany územních zájmů  
Souhlasí


s realizací stavby dle přiložené dokumentace.  
Toto stanovisko platí po dobu dvou let.

96.170/2017-8201-0612-2017

V Praze dne: 3.1.2017

57/7





**MO - SEM Praha**  
**Zastoupená Ing. Karlem JÓKAI**  
**Oddělení ochrany územních zájmů**  
**Souhlasí**  
 s realizací stavby dle přiložené dokumentace.  
 Toto stanovisko platí po dobu dvou let.  
 9/6/70/2017-8201-047-744  
 V Praze dne: 31-08-2017

57/10



**MO - SEM Praha**

**Zastoupená Ing. Karolem JÓKAI**

**Oddělení ochrany územních zájmů**

**Souhlasí**

s realizací stavby dle přiložené dokumentace.

Toto stanovisko platí po dobu dvou let.

96.170/2017-8201-008-744

V Praze dne: 3.1.08 2017

57/9



CELKOVÁ A KOORDINAČNÍ  
SITUACE - ČÁST 11

v Praze dne: ..... 31-08-2017.

52/70

**NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

PONTEX spol. s.r.o.

Bezová 1658

147 14 Praha 4

Vaše žádost ze dne, značka:  
10.07.2017  
16 269 00Naše značka:  
110170312Vyřizuje:  
Jakub Schneiderdne:  
14.07.2017**Věc: II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Vrané nad Vltavou, Jíloviště, Trnová u Jíloviště, Měchenice, Davle, Masečín, Hradištko pod Medníkem, Štěchovice u Prahy, Slapy nad Vltavou

Stavebník: Krajský úřad Středočeského kraje

Projektant: Pontex s.r.o.

Č. zakázky: 16 269 00

Datum: 4/2017

Předmětem předložené dokumentace je II/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce. Jedná se o rekonstrukci vozovky rozdělené na dva úseky a opravy probíhají v několika etapách. Parametry komunikace zůstávají stávající a plochy chodníků ani nástupišť autobusových zastávek tedy nejsou řešeny. Bezbariérové chodníky jsou řešeny pouze na částo nových mostů, kde navazují na komunikace pro chodce (SO 205, SO 206 a SO 207).

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. V úsecích chodníků, kde jsou obrubníky směrem k vozovce nižší jak 80mm je třeba osadit v místech snížení varovné pásy v souladu s požadavkem bodu 1.2.4 přílohy č.2 k vyhlášce.

Závěr: S ohledem na charakter stavby jako změny stavby po dokončení v souladu s §2 odst. vyhlášky 398/2009Sb, předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem



# Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

|                        |                                |                            |
|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Praha:</b>          | 31. 7. 2017                    | <b>PONTEX spol. s r.o.</b> |
| <b>Číslo jednací:</b>  | 086616/2017/KUSK               | Bezová 1658                |
| <b>Spisová značka:</b> | SZ_086616/2017/KUSK/2          | 147 14 Praha 4             |
| <b>Vyřizuje:</b>       | Václav Žák I. 539, zak@kr-s.cz |                            |
| <b>Značka:</b>         | OŽP/Zk                         |                            |

**„Rekonstrukce silnice II/102 Praha – Štěchovice“ – vyjádření k projektové dokumentaci, dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., a zákona č. 100/2001 Sb.**

Společnost PONTEX spol. s r.o., se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4 předložila v zastoupení stavebníka (investora), jímž je Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 (IČ: 70891095) Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, dne 11. 7. 2017 pod č.j.: PX 2881/2017 k projednání žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Rekonstrukce silnice II/102 Praha – Štěchovice“ ve smyslu 45i zákona č. 114/1992 Sb., a zákona č. 100/2001 Sb.

## Identifikační údaje:

**Název:** Rekonstrukce silnice II/102 Praha – Štěchovice

**Charakter záměru (popis, kapacita či rozsah):** předmětem navrhovaného záměru je obnova stávající silnice II/102 a zajištění stability svahů mezi komunikací a vodotečí, včetně rekonstrukce 7 mostů a přeložek dotčených inženýrských sítí. V rámci stavby nedojde k rozšíření komunikace, bude zachována stávající kapacita komunikace a nedojde k výraznému zvýšení nivelety. Stavba řeší dva úseky, a to úsek Davle – Štěchovice (celková délka cca 4,6 km) a úsek Praha – Měchenice (celková délka cca 6,4 km). Stavba bude realizována po částech a s budováním po polovinách. Je uvažováno s předčasným užíváním zrealizovaných částí stavby.

Při realizaci stavby vzniknou rušivé efekty vyplývající ze stavebních činností. Je navrženo použití moderních technologií a postupů, které nepříznivé vlivy výstavby na životní prostředí minimalizují. Po svém dokončení by stavba neměla mít negativní vliv na životní prostředí. V rámci stavby dojde k nezbytným omezeným zásahům do zemědělského půdního fondu a do pozemků určených k plnění funkce lesa.

## Souhrnný technický popis stavby:

### 8.1.1 SO 101 - Rekonstrukce vozovky, Praha-Měchenice

Předmětem tohoto stavebního objektu je rekonstrukce vozovky v 1. úseku stavby. Začátek úpravy je umístěn v místě dopravních značek začátek/konec obce hl. město Praha (projektové staničení km 0.045). Konec úpravy je umístěn za křižovatkou se silnicí III/1021 a v km 6.419 projektového staničení (11.850 provozního staničení). Délka úpravy je 6 374 km.

Rekonstrukce vozovky bude provedena bez změny směrového vedení a šířkového uspořádání. Z geodetického zaměření bylo zjištěno, že šířka vozovky je proměnná, pohybuje se v rozmezí 7.3-9.0 m. Pro rekonstrukci vozovky je navržen následující postup:

- odfrézování stávajícího asfaltového souvrství,



- fragmentace krytu vozovky,
- pokládka nového souvrství.

Niveleta vozovky bude vlivem zesílení konstrukce zvýšena o 0.01 - 0.05 m. Součástí úpravy budou i napojení vozovky na stávající větve křižovatek a sjezdy a autobusové zastávky. U mostů se předpokládá kompletní výměna vozovky z důvodu úpravy nivelety a šířkové uspořádání silnice bude upraveno na S 9.5. Odvodnění silnice bude kompletně obnoveno a doplněno.

#### 8.1.2 SO 102 - Rekonstrukce vozovky, Davle - Štěchovice

Jedná se o opravu silnice 11/102 v úseku mezi Davlí (v navázání na rekonstruovaný průtah Davlí před křižovatkou se silnicí II/104) a obcí Štěchovice (před mostem přes Vltavu). Začátek úpravy je stanoven vlastním lokálním staničením v km 10.000, celková délka úseku je 4 580 m. V rámci projektu SO 102 se navrhuje mj. oprava a zesílení asfaltového krytu, obdobně jako u projektu SO 101.

#### 8.1.3 SO 103 - Rekonstrukce vozovky, průtah Štěchovicemi

Jedná se o rekonstrukci v průtahu Štěchovicemi. Začátek úpravy je před mostem přes Vltavu a křižovatkou se silnicí II/106. Celková délka úseku je 845 m. Cílem akce je oprava konstrukce a zesílení vozovky v průměru o 1 cm včetně zásadní rekonstrukce systému odvodnění. Stávající směrové vedení zůstane zachováno.

#### 8.1.4 SO 111 - Úprava zemního tělesa, Praha-Měchenice

Vzhledem k rozšíření koruny vozovky, resp. krajnice pro osazení svodidla budou upraveny svahy zemního tělesa s návrhem tří typů úprav.

#### 8.1.5 SO 112 - Úprava zemního tělesa, Davle - Štěchovice

Vzhledem k rozšíření koruny vozovky, resp. krajnice pro osazení svodidla budou upraveny svahy zemního tělesa s návrhem tří typů úprav.

#### 8.2.1 SO 201 - Most ev. č. 102-007

Přes bezejmennou vodoteč od Cukráku. Vzhledem ke stavu mostu je navrženo konstrukci částečně odstranit a nahradit železobetonovým monolitickým rámem.

#### 8.2.2 SO 202 - Most ev. č. 102-008

Přes bezejmennou vodoteč od Jíloviště. Vzhledem ke stavu mostu je navrženo konstrukci částečně odstranit a nahradit železobetonovým monolitickým rámem.

#### 8.2.3 SO 203 - Most ev. č. 102-010

Přes Bojovský potok, u okraje městyse Měchenice. Vzhledem ke stavu mostu je navrženo konstrukci částečně odstranit (téměř po úroveň hladiny vodoteče) a nahradit konstrukcí o jednom poli.

#### 8.2.4 SO 204 - Most event. č. 102-012

Přes Sloupský potok, nachází se v intravilánu obce Davle. Odbouraná část mostu bude nahrazena monolitickým železobetonovým rámem.

#### 8.2.5 SO 205 - Most ev. č. 102-013

Přes bezejmennou vodoteč od Sloupu, nachází se v intravilánu obce Davle. Odbouraná část mostu bude nahrazena monolitickým železobetonovým rámem.

#### 8.2.6 SO 206 - Most ev. č. 102-014

Nachází se v intravilánu obce Davle. Odbouraná část mostu bude nahrazena monolitickým železobetonovým rámem.

#### 8.2.7 SO 207 - Most ev. č. 102-017

Přes Kocábu, nachází se v intravilánu městyse Měchenice. Bude odbourána nosná konstrukce a většina spodní stavby. Odbouraná část bude nahrazena nosnou rámovou konstrukcí o jednom poli s posunem opěry a zvětšením průtočného profilu.

8.2.8 SO 251 - Opěrné zdi, Praha – Měchenice – vlevo

8.2.9 SO 252 - Opěrné zdi, Praha – Měchenice - vpravo

8.2.10 SO 253 - Opěrné zdi, Davle - Štěchovice

8.3.1 SO 334 - Kanalizace ve Štěchovicích – bude prováděna za plného provozu (vždy v jedné polovině silnice).

8.4 Objekty ostatních skupin objektů – jedná se o přechodné dopravní značení, nezbytné přeložky kanalizací, vodovodů, kabelů VN a NN, veřejných osvětlení, sdělovacích vedení a provizorní most přes Kocábu.

**Umístění:** kraj: Středočeský  
 obec: Vrané nad Vltavou [539848], Jíloviště [539341], Trnová [598313], Měchenice [539490], Davle [539163], Štěchovice [539732], Hradištko [539252], Slapy [539660]  
 k.ú.: Vrané nad Vltavou [785318], Jíloviště [660175], Trnová u Jíloviště [660183], Měchenice [692719], Davle [624811], Masečín [692204], Hradištko pod Medníkem [647543], Štěchovice u Prahy [763250], Slapy nad Vltavou [749613]

**Investor:** Středočeský kraj, se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

**IČ:** 70891095

K předmětné žádosti sděluje:

**Orgán ochrany přírody** - Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77a odst. 4, písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), sdělujeme, že na území v působnosti Krajského úřadu Středočeského kraje, v souladu s ust. § 45i zákona, lze vyloučit významný vliv předloženého záměru „Rekonstrukce silnice II/102 Praha – Štěchovice“, samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi, na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.

**Zdůvodnění stanoviska:** Nejbližší evropsky významnou lokalitou (dále jen EVL) od navrhovaného záměru, se cca 0,22 km vzdušnou čarou od části úseku Davle – Štěchovice nachází EVL Dolní Sázava, kód lokality CZ0213068, která je lokalitou hořavky duhové a velevruba tupého. Další lokalitou vzdálenou cca 0,22 km vzdušnou čarou od části úseku Praha – Měchenice je EVL V hladomoří, kód lokality CZ0213802, s předmětem ochrany evropsky významnými stanovišti, kterými zde jsou kontinentální opadavé křoviny; lesy svazu *Tilio-Acerion* na svazích, sutích a v roklicích; panonské skalní trávníky; chasmodytická vegetace silikátových skalnatých svahů a dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum*. Současně se jedná o lokalitu přástevníka kostivalového. EVL Zvolská homole, kód lokality CZ0210153, s předmětem ochrany evropsky významnými stanovišti, kterými zde jsou kontinentální opadavé křoviny; lesy svazu *Tilio-Acerion* na svazích, sutích a v roklicích; panonské skalní trávníky; chasmodytická vegetace silikátových skalnatých svahů a dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum*, se od části navrhovaného úseku Praha – Měchenice nachází vzdušnou čarou ve vzdálenosti cca 0,23 km. Vzhledem k umístění navrhovaného záměru od předmětných EVL V hladomoří a EVL Zvolská homole, které se nachází na protějším břehu

řeky Vltavy směrem od území dotčeného tímto záměrem, nepředpokládáme jeho významný vliv na předměty ochrany ani celistvost těchto EVL. Nepředpokládá se ani významný vliv záměru na EVL Dolní Sázava, která se nachází také na protilehlém břehu řeky Vltava a jejíž hranice je v úrovni přítoku do řeky Vltavy a dále směrem výše po toku řeky Sázavy.

Ptačí oblast se v řešeném území ani v jeho okolí nenachází.

**Orgán posuzování vlivů na životní prostředí** - Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán posuzování vlivů na životní prostředí, příslušný podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), na základě posouzení předloženého projektu, výše uvedeného vyjádření orgánu ochrany přírody a vyjádření MŽP odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC (značky OPVI MŽP č. j.: 23782/ENV/07 ze dne 20. 3. 2007), sděluje, že navrhovaný záměr v navrženém rozsahu **nepodléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.** Podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb., se nejedná o nevýznamnou změnu.

Odůvodnění: realizace záměru zachová základní směrové trasování, realizací selepší celkové technické parametry rekonstruované části komunikace, dopravní poměry, bezpečnost a plynulost provozu na této komunikaci. Základní parametry stavby, resp. kategorie předmětné silnice II/102 zůstane zachována. Záměr nemění způsob využití území.

Toto vyjádření je v souladu s výkladem uvedeným ve výše cit. vyjádření MŽP, podle kterého by proces posuzování podléhal takový záměr, kterým dochází v důsledku jeho realizace k rozšíření komunikace a ke změně dopravního významu či určení a tím ke změně kategorie (rozumí se na kategorii vyšší) nebo taková stavební úprava, jejímž výsledkem je zvýšení počtu jízdnic pruhů komunikace.

**Ing. Josef K e ř k a, Ph.D.**

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

**v.z. Ing. Hana Š v i n g r o v á**

vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí

|   |             |
|---|-------------|
| <b>PONTEX s.r.o.</b><br>Bezová 1658<br>147 14 PRAHA 4 |             |
| 02 -08- 2017  |             |
| Došlo: .....  | .....       |
| Č.j.: .....   | 3248 / 2017 |
| Přílohy: .....  | .....       |
| K vyřízení: .....                                     | DDr         |
| .....   |             |
| Rozdělil: .....                                       | .....       |

De t. Scherke

# Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR DOPRAVY

|                                |                           |                             |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Praha:</b>                  | 03.08.2017                | <b>PONTEX, spol. s.r.o.</b> |
| <b>Číslo jednací:</b>          | 088390/2017/KUSK-DOP/Nech | Ing. Jan Gajzler            |
| <b>Spisová značka:</b>         | SZ_088390/2017/KUSK       | Bezová 1658                 |
| <b>Oprávněná úřední osoba:</b> | Eva Nechmačová            | 147 14 Praha 4              |
| <b>Značka:</b>                 | DOP/Nech                  | ID DS: nrpt3sn              |

**Stavba „II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“ – žádost o vyjádření dle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.**

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, obdržel dne 13.07.2017 Vaši žádost o vydání závazného stanoviska k DSP pro účely stavebního řízení, stavba „II/102 hr. hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce“.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy (s výjimkou stanovenou zákonem) dle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že není věcně příslušný ve věci jednat. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy je dotčeným orgánem pouze v případech, kdy prováděním staveb dojde k zásahům do silnic I. třídy nebo do jejich ochranných pásem.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, dále dle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy, v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, sděluje, že nemá námitek k rekonstrukci silnice II/102, neboť v tomto případě též není dotčeným orgánem. Nejedná se o řešení silnice II. třídy (tj. nové umístění), ale pouze o rekonstrukci - Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, je příslušný uplatňovat závazné stanovisko k územnímu řízení z hlediska nových staveb silnic II. a III. třídy.

(otisk úředního razítka)

**Eva Nechmačová**

odborný referent silničního hospodářství

**PONTEX s.r.o.**  
Bezová 1658  
147 14 PRAHA 4

04 - 08 - 2017

3301/2017

Příjímá: .....

K vyřízení: *DDR*

.....

Rozdělil: .....



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Praha venkov - ZÁPAD  
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPS-230992-1/ČJ-2017-011606-KI

Praha 28. července 2017

Počet stran: 2

Pontex spol. s r.o.  
k rukám Ing. Jana Gajzlera  
BEZOVÁ 1658  
147 00 PRAHA 4**Stanovisko k akci: "Rekonstrukce sil. č. II/102 hranice hl. m. Prahy – Štěchovice" - PS, okr. Praha- západ**

K č. j. PX 2858/2017

Policie České republiky, dopravní inspektorát Praha venkov-ZÁPAD jako příslušný orgán policie posoudil, na základě ustanovení § 10 odst. 4 písm. b), § 16 odst. 2 písm. b), § 25 odst. 1) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění později vydaných předpisů a podle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů posoudil předloženou projektovou dokumentaci na výše uvedenou akci a s tímto:

**s o u h l a s í**

s realizací a se zvláštním užíváním komunikací ve výše uvedené lokalitě (na území okr. Praha-západ v úseku stavby hranice hl. m. Prahy - Měchenice) podle § 25 odst. 6) písm. c) bod 3, při dodržení následujících podmínek:

- těleso pozemní komunikace bude svými parametry odpovídat ČSN 73 6110, TP 170,
- šířkové uspořádání nebude nijak měněno s výjimkou úseků mostních objektů SO 201, SO 202 a SO 203 (viz technická zpráva "C.01-SO-101"),
- sjezdy na komunikaci musí být zřízeny v souladu s ustanoveními § 12 vyhlášky 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
- umístění dopravního značení či zařízení (jeho obnova) bude provedeno dle technické zprávy "C.01-SO-101" a bude v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899-1 a TP 65 „Zásady pro dopravní značení“,

Zborovská 13  
15000 Praha 5Tel.: 974882250  
Fax: 974882509  
Email: poz.di@pcr.cz  
ID DS: 2dtai5u

- osazení místní úpravy na pozemní komunikaci bude v souladu s § 78 zák. č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o provozu na pozemních komunikacích,
- přechodné dopravní značení podle předloženého dopravně inženýrského opatření musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a musí být umístěno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66 (III. vydání), přechodné dopravní značení bude provedeno (případně během stavby operativně korigováno dle vývoje dopravní situace) dle požadavků MěÚ Černošice, OSÚ či Policie ČR,
- při znečištění komunikace vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu.

Konstrukce nových zpevněných ploch pozemních komunikací a chodníků musí po uvedené akci svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat výše uvedeným požadavkům bezpečného užívání staveb, bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Musí též splňovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky.

Policie ČR, DI Praha venkov-ZÁPAD si vyhrazuje právo toto stanovisko změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, nebo důležitý veřejný zájem. Proti tomuto vyjádření nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.

*Předloženou dokumentaci si ponecháváme.*

**Při dalším jednání prosím uvádějte čísla jednací předchozích stanovisek, název a IČO Vaší firmy.**

**Veškeré další budoucí žádosti zasílejte elektronicky datovou zprávou (na ISDS: 2dta5u)**

Zpracovat por. Jan Plešák  
komisař  
974 882 253

npor. Mgr. Radek Syrovátka  
vedoucí DI Praha venkov - ZÁPAD

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>PONTEX s.r.o.</b> |              |
| Bezová 1658          |              |
| 147 14 PRAHA 4       |              |
| Došlo:               | 28 -07- 2017 |
| Č.j.:                | 3192/2017    |
| Přílohy:             | DDr          |
| K vyřízení:          |              |
| Rozdělit:            |              |

*Jan. Radek*



Pontex s. r. o.  
Ing. David Dvořáček  
Bezová 1658  
147 14 Praha 4  
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ

SPISOVÁ ZNAČKA

DATUM

LCR954/001997/2017

LCR013415/2017

31. 7. 2017

VYŘÍZUJE

TELEFON

GSM

FAX

E-MAIL

Doležalová

956954212

724523255

stanislava.dolezalova@lesycr.cz

**Věc: Stanovisko ke koncepcí rekonstrukcí mostů pro stavbu „II/102 Praha - Štěchovice**

Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Vltavy, jako správce drobných vodních toků, které budou dotčeny výše uvedenou stavbou, obdržela žádost o stanovisko k předložené koncepci oprav mostů a komunikace. Investorem akce Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, projektovou dokumentaci zpracovává Pontex s.r.o., zodpovědný projektant ing. Marcel Mimra.

V rámci stavby dojde k dotčení těchto vodních toků v naší správě:

1. LBP Vltavy ř. km 73,1 od Jílovištské myslivny, IDVT 10282046, dotčení rekonstrukcí mostu ev.č. 102-008
2. LP Vltavy ř.km 73,6 p. Trnová, IDVT 10264597, dotčení opravou komunikace II/102 1. část
3. LBP Vltavy ř.km 78,9 od vrchu Suchý, IDVT 10275670, dotčení rekonstrukcí mostu 102-013
4. LBP Vltavy ř.km 79,6 Svatý Kilián, IDVT 10259171, dotčení rekonstrukcí mostu 102-014
5. LP Vltavy ř.km 80,2 Hvozdnický potok, IDVT 10279930 dotčení opravou komunikace II/102 2. část
6. LBP Vltavy ř.km 81,1 od vrchu Chlumka (kóta 406), IDVT 10270199, dotčení opravou komunikace II/102 2.
7. Lesní potok -LBP Kocáby ř.km 0,7, IDVT 10257456, dotčení demolicí mostu, dočasným zatrubněním v délce 1 roku a následnou výstavbou mostu v původních parametrech

V rámci stavby nedojde k dotčení žádného dlouhodobého hmotného majetku s právem hospodaření Lesů ČR s.p., dojde ale k dotčení pozemku parc.č. 375/3, k.ú. Masečín, který je v majetku České republiky s právem hospodaření pro LČR, s. p.

Koncepce oprav mostů je následující:

- zachování stávající spodní stavby a vylepšení základových poměrů prostřednictvím mikropilot
- vybudování nové nosné konstrukce a mostního svršku
- mosty splňují požadavky normy ČSN 736201 na převedení návrhového průtoku, s výjimkou mostu přes Lesní potok, která je plánována obnovit ve stávajících parametrech.

K předložené koncepci máme následující připomínky:

1. Mostní objekty budou navrženy v souladu s ČSN 73 6201
2. Požadujeme prověřit prostorové a kapacitní poměry u mostu přes Lesní potok (k.ú. Štěchovice) z důvodu dodržení návrhového průtoku včetně volné výšky 0,5 m, v souladu s ČSN 73 6201
3. Ukončení staveb pod mostem (tj. přídlažby, nátoková a výtoková čela) bude z obou stran provedeno betonovým prahem v nivelitě dna z důvodu jednoznačného vymezení rozsahu investičního majetku, který je součástí mostu
4. V rámci provedení dlažeb pod mosty bude preferováno řešení, kdy nebude docházet ke změnám nivelity dna navazujícího toku
5. Veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstávají ve správě investora stavby, nebo jeho právního nástupce
6. Správě toku budou předloženy projektové dokumentace pro další stupeň řízení. Projektové dokumentace objektů budou obsahovat zejména řešení a provedení průtočného profilu pod mosty včetně navazujících přídlažeb, podélná profil mostu, způsob převedení vody během výstavby, havarijní a povodňový plán stavby, hydrotechnické výpočty kapacity mostů včetně započtení ztrát na nátok a výtok a možného ovlivnění vzdutím z navazujícího recipientu atd.
7. Před vydáním stavebního povolení požadujeme uzavření nájemní smlouvy (na dobu od započetí prací do doby vkladu uzavření služebnosti) a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Po dokončení stavby dojde ke geodetickému zaměření trvalého záboru na pozemku parc. č. 375/3, k. ú. Masečín, návrh geometrického plánu nám bude předložen k

64/3



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ VLTAVY

Tyršova 1902, 256 01 Benešov, tel. +420 956954111, fax +420 317705619, ost54@lesycr.cz, ID DS:e8jcsn

odsouhlasení. Před kolaudací bude uzavřena smlouva o zřízení služebnosti. Ve věci přípravy smluv kontaktujte ing. Bláhovou, 956 954 224, e-mail: jitka.blahova@lesycr.cz

To vyjádření je vydáno k navržené koncepci a nenahrazuje vyjádření pro další stupně stavebního řízení.

Platnost vyjádření je 2 roky.

S pozdravem

[02]  
Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků - oblast povodí Vltavy  
Tyršova 1902, 256 01 Benešov

Ing. Mojmíra Hillermanová

vedoucí Správy toků - oblast povodí Vltavy

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>PONTEX s.r.o.</b>          |                |
| Bezová 1658<br>147 14 PRAHA 4 |                |
| Došlo:                        | 10 - 08 - 2017 |
| Č.j.:                         | 3401/2017      |
| Přílohy:                      | 0              |
| K vyřízení:                   | DDV            |
| Rozdělil:                     |                |

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.



Ústav archeologické  
památkové péče  
středních Čech

Nad Olšínami 3/448, 100 00 Praha 10

tel: 274 817 993  
praha@uappsc.cz

IČO: 49276433  
DIČ: CZ 49276433

Bankovní spojení:  
KB Praha – Město, č. ú. 40238021/0100

Pontex s.r.o.  
Bezová 1658

147 14 Praha 4

Praxe dne 24.7. 2017

Naše značka 3353/2017

Věc: Jíloviště, Vrané nad Vltavou, Trnová u Jíloviště, Měchenice, Davle, Hradištko pod Mendíkem, Masečín, Štěchovice u Prahy, Slapy nad Vltavou, okres Praha – západ - vyjádření k akci: „Liniová stavba – II/102 hr, Hl. m. Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, k.ú. Jíloviště, Vrané nad Vltavou, Trnová u Jíloviště, Měchenice, Davle, Hradištko pod Mendíkem, Masečín, Štěchovice u Prahy, Slapy nad Vltavou“

#### Vyjádření z hlediska archeologické památkové péče.

Veškeré zemní zásahy ve výše uvedeném prostoru je nutné posuzovat jako zásahy v území s archeologickými nálezy. Z hlediska archeologické památkové péče **nemáme žádné námítky**, které by znemožnily provedení stavebních akcí a terénních úprav v zamýšleném rozsahu. Samozřejmou podmínkou realizace stavby je respektování příslušných paragrafů památkového zákona.

#### Doporučujeme:

1. Sdělení **předpokládaného** termínu realizace stavby (lze e-mailem na adresu oznameni@uappsc.cz)
2. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba tři týdny před jejich realizací (prostřednictvím formuláře *Oznámení o zahájení zemních prací* na [www.uappsc.cz](http://www.uappsc.cz)).
3. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. **bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací**. (Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury). **Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem**. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít **smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací**.
4. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické památkové péče.

**Upozorňujeme investora, že v projektové přípravě a harmonogramu stavby a tím také v rozpočtu je potřebné věnovat pozornost této problematice, vyhradit dostatek času a financí na provedení vynuceného výzkumu.**

**ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ  
PAMÁTKOVÉ  
PÉČE STŘEDNÍCH ČECH**  
příspěvková organizace Středočeského kraje  
Nad Olšínami 3/448, 100 00 Praha 10  
IČO: 49276433

  
Mgr. Irena Benková  
ředitelka ÚAPPSČ



Ústav archeologické  
památkové péče  
středních Čech

Nad Olšínami 3/448, 100 00 Praha 10

tel: 274 817 993  
praha@uappsc.cz

IČO: 49276433  
DIČ: CZ 49276433

Bankovní spojení:  
KB Praha – Město, č. ú. 40238021/0100

Pontex, spol. s.r.o.  
Bezová 1658

147 14 Praha 4

Praze dne 2.8. 2017

Naše značka 3436/2017

**Věc: Jíloviště, Vrané nad Vltavou, Trnová u Jíloviště, Měchenice, Davle, Hradištko pod Medníkem, Masečín, Štěchovice u Prahy, Slapy nad Vltavou, okres Praha – západ - vyjádření k akci: „Reko silnice II/102, reko mostů ev.č. 102-007,008,010,012,013,014,017 v k.ú. Jíloviště, Vrané nad Vltavou, Trnová u Jíloviště, Měchenice, Davle, Hradištko pod Medníkem, Masečín, Štěchovice u Prahy, Slapy nad Vltavou“**

#### **Vyjádření z hlediska archeologické památkové péče.**

Veškeré zemní zásahy ve výše uvedeném prostoru je nutné posuzovat jako zásahy v území s archeologickými nálezy. Z hlediska archeologické památkové péče nemáme žádné námítky, které by znemožnily provedení stavebních akcí a terénních úprav v zamýšleném rozsahu. Samozřejmou podmínkou realizace stavby je respektování příslušných paragrafů památkového zákona.

#### **Doporučujeme:**

1. Sdělení předpokládaného termínu realizace stavby (lze e-mailem na adresu oznameni@uappsc.cz)
2. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba tři týdny před jejich realizací (prostřednictvím formuláře *Oznámení o zahájení zemních prací* na [www.uappsc.cz](http://www.uappsc.cz)).
3. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. (Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury). Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.
4. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické památkové péče.

**Upozorňujeme investora, že v projektové přípravě a harmonogramu stavby a tím také v rozpočtu je potřebné věnovat pozornost této problematice, vyhradit dostatek času a financí na provedení vynuceného výzkumu.**

**ÚSTAV ARCHEOLOGICKE  
PAMÁTKOVÉ  
PÉČE STŘEDNÍCH ČECH**  
příspěvková organizace Středočeského kraje  
Nad Olšínami 3/448, 100 00 Praha 10  
IČO: 49276433

  
Mgr. Irena Benková  
ředitelka ÚAPPSC





ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, PRAHA, v. v. i.

REFERÁT ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE

118 01 Praha 1 - Malá Strana, Letenská 4  
tel.: +420 257 014 310, +420 257 531 855  
e-mail: oznameni@arup.cas.cz

65/3

Ústav archeologické památkové péče  
středních Čech  
Nad Olšinami 3  
100 00 PRAHA 10

Č.j.: ARUP - 7873/2017

V Praze 26. 7. 2017

**Věc: Postoupení – žádost o vyjádření**

**DAVLE - ŠTĚCHOVICE** (okr. PZ), rekonstrukce vozovky II/102, 7 mostů  
(žadatel : Pontex ze dne 14. 7. 2017, do ARÚ doručeno 24. 7. 2017)

V příloze zasíláme výše uvedenou akci k vyřízení.

S pozdravem

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.  
Letenská 4, 118 01 Praha 1  
IČO: 67985912 DIČ: CZ67985912  
Mgr. Jan Mařík, Ph.D. v. r.

ředitel

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Vyřizuje: J. Drahotová  
*J. Drahotová*

Přílohy: 1 – č. j. ARUP – 7873/2017

Na vědomí: Pontex s.r.o., Ing David Dvořáček, Bezová 1658, 147 14 Praha 4