

soupis stavebních prací 2 NP:

bourací práce:

- demontáž a likvidace protipožárního dřevěného hladkého plného dřevního křídla velikosti 900/1970 mm, vložkový zámek vymontovat a ponechat pro další použití - počet 2 ks
- vybourání - demontáž a likvidace ocelové zábrubce 900/1970 mm, š = 150 mm z příčkového zdiva tl. 150 mm - počet 2 ks

bourací práce:

- demontáž a likvidace protipožárního dřevěného hladkého plného dřevního křídla velikosti 1100/1970 mm, vložkový zámek vymontovat a ponechat pro další použití - počet 1 ks
- vybourání - demontáž a likvidace ocelové zábrubce 1100/1970 mm, š = 150 mm z příčkového zdiva tl. 150 mm - počet 1 ks

dodávka a montáž protipožárních uzavírek X:

2 - 900 L - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných se samozavíráním, koutlootvory, včetně zábrání, dveře velikosti 900/1970 mm, L požární odolnosti EI 30DP3 - C2.S
kování křídla - křídla, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná
do podlahy (nebo práh) barva dveří světlé šedá, počet dveří: 1 ks
POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZAVÍRÁČE EI 30DP3 - C2.S

5 - 900 L - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných se samozavíracem, kouřotěsných, včetně zárubně, dveře velikosti 900/1970 mm L, požární odolnosti EW 30DP3 - C2 kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy (nebo práh) barva dveří světlé šeda, počet dveří: 1ks
POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EW 30 DP3 - C2

2 - 1100 P - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných kouřotěsných, samozavírač, včetně zárubně, dveře velikosti 1100/1970 mm P, požární odolnosti EI 30DP3 - C2,S
kování kliky - kliky, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná
do podlahy barva dveří světlé šedá, počet dveří: 1 ks
POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 30 DP3 - C2,S

- provedení docílení zárubní št. 150 mm a příčky u dvířel 5 příčkovým zdívkem YTONG št. 100 mm a cementovému maltu št. 150 mm plochy $6 \times 2 = 12 \text{ m}^2$
- příčka YTONG št. 100 mm do 10 m²
- nové omítky v ploše do 50 m² (jádrová omítka, perlinka, lepidlo, štuk)
- opravy maleb v místnostech a na chodbách u nových dvířel ořezávacími akrylátové v celkové ploše do 100 m²
- dodávka a montáž oc. přechod. lišt šířky ca 25 - 40 mm v celkové délce 6 mb
- prachotěsné úpravy - prachotěsné JED příčky v ploše ca 40 m²
- drobné stavební zednické připomocí a opravy podlah - 2% z ceny

- VRN

V 600 P, V 700 P, V 800 L - výměna stávajících dveřních plných hladkých křídel za nové dle specifikace včetně nových zárubní

soupis stavebních prací 2.NP:

bourací práce:

- demontáž a likvidace dřevěného hladkého plného dveřního křídla velikosti 600/1970 mm, vložkový zámek vymontovaný a ponechat pro další použití - počet 1 ks
- vybourání - demontáž a likvidace ocelové zárubně 600/1970 mm, s = 150 mm z příčkového zdiva tl. 150 mm - počet 1 ks

- demontáž a likvidace dřevěného hladkého plného dveřního křídla velikosti 700/1970 mm, vložkový zámek vymontován a ponechat pro další použití - počet 1 ks
- vybourání - demontáž a likvidace ocelové zárubně 700/1970 mm, ks = 150 mm z příčkového zdiva tl. 150 mm - počet 1 ks

- demontáž a likvidace dřevěného hladkého plného dveřního křídla velikosti 800/1970 mm, vložkový zámek vymontován a ponechat pro další použití - počet 1 ks
- vybourání - demontáž a likvidace ocelové zárubně 800/1970 mm, sč = 150 mm z příčkového zdíva tl. 150 mm - počet 1 ks

dodávka a montáž plných hladkých dřevěných dveřních křidel a zárubní:
V 600 P - dodávka a montáž dřevěného hladkého plného bílého
dveřního křídla 600/1970 mm - P do nové ocelové zárubně,
kování a zámek přešroubovat z likvidovaných dveří, počet: 1 ks

V 700 P - dodávka a montáž dřevěného hladkého plného bílého dveřního křídla 700/1970 mm - P do nové ocelové zárubně, kování a zámek přešroubovat z likvidovaných dveří, počet: 1 ks

V 800 L - dodávka a montáž dřevěného hladkého piného bílého dveřního křídla 800/1970 mm - L do stávající ocelové zárubně, kování a zámek přešroubovat z likvidovaných dveří, počet: 1 ks

- demontáž a po přešroubování kování a zámku likvidace:
1 x dveřního hladkého plného křídla 600/1970 P
- demontáž a po přešroubování kování a zámku likvidace:
1 x dveřního hladkého plného křídla 700/1970 P
- demontáž a po přešroubování kování a zámku likvidace:
1 x dveřního hladkého plného křídla 800/1970 L
- demontáž a po přešroubování kování a zámku likvidace:

ZODP. PROJEKTANT:	ing. Ľuboš Brandeis	REVÍZE:		PARRÉ:
		JMENO:	ing. Ľ. Brandeis	
		DATUM:	05/2024	
STAVEBNÍK:	DS Benešov, příspěvková organizace, Vláhovo 2130, 256 01 Benešov			
NÁZEV AKCE:			FÓRÁT:	A1
Domov seniorů (DS) Benešov, Vláhovo 2130, 256 01 Benešov Stavební úpravy dle aktualizace PBR- výměna dveří do pokojů a do dalších provozních a technických prostor DS Benešov			DATUM:	05/2024
			STUPEŇ:	DvR
			ZAK. ČÍSLO:	
VÝKRES: púdorys 2.NP - výměny dveří			MĚRÍTKO:	ČÍSLO VÝKR.:
			1 : 100	2