



LEGENDA ČAR:

- OPRAVA OMÍTEK DLE RESTAURÁTORSKÉHO PRŮZKUMU A ZÁMĚRU
- NOVÁ HYDROIZOLACE A SANAČNÍ OMÍTKA - VIZ. VÝKRES: DETAIL HYDROIZOLACE

POZNÁMKA:

- SCHODIŠTĚ VYŽADUJE KOMPLEXNÍ OPRAVU. VZHLEDEM K TOMU, ŽE DOCHÁZÍ K ZATEKÁNÍ DO DLAŽBY NA TERASE I MEZIPODESTĚ A NÁSLEDNĚ K DEGRADACI NOSNÉHO ZDIVA POD SCHODIŠTĚM, BUDE NUTNÉ DLAŽBU I KAMENNÝ OBKLAD ARKÁD ROZEBRAT, ZDIVO OPRAVIT A ODIZOLOVAT POCHOZÍ PLOCHY. PO NEZBYTNÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH BUDOU POCHOZÍ PLOCHY OPATŘENY NOVOU DRENÁŽNÍ VRSTVOU A DLAŽBA I KAMENNÝ OBKLAD POLOŽENY ZPĚT DO PŮVODNÍCH POZIC. VŠECHNY KAMENNÉ ČÁSTI BUDOU OČIŠTĚNY, BIOSANOVÁNY, KONSOLIDOVÁNY, PLASTICKY DOPLNĚNY A BAREVNĚ VYRETOŠOVÁNY. POSLEDNÍ SLOUPEK NA TERASE VLEVO A BETONOVÝ DOPLNĚK MADLA ZÁBRADLÍ BUDE ODSTRANĚN A NAHRAZEN NOVÝM, VYSEKANÝM Z BOŽANOVSKÉHO PÍSKOVCE PODLE PŮVODNÍCH ČÁSTÍ. STUPNĚ SCHODIŠTĚ NENÍ NUTNÉ ROZEBÍRAT, BUDE JEN OPRAVEN OPAČNÝ SPÁD DRUHÉHO STUPNĚ. KOVANÉ VÝPLNĚ ZÁBRADLÍ SE OČISTÍ, ODREZÍ SROVNAJÍ, DOPLNÍ O CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI A ZNOVU OPATŘÍ ČERNÝM NÁTĚREM. SANAČNÍ OMÍTKU VNITŘNÍCH PLOCH OBLOUKŮ A POŠKOZENOU OMÍTKU NA OSTATNÍCH ČÁSTECH MOSTU JE NUTNÉ KOMPLETNĚ OSNÍMAT, ZDIVO OČISTIT, OPRAVIT A NOVĚ OMÍTNOUT. U PILÍŘŮ BUDE PROVEDEN VÝKOP DO HLOUBKY CCA 1 000MM. ZDIVO PILÍŘŮ BUDE OČIŠTĚNO A ZBAVENO PŘÍPADNĚ NOVÝCH VRSTEV PO PŘEDCHOZÍCH OPRAVÁCH. BUDE PROVEDENO VYROVNÁNÍ ZDIVA POMOCÍ VYROVNÁVACÍ VRSTVY - TĚSNÍCÍ SÍRANUVZDORNÁ MALTAASOCRET M30. NA TĚSNÍCÍ VRSTVU BUDE PROVEDENA MINERÁLNÍ STĚRKOVÁ IZOLACE AQUAFIN SULFATFEST. TATO VYROVNÁVACÍ VRSTVA A MINERÁLNÍ STĚRKOVÁ IZOLACE BUDE PROVEDENA MIN. 200MM NAD ÚROVEŇ UPRAVENÉHO TERÉNU. NAD TERÉNEM BUDE PROVEDENA DO VÝŠKY 1 000MM NAD UT SANAČNÍ OMÍTKA. ZDIVO OČISTIT A ZBAVIT PRACHU, SPÁRY VÝŠKRABAT. NA TAKTO PŘIPRAVENÝ PODKLAD BUDE PROVEDEN KOTĚVNÍ PODHOZ MALTOU THERMOPAL SP + SANAČNÍ WTA OMÍTKA THERMOPAL ULTRA WHITE V TL. MIN. 20MM. FINÁLNÍ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA TRASVÁPENNOU ŠTUKOVOU STĚRKOU THERMOPAL FS33 + PRODYŠNÝ SILIKÁTOVÝ NÁTĚR SHODNÉHO ODSTÍNU. OSTATNÍ OMÍTKY BUDOU PRO CO NEJDELŠÍ TRVANLIVOST A UDRŽENÍ PŘIJATELNÉHO VZHLEDU FASÁDY DOPORUČUJEME POUŽÍT OMÍTKU NA BÁZI TRASU A OPATŘIT PRODYŠNÝM SILIKÁTOVÝM NÁTĚREM SHODNÉHO ODSTÍNU. TECHNOLOGICKÝ POSTUP JE POPSÁN V RESTAURÁTORSKÉM PRŮZKUMU A ZÁMĚRU.

LEGENDA PLOCH:

- SANAČNÍ OMÍTKA - VIZ. VÝKRES: DETAIL HYDROIZOLACE
- OPRAVA OMÍTEK DLE RESTAURÁTORSKÉHO PRŮZKUMU A ZÁMĚRU
- OPRAVA KAMENNÝCH ČÁSTÍ DLE RESTAURÁTORSKÉHO PRŮZKUMU A ZÁMĚRU
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ TERÉN/ZEMINA

LEGENDA:

- SANAČNÍ OMÍTKU VE SPODNÍ ČÁSTI FASÁDY JE NUTNÉ KOMPLETNĚ OSNÍMAT, ZDIVO OČISTIT, OPRAVIT A NOVĚ OMÍTNOUT DO VÝŠKY 1 000MM. BUDE PROVEDEN VÝKOP DO HLOUBKY CCA 1 000MM. ZÁKLADOVÉ ZDIVO BUDE OČIŠTĚNO A ZBAVENO PŘÍPADNĚ NOVÝCH VRSTEV PO PŘEDCHOZÍCH OPRAVÁCH. BUDE PROVEDENO VYROVNÁNÍ ZDIVA POMOCÍ VYROVNÁVACÍ VRSTVY - TĚSNÍCÍ SÍRANUVZDORNÁ MALTAASOCRET M30. NA TĚSNÍCÍ VRSTVU BUDE PROVEDENA MINERÁLNÍ STĚRKOVÁ IZOLACE AQUAFIN SULFATFEST. TATO VYROVNÁVACÍ VRSTVA A MINERÁLNÍ STĚRKOVÁ IZOLACE BUDE PROVEDENA MIN. 200MM NAD ÚROVEŇ UPRAVENÉHO TERÉNU. NAD TERÉNEM BUDE PROVEDENA DO VÝŠKY 1 000MM NAD UT SANAČNÍ OMÍTKA. ZDIVO OČISTIT A ZBAVIT PRACHU, SPÁRY VÝŠKRABAT. NA TAKTO PŘIPRAVENÝ PODKLAD BUDE PROVEDEN KOTĚVNÍ PODHOZ MALTOU THERMOPAL SP + SANAČNÍ WTA OMÍTKA THERMOPAL ULTRA WHITE V TL. MIN. 20MM. FINÁLNÍ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA TRASVÁPENNOU ŠTUKOVOU STĚRKOU THERMOPAL FS33 + PRODYŠNÝ SILIKÁTOVÝ NÁTĚR SHODNÉHO ODSTÍNU.
- POŠKOZENOU OMÍTKU JE NUTNÉ KOMPLETNĚ OSNÍMAT, ZDIVO OČISTIT, OPRAVIT A NOVĚ OMÍTNOUT. PRO CO NEJDELŠÍ TRVANLIVOST A UDRŽENÍ PŘIJATELNÉHO VZHLEDU FASÁDY DOPORUČUJEME POUŽÍT OMÍTKU NA BÁZI TRASU, JEJÍ POVRCH ZAPRAVIT V SOULADU S HORNÍMI PARTIEMI FASÁDY A OPATŘIT PRODYŠNÝM SILIKÁTOVÝM NÁTĚREM SHODNÉHO ODSTÍNU. TECHNOLOGICKÝ POSTUP JE POPSÁN V RESTAURÁTORSKÉM PRŮZKUMU A ZÁMĚRU.

Výše uvedené názvy stavebních materiálů jsou určeny pouze pro určení kvalitativního standardu.

Všechny rozměry budou ověřeny před prováděním na stavbě.

Projektová dokumentace podléhá autorskému zákonu v platném znění. Žádná část této dokumentace nesmí být kopírována ani šířena jiným způsobem bez výslovného svolení autora.

Vedoucí projektant Ing. Martin Volný	Zodp. projektant Ing. Martin Volný	Vypracoval Lukáš Bezděkovský	Želivského 2227 356 01 Sokolov 359 574 086 DIČ - CZ49787942	
Investor Domov Pod Lipami Smečno, Zámek 1, 273 05 Smečno	Kraj Středočeský	MěÚ Smečno	StÚ Slany	
Název akce PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - OPRAVY FASÁD OBJEKTŮ DOZP A TS V AREÁLU DPL SMEČNO				Účel DPS
Lokalita akce Smečno, k.ú. Smečno parc. č. 1, 2/1, 2/2, 2/3, 13, 12/1				Datum 05/2023
Stavba - objekt Objekt DOZP				Číslo zakázky 1917/2023
Obsah D.1.1 POHLED NA SCHODIŠTĚ A-A'				Formát 8A4
				Kótováno MM
				Měřítko 1:50
				Číslo paré 5