

Vizuální prohlídka komunikace - výstupní protokol

Objednatel: -
Akce: diagnostika vozovky
Komunikace: III/00723 -
Poč. staničení: Provozní 0,000 Pracovní 0,000 **Popis** křižovatka
Konc. staničení: [km] 1,407 [km] 1,407 hranice okresu
Zhotovil: Ing. Tomáš Wied

Datum prohlídky: 10.3.2021
Datum vydání protokolu: 11.3.2021

Popis diagnostikovaného úseku

Šířka zpevněné části vozovky [m]:	6
Šířka chodníku [m]:	L - P -
Šířka nezpevněné krajnice [m]:	L 0,5 P 0,5
Povrch zpevněné části vozovky:	AC
Povrch chodníku:	L - P -
Povrch nezpevněné krajnice:	L ŠD P ŠD
Odvodnění:	Silnice je odvodněna do vsakovacích příkopů a na svah tělesa komunikace.
Povrch vozovky:	Povrch vozovky trpí ztrátou makrotextury. Olamování okrajů se projevuje množstvím trhlin.
Deformace vozovky	Vozovka je plošně deformována nepravidelným zvlněním v celém profilu komunikace s výraznými poklesy krajů vozovky. Vozovce se výrazně olamují okraje.
Poznámka:	
Výčet zastižených poruch:	Ztráta makrotextury Olamování okrajů vozovky Plošná deformace vozovky

Statistické zpracování

Název poruchy	Celková délka postižených částí [m]			% zastižené délky komunikace			% ze všech zastižených poruch		
	L	P	L nebo P	L	P	L nebo P	L	P	L nebo P
Ztráta makrotextury	1410	1410	1410	100,0	100,0	100,0	33,3	33,3	33,3
Olamování okrajů vozovky	1410	1410	1410	100,0	100,0	100,0	33,3	33,3	33,3
Plošná deformace vozovky	1410	1410	1410	100,0	100,0	100,0	33,3	33,3	33,3

Součtový graf poruch







