

Akce:

# II/102 HR. HL. M. PRAHY – – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE

Objednatel:








**STŘEDOČESKÝ KRAJ**  
ZBOROVSKÁ 11  
150 21 PRAHA 5

## Středočeský kraj

SP

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	16 269 00	HIP:	Ing. David DVOŘÁČEK	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	241096744, ddv@pontex.cz		
244462219, vhw@pontex.cz		Zodp. projektant:	Ing. Marcel MIMRA	
241096752, mmi@pontex.cz		241096752, mmi@pontex.cz		
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval:	Ing. Vlasta DOLEŽALOVÁ	
241096753, pdr@pontex.cz		728848275, vdo@pontex.cz		

Objednatel: <b>Středočeský kraj</b>		Obec: <b>Jíloviště, Vrané n. V., Trnová, Měchenice, Davle, Hradištko, Štěchovice, Slapy</b>		Kraj: <b>Středočeský</b>	
Akce:	II/102 HR. HL. M. PRAHY – ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE			Datum	Stupeň
				9/2017	PDPS
				Souprava	Č. přílohy
Příloha:	SOUPIS PRACÍ				





## Soupis objektů s DPH

**Stavba: Stechovice\_I - II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I**

**Varianta: ZŘ - Základní řešení**

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		
		OC + DPH [Kč]		
		OC	DPH	OC + DPH
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady			-----
SO 101+SO 111	Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa			-----
SO 181	Přechodné dopravní značení			-----
SO 201	Most ev.č.102-007			-----
SO 202	Most ev.č.102-008			-----
SO 203	Most ev.č.102-010			-----
SO 251	Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo			-----
SO 252	Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo			-----
SO421	SO421 Přeložka kabelů NN u hráze Vrané			-----
SO450	SO450 Přeložka sdělovacího kabelu u hráze VD Vrané			-----



**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady**Objednavatel:** KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:** ing.Doležalová**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 27.11.2017**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
 Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady  
 Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	00410R		Vedlejší náklady  obsahují zejména náklady na: - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek  Cenová soustava: -	KPL	1,00		
2	00420R		Ostatní náklady  obsahují zejména náklady na: - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek  Cenová soustava: -	KPL	1,00		
3	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP  Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00		
4	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady  
**Rozpočet:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle TKP				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
5	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,00		
			vytyčení a ochrana sítí v oblasti zasažené stavbou				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
6	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
7	029113	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,00		
			Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
8	029113	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,00		
			Vytyčení obvodu stavby				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
9	02940	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,00		
			plán sledování a údržby mostů				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
10	02940	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,00		
			VTD podpěrné skruže NK, VTD pažení ze zápor a štětovnic vč.kotvení				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
11	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,00		
			RDS-Z-PDS - pro celou stavbu				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
12	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,00		
			pro celou stavbu				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady  
**Rozpočet:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Ve 12-ti vyhotoveních Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00		
14	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00		
15	02960	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Technicko inženýrská činnost projektanta Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00		
16	02960	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Inženýrská činnost pro DIO Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00		
17	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	2,00		
18	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:



**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I**Objekt:** SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa**Rozpočet:** SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa**Objednavatel:** KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 56 687,26**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:** ingDoležalová. P.Kunc**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 7.12.2017**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
 Objekt: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa  
 Rozpočet: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton  pol.113738 2688,17*2,3=6 182,79 [A] pol.113358 6830,87*2,3=15 711,00 [B] pol.11328 331,8*0,2*2,3=152,63 [C] Celkem: A+B+C=22 046,42 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	22 046,42		
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo  pol.11130 612,9*0,2*2,0=245,16 [A] pol.113328 5375,69*2,0=10 751,38 [B] pol.131738 17929,71*2,0=35 859,42 [C] pol.12924 9010,19*0,15*2,0=2 703,06 [D] pol.12996 324,0*0,2=64,80 [E] pol.114158 1379,02*2,6=3 585,45 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=53 209,27 [G] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	53 209,27		
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton  pol.113168 116,2*2,5=290,50 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	290,50		
4	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE vč.dovozu na místo položení  2691,55*0,15=403,73 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	403,73		
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1			<b>Zemní práce</b>				
5	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	3 426,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
Objekt: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa  
Rozpočet: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč.odvozu k dalšímu zpracování viz žádost o povolení ke kácení 106+1474+36+25+173+22+133+0+133+23+28+13+107+74+222+174+11+360+176+100+36=3 426,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
6	11130		SEJMUTÍ DRNU vč.odvozu a uložení na skládku tl.200 mm odhad 40% plochy (359*4+6225.22)*0,4=3 064,49 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	3 064,49		
7	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vč.odvozu na místo určené investorem viz žádost o povolení ke kácení 132+1842+72+25+517+6+798+7+798+69+168+37+178+123+416+44+0+270+66+80+60=5 708,00 [A] za plotem 20=20,00 [B] Celkem: A+B=5 728,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	5 728,00		
8	113168		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku účelová komunikace 581,0*0,2=116,20 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	116,20		
9	11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC vč.odvozu a uložení na skládku 553,0*0,6=331,80 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	331,80		
10	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku 25304.43*(0.54-0,15-0,05-0.13)=5 313,93 [A]	M3	5 375,69		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
 Objekt: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa  
 Rozpočet: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			provizorní vozovka 1.5*30*2*0,3*2=54,00 [B] předláždění vjezdů 38,8*0,2=7,76 [C] Celkem: A+B+C=5 375,69 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
11	113358		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku podkl. betonu pod svodidlytl.0,2m 0.2*750*1.5=225,00 [A] KSC tl.110 a 150 mm 25547,35*0,11+25304,43*0,15=6 605,87 [B] Celkem: A+B=6 830,87 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	6 830,87		
12	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem 53763,38*0.13=6 989,24 [A] provizorní vozovka 1.5*30*2*0,11=9,90 [B] klíny 6*4,25*10*0,1=25,50 [C] Celkem: A+B+C=7 024,64 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	7 024,64		
13	113738		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku tl.prům.50 mm 53763,38*0.05=2 688,17 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	2 688,17		
14	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 10x40 6345+438+1610+2667+2*225+167,67+233+3*2*9,5=11 967,67 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	11 967,67		
15	113775		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE deska pod betonová svodidla - 60x10 (1252-2*32)*1,5/4=445,50 [A]	M	445,50		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa  
**Rozpočet:** SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
16	114158		ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku  stáv.odláždění svahů - odhad 60% plochy (359*4+6225.22)*0,3*0,6=1 379,02 [A]	M3	1 379,02		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
17	12924		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM vč.odvozu a uložení na skládku tl.150 mm 1.5*(6964.04-4210)+0,75*(6964-362-96,5)=9 010,19 [A]	M2	9 010,19		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
18	12996		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM stávají propustky 27*12,0=324,00 [A]	M	324,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
19	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Výkop pro propustky, UV, přípojky, strmé svahy, dlažbu z LK, akt. zonu 18.27*6.83+13.28*5.69+15*1.2*1.2*2+148.53*1.2*2+359*6.08+6236.92*(0.6-0.2)+0.5*25304.4=17 929,71 [A]	M3	17 929,71		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
20	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 17929,71=17 929,71 [A]	M3	17 929,71		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
21	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Násyp pro rozšíření v místě svodidel 0.5*2667=1 333,50 [A] aktivní zóna 359,0*2,5*0,5+(60+90+70+40+60)*5,4*0,5=1 312,75 [B] úprava nivelety v podjezdu 120*4,5*0,5=270,00 [C] Celkem: A+B+C=2 916,25 [D]	M3	2 916,25		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
22	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	266,30		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
 Objekt: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa  
 Rozpočet: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dosypávky 0,1m <sup>2</sup> *2663,0=266,30 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
23	17481		<b>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</b>  Zásyp propustků a za zpevněné svahy z vhodné zeminy 18.27*2*2.09+13.28*2*1.87+359*4,7=1 813,34 [A] Zásyp UV a přípojek do úrovně spod.povrchu nových podklad.vrstev (specifikace dle TZ) 15*1.2*1.2*2-15*3.14*0.25*0.25*1.45+148,53*1.2*1.7=341,93 [B] Celkem: A+B=2 155,27 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	2 155,27		
24	18110		<b>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</b>  2*25304.43+142.84+581.02+2225.72+440.64+38.86+90,0=54 127,94 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	54 127,94		
25	18222		<b>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M</b>  2691,55=2 691,55 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	2 691,55		
26	18242		<b>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI</b>  2691,55=2 691,55 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	2 691,55		
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>						
<b>2</b>	<b>Základy</b>						
27	212635		<b>TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I</b>  kompl. vč. výkopu rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplně, zásypu trativodu a pod. (6345-362-96,5-478-135-230)*1,1=5 547,85 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	5 547,85		
28	27152		<b>POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO</b>  pod geokompozit tl.min.250 mm 359*4,3*0,3=463,11 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	463,11		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
Objekt: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa  
Rozpočet: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			<b>Základy</b>				
3			<b>Svislé konstrukce</b>				
29	32841		OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S KAMENIVEM VÝŠ DO 2M strmý svah z geokompozitů s obalovanými čely 1,4*(80+220+59)=502,60 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	502,60		
30	33817A		SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ nové oplocení 59/4+1=16 ks 16*2,0*0,004=0,13 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	0,13		
3			<b>Svislé konstrukce</b>				
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				
31	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 lože dlažby tl.150 mm 1.3*4797.63*0,15=935,54 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	935,54		
32	451315		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 C30/37 XF4 tl.0,2m Podkladní beton pod betonová svodidla 2225,72*0,2=445,14 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	445,14		
33	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP pod propustky tl.200 mm (2,86*18.27+2.61*13.28)*0,2=17,38 [A]	M3	952,92		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa  
**Rozpočet:** SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pod dlažbou $1.3 \cdot 4797.63 \cdot 0,15 = 935,54$ [B] Celkem: A+B=952,92 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
34	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba tl.300 mm $1.3 \cdot 4797.63 \cdot 0,3 = 1\,871,08$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	1 871,08		
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				
5			<b>Komunikace</b>				
35	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM SC C8/10 150mm vč. opatření proti reflexním trhlinám $25304.43 + (302.65 + 359) \cdot (0.04 + 0.05 + 0.07 + 0.05 + 0.06 + 0.1) + 278,78 = 25\,828,02$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	25 828,02		
36	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM proviz.rozšíř. vozovky $1,5 \cdot 30 \cdot 2 \cdot 2 = 180,00$ [A] účelová komun. $2 \cdot 581,02 = 1\,162,04$ [B] Celkem: A+B=1 342,04 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	1 342,04		
37	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ostrůvek $142,84 = 142,84$ [A] $25304.43 + (302.65 + 359) \cdot (0.04 + 0.05 + 0.07 + 0.05 + 0.06 + 0.1 + 0.15) = 25\,648,49$ [B] Sjezdy ze štěrkodrti tl.0,20m $440,64 = 440,64$ [C] předláždění $38,86 = 38,86$ [D] Celkem: A+B+C+D=26 270,83 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	26 270,83		
38	56363		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM Recyklovaná směs RS 0/32 CA tl.120mm $25547.35 + 5467.89 \cdot (0.04 + 0.05 + 0.07 + 0.05 + 0.06 + 0.1) - 278,78 = 27\,291,69$ [A]	M2	27 291,69		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa  
**Rozpočet:** SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
39	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM tl.150 mm  2667*1.5+ (80.34+357.20+90.63+350.12+66.52+641.14+17.04+82.44+126.16+36.11+31.86+251.68+214.74+279.4+22.89+32.2+64.81+126.37+187.78+66.15+91.26+80.15+37.85+105.95+81.94+105.48+90.32+123.1)*0.75=6 881,72 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	6 881,72		
40	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP 0,6 kg/m2  25547.35+25304.43+142.84+581.02+(6295.21-524.67)*(0.04+0.05+0.07+0.05+0.06)=53 133,69 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	53 133,69		
41	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35kg/m2  581.02+5128.56+25547.35+25304.43+1.5*30*2+142.38+6295.21*0.04+25547.35+25304.43+(6295.21-524.67)*(0.04+0.05+0.07)+5128.56+524.67*(0.04+0.05+0.06)+6*4.25*10=114 282,88 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	114 282,88		
42	572224		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-CP 0,6 kg/m2  5128.56+524.67*(0.04+0.05+0.03+0.05+0.03)+6*4.25*10=5 488,49 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	5 488,49		
43	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY specifikace dle TZ  6345*2=12 690,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	12 690,00		
44	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM  proviz.rozšíř. vozovky 1,5*30*2=90,00 [A] ostrůvek 142,84=142,84 [B] účelová komun. 581,02=581,02 [C] Celkem: A+B+C=813,86 [D]	M2	813,86		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa  
**Rozpočet:** SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
45	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM $5128.56+25547.35+25304.43+6295.21*0.02=56\,106,24$ [A] klíny $6*4,25*10=255,00$ [B] Celkem: $A+B=56\,361,24$ [C]	M2	56 361,24		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
46	574D58		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM $5128.56+524.67*(0.04+0.05+0.03)=5\,191,52$ [A] klíny $6*4,25*10=255,00$ [B] Celkem: $A+B=5\,446,52$ [C]	M2	5 446,52		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
47	574D68		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM $25547.35+25304.43+(6295.21-524.67)*(0.04+0.05+0.035)=51\,573,10$ [A]	M2	51 573,10		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
48	574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MI $25304.43+302.65*(0.04+0.05+0.07+0.05+0.03)=25\,377,07$ [A] $25547.35+5467.89*(0.04+0.05+0.07+0.05+0.03)=26\,859,64$ [C] ostrůvek $142,84=142,84$ [B] Celkem: $A+C+B=52\,379,55$ [D]	M2	52 379,55		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
49	574E68		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MI proviz.rozšíř. vozovky $1,5*30*2=90,00$ [A]	M2	90,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
50	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MI účelová komun. $581,02=581,02$ [A]	M2	581,02		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
51	57766		VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 30MM	M2	5 225,62		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa  
**Rozpočet:** SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			5128,56+524,67*(0,04+0,05+0,03+0,05+0,015)=5 225,62 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
52	57792A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM ACO 11+ tl.40 mm cca 2% plochy 56687*0,02=1 133,74 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	1 133,74		
53	587205		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC Předláždění vjezdů z bet. dl. 38,86=38,86 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	38,86		
5		Komunikace					
7		Přidružená stavební výroba					
54	767911		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO 2,0*59=118,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	118,00		
7		Přidružená stavební výroba					
8		Potrubí					
55	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM Přípojky PP DN 150, SN 10, vč.seříznutí a vyústění do svahu 13,22+14,31+9,87+9,76+9,98+9,84+9,9+14,42+12,1+2+11,8+2+2+10,6+4,73+12,0=148,53 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	148,53		
56	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ kompletní vč.mříže a rámu 15-4=11,00 [A]	KUS	11,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa  
**Rozpočet:** SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
57	897626		VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM 4=4,00 [A]	KUS	4,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
58	897726		ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM 2=2,00 [A]	KUS	2,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
59	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) Beton C25/30 XF3 - obetonování + prahy a čelo 13.28*0.94+18.27*1.24+0.8*0.7*0.4+0.6*0.7*0.4+2.5*0.75*5+2*2.6*2.0*0.75=52,71 [A]	M3	52,71		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
60	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu 74.69+131.53+380.61+228.28+980.30+145.91+108.65+83.9+1741.81+95.83+288.71+192.6+1326.75+9.75+42.67+429.26+31.19+58.16+71.43+542.01=6 964,04 [A]	M	6 964,04		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
61	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ 76+130+984+16+192+92+12+444+381+146+36+36+122=2 667,00 [A]	M	2 667,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
62	911EB3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu 12+12+10+10+10+88+56+12+112+112+32+44+12+16+68+40+20+84=750,00 [A]	M	750,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa  
**Rozpočet:** SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
63	911EC1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ 12+12+88+56+112+112+32+44+68+72+84+72+32+32+424=1 252,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	1 252,00		
64	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé 414-255=159,00 [A] modré 18=18,00 [B] červené 10=10,00 [C] Celkem: A+B+C=187,00 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	187,00		
65	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé 255=255,00 [A] modré 100=100,00 [B] červené 22=22,00 [C] Celkem: A+B+C=377,00 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	377,00		
66	91281		TLUMIČ NÁRAZU DO ÚROVNĚ ZADRŽENÍ 80 2=2,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	2,00		
67	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ A1b+A2a+A6b+A7a+A12b+A18+A22 2+1+1+2+1+5+2=14,00 [A] B2+B16+B20a+B21a+B24a+B24b+B26 3+2+6+2+1+2+3=19,00 [B] C4a+P2+P4+P6 2+6+1+2=11,00 [C] IP6+IJ4b+IJ7+IJ10+IS14+IZ4a+IZ4b 4+4+1+1+3+3+2=18,00 [D] E2b+E4+E7b 1+6+1=8,00 [E] ostatní 10=10,00 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=80,00 [G] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	80,00		
68	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	83,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
Objekt: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa  
Rozpočet: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč.odvozu				
			83=83,00 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
69	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,00		
			IP19 1=1,00 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
70	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	60,00		
			60=60,00 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
71	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	3 986,26		
			V4 0,25 (105+385+47+4470+5329+268+221+581+159+167+68+492+218+81+29)*0.25=3 155,00 [A]				
			V4 0,5/0,5/0,25 49*0,5*0,25=6,13 [B]				
			V1a 0,125 (530+604+610+420+248+506+100+30+93+100+124+24+251+81)*0.125=465,13 [C]				
			V2b 3/1,5/0,125 (103+100+100+100+100+260+8+100+100+11+44)*0.125*2/3=85,50 [D]				
			V2b 1,5/1,5/0,25 (45+20+22+8+18+9+11+24+15+44)*0.25*0.5=27,00 [E]				
			V2b 1,5/1,5/0,125 (41+9)*0.125*0.5=3,13 [F]				
			V2a 3/6/0,125 (480+1200+181)*0.125/3=77,54 [G]				
			V9a 4*1,5=6,00 [H]				
			V5 3*0,5=1,50 [I]				
			V11a 15*4=60,00 [J]				
			V7 8*0.5*4+9*0.5*4=34,00 [K]				
			V13a (27+29+9+15+18)*2/3=65,33 [L]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=3 986,26 [M]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
72	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	99,33		
			V13a (27+29+9+15+18)*2/3=65,33 [L]				
			V7 8*0.5*4+9*0.5*4=34,00 [K]				
			Celkem: L+K=99,33 [M]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa  
**Rozpočet:** SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
73	915221		<p>VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA</p> <p>V4 0,25 (105+385+47+4470+5329+268+221+581+159+167+68+492+218+81+29)*0.25=3 155,00 [A]  V4 0,5/0,5/0,25 49*0,5*0,25=6,13 [B]  V1a 0,125 (530+604+610+420+248+506+100+30+93+100+124+24+251+81)*0.125=465,13 [C]  V2b 3/1,5/0,125 (103+100+100+100+100+260+8+100+100+11+44)*0.125*2/3=85,50 [D]  V2b 1,5/1,5/0,25 (45+20+22+8+18+9+11+24+15+44)*0.25*0.5=27,00 [E]  V2b 1,5/1,5/0,125 (41+9)*0.125*0.5=3,13 [F]  V2a 3/6/0,125 (480+1200+181)*0.125/3=77,54 [G]  V9a 4*1,5=6,00 [H]  V5 3*0,5=1,50 [I]  V11a 15*4=60,00 [J]  Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=3 886,93 [K]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	M2	3 886,93		
74	917224		<p>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do bet.lože</p> <p>11.36+11.05+392.93+17.73+8.05+71.97+68.01+44.52=625,62 [A]  ostrůvek 136,32=136,32 [B]  Celkem: A+B=761,94 [C]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	M	761,94		
75	91816		<p>ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM</p> <p>Nová výtoková čela propustků (oprava)</p> <p>stávající 8=8,00 [A]  nové 1=1,00 [B]  Celkem: A+B=9,00 [C]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	KUS	9,00		
76	918358		<p>PROPUSTY Z TRUB DN 600MM</p> <p>13,28=13,28 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	M	13,28		
77	91836		<p>PROPUSTY Z TRUB DN 800MM</p> <p>18,27=18,27 [A]</p>	M	18,27		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
 Objekt: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa  
 Rozpočet: SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
78	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM tl.prům.130 mm  7.97+7.91+6374+23.41+7.85+7.47+44.62+22.07+5.92+6.36+6,2+11.43+8.27+12.75+10.98+3.43+6,63+3,94=6 571,21 [A]	M	6 571,21		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
79	919121		ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM tl.prům.50 mm  7.97+3.92+6374-160+23.41+7.85+7.47+44.62+22.07+5.92+8.68+6,63+3,94=6 356,48 [A]	M	6 356,48		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
80	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 10x40  6345+438+1610+2667+2*225+167,67+233+3*2*9,5=11 967,67 [A]	M	11 967,67		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
81	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 deska pod betonová svodidla - 60x10  (1252-2*32)*1,5/4=445,50 [A]	M	445,50		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
82	935111		ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY vč.bet.lože  60+165=225,00 [A]	M	225,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
83	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TI 100MM  78+67+84+80+106+38+16+54+30=553,00 [A]	M	553,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
84	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	219,00		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa  
**Rozpočet:** SO 101+SO 111 Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Rigol - dlažba z drobných kostek do lože z betonu C25/30XF3 tl.0.15 (393+45)*0,5=219,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
85	93827		BROUŠENÍ KRYTU BETONOVÝCH VOZOVEK 5128,56=5 128,56 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	5 128,56		
86	966842		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA kompletní odstranění vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za skládku 62,86=62,86 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	62,86		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I

**Objekt:** SO 181 Přejídné dopravní značení

**Rozpočet:** 181 Přejídné dopravní značení

**Objednavatel:** KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** ing.Doležalová

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 6.12.2017

**Datum vypracování nabídky:** 10.2.2015



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
 Objekt: SO 181 Přechodné dopravní značení  
 Rozpočet: 181 Přechodné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	02720R1		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - opatření proti vzniku kolon Zajištění dodávky, montáže, demontáže, zprovoznění a zajištění provozuschopnosti kamerových setů po celou dobu stavby včetně napájení datové komunikace a integrace do nařízené úrovně, vyhodnocení provozu Cenová soustava: -	KPL	1,00		
2	02720R2		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - dočasná svodidla Dočasná svodidla Zajištění dodávky montáže, demontáže, pronájmu, kontroly technického stavu, údržby, čištění, přemístění a manipulace, včetně výměny poškozených dílů a včetně pružných odrazek Cenová soustava: -	KPL	1,00		
3	02720R3		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - přechodné dopravní značení Veškeré přechodné svislé a vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a výstražné vozíky, jejich dodávku, montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, údržbu, servis, přemísťování, přeznačování a manipulaci s nimi Cenová soustava: -	KPL	1,00		
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I**Objekt:** SO 201 Most ev.č.102-007**Rozpočet:** SO 201 Most ev.č.102-007**Objednavatel:** KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 41,60**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:** ing.Doležalová**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 23.11.2017**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
 Objekt: SO 201 Most ev.č.102-007  
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č.102-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo  pol.113328 82,8*1,9=157,32 [A] pol.122738 242,55*2,0=485,10 [B] pol.12960 27,5*2,0=55,00 [C] pol.131738 841,91*2,0=1 683,82 [D] pol.966138 73,9*2,6=192,14 [E] Celkem: A+B+C+D+E=2 573,38 [F] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	2 573,38		
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton  pol.966168 7,26*2,5=18,15 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	18,15		
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prostý  pol.966158 5,4*2,3=12,42 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	12,42		
4	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00		
5	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY výpočet zatížitelnosti Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00		
6	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1. HMP Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00		
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
 Objekt: SO 201 Most ev.č.102-007  
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č.102-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				
7	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku  proviz.komun. $(2,0 \cdot (18,0 + 21,5) + 2,5 \cdot 51,2) \cdot 0,4 = 82,80$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	82,80		
8	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem  1m pro proviz.komunikaci $1,0 \cdot 90,5 \cdot 0,05 = 4,53$ [A] proviz.komun. $1,0 \cdot 90,5 \cdot 0,05 + (2,0 \cdot (18,0 + 21,5) + 2,5 \cdot 51,2) \cdot 0,13 = 31,44$ [B] Celkem: A+B=35,97 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	35,97		
9	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE řezaná spára ve vozovce  $9,5 \cdot 2 = 19,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	19,00		
10	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN  všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní $5 \cdot 12 \cdot 14 \cdot 2 = 1\,680,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	HOD	1 680,00		
11	11524		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M  $25,0 = 25,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	25,00		
12	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM vč.odvozu na meziskládku  humózní vrstvy - koryto vpravo od mostu $10,0 \cdot 5,0 \cdot 0,2 = 10,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	10,00		
13	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	242,55		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 201 Most ev.č.102-007  
**Rozpočet:** SO 201 Most ev.č.102-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč.odvozu na skládku				
			zemní hrázka 179,55=179,55 [A]				
			rozšíření tělesa vpravo od mostu pro proviz.komun. 63,0=63,00 [B]				
			Celkem: A+B=242,55 [C]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
14	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	27,50		
			vč.odvozu a uložení na skládku				
			koryto vpravo od mostu 11,0*5,0*0,5=27,50 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
15	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	841,91		
			vč.odvozu na skládku				
			50,55m2*18,2-73,9-0,7*0,6*10,0=841,91 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
16	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 084,46		
			841,91+242,55=1 084,46 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
17	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	656,39		
			rozšíření tělesa vpravo od mostu pro proviz.komun.				
			3,5*1,5*12,0=63,00 [A]				
			zásyp rámu - výkop minus dren.beton a objem rámu				
			50,55m2*18,2-185,18-4,0*3,4*10,4=593,39 [B]				
			Celkem: A+B=656,39 [C]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
18	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	179,55		
			okolo štětovnic (2,0+4,75)*0,5*1,4*(26,0+6,0*2)=179,55 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
19	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	364,00		
			pro proviz.komunikaci 4,0*91,0=364,00 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
 Objekt: SO 201 Most ev.č.102-007  
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č.102-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				
2			<b>Základy</b>				
20	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo 10,0*2=20,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	20,00		
21	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) žebro 0,15*0,04*4,0=0,02 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	0,02		
22	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ pažící stěna - odhad 1,55*7*2=21,70 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	21,70		
23	22695A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) pažící stěna - odhad 7,0*3,5*2=49,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	49,00		
24	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU kompletní 22*6,0*2=264,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	264,00		
25	23217		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) těsnící hrázka (25,0+6,0*2)*6,0*0,155=34,41 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	34,41		
26	23417A		ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) proviz.komunikace 1,2*6,0=7,20 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	7,20		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
 Objekt: SO 201 Most ev.č.102-007  
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č.102-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27	237171		VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) vč.odvozu na místo určené investorem 34,41=34,41 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	34,41		
28	23717A		ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE proviz.komunikace 1,2*6,0=7,20 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	7,20		
29	26174		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM odhad 50% délky 22*5,5*2*0,5=121,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	121,00		
30	26184		VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM odhad 50% délky 22*5,5*2*0,5=121,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	121,00		
31	264727		VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM pro záporý pažící stěna - odhad 5,0*7*2=70,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	70,00		
32	264827		VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM pro záporý pažící stěna - odhad 5,0*7*2=70,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	70,00		
33	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU betonové dělicí pažení 1,0*1,0*5,4=5,40 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	5,40		
34	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE těsnící fólie	M2	141,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 201 Most ev.č.102-007  
**Rozpočet:** SO 201 Most ev.č.102-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			7,5*9,4*2=141,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
35	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY vč.vrtání a vlepění odhad 6 kg/kus, po 1m na NK 4*6,0*2=48,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KG	48,00		
36	317326		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spár, úpravy povrchu vč.letopočtu výstavby (0,35*0,65+0,45*0,28)*13,5*2=9,54 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	9,54		
37	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B odhad 160 kg/m3 9,54*0,160=1,53 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	1,53		
38	32832		OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ 2M - 4M viz pažící stěna - odhad 7,0*3,5*2=49,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	49,00		
39	389325		MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar, základy dříku 1,2*0,75*(10,4*2+1,8*2)=21,96 [A] dříky opěr 0,5*2,15*10,4*2=22,36 [B]	M3	81,59		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 201 Most ev.č.102-007  
**Rozpočet:** SO 201 Most ev.č.102-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			křídla $0,5*(2,5*2,65+(2,5+1,5)*0,5*2,25)*2=11,13$ [C] $0,5*(0,7*2,85+(2,7+0,8)*0,5*4,05)*2=9,08$ [D] NK $(0,6*0,2*2+4,0*0,35)*10,4=17,06$ [E] Celkem: A+B+C+D+E=81,59 [F] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
40	389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B odhad 160 kg/m3 $81,59*0,16=13,05$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	13,05		
3		Svislé konstrukce					
4		Vodorovné konstrukce					
41	434114		SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) revizní schodiště $0,6*0,18*0,75*14=1,13$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	1,13		
42	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 C12/15 X0 - podkladní beton opěry $0,5*11,0*0,15*2=1,65$ [A] křídla $2,1*1,6*0,15*2=1,01$ [B] Celkem: A+B=2,66 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	2,66		
43	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C20/25 XF3 - lože dlažby a schodiště schodiště $1,0*5,0*0,25=1,25$ [A] dlažba koryto $(3,5*10,4+0,85*7,2+1,6*8,5+0,5*5,0)*0,1=5,86$ [B] zakončení říms pravá strana $(1,3*5,0*2+1,0*0,75*2)*0,1=1,45$ [E] svahové kužele levá strana $(4,0*2,5+4,5*2,0)*0,1=1,90$ [C] Celkem: A+B+E+C=10,46 [F]	M3	10,46		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 201 Most ev.č.102-007  
**Rozpočet:** SO 201 Most ev.č.102-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
44	45157		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</p> <p>ŠP podsyp</p> <p>ochrana těsnící vrstvy <math>7,5*9,4*0,15*2*2=42,30</math> [A]  pod dlažbou tl.100 mm  koryto <math>(3,5*10,4+0,85*7,2+1,6*8,5+0,5*5,0)*0,1=5,86</math> [B]  zakončení říms pravá strana <math>(1,3*5,0*2+1,0*0,75*2)*0,1=1,45</math> [E]  svahové kužele levá strana <math>(4,0*2,5+4,5*2,0)*0,1=1,90</math> [C]  Celkem: A+B+E+C=51,51 [F]</p>	M3	51,51		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
45	45852		<p>VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO</p> <p>přechodový klín ze ŠD 0-32</p> <p>op.1, 2 <math>(0,25*1,0+1,2*8,0)*9,4*2=185,18</math> [A]</p>	M3	185,18		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
46	46251		<p>ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE</p> <p><math>1,0*0,8*(7,5+13,0)=16,40</math> [A]</p>	M3	16,40		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
47	465512		<p>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</p> <p>dlažba tl.200 mm do betonu</p> <p>koryto <math>(3,5*10,4+0,85*7,2+1,6*8,5+0,5*5,0)*0,2=11,72</math> [B]  zakončení říms pravá strana <math>(1,3*5,0*2+1,0*1,0*2)*0,2=3,00</math> [A]  svahové kužele levá strana <math>(4,0*2,5+4,5*2,0)*0,2=3,80</math> [C]  Celkem: B+A+C=18,52 [D]</p>	M3	18,52		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
48	467314		<p>STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30</p> <p><math>0,5*0,8*(7,5+13,8+3,5*2)=11,32</math> [A]</p>	M3	11,32		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
4	Vodorovné konstrukce						



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
 Objekt: SO 201 Most ev.č.102-007  
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č.102-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
49	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM 2x 200 mm proviz.komun. $(2,0 \cdot (18,0 + 21,5) + 2,5 \cdot 51,2) \cdot 2 = 414,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	414,00		
50	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI 0,8 kg/m2 proviz.komun. $1,0 \cdot 90,5 + 2,0 \cdot (18,0 + 21,5) + 2,5 \cdot 51,2 = 297,50$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	297,50		
51	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,35 (0,4) kg/m2 proviz.komun. $2,0 \cdot (18,0 + 21,5) + 2,5 \cdot 51,2 = 207,00$ [A] nová vozovka $9,5 \cdot 4,0 \cdot 2 = 76,00$ [B] Celkem: A+B=283,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	283,00		
52	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM proviz.komun. $1,0 \cdot 90,5 + 2,0 \cdot (18,0 + 21,5) + 2,5 \cdot 51,2 = 297,50$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	297,50		
53	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM nová vozovka $9,5 \cdot 4,0 = 38,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	38,00		
54	574C77		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 80MM proviz.komun. $2,0 \cdot (18,0 + 21,5) + 2,5 \cdot 51,2 = 207,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	207,00		
55	574D46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM nová vozovka $9,5 \cdot 4,0 = 38,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	38,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 201 Most ev.č.102-007  
**Rozpočet:** SO 201 Most ev.č.102-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
56	575F53		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIF nová vozovka 9,5*4,0=38,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	38,00		
57	576412		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 Posyp MA drtí fr. 4/8 nová vozovka 9,5*4,0=38,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	38,00		
5	<b>Komunikace</b>						
7	<b>Přidružená stavební výroba</b>						
58	711412		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY rub opěr - pod drenáž 10,4*2,1*2=43,68 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	43,68		
59	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU 10,4*(4,0+0,1*2)=43,68 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	43,68		
60	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou 0,6*4,0*2=4,80 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	4,80		
61	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ ochranná a drenážní geotextilie rub opěr a křídel vč.základů (3,55+0,7)*9,4*2+3,4*2,5*2+3,6*0,7*2+(2,75+0,8)*0,5*4,05*2+(2,5+1,5)*0,5*2,25*2+0,7*1,8*2=127,84 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	127,84		
62	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) kraje NK (0,35+0,25)*4,0*2=4,80 [A]	M2	4,80		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
Objekt: SO 201 Most ev.č.102-007  
Rozpočet: SO 201 Most ev.č.102-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
63	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) kraje říms (0,15+0,15)*13,5*2=8,10 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	8,10		
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
8			<b>Potrubí</b>				
64	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM 110/94 (13,5+5,5*2)*2=49,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	49,00		
65	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ vč.zemních prací odvodňující jímka DN 800, výšky 500 mm ve výkopu 5*3*2=30,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	30,00		
8			<b>Potrubí</b>				
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
66	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu 13,45*2+4,0*2=34,90 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	34,90		
67	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ vč.dlouhých náběhů proviz.komunikace 40,0=40,00 [A]	M	40,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 201 Most ev.č.102-007  
**Rozpočet:** SO 201 Most ev.č.102-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
68	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu  levá římsa 14,0=14,00 [A] proviz.komunikace 40,0=40,00 [B] Celkem: A+B=54,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	54,00		
69	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ se svislou výplní  13,5*2=27,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	27,00		
70	911EC2		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)  bet.svodidlo s náběhem 58,0=58,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	58,00		
71	911EC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu  bet.svodidlo s náběhem 58,0=58,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	58,00		
72	911EC9		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM  předpoklad 35 týdnů 58,0*35*7=14 210,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	MDEN	14 210,00		
73	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU  2+2=4,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	4,00		
74	91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	14,00		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
 Objekt: SO 201 Most ev.č.102-007  
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č.102-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sp.st. 2+2=4,00 [A] řimsy 5*2=10,00 [B] Celkem: A+B=14,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
75	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU kompletní vč.přípevnění Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	2,00		
76	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TRŽ 2 - DEMONTÁŽ vč.odvozu vč.sloupku 3+3=6,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	6,00		
77	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM do bet.lože zakončení dlažby 1,0*2+5,0*2+6,0*2+0,35*2+1,0=25,70 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	25,70		
78	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do bet.lože zakončení dlažby u vozovky 5,0*2=10,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	10,00		
79	931325	A	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 řezaná spára ve vozovce 9,5*2=19,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	19,00		
80	931325	B	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 s předtěsněním podél říms 13,5*2=27,00 [A]	M	27,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 201 Most ev.č.102-007  
**Rozpočet:** SO 201 Most ev.č.102-007

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
81	94890		PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ Provizorní podepření 1/2 mostu 4*2*5=40,00 [A]	M3OP	40,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
82	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku klenba 0,5*10,0*5,0=25,00 [A] čelní zdi (2,5*13,45-2,0*2,5)*0,4*2=22,90 [B] křídla 0,5*2,5*4,0*2=10,00 [C] základy (1,0*0,7+0,25*0,4)*10,0*2=16,00 [D] Celkem: A+B+C+D=73,90 [E]	M3	73,90		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
83	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku betonové dělicí pažení 5,4=5,40 [A]	M3	5,40		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
84	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku římsy (0,25*0,4+0,2*0,7+0,6*0,5)*13,45=7,26 [A]	M3	7,26		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I**Objekt:** SO 202 Most ev.č.102-008**Rozpočet:** SO 202 Most ev.č.102-008**Objednavatel:** KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 42,64**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:** ing.Doležalová**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 27.11.2017**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
 Objekt: SO 202 Most ev.č.102-008  
 Rozpočet: SO 202 Most ev.č.102-008

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo  pol.113328 68,91*1,9=130,93 [A] pol.122738 1204,53*2,0=2 409,06 [B] pol.12960 187,5*2,0=375,00 [C] pol.131738 918,63*2,0=1 837,26 [D] pol.966138 213,71*2,6=555,65 [E] Celkem: A+B+C+D+E=5 307,90 [F] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	5 307,90		
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton  pol.966168 6,7*2,5=16,75 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	16,75		
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prostý  pol.966158 5,4*2,3=12,42 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	12,42		
4	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00		
5	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY výpočet zatížitelnosti Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00		
6	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1. HMP Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00		
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
 Objekt: SO 202 Most ev.č.102-008  
 Rozpočet: SO 202 Most ev.č.102-008

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				
7	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku  proviz.komun. $(1,9 \cdot (29,3 + 27,5) + 2,25 \cdot 28,6) \cdot 0,4 = 68,91$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	68,91		
8	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem  1m pro proviz.komunikaci $1,0 \cdot 85,37 \cdot 0,05 = 4,27$ [A] proviz.komun. $1,0 \cdot 85,37 \cdot 0,05 + (1,9 \cdot (29,3 + 27,5) + 2,25 \cdot 28,6) \cdot 0,13 = 26,66$ [B] Celkem: A+B=30,93 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	30,93		
9	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE řezaná spára ve vozovce  $9,5 \cdot 2 = 19,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	19,00		
10	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN  všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní $(5 \cdot 2 + 3) \cdot 12 \cdot 14 = 2\,184,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	HOD	2 184,00		
11	11524		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M  $35,0 = 35,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	35,00		
12	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku  zemní hrázka $889,53 = 889,53$ [A] rozšíření tělesa vpravo od mostu pro proviz.komun. $315,0 = 315,00$ [B] Celkem: A+B=1 204,53 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	1 204,53		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
 Objekt: SO 202 Most ev.č.102-008  
 Rozpočet: SO 202 Most ev.č.102-008

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ vč.odvozu a uložení na skládku  koryto vpravo od mostu a pod mostem $(33,0*10,0+3,0*15,0)*0,5=187,50$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	187,50		
14	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku  $72,48m2*13,0-213,71-3,0*1,0*10,3=697,63$ [A] $6,5*2,0*17,0=221,00$ [B] Celkem: A+B=918,63 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	918,63		
15	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ  $918,63+1204,53=2\,123,16$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	2 123,16		
16	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  rozšíření tělesa vpravo od mostu pro proviz.komun. $3,5*3,0*30,0=315,00$ [A] zásyp rámu - výkop minus dren.beton a objem rámu a zdi $72,48m2*13,0-393,5-4,1*3,3*10,4-55,48=352,55$ [B] Celkem: A+B=667,55 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	667,55		
17	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  okolo štětovnic vpravo $(2,0+6,75)*0,5*2,4*(23,0+9,2)=338,10$ [A] vlevo u Vltavy $(2,0+9,6)*0,5*3,75*8,7+(2,0+6,8)*0,5*2,4*(29,0-8,7+7,0*2)=551,43$ [B] Celkem: A+B=889,53 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	889,53		
18	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I  pro proviz.komunikaci $4,0*86,0=344,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	344,00		
1	Zemní práce						



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Praha - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 202 Most ev.č.102-008  
**Rozpočet:** SO 202 Most ev.č.102-008

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			<b>Základy</b>				
19	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo 10,0*2=20,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	20,00		
20	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) žebro 0,15*0,04*4,1=0,02 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	0,02		
21	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ pažící stěna - odhad 1,55t*(8+14)=34,10 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	34,10		
22	22695A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) pažící stěna - odhad 3,8*(9,0+18,0)=102,60 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	102,60		
23	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU kompletní most (22+8*2)*7,26*2=551,76 [A] op.zed' 22*7,26=159,72 [B] Celkem: A+B=711,48 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	711,48		
24	23217		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) těsnící hrázka ((29,0+7,0*2)*11,0+(23,0+9,22)*7,5)*0,155=110,77 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	110,77		
25	23417A		ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) proviz.komunikace 2,4*6,0=14,40 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	14,40		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 202 Most ev.č.102-008  
**Rozpočet:** SO 202 Most ev.č.102-008

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	237171		VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) vč.odvozu na místo určené investorem 110,77=110,77 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	110,77		
27	23717A		ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE proviz.komunikace 2,4*6,0=14,40 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	14,40		
28	26174		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM odhad 50% délky most $(22+8*2)*6,75*2*0,5=256,50$ [A] op.zed' $22*6,75*0,5=74,25$ [B] Celkem: A+B=330,75 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	330,75		
29	26184		VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM odhad 50% délky most $(22+8*2)*6,75*2*0,5=256,50$ [A] op.zed' $22*6,75*0,5=74,25$ [B] Celkem: A+B=330,75 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	330,75		
30	264727		VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM pro záporny pažící stěna - odhad $5,0*(8+14)=110,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	110,00		
31	264827		VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM pro záporny pažící stěna - odhad $5,0*(8+14)=110,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	110,00		
32	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU betonové dělicí pažení	M3	5,40		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 202 Most ev.č.102-008  
**Rozpočet:** SO 202 Most ev.č.102-008

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1,0*1,0*5,4=5,40 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
33	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE těsnící fólie 9,5*9,4*2=178,60 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	178,60		
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
34	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY vč.vrtání a vlepení odhad 6 kg/kus, po 1m na NK 4*6,0*2=48,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KG	48,00		
35	317326		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dílatač.spár, úpravy povrchu vč.letopočtu výstavby (0,35*0,65+0,45*0,28)*17,6*2=12,44 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	12,44		
36	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B odhad 160 kg/m3 12,44*0,160=1,99 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	1,99		
37	327212		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dozdění napojení stáv.vyústění viz půdorys 2,0=2,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	2,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
 Objekt: SO 202 Most ev.č.102-008  
 Rozpočet: SO 202 Most ev.č.102-008

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	327325		<p>ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)</p> <p>C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,</p> <p>opěrná zeď</p> <p>základ <math>((0,45+0,56)*0,5*2,2+0,8*0,56)*(8,0+8,94)=26,41</math> [A]</p> <p>dřík <math>0,8*(8,0*2,55+7,1*(2,59+1,9)*0,5)=29,07</math> [B]</p> <p>Celkem: A+B=55,48 [C]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	M3	55,48		
39	327365		<p>VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B</p> <p>Odhad 160 kg/m3</p> <p><math>55,48*0,160=8,88</math> [A]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	T	8,88		
40	32832		<p>OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ 2M - 4M</p> <p>viz pažící stěna - odhad <math>3,8*(9,0+18,0)=102,60</math> [A]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	M2	102,60		
41	389325		<p>MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37</p> <p>C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,</p> <p>základy dříku <math>1,2*0,75*10,4*2=18,72</math> [A]</p> <p>dříky opěr <math>0,5*2,25*10,4*2=23,40</math> [B]</p> <p>křídla</p> <p>základ <math>3,2*0,55*6,05*2+2,65*0,52*6,05*2=37,97</math> [C]</p> <p>dřík <math>0,5*((3,06+3,15)*0,5*6,75*2+(2,95+2,86)*0,5*6,75*2)=40,57</math> [D]</p> <p>NK <math>(0,6*0,2*2+4,1*0,35)*10,4=17,42</math> [E]</p> <p>Celkem: A+B+C+D+E=138,08 [F]</p> <p>Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	M3	138,08		
42	389365		<p>VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B</p> <p>odhad 160 kg/m3</p> <p><math>138,08*0,160=22,09</math> [A]</p>	T	22,09		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 202 Most ev.č.102-008  
**Rozpočet:** SO 202 Most ev.č.102-008

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
3	Svislé konstrukce						
4	Vodorovné konstrukce						
43	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 C12/15 X0 - podkladní beton opěry $0,45*8,4*0,15*2=1,13$ [A] křídla $(2,5+1,5)*6,5*0,15*2=7,80$ [B] op.zeď $3,6*17,3*0,15=9,34$ [C] Celkem: $A+B+C=18,27$ [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	18,27		
44	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C20/25 XF3 - lože dlažby a schodiště dlažba koryto $3,1*11,1*0,1=3,44$ [B] zakončení říms pravá strana $0,8*5,0*2*0,1=0,80$ [A] svahové kužele levá strana $(2,5*2,0+3,0*1,5)*0,1=0,95$ [C] svahy a svahové kužele pravá strana $(2,5*2,0+10,0*1,5*0,5+7,0*2,5+4,0*1,0)*0,1=3,40$ [D] Celkem: $B+A+C+D=8,59$ [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	8,59		
45	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP podsyp ochrana těsnící vrstvy $9,5*9,4*0,15*2*2=53,58$ [A] pod dlažbou tl.100 mm koryto $3,1*11,1*0,1=3,44$ [B] zakončení říms pravá strana $0,8*5,0*2*0,1=0,80$ [G] svahové kužele levá strana $(2,5*2,0+3,0*1,5)*0,1=0,95$ [C] svahy a svahové kužele pravá strana $(2,5*2,0+10,0*1,5*0,5+7,0*2,5+4,0*1,0)*0,1=3,40$ [D] Celkem: $A+B+G+C+D=62,17$ [H] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	62,17		
46	45852		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	393,50		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
Objekt: SO 202 Most ev.č.102-008  
Rozpočet: SO 202 Most ev.č.102-008

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			přechodový klín ze ŠD 0-32 op.1, 2 (0,25*1,0+1,3*10,0)*9,4*2=249,10 [A] zed' 3,8*2,0*19,0=144,40 [B] Celkem: A+B=393,50 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
47	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE 1,0*0,8*(14,0+16,0)=24,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	24,00		
48	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba tl.200 mm do betonu koryto 3,1*11,1*0,2=6,88 [B] zakončení říms pravá strana 0,8*5,0*2*0,2=1,60 [A] svahové kužele levá strana (2,5*2,0+3,0*1,5)*0,2=1,90 [C] svahy a svahové kužele pravá strana (2,5*2,0+10,0*1,5*0,5+7,0*2,5+4,0*1,0)*0,2=6,80 [D] Celkem: B+A+C+D=17,18 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	17,18		
49	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 0,5*0,8*(13,0+14,0+3,5*2+4,0+17,0)=22,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	22,00		
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				
5			<b>Komunikace</b>				
50	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM 2x 200 mm proviz.komun. (1,9*(29,3+27,5)+2,25*28,6)*2=344,54 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	344,54		
51	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI 0,8 kg/m2 proviz.komun. 1,0*85,37+1,9*(29,3+27,5)+2,25*28,6=257,64 [B]	M2	257,64		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 202 Most ev.č.102-008  
**Rozpočet:** SO 202 Most ev.č.102-008

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
52	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,35 (0,4) kg/m2  proviz.komun. 1,9*(29,3+27,5)+2,25*28,6=172,27 [A] nová vozovka 9,5*4,1*2=77,90 [B] Celkem: A+B=250,17 [C]	M2	250,17		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
53	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM  proviz.komun. 1,0*85,37+1,9*(29,3+27,5)+2,25*28,6=257,64 [B]	M2	257,64		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
54	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM  nová vozovka 9,5*4,1=38,95 [A]	M2	38,95		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
55	574C77		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 80MM  proviz.komun. 1,9*(29,3+27,5)+2,25*28,6=172,27 [A]	M2	172,27		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
56	574D46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM  nová vozovka 9,5*4,1=38,95 [A]	M2	38,95		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
57	575F53		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIF  nová vozovka 9,5*4,1=38,95 [A]	M2	38,95		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
58	576412		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 Posyp MA drtí fr. 4/8  nová vozovka 9,5*4,1=38,95 [A]	M2	38,95		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
Objekt: SO 202 Most ev.č.102-008  
Rozpočet: SO 202 Most ev.č.102-008

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
7			Přidružená stavební výroba				
59	711412		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY rub opěr - pod drenáž 10,4*2,1*2=43,68 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	43,68		
60	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČI VRSTVOU 10,4*(4,1+0,1*2)=44,72 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	44,72		
61	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou 0,6*4,1*2=4,92 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	4,92		
62	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ ochranná a drenážní geotextilie rub opěr a křídel a zdi vč.základů (3,55+0,7)*9,4*2+(3,5+2,7+1,0)*6,75*2+(3,7+2,15+1,0)*6,75*2+(2,8+2,2+1,0)*17,0=371,58 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	371,58		
63	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) kraje NK (0,35+0,25)*4,1*2=4,92 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	4,92		
64	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) kraje říms (0,15+0,15)*17,6*2=10,56 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	10,56		
7			Přidružená stavební výroba				

8 Potrubí



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
 Objekt: SO 202 Most ev.č.102-008  
 Rozpočet: SO 202 Most ev.č.102-008

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
65	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM 110/94 levá římsa 17,6+0,5*2=18,60 [A] pravá římsa 17,6+15,5+0,5*2=34,10 [B] Celkem: A+B=52,70 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	52,70		
66	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ vč.zemních prací odvodňující jámka DN 800, výšky 500 mm ve výkopu (5*2+3)*3=39,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	39,00		
8	Potrubí						
9	Ostatní konstrukce a práce						
67	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu pravá strana 31,0+5,0=36,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	36,00		
68	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ vč.dlouhých náběhů proviz.komunikace 61,5=61,50 [A] zakončení op.zdi 5,0=5,00 [B] Celkem: A+B=66,50 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	66,50		
69	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu levá strana 18,0=18,00 [A]	M	79,50		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
 Objekt: SO 202 Most ev.č.102-008  
 Rozpočet: SO 202 Most ev.č.102-008

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			proviz.komunikace 61,5=61,50 [B] Celkem: A+B=79,50 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
70	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ se svislou výplní 17,6*2+16,0=51,20 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	51,20		
71	911EC2		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) bet.svodidlo s náběhem 58,0=58,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	58,00		
72	911EC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu bet.svodidlo s náběhem 58,0=58,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	58,00		
73	911EC9		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM předpoklad 35 týdnů 58,0*35*7=14 210,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	MDEN	14 210,00		
74	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 2+4=6,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	6,00		
75	91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ sp.st. 2+2=4,00 [A] římsy 5*2+2=12,00 [B] Celkem: A+B=16,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	16,00		
76	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,00		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
 Objekt: SO 202 Most ev.č.102-008  
 Rozpočet: SO 202 Most ev.č.102-008

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kompletní vč.připevnění Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
77	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ vč.odvozu vč.sloupku 4+4=8,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	8,00		
78	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM do bet.lože zakončení dlažby pravá strana (0,8+5,0)*2=11,60 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	11,60		
79	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do bet.lože zakončení dlažby u vozovky pravá strana 5,0*2=10,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	10,00		
80	931325	A	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 řezaná spára ve vozovce 9,5*2=19,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	19,00		
81	931325	B	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 s předtěsněním podél říms 17,6*2+19,0=54,20 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	54,20		
82	94890		PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ Provizorní podepření 1/2 mostu 3*2*5=30,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3OP	30,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 202 Most ev.č.102-008  
**Rozpočet:** SO 202 Most ev.č.102-008

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
83	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku  klenba 0,5*10,26*5,0=25,65 [A] opěry 1,3*1,0*10,26*2=26,68 [D] čelní zdi (4,0*(16,0+17,6)-2,5*5,0*2)*1,0=109,40 [B] op.zed' 1,0*3,0*17,0=51,00 [C] patníky 0,25*0,25*1,2*(10+3)=0,98 [E] Celkem: A+D+B+C+E=213,71 [F] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	213,71		
84	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku  betonové dělicí pažení 5,4=5,40 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	5,40		
85	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku  římasy 0,25*0,46*16,0+(0,2*0,46+0,4*0,46)*17,6=6,70 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	6,70		
86	966188		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem  chránička vč.kabelu ČEZ - odhad 5 kg/m 28,0*5,0*0,001=0,14 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	0,14		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I**Objekt:** SO 203 Most ev.č.102-010**Rozpočet:** SO 203 Most ev.č.102-010**Objednavatel:** KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 151,53**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:** ing.Doležalová**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 28.11.2017**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
 Objekt: SO 203 Most ev.č.102-010  
 Rozpočet: SO 203 Most ev.č.102-010

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo  pol.131738 716,65*2,0=1 433,30 [D] pol.966138 56,0*2,6=145,60 [E] Celkem: D+E=1 578,90 [F] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	1 578,90		
2	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton  pol.966168 406,65*2,5=1 016,63 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	1 016,63		
3	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00		
4	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY výpočet zatížitelnosti Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,00		
5	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1. HMP Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00		
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1			<b>Zemní práce</b>				
6	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na místo určené investorem  vozovka na mostě 10,1*0,3*13,1=39,69 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	39,69		
7	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	21,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
 Objekt: SO 203 Most ev.č.102-010  
 Rozpočet: SO 203 Most ev.č.102-010

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			řezaná spára ve vozovce 10,5*2=21,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
8	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN všechny jímky odhad 12hod/den, 10 dní 4*4*12*10=1 920,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	HOD	1 920,00		
9	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku 10,0*2,2*13,0+14,5*2,2*13,5=716,65 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	716,65		
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 716,65=716,65 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	716,65		
11	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp mostu - výkop minus kamenivo a křídla a zeď 716,65-103,4-33,5-69,8=509,95 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	509,95		
1	<b>Zemní práce</b>						
2	<b>Základy</b>						
12	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo 11,1*2=22,20 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	22,20		
13	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) žebro 0,15*0,04*14,5=0,09 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	0,09		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
 Objekt: SO 203 Most ev.č.102-010  
 Rozpočet: SO 203 Most ev.č.102-010

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ pažící stěna - odhad $1,24t \cdot (9+12) = 26,04$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	26,04		
15	22695A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) pažící stěna - odhad $2,8 \cdot (10,0+14,5) = 68,60$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	68,60		
16	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU kompletní most $(22 \cdot 2 + 6 + 9 + 10) \cdot (5,0 + 6,3) = 779,70$ [A] op.zed' $10 \cdot (5,0 + 6,3) = 113,00$ [B] Celkem: A+B=892,70 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	892,70		
17	26174		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM odhad 20% délky most $(22 \cdot 2 + 6 + 9 + 10) \cdot (5,0 + 6,0) \cdot 0,2 = 151,80$ [A] op.zed' $10 \cdot (5,0 + 6,0) \cdot 0,2 = 22,00$ [B] Celkem: A+B=173,80 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	173,80		
18	26184		VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM odhad 80% délky most $(22 \cdot 2 + 6 + 9 + 10) \cdot (5,0 + 6,0) \cdot 0,8 = 607,20$ [A] op.zed' $10 \cdot (5,0 + 6,0) \cdot 0,8 = 88,00$ [B] Celkem: A+B=695,20 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	695,20		
19	264727		VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM pro zápory pažící stěna - odhad $7,0 \cdot (9+12) = 147,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	147,00		
20	264827		VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM pro zápory	M	21,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 203 Most ev.č.102-010  
**Rozpočet:** SO 203 Most ev.č.102-010

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pažící stěna - odhad $1,0 \cdot (9+12) = 21,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
21	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE těsnící fólie $10,0 \cdot 9,4 \cdot 2 = 188,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	188,00		
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
22	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY vč.vrtání a vlepení odhad 6 kg/kus, po 1m na NK $15 \cdot 6,0 \cdot 2 = 180,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KG	180,00		
23	317326		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spár, úpravy povrchu vč.letopočtu výstavby $(0,35 \cdot 0,65 + 0,45 \cdot 0,28) \cdot (24,66 + 10,0 + 33,86) = 24,22$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	24,22		
24	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B odhad 160 kg/m3 $24,22 \cdot 0,160 = 3,88$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	3,88		
25	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar, opěrná zed'	M3	33,51		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 203 Most ev.č.102-010  
**Rozpočet:** SO 203 Most ev.č.102-010

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			základ $((0,45+0,56)*0,5*2,2+0,8*0,56)*10,0=15,59$ [A] dřík $0,8*2,24*10,0=17,92$ [B] Celkem: A+B=33,51 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
26	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B Odhad 160 kg/m3 $33,51*0,160=5,36$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	5,36		
27	32832		OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ 2M - 4M viz pažící stěna - odhad $2,8*(10,0+14,5)=68,60$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	68,60		
28	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37 C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar, ústupek opěr $(0,75*0,24+0,43*0,22)*10,4=2,86$ [A] dříky opěr $1,105*(1,67+1,70+0,276*0,53*2)*10,4=42,09$ [B] křídla základ $2,65*0,51*(9,25+9,75+4,05+5,75)=38,92$ [C] dřík $0,5*(2,12*9,4+2,2*9,9+2,1*4,2+1,9*5,9)=30,87$ [D] Celkem: A+B+C+D=114,74 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	114,74		
29	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B odhad 160 kg/m3 $114,74*0,160=18,36$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	18,36		
3	Svislé konstrukce						





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
 Objekt: SO 203 Most ev.č.102-010  
 Rozpočet: SO 203 Most ev.č.102-010

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	420324		PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 C25/30-XF2, vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar, 4,0*9,3*0,3*2=22,32 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	22,32		
31	420365		VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B odhad 170 kg/m2 22,32*0,170=3,79 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	3,79		
32	421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 provizorní rozšíření ze železobetonu na mostě (0,35*2,8+0,8*0,15)*14,52=15,97 [A] v místě zdi (0,35*4,3+0,8*0,15)*(46,05-14,52)=51,24 [B] Celkem: A+B=67,21 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	67,21		
33	421325R		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 + PŘEDPJATÉ NOSNÍKY Kompletní nosná konstrukce výšky 620 mm vč.zabetonovaných předpjatých nosníků z vysokopevnostního betonu se stlačenou výškou z betonu C110/130 XF2 a beton.výztuže 10,4*14,57=151,53 [A] Cenová soustava: -	M2	151,53		
34	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B provizorní rozšíření ze železobetonu - odhad 170 kg/m3 67,21*0,170=11,43 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	11,43		
35	434114		SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) revizní schodiště	M3	0,81		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 203 Most ev.č.102-010  
**Rozpočet:** SO 203 Most ev.č.102-010

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,6*0,18*0,75*10=0,81 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
36	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 C12/15 X0 - podkladní beton  křídla 3,15*(9,54+10,05+4,35+6,05)*0,15=14,17 [B] op.zed' 3,6*10,3*0,15=5,56 [C] přech.desky 4,0*9,4*0,1*2=7,52 [D] Celkem: B+C+D=27,25 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	27,25		
37	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C20/25 XF3 - lože dlažby a schodiště  schodiště 1,0*4,0*0,25=1,00 [D] dlažba u schodiště (0,6*2,5+1,1*3,0)*0,1=0,48 [B] zakončení římsy pravá strana 0,8*2,3*0,1=0,18 [A] svahy a svahové kužele pravá strana 2,5*10,0*0,1=2,50 [C] Celkem: D+B+A+C=4,16 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	4,16		
38	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP podsyp  ochrana těsnící vrstvy 10,0*9,4*0,15*2=56,40 [A] pod dlažbou tl.100 mm u schodiště (0,6*2,5+1,1*3,0)*0,1=0,48 [B] zakončení římsy pravá strana 0,8*2,3*0,1=0,18 [D] svahy a svahové kužele pravá strana 2,5*10,0*0,1=2,50 [C] podkladní přechodový klín 11,0*0,5*9,4*2=103,40 [E] Celkem: A+B+D+C+E=162,96 [F] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	162,96		
39	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba tl.200 mm do betonu  dlažba	M3	6,33		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 203 Most ev.č.102-010  
**Rozpočet:** SO 203 Most ev.č.102-010

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			u schodiště (0,6*2,5+1,1*3,0)*0,2=0,96 [B] zakončení římsy pravá strana 0,8*2,3*0,2=0,37 [A] svahy a svahové kužele pravá strana 2,5*10,0*0,2=5,00 [C] Celkem: B+A+C=6,33 [D] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
40	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 pravá strana 0,5*0,8*12,5=5,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	5,00		
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				
5			<b>Komunikace</b>				
41	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,35 kg/m2 nová vozovka 9,5*15,1*2=286,90 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	286,90		
42	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY 4,0*9,5*2=76,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	76,00		
43	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM nová vozovka 9,5*15,1=143,45 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	143,45		
44	574D46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM nová vozovka 9,5*15,1=143,45 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	143,45		
45	575F53		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIF nová vozovka 1m na přech.desku 9,5*(14,57+1,0*2)=157,42 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	157,42		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 203 Most ev.č.102-010  
**Rozpočet:** SO 203 Most ev.č.102-010

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	576412		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 Posyp MA drtí fr. 4/8 nová vozovka 1m na přech.desku $9,5*(14,57+1,0*2)=157,42$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	157,42		
5		Komunikace					
7		Přidružená stavební výroba					
47	711412		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY rub opěr - pod drenáž $10,4*1,5*2=31,20$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	31,20		
48	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU $10,4*(14,57+1,0*2)=172,33$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	172,33		
49	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou $0,6*15,1*2=18,12$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	18,12		
50	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ ochranná a drenážní geotextilie rub opěr a křídel a zdi vč.základů $2,2*9,5*2+(2,65+2,2)*(9,4+9,9)+(2,5+1,9)*(4,2+5,9)+(2,8+2,2)*10,0=229,85$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	229,85		
51	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) kraje NK $(0,65+0,25)*14,57*2=26,23$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	26,23		
52	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) kraje říms $(0,15+0,15)*(34,7+33,9)=20,58$ [A]	M2	20,58		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 203 Most ev.č.102-010  
**Rozpočet:** SO 203 Most ev.č.102-010

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
53	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM 110/94 levá římsa 34,7+0,5*2=35,70 [A] pravá římsa 33,9+0,5*2=34,90 [B] Celkem: A+B=70,60 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	70,60		
54	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ vč.zemních prací odvodňující jímka DN 800, výšky 500 mm ve výkopu 4*4*3=48,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	48,00		
8	Potrubí						
9	Ostatní konstrukce a práce						
55	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu pravá strana 34,0=34,00 [A] levá strana 25,0=25,00 [B] Celkem: A+B=59,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	59,00		
56	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu levá strana 35,0=35,00 [A] pravá strana 34,0=34,00 [B]	M	69,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
 Objekt: SO 203 Most ev.č.102-010  
 Rozpočet: SO 203 Most ev.č.102-010

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem: A+B=69,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
57	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ se svislou výplní  provizorní rozšíření ze železobetonu 46,0=46,00 [A] na novém mostě 35,0+34,0=69,00 [B] odpočet - použije se z proviz.rozšíření -46,0=-46,00 [D] Celkem: A+B=115,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	115,00		
58	9117C2		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) z provizorního rozšíření 46,0=46,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	46,00		
59	9117C3		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM provizorní rozšíření ze železobetonu 46,0=46,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	46,00		
60	911EC1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ s náběhem zakončení římsy vpravo 4,0=4,00 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	4,00		
61	911EC2		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) bet.svodidlo s náběhem 58,0=58,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	58,00		
62	911EC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč.odvozu bet.svodidlo s náběhem 58,0=58,00 [A]	M	58,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
 Objekt: SO 203 Most ev.č.102-010  
 Rozpočet: SO 203 Most ev.č.102-010

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
63	911EC9		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM předpoklad 35 týdnů 58,0*35*7=14 210,00 [A]	MDEN	14 210,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
64	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 4+4=8,00 [A]	KUS	8,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
65	91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ sp.st. 2+2=4,00 [A] římsy 5*2+2=12,00 [B] Celkem: A+B=16,00 [C]	KUS	16,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
66	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU kompletní vč.přípevnění	KUS	2,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
67	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ vč.odvozu vč.sloupku 4+4=8,00 [A]	KUS	8,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
68	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM do bet.lože u stáv.schodiště 2,0=2,00 [A]	M	2,00		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
69	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do bet.lože	M	2,90		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 203 Most ev.č.102-010  
**Rozpočet:** SO 203 Most ev.č.102-010

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zakončení dlažby u vozovky pravá strana 0,6+2,3=2,90 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
70	91914		<b>ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ</b> mezi etapami 0,7*13,1=9,17 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	9,17		
71	931325	A	<b>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2</b> řezaná spára ve vozovce 10,5*2=21,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	21,00		
72	931325	B	<b>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2</b> s předtěsněním podél říms 35,0+34,0=69,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	69,00		
73	936533		<b>MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500</b> kompletní 1=1,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	1,00		
74	966138		<b>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM</b> vč.odvozu a uložení na skládku op.zed' 2,0*2,8*10,0=56,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	56,00		
75	966168		<b>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM</b> vč.odvozu a uložení na skládku římsy 0,3*1,0*(24,7+33,9+10,0)=20,58 [A] NK 10,4*0,7*15,0=109,20 [B] opěry 10,4*1,8*1,6*2=59,90 [C] křídla 2,0*2,6*(9,25+9,75+4,05+5,75)=149,76 [D] Celkem: A+B+C+D=339,44 [E] provizorní rozšíření ze železobetonu 67,21=67,21 [F] Celkem: E+F=406,65 [G]	M3	406,65		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 203 Most ev.č.102-010  
**Rozpočet:** SO 203 Most ev.č.102-010

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny						
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I**Objekt:** SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo**Rozpočet:** SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo**Objednavatel:** KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 7 628,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo  
**Rozpočet:** SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo  pol.131.8 24079,84*2,0=48 159,68 [A] pol.122738 852,0*2,0=1 704,00 [B] Celkem: A+B=49 863,68 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	49 863,68		
2	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton  pol.966168 221,1*2,5=552,75 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	552,75		
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1			<b>Zemní práce</b>				
3	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN  všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní viz jímky 432ks*12*14=72 576,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	HOD	72 576,00		
4	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku  zemní hrázka 745,5=745,50 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	745,50		
5	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku  dl.zdí 108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1=3 942,14 m od zemní pláně 4,0*(1,25+1,75)*0,5*3942,14=23 652,84 [A] pod mostem 3,5m2*122,0=427,00 [B] Celkem: A+B=24 079,84 [C] odhad 55% C*0,55=13 243,91 [D]	M3	13 243,91		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
Objekt: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo  
Rozpočet: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
6	131838		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM  dl.zdí 108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1=3 942,14 m od zemní pláň 4,0*(1,25+1,75)*0,5*3942,14=23 652,84 [A] pod mostem 3,5m2*122,0=427,00 [B] Celkem: A+B=24 079,84 [C] odhad 30% C*0,3=7 223,95 [D]	M3	7 223,95		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
7	131938		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM  dl.zdí 108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1=3 942,14 m od zemní pláň 4,0*(1,25+1,75)*0,5*3942,14=23 652,84 [A] pod mostem 3,5m2*122,0=427,00 [B] Celkem: A+B=24 079,84 [C] odhad 10% C*0,1=2 407,98 [D]	M3	2 407,98		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
8	138438		DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM  dl.zdí 108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1=3 942,14 m od zemní pláň 4,0*(1,25+1,75)*0,5*3942,14=23 652,84 [A] pod mostem 3,5m2*122,0=427,00 [B] Celkem: A+B=24 079,84 [C] odhad 3% C*0,03=722,40 [D]	M3	722,40		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
9	138938		DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM  dl.zdí 108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1=3 942,14 m od zemní pláň 4,0*(1,25+1,75)*0,5*3942,14=23 652,84 [A] pod mostem 3,5m2*122,0=427,00 [B] Celkem: A+B=24 079,84 [C] odhad 2% C*0,02=481,60 [D]	M3	481,60		
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ  24079,84=24 079,84 [A] zemní hrázka 852,0=852,00 [B] Celkem: A+B=24 931,84 [C]	M3	24 931,84		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
 Objekt: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo  
 Rozpočet: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
11	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 3,0*(0,5+1,0)*0,5*3942,14=8 869,82 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	8 869,82		
12	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ okolo štětovnic 4,0*1,5*(122,0+5,0*2)=852,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	852,00		
1		Zemní práce					
2		Základy					
13	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo dl.zdí 108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1+122,0=4 064,14 [A] výústění po 6m 1,0*4064,14/6=677,36 [B] Celkem: A+B=4 741,50 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	4 741,50		
14	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE rub zdi k drenáži - odhad 1m na celou délku zdi 1,0*(108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1+122,0)=4 064,14 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	4 064,14		
15	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ dl.zdí 108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1+122,0=4 064,14 [B] pažící stěna na celé délky zdi- odhad 0,75t*4064,14/1,5=2 032,07 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	2 032,07		
16	22695A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) pažící stěna - odhad 2,0*3942,0+(17+21,0)*2,0+(31,0+54,0)*1,0=8 045,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	8 045,00		
17	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU kompletní s roznášecí hlavou	M	35 057,50		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice I II/102 hr.hl.m.Prahý - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo  
**Rozpočet:** SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>část 1 <math>(7,0+6,5)*(68+143)=2\ 848,50</math> [A]  část 2 <math>(7,0+6,5)*260,0+7,0*50,0=3\ 860,00</math> [B]  část 3 <math>(7,0+6,5)*(255+416)=9\ 058,50</math> [C]  část 4 <math>(7,0+6,5)*181=2\ 443,50</math> [D]  část 5 <math>(7,0+6,5)*(53+174)=3\ 064,50</math> [E]  část 6 <math>(7,0+6,5)*(520+159)=9\ 166,50</math> [F]  část 7 <math>(7,0+6,5)*(111+2)=1\ 525,50</math> [G]  část 8 <math>(7,0+6,5)*43=580,50</math> [H]  část 9 <math>(7,0+6,5)*(58+2)=810,00</math> [I]  zed' typ C3 ,1 <math>10,0*(48+26+48*2)=1\ 700,00</math> [J]  Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=35 057,50 [K]  Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>				
18	23217		<p><b>ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST)</b>  těsnící hrázka <math>(144,0+2,5*2)*6,0*0,155=138,57</math> [A]  Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	T	138,57		
19	237171		<p><b>VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)</b>  vč.odvozu na místo určené investorem    <math>138,57=138,57</math> [A]  Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny</p>	T	138,57		
20	26174		<p><b>VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM</b>  odhad 50% délky - ode dna výkopu  část 1 <math>(6,0+6,0)*(68+143)=2\ 532,00</math> [A]  část 2 <math>(6,0+6,0)*260,0+6,0*50,0=3\ 420,00</math> [B]  část 3 <math>(6,0+6,0)*(255+416)=8\ 052,00</math> [C]  část 4 <math>(6,0+6,0)*181=2\ 172,00</math> [D]  část 5 <math>(6,0+6,0)*(53+174)=2\ 724,00</math> [E]  část 6 <math>(6,0+6,0)*(520+159)=8\ 148,00</math> [F]  část 7 <math>(6,0+6,0)*(111+2)=1\ 356,00</math> [G]  část 8 <math>(6,0+6,0)*43=516,00</math> [H]  část 9 <math>(6,0+6,0)*(58+2)=720,00</math> [I]  zed' typ C3 ,1 <math>9,5*(48+26+48*2)=1\ 615,00</math> [J]  Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)*0,5=15 627,50 [K]</p>	M	15 627,50		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo  
**Rozpočet:** SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
21	26184		VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM	M	15 627,50		
			odhad 50% délky - ode dna výkopu				
			část 1 (6,0+6,0)*(68+143)=2 532,00 [A]				
			část 2 (6,0+6,0)*260,0+6,0*50,0=3 420,00 [B]				
			část 3 (6,0+6,0)*(255+416)=8 052,00 [C]				
			část 4 (6,0+6,0)*181=2 172,00 [D]				
			část 5 (6,0+6,0)*(53+174)=2 724,00 [E]				
			část 6 (6,0+6,0)*(520+159)=8 148,00 [F]				
			část 7 (6,0+6,0)*(111+2)=1 356,00 [G]				
			část 8 (6,0+6,0)*43=516,00 [H]				
			část 9 (6,0+6,0)*(58+2)=720,00 [I]				
			zeď typ C3 ,1 9,5*(48+26+48*2)=1 615,00 [J]				
			Celkem: (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)*0,5=15 627,50 [K]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
22	264727		VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM	M	7 450,92		
			pro zápory				
			pažící stěna - od zemní pláně - odhad 50% 5,5*4064,14/1,5*0,5=7 450,92 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
23	264827		VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM	M	7 450,92		
			pro zápory				
			pažící stěna - od zemní pláně - odhad 50% 5,5*4064,14/1,5*0,5=7 450,92 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
24	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	12 192,42		
			těsnící fólie				
			dl.zdí 108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1+122,0=4 064,14 m				
			3,0*4064,14=12 192,42 [A]				
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
2			<b>Základy</b>				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
 Objekt: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo  
 Rozpočet: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			<b>Svislé konstrukce</b>				
25	317326		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50)  C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spár, úpravy povrchu  typ C2.3 (0,3*0,65+0,2*3,55)*5,4*2=9,77 [A] typ C3.1 (0,35*0,65+0,3*0,45)*122,0=44,23 [B] Celkem: A+B=54,00 [C]  Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	54,00		
26	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B  odhad 160 kg/m3  54,0*0,160=8,64 [A]  Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	8,64		
27	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)  C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spár,  část 1 (1,38m2+0,8*(1,19+1,25)*0,5)*108,5+ (1,38m2+0,8*(1,03+1,25)*0,5)*227,84=777,84 [A] část 2 (1,38m2+0,8*(1,41+1,47)*0,5)*415,2+0,8*(1,41+1,47)*0,5*50,0=1 108,89 [B] část 3 (1,38m2+0,8*(1,38+1,28)*0,5)*407,35+ (1,38m2+0,8*(1,34+1,43)*0,5)*664,55=2 648,96 [C] část 4 (1,38m2+0,8*(1,25+1,38)*0,5)*289,44=703,92 [D] část 5 (1,38m2+0,8*(1,38+1,25)*0,5)*80,26+ (1,38m2+0,8*(1,27+1,39*2+1,0)/4)*278,18=860,04 [E] část 6 (1,38m2+0,8*(1,25+1,34)*0,5)*831,92+ (1,38m2+0,8*(1,5+0,9)*0,5)*251,08=2 597,45 [F] část 7 (1,38m2+0,8*(1,21+1,33)*0,5)*177,44+(0,2+0,3)*0,5*2,7*5,4=428,79 [G] část 8 (1,38m2+0,8*(1,25+1,26)*0,5)*68,27=162,76 [H] část 9 (1,38m2+0,8*(1,25+1,26)*0,5)*92,12+(0,2+0,3)*0,5*2,7*5,4=223,26 [I] zed' typ C3 ,1 (0,8*1,1+0,5*5,47)*(48,0+26,0)+(3,42*1,51+(0,5+0,25)*0,5*2,05)*48,0=552,29 [J] rozšíření nad stáv.zdí 0,4*0,55*920,0=202,40 [L] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+L=10 266,60 [K] odpočet chrliče ve zdech -0,5*0,8*0,16*677=-43,33 [M] Celkem: K+M=10 223,27 [N]  Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	10 223,27		
28	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	1 635,72		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo  
**Rozpočet:** SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odhad 160 kg/m3 10223,27*0,160=1 635,72 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
3			<b>Svislé konstrukce</b>				
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				
29	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 hubený beton část 2 (0,35+0,55)m2*50,0=45,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	45,00		
30	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 C12/15 X0 - podkladní beton část 1 0,15*3,6*109,1+228,44)=287,35 [A] část 2 0,15*3,6*415,2+0,15*1,4*50,0=234,71 [B] část 3 0,15*3,6*(407,95+665,15)=579,47 [C] část 4 0,15*3,6*290,04=156,62 [D] část 5 0,15*3,6*(80,86+278,78)=194,21 [E] část 6 0,15*3,6*(832,52+251,68)=585,47 [F] část 7 0,15*(3,6*(178,04-5,4)+3,8*5,4)=96,30 [G] část 8 0,15*3,6*68,87=37,19 [H] část 9 0,15*(3,6*(92,72-5,4)+3,8*5,4)=50,23 [I] zeď typ C3 ,I 0,15*(6,4*(48,0+26,0)+4,02*48)=99,98 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=2 321,53 [K] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	2 321,53		
31	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 lože dlažby ukončení běžné 10m2*0,1*9=9,00 [A] ukončení u sjezdu 15m2*0,1*7=10,50 [B] Celkem: A+B=19,50 [C]	M3	19,50		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo  
**Rozpočet:** SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
32	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP podsyp ochrana těsnící vrstvy 3,0*4064,14*0,15*2=3 657,73 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	3 657,73		
33	46321		ROVNaNINA Z LOMOVÉHO KAMENE na celé délce zdi - odhad 1,0*1,0*4065,0=4 065,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	4 065,00		
34	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba tl.200 mm do betonu ukončení běžné 10m2*0,2*9=18,00 [A] ukončení u sjezdu 15m2*0,2*7=21,00 [B] Celkem: A+B=39,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	39,00		
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
35	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM 5,0*122,0=610,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	610,00		
36	574D46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM 5,0*122,0=610,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	610,00		
37	575F53		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIF 5,0*122,0=610,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	610,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
 Objekt: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo  
 Rozpočet: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			<b>Komunikace</b>				
6			<b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>				
38	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU typ C2 1,0*920,0=920,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	920,00		
6			<b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>				
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
39	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU 5,0*122,0=610,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	610,00		
40	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) dl.zdí 108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1+122,0=4 064,14 m kraje zdi (0,15+0,15)*4064,14=1 219,24 [A] kraje římsy (0,15+0,15)*(5,4*2+122,0)=39,84 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	1 219,24		
7			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
8			<b>Potrubí</b>				
41	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ vč.zemních prací dl.zdí 108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1+122,0=4064,14 m 6 ks/50m 4066,7/50*6=488,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	488,00		
8			<b>Potrubí</b>				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice I II/102 hr.hl.m.Praha - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
 Objekt: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo  
 Rozpočet: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
42	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ u zastávek $(3,0*2+3,2*2+5,7)*2=36,20$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	36,20		
43	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Ocelové zábradlí se svislou výplní - kompletní vč.kotvení do římsy, plastmalty a PKO dl.zdí $108,5+227,84+465,2+407,4+664,5+289,4+80,3+278,2+831,9+251,1+177,4+68,3+92,1+122,0-13,5*2=4\,037,14$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	4 037,14		
44	911EC1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ s náběhem, vč.napojení na ocelové u zastávek $4,0*2*2=16,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	16,00		
45	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU $4050,0/50+1=82,00$ [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	82,00		
46	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM mimo vozovku ukončení běžné $9,0*9=81,00$ [A] ukončení u sjezdu $9,0*7=63,00$ [B] Celkem: A+B=144,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	144,00		
47	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM u vozovky ukončení běžné $5,0*9=45,00$ [A] ukončení u sjezdu $5,0*7=35,00$ [B]	M	80,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
Objekt: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo  
Rozpočet: SO 251 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem: A+B=80,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
48	936502		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK chrliče  840x900/5 - 30 kg/kus po 6 m - 4064,0/6,0=677 ks 677*30=20 310,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KG	20 310,00		
49	93767		MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY autobusová zastávka kompletní  Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	2,00		
50	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku  km 5,06-5,98 = 920m 1,3*1,0*920,0=1 196,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	1 196,00		
51	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku  pod žel.mostem - max.plocha příč.řezu 4,0*0,8+2,3*0,25=3,78m2, min.plocha 2,0*0,12=0,24m2 (0,24+3,78)*0,5*110,0=221,10 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	221,10		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I

**Objekt:** SO 252 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo

**Rozpočet:** SO 252 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo

**Objednavatel:** KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

**Zhotovitel dokumentace:** Pontex s.r.o.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:** M2

**Počet měrných jednotek:** 415,60

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
 Objekt: SO 252 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo  
 Rozpočet: SO 252 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo pol.131738 1460,81*2,0=2 921,62 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	2 921,62		
2	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton pol.966168 401,25*2,5=1 003,13 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	1 003,13		
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1			<b>Zemní práce</b>				
3	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN všechny jímky odhad 8hod/den, 14 dní 30*8*14=3 360,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	HOD	3 360,00		
4	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku typ C2.4 3,5*1,75*238,5=1 460,81 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	1 460,81		
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 1460,81=1 460,81 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	1 460,81		
6	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ typ C2.4 2,05m2*238,5=488,92 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	488,93		
7	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ typ C2.4 0,5*0,6*237,5=71,25 [A]	M3	71,25		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 252 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo  
**Rozpočet:** SO 252 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny							
1	<b>Zemní práce</b>						
2	<b>Základy</b>						
8	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ pažící stěna typ C2.4 - odhad 0,75t*160=120,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	120,00		
9	22695A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) pažící stěna - odhad 2,0*240,0=480,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	480,00		
10	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU kompletní s roznášecí hlavou typ C2.4 (7,0+6,5)*149=2 011,50 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	2 011,50		
11	26174		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM odhad 50% délky typ C2.4 (7,0+6,5)*149*0,5=1 005,75 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	1 005,75		
12	26184		VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM odhad 50% délky typ C2.4 (7,0+6,5)*149*0,5=1 005,75 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	1 005,75		
13	264727		VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM pro záporny pažící stěna - od zemní pláň - odhad 50% délky typ C2.4 5,5*160*0,5=440,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	440,00		
14	264827		VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM	M	440,00		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
Objekt: SO 252 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo  
Rozpočet: SO 252 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pro záporny pažící stěna - od zemní pláň - odhad 50% délky typ C2.4 5,5*160*0,5=440,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
15	317326		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50) C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spár, úpravy povrchu typ C2.5 2,0*0,2*125,0=50,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	50,00		
16	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B odhad 160 kg/m3 50,0*0,160=8,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	8,00		
17	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spár, typ C 2.4 (1,38m2+0,8*(1,3+1,21)*0,5)*237,5-0,3*0,2*9,0+0,5*0,55*237,5=630,97 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	630,97		
18	327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B Odhad 160 kg/m3 630,97*0,160=100,96 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	100,96		
19	33817A		SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ	T	0,93		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
 Objekt: SO 252 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo  
 Rozpočet: SO 252 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			typ C2.4 (87,5+4,7)/2+1=47 ks, (125,0+11,3)/2+1=69 ks (47+69)*2,0*0,004=0,93 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
3			<b>Svislé konstrukce</b>				
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				
20	43411		SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON sjezd na pozemek 1,0*1,5*0,5=0,75 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	0,75		
21	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 C12/15 X0 - podkladní beton typ C2.4 0,15*(2,9+0,3)*237,5=114,00 [A] typ C2.5 0,15*0,8*125,0=15,00 [B] Celkem: A+B=129,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	129,00		
22	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 lože dlažby ukončení běžné 10m2*0,1*1=1,00 [A] ukončení u sjezdu 15m2*0,1*1=1,50 [B] Celkem: A+B=2,50 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	2,50		
23	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba tl.200 mm do betonu ukončení běžné 10m2*0,2*1=2,00 [A] ukončení u sjezdu 15m2*0,2*1=3,00 [B] Celkem: A+B=5,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	5,00		
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
 Objekt: SO 252 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo  
 Rozpočet: SO 252 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
24	582621		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC zámková dlažba tl.60 mm vč.lože z betonu tl.150 mm sjezd na pozemek 1,0*9,0=9,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	9,00		
5		Komunikace					
7		Přidružená stavební výroba					
25	767911		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO výšky 1,8m typ C2.4 (237,5-9,0)*1,8=411,30 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	411,30		
26	76796		VRATA A VRÁTKA sjezd na pozemek - 2x branka + vjezdová vrata 1,8*(1,2*2+6,6)=16,20 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	16,20		
27	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) kraje římsy (0,15+0,15)*(237,5-9,0+125,0)=106,05 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	106,05		
7		Přidružená stavební výroba					
8		Potrubí					
28	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ vč.zemních prací 6 ks/50m 237,5/50*6=30 ks 30=30,00 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	30,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
Objekt: SO 252 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo  
Rozpočet: SO 252 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
9			Ostatní konstrukce a práce				
29	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ sjezd na pozemek 1,5=1,50 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	1,50		
30	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 273,5-9,0+125,0=389,50 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	389,50		
31	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM do bet.lože sjezd na pozemek 1,0+9,0+1,5=11,50 [A] ukončení běžné 9,0*1=9,00 [D] ukončení u sjezdu 9,0*1=9,00 [B] Celkem: A+D+B=29,50 [E] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	29,50		
32	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM u vozovky ukončení běžné 5,0*1=5,00 [A] ukončení u sjezdu 5,0*1=5,00 [B] Celkem: A+B=10,00 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	10,00		
33	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku zed' typ C2.4 1,0*1,5*237,5=356,25 [A] římsa typ C2.5 1,8*0,2*125,0=45,00 [B] Celkem: A+B=401,25 [C] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	401,25		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO 252 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo  
**Rozpočet:** SO 252 Opěrné zdi - Praha - Měchenice - vpravo

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I

**Objekt:** SO421 SO421 Přeložka kabelů NN u hráze Vrané

**Rozpočet:** SO421 SO421 Přeložka kabelů NN u hráze VD Vrané

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
 Objekt: SO421 SO421 Přeložka kabelů NN u hráze Vrané  
 Rozpočet: SO421 SO421 Přeložka kabelů NN u hráze VD Vrané

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21-M			<b>Elektromontáže</b>				
5	1179131		KABEL 1-AES 2X16 (1-AEKS) Kabely a vodiče Kabely silové Kabely sil. ostatní KABEL 1-AES 2X16 (1-AEKS) Cenová soustava: -	M	630,00		
8	210040021		Montáž sloupů nn dřevěných jednoduchých Ip Montáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn s výstrojí dřevěných impregnovaných včetně naložení, rozvozu a složení stožárů, patek, pražců a kleštín, zajištění proti rozštípnutí, vztyčení a vyrovnaní stožáru a očíslování podpěrného bodu s patkou jednoduchých Ip 7=7,00 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KUS	7,00		
9	210040021-D		Demontáž sloupů nn dřevěných jednoduchých Ip Demontáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn s výstrojí dřevěných, včetně naložení odvozu a likvidace 'demontáž sloupů včetně odvozu a likvidace 7=7,00 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KUS	7,00		
10	210040072		Montáž dřevěné vzpěry s patkou pro Ip stožár Montáž vzpěr venkovního vedení nn pro sloupy dřevěné s patkou jednoduché Ip Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KUS	3,00		
11	210040501-D		Demontáž vodičů nn do 70 mm2 Demontáž vodičů, šablon a vazů venkovního vedení nn včetně naložení odvozu a likvidace 'stávající holé vodiče 2*350/1000=0,70 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KM	0,70		
12	210120358		Propojení bleskojistek lanem FeZn Montáž bleskojistek propojení bleskojistek lanem FeZn	KUS	4,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO421 SO421 Přeložka kabelů NN u hráze Vrané  
**Rozpočet:** SO421 SO421 Přeložka kabelů NN u hráze VD Vrané

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
13	210220002		Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm 8+9+12=29,00 [A]	M	29,00		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
14	210220021		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm <sup>2</sup> v průmyslové výstavbě Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm <sup>2</sup> v průmyslové výstavbě	M	90,00		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
15	210260002-D		Demontáž Al kabelů závěsných AEN, AYKYZ do 1 kV žíly 4x10 mm <sup>2</sup> nahození s napnutím nosného lana Demontáž kabelů hliníkových do 1 kV závěsných 'stávající 250=250,00 [A]	M	250,00		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
16	210260016		Montáž Al kabelů závěsných do 1 kV hmotnosti do 0,40 kg nahození s napnutím samonosného kabelu Montáž kabelů hliníkových do 1 kV závěsných nahození na podpěrné body s napnutím samonosného kabelu jmenovitě neuvedených, hmotnosti do 0,40 kg (250+350)*1.05=630,00 [A]	M	630,00		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
17	210810048-D		Demontáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x6 mm <sup>2</sup> uložených pevně Demontáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 6 mm <sup>2</sup> 'provizorní napájení, včetně odvozu a likvidace 630=630,00 [A]	M	630,00		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO421 SO421 Přeložka kabelů NN u hráze Vrané  
**Rozpočet:** SO421 SO421 Přeložka kabelů NN u hráze VD Vrané

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
18	311111350		matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 20 matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 20 (4*7+6)/1000=0,03 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	TIS KUS	0,03		
19	311212260		podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440, D 20 mm, otvor 22 mm podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440, D 20 mm, otvor 22 mm (7*4+6)/1000=0,03 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	TIS KUS	0,03		
20	311971200		tyč závitová zinek bílý DIN 975 8.8 M20 x 1000 mm tyč závitová zinek bílý DIN 975 8.8 M20 x 1000 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KUS	8,00		
21	354410920		lano průřez 50 mm <sup>2</sup> FeZn lano průřez 50 mm <sup>2</sup> FeZn (8+12+9)*0,4=11,60 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KG	11,60		
22	354419250		svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KUS	3,00		
23	354420620		pás zemní 30 x 4 mm FeZn pás zemní 30 x 4 mm FeZn Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KG	90,00		
33	608381720		sloup SM/JD pro elektrické vedení impregnovaný CX8M dl.6m sloup SM/JD pro elektrické vedení impregnovaný fungicidem-stálý styk zeminy dl.6m 3.000*0.124=0,37 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M3	0,37		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
 Objekt: SO421 SO421 Přeložka kabelů NN u hráze Vrané  
 Rozpočet: SO421 SO421 Přeložka kabelů NN u hráze VD Vrané

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46-M			<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>				
24	460030042		<p>Rozebrání dlažeb ručně z kamene do písku spáry nezalitě</p> <p>Přípravné terénní práce vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z kamene lomového, spáry nezalitě</p> <p>7*1=7,00 [A]</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -</p>	M2	7,00		
25	460050035		<p>Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m ve svahu ručně v hornině tř 5</p> <p>Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovňání povrchu bez patky jednoduché ve svahu, délky třídy 5 přes 6 do 8 m, v hornině</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -</p>	KUS	5,00		
26	460050045		<p>Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 10 m ve svahu ručně v hornině tř 5</p> <p>Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovňání povrchu bez patky jednoduché ve svahu, délky třídy 5 přes 8 do 10 m, v hornině</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -</p>	KUS	1,00		
27	460050055		<p>Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 13 m ve svahu ručně v hornině tř 5</p> <p>Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovňání povrchu bez patky jednoduché ve svahu, délky třídy 5 přes 10 do 13 m, v hornině</p> <p>Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -</p>	KUS	1,00		
28	460050805		<p>Hloubení nezapažených jam pro stožáry ostatních typů ručně v hornině tř 5</p> <p>Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovňání povrchu ostatních typů v hornině třídy 5</p>	M3	1,50		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
 Objekt: SO421 SO421 Přeložka kabelů NN u hráze Vrané  
 Rozpočet: SO421 SO421 Přeložka kabelů NN u hráze VD Vrané

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			'pro vzpěry 0.5*3=1,50 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -				
29	460080014		Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 0.2*0.225*0.225*3.14*7*2=0,45 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M3	0,45		
30	460150155		Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 5 Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 5 30+30+30=90,00 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M	90,00		
31	460560155		Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 5 Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm, v hornině třídy 5 3*30=90,00 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M	90,00		
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						
741	Elektroinstalace - silnoproud						
3	1132669		SVORKA SL 9.22 Svorky a svorkovnice Svorky propichovací SVORKA SL 9.22 Cenová soustava: -	KS	4,00		
4	1178561		SVORKA PROPICHOVACÍ SL 9.11 Svorky a svorkovnice Svorky propichovací SVORKA PROPICHOVACÍ SL 9.11 Cenová soustava: -	KS	4,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
 Objekt: SO421 SO421 Přeložka kabelů NN u hráze Vrané  
 Rozpočet: SO421 SO421 Přeložka kabelů NN u hráze VD Vrané

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	1203558		KABEL CYKYZ 3BX6 (CYKYZ-J 3X6)  Kabely a vodiče Kabely silové CYKY + CYKYLO KABEL CYKYZ 3BX6 (CYKYZ-J 3X6)  Cenová soustava: -	M	630,00		
7	1219574		SVODIC SPA 0,440 PRO ALFE /040094/  Modulové přístroje Svodiče přepětí SVODIC SPA 0,440 PRO ALFE /040094/  Cenová soustava: -	KS	4,00		
39	741122611		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)  Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2  'závěsný kabel (provizorní), včetně ukotvení a všech potřebných armatur (250+350)*1.05=630,00 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M	630,00		
40	741132104		Ukončení kabelů 3x6 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování  Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x6 mm2 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KUS	4,00		
41	741322002		Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 jednopólových impulzní proud do 100 kA  Montáž přepětiových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů – typ 1 jednopólových, pro impulsní proud do 100 kA Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KUS	4,00		
42	741810001		Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč  Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KUS	2,00		
741	Elektroinstalace - silnoprúd						



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO421 SO421 Přeložka kabelů NN u hráze Vrané  
**Rozpočet:** SO421 SO421 Přeložka kabelů NN u hráze VD Vrané

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	012203000		Geodetické práce při provádění stavby Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KPL	1,00		
2	013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	KUS	1,00		
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						

Celkem:



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I

**Objekt:** SO450 SO450 Přeložka sdělovacího kabelu u hráze VD Vrané

**Rozpočet:** SO450 SO450 Přeložka sdělovacího kabelu u hráze VD Vrané

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Stechovice\_I II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA I  
**Objekt:** SO450 SO450 Přeložka sdělovacího kabelu u hráze VD Vrané  
**Rozpočet:** SO450 SO450 Přeložka sdělovacího kabelu u hráze VD Vrané

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22-M	7	220060502-D	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby Demontáž samonosného kabelu přes dřevěné stožáry  Demontáž - kabelu samonosného  'stávající, včetně odvozu a demontáže 300=300,00 [A] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 02 -	M	300,00		
22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				

**Celkem:**