



CELKOVÁ PLOCHA STŘECHY – 3.618 m²
PLOCHA STŘECHY BEZ SVĚTLÍKŮ – 3.093 m²
OKAPY A HÁKY Ø 200 mm – 293,2 bm
OKAPY A HÁKY Ø 160 mm – 35,2 bm
SVODY Ø 125 mm – 85 bm
OPLECHOVÁNÍ U STĚN – 215 bm
OPLECHOVÁNÍ SVĚTLÍKŮ – 441 bm
OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTŮ – 105 bm

SPECIFIKACE SVODŮ :

D1, D2, D3, D4, D5, D14 – Ø 125 dl. 5600 mm, zaústěné do stávajícího litinového gajru – 6 ks
D12, D13 – Ø 125 dl. 4600 mm, ukončené kolénem a vyvedené volně na terén – 2 ks
D15, D16, D17 – Ø 125 dl. 4150 mm, zaústěné do stávajícího litinového gajru – 3 ks
D8, D20, D21 – Ø 125 dl. 5100 mm, vyvedené na nižší střechu – 3 ks
D6, D7, D9, D10, D11, D18, D19, D22, D23, D24 – Ø 125 dl. 1350 mm, ukončené kolénem a vyvedené na nižší střechu – 10 ks

SVĚTLÍKY – viz výkresy D.1.1 – 07 a 08

PROSTUPY STŘECHOU – viz výkres D.1.1 – 17

PROSTUPY SVĚTLÍKY – viz výkres D.1.1 – 08

HROMOSVOD – stávající bude sejmut a následně znovu osazen ve stávajících trasách – viz výkres D.1.1 – 18

| | | |
|---|-------------------|--|
| Generální projektant : REINVEST spol. s r.o., IČ: 65410840, K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4 | | REINVEST K Novému dvoru 897/66 14000 Praha 4 IČ: 65410840 www.reinvest.cz reinvest@reinvest.cz |
| Zodpovědný projektant : Ing. Dagmar Muravová | | |
| Výpracovatel : Lubomír Rosenberg | Datum : 3 | |
| Zadákové číslo : 00023023 | Měřítko : 1 : 100 | |
| Štábla PD : DPS | | |
| Stavba : Modernizace a opravy objektu ubytoven a dílen odborného výcviku SOŠ a SOU dopravní Čáslav, Pod Nádražím 1205, Čáslav. | | |
| Stavebník : SOŠ a SOU dopravní Čáslav, Aug. Sedláčka 1145/2, 286 01 Čáslav | | |
| Období : | | Číslo výkresu : D.1.1 - 06 |
| STŘECHA | | D.1.1 - 06 |