


DETAIL D05 - DETAIL VSTUPNÍCH DVEŘÍ M 1:10



S04

- lepený podlahový vinyl - heterogenní podlahová krytina na bázi polyvinylchloridu	3 mm
- disperzní lepidlo pro lepení PVC, bez rozpouštědel	-
- jednosložková samonivelační hmota na bázi cementu a midif. přísad	7 mm
- směs s cementovým pojivem vlastnosti dle ČSN 74 4505, vyztuženo kari sítí 150x150x6	70 mm
- izolační deska z pěnového polystyrénu s uzavřenou strukturou pro podlahové vytápění	50 mm
- izolační deska z pěnového polystyrénu např. EPS 150	250 mm
- ochranná betonová mazanina - monolitický beton	70 mm
- hydroizolační protiradonový natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny	4 mm
- asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel	-
- podkladní betonová vrstva, vyztužená kari sítí 150x150x6 mm, beton C 20/25	150 mm
- geotextilie	-
- štěrkové lože z kameniva frakce 16/32	- min. 150 mm
- stávající rostlý terén	-
celková tloušťka skladby	754 mm
celková tloušťka skladby podlahy (bez podkladního betonu)	454 mm