

Investor/Objekt NOVOSTAVBA PAVILONU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, Parcela č. 917/1, Rožmitál pod Třemšínem										
Kapitola : CCTV/CS - Kamerový systém										
P100 Podkapitola : Dodávka a instalace hlavních konstrukčních dílů systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace
1	Videorekordér		Síťový videorekordér (NVR) pro záznam až 16 IP kamer. Záznamová kapacita až 160Mbps s podporou kamer s rozlišením až 12MP. Rekordér je vybaven analytickou sadou Motion Detection 2.0, která využívá technologii AcuSense a umí rozlišit osoby a vozidla. Další analytickou funkcí je detekce a rozpoznání tváří (může běžet na 1 kameře jako detekce a rozpoznání, nebo na 4 kamerách jako porovnání). Do rekordéru lze nainstalovat 2x HDD (max. 2x 10TB), H.264; H.264+; H.265; H.265+	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	HDD disk		Disk HDD 8TB, SATAIII, 24/7 pro NVR, 7200ot/min, cache 256MB	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			Příchytky (držáky) do racku (rozvaděče) pro záznamová zařízení o výšce 1U a šířce 380/385 mm, montážní sada.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			Switch PoE 48 500W, 19", 1U, 48x Gbit LAN, 2x SFP port, 2x SFP+, PoE+, 500W, Switch garantuje vysokou propustnost až 70 Gbps, management L2, záruka 60 měsíců. Typ swich upřesní uživatel !	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S100						Celkem za dodávku konstrukčních dílů systému za segment P100 podkapitoly P1 :		0,00		
						Celkem za instalaci konstrukčních dílů systému za segment P100 podkapitoly P1 :		0,00		
						Celkový náklad dodávky a instalace konstrukčních dílů systému za segment P100 podkapitoly P1 : 0,00 0,00				
P101 Podkapitola : Dodávka a instalace hlavních konstrukčních dílů systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace
1	Venkovní kamera, antivandal		8Mpx, objektiv 2.8mm (107"), micro SDXC, WDR, detekce pohybu 2.01/2.8" progressive scan CMOS sensor, venkovní antivandal ultracitlivá dome Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 8Mpx/20fps, citlivost 0.005 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, Hik-connect, slot na micro SDXC kartu (až 256GB), NAS, ANR, detekce pohybu 2.0, detekce zakrytí, překročení čáry, narušení zóny, detekce obličeje, 1x RJ-45 10/100M auto, provozní teploty -30°C~60°C, dosah IR 30m, napájení 12V DC/6W, PoE/7.5W, IP67, IK10	kpl	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			Držák venkovní kamerové jednotky	kpl	7,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			Montážní deska pro zateplení objektu	kpl	7,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			Modul RJ45, UTP kat.6, do panelu	kpl	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			Konektor RJ45 + punčoška	kpl	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S101						Celkem za dodávku konstrukčních dílů systému za segment P101 podkapitoly P1 :		0,00		
						Celkem za instalaci konstrukčních dílů systému za segment P101 podkapitoly P1 :		0,00		
						Celkový náklad dodávky a instalace konstrukčních dílů systému za segment P101 podkapitoly P1 : 0,00 0,00				
P199 Podkapitola : Rekapitulace nákladů pro dodávku a instalaci hlavních konstrukčních dílů systému.										
S199						Celkem za dodávku konstrukčních dílů systému podkapitoly P1 :		0,00		
						Celkem za instalaci konstrukčních dílů systému podkapitoly P1 :		0,00		
						Celkový náklad dodávky a instalace konstrukčních dílů systému podkapitoly P1 : 0,00 0,00				
P200 Podkapitola : Dodávka a instalace kabelového propojení systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace
1	Cable 4-par, kat.6, U/UTP, LSOH, B2ca		Kabel 4-par, kat.6, U/UTP, LSOH plášť, 4páry, B2ca	m	506,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cable patch cord, 4-par, kat.6, U/UTP, 1 m, modrý		Propojovací kabel 4-par, 2 x RJ45, cat. 6, UTP	ks	9,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S200						Celkem za dodávku kabelového propojení systému za segment P200 podkapitoly P2 :		0,00		
						Celkem za instalaci kabelového propojení systému za segment P200 podkapitoly P2 :		0,00		
						Celkový náklad dodávky a instalace kabelového propojení systému za segment P200 podkapitoly P2 : 0,00 0,00				
P500 Podkapitola : Dodávka a instalace programového vybavení systému.										
					Revize 0	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
					Výměra					

2

		Celkový náklad za přímou a nepřímou režii pro realizaci systému za segment P800 podkapitoly P8 :		0,00	0,00
P899	Podkapitola : Rekapitulace nákladů za přímou a nepřímou režii pro realizaci systému.				
S899		Celkový náklad přímé režie pro realizaci systému podkapitoly P8 :		0,00	
		Celkový náklad nepřímé režie pro realizaci systému podkapitoly P8 :		0,00	
		Celkový náklad přímé a nepřímé režie pro realizaci systému podkapitoly P8 :		0,00	0,00
P900	Podkapitola : Rekapitulace nákladů za celou kapitolu systému.				
S900		Hlavní díly za celou kapitolu systému :		0,00	
		Ostatní činnosti za celou kapitolu systému :		0,00	
		Pomocné díly za celou kapitolu systému :		0,00	
		Režije za celou kapitolu systému :		0,00	
		Celkem za celou kapitolu systému :		0,00	0,00

Uváděné tvoy u jednotlivých položek musí být dodavatelem dodrženy z důvodu plné kompatibility se stávajícím systémem, který je tímto výkazem výměr rozšiřován nebo jako výchozí technické standardy jednotlivých položek tohoto výkazu výměr.

Položka definovaná v tomto výkazu výměr může být nahrazena pouze položkou shodné funkce s lepšími technickými parametry.

Featured print near single sums have to purvey for abideds on the ground of full compatibility current system, that is of herewith return scope extend or like starting technical standards single sums hereof return scope.

Sum defined in this return scope can be replaced onlv sum coincident function with better technical characteristics.

Výkaz výměr byl upřesněn na základě výkazu výměr, který byl vyhotovený v rámci dokumentace DSP.