



SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: **S-0008/00067881/2025**

k veřejné zakázce s názvem

„Rekonstrukce areálu Regionálního muzea v Jílové u Prahy“

Smluvní strany:

Objednatel: Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, příspěvková organizace

se sídlem: Masarykovo náměstí 16, Jílové u Prahy 25 401

Zastoupena: PhDr. Šárka Juřinová, ředitelka

IČO: 000067881

DIČ: CZ000067881

ID datové schránky: fi6r7ka

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 678810111/5500

(dále také „**objednatel**“)

a

Zhotovitel STATUS Stavební a.s.

se sídlem Nádražní 998, 396 01 Humpolec

Zastoupen: František Kubů, předseda představenstva

Jiří Kos, člen představenstva

IČO: 46679120

DIČ: CZ46679120

Bankovní spojení: ČSOB a.s. číslo účtu 213950130/0300

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B vložka 487

(dále jen „**zhotovitel**“)

(smluvní strany společně také jen „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**smluvní strana**“)

uzavírají podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo v následujícím znění

(dále také „**smlouva**“)

Preambule



- 1.1 Zhotovitel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem^[1], který je určeným cílem nebo který je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „sankcionovaná osoba“).
- 1.2 Zhotovitel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů:
- a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření;
 - b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; a
 - c) vládou Spojených států amerických a jakýmkoli jejím ministerstvem, divizí, agenturou nebo kanceláří, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstva obchodu USA (dále souhrnně jen „**sankce**“).
- 1.3 Zhotovitel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář^[2] uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „**střet zájmů**“).
- 1.4 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel je sankcionovanou osobou, porušil či porušuje sankce, je ve střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem zhotovitel porušil či porušuje prohlášení uvedená v článku Preambule 1.1 až 1.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

[1] Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci.

[2] Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády.



Článek I.

Předmět smlouvy

1.5 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla – stavby spočívající v **rekonstrukci a stavební práce v areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy, jako i obnovu a restaurování historických omítek a malířské výzdoby v Městském domě Mince**, totiž předmět veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce areálu Regionálního muzea v Jílové u Prahy**“ (dále jen „veřejná zakázka“) podle prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost **Projekt. ateliér pro architekturu a pozem. stavby, spol. s r.o., IČO: 45308616, sídlem Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2**, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 smlouvy a byl součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na výběr zhotovitele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění je areál Regionálního muzea v Jílovém u Prahy v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací, nebude-li v konkrétním případě mezi smluvními stranami sjednáno jinak.

1.6 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých ve smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební technické osvědčení nebo národní technická podmínka – má zhotovitel možnost nabídnout rovnocenné řešení.

1.7 Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.8 Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních případech každé 2 měsíce);



- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- náklady na protipožární ochranu;
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- letní opatření;
- zimní opatření;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby apod.);
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo rojůse obecného, musí zhotovitel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny;
- zabezpečení povolení kácení zeleně;
- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;



- zkoušky a měření, revize zařízení;
- zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace;
- zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů;
- předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před zahájením prací;
- doložení technických listů k použitým materiálům;
- vyzvání zástupce objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 5 dnů před jejich zakrytím.

1.9 Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobivé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

1.10 Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím veřejných prostředků, kterými jsou finanční prostředky z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky.

1.11 Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.7 smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho



konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.12 Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.13 Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele – ostatní, 6) zadávací dokumentace veřejné zakázky.

1.14 Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují za změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v článku III. odst. 3.4 a 3.5 smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje zhotovitel.

Článek II.

Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla

2.1 Staveniště bude předáno na základě výzvy Objednatele a převzato Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 5 kalendářních dnů po předání staveniště, není-li dále uvedeno jinak.

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu včetně vyzkoušení díla, tj. provedení předepsaných nebo dohodnutých zkoušek a dokončení zkušebního provozu (maximální doba pro vyzkoušení díla je stanovena v délce 5 pracovních dnů) včetně zaškolení obsluhy, **nejpozději do 480 kalendářních dnů**



od předání staveniště. O tomto sepíší obě smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.

- 2.3 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného podrobného harmonogramu výstavby (dále jen „harmonogram“). Harmonogram byl vytvořen Zhotovitelem na základě harmonogramu výstavby obsaženém v nabídce Zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky, odsouhlasen Objednatel a v této podobě přiložen ke Smlouvě při jejím podpisu jako její příloha č. 1 (dále jen „**HMG**“)*.
- 2.4 K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatel vyzván písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 5 pracovních dnů před požadovaným započatím prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je zhotovitel povinen zahájit provádění díla do 5 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2.5 V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2.2. smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž zhotovitel nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.6 Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.7 Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **příloha č. 2** a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se zhotovitel o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.**

* Bude do smlouvy doplněn z vítězné nabídky uchazeče, před podpisem smlouvy



- 2.8 Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných klimatických podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín pro dokončení díla dle smlouvy. Oznámení o nutnosti přerušování provádění díla dle tohoto odstavce musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se zhotovitel o nutnosti přerušování provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 2.9 Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;
 - nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.5. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele;
 - z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy;
 - v případě změny klimatických podmínek v období od 30. 11. do 31. 3. následujícího roku bude provádění stavební prací závislé na povětrnostních a klimatických podmínkách. Pokud budou v tomto období klimatické podmínky pro výkon stavebních prací příznivé, budou práce dále probíhat. V případě nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout, na jakou dobu budou stavební práce přerušeny. O každém přerušování stavebních prací vlivem klimatických podmínek a o každém opětovném započatí stavebních prací bude sepsán písemný protokol.
- 2.10 Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ a čl. 13. zadávací dokumentace k veřejné zakázce vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající prodloužení doby plnění zhotovitele o dobu, po kterou trvá překážka, bránící zhotoviteli v řádném plnění smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:
- a) na straně správních orgánů, kdy je plnění zhotovitele na jednání těchto orgánů



závislé a je jimi podmíněno, přičemž zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně správních orgánů zabránit,

- b) na straně třetích osob, kdy je plnění zhotovitele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit,
- c) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (*vis maior*),
- d) v prodloužení doby zadávacího řízení, jež má za důsledek nemožnost splnění předmětu plnění v původním termínu,
- e) v nepříznivých klimatických podmínkách (např. tuhá zima, přetrvávající mrazivé počasí, extrémní klimatické podmínky, nánosy sněhu) a jiných podmínkách, které objektivně zabraňují realizaci Díla v původních termínech
- f) v případě, že nastane potřeba provést vícepráce. Zhotovitel může vznést nárok na prodloužení termínu realizace plnění na základě jím zpracovaného návrhu provedení víceprací (popř. upraveného harmonogramu prací), který předloží Objednateli. Technický dozor stavby může návrh provedení víceprací doporučit Objednateli ke schválení, odmítnout nebo vrátit Zhotoviteli k přepracování. Pokud bude návrh provedení víceprací Objednatel schválit, bude uzavřen dodatek podle této smlouvy, jehož předmětem bude prodloužení termínu plnění v souvislosti s prováděním víceprací nebo
- g) v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani zhotovitel nemohli rozumně předpokládat a které nezávisí na jejich vůli (např. objev archeologického naleziště).

2.11 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek.

Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále právní předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele.

Objednatel s ohledem na povahu a smysl veřejné zakázky požaduje soulad projektu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (DNSH) v oblasti



životního prostředí, tzn. nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné vzniklých na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci, a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobu nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Článek III.

Cena za dílo

- 3.1 Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **34 822 471,42 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši **7 312 719,- Kč**.

Celková cena za dílo včetně DPH činí **42 135 190,42 Kč**.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této smlouvy. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.2 Zhotovitel je povinen změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty DPH, jestliže po uzavření této smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.3 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ.
- 3.4 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatel vyžadovány (méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel



předem (tj. před započítáním odpovídajících prací na díle) písemně informován.

- 3.5 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a učiněna postupem podle ZZVZ.
- 3.6 Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy ÚRS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.
- 3.7 Případná změna ceny díla je možná jestliže:
- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

Článek IV.

Platební podmínky

- 4.1 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.
- 4.2 Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených TDS, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a bude v nich uveden název „**Rekonstrukce areálu Regionálního muzea v Jílové u Prahy**“, číslo smlouvy zhotovitele, číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc,



a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.10. a odst. 1.11. smlouvy.

- 4.3 Zhotovitel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 smlouvy, vystavit fakturu pro objednatele 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Vystavené faktury objednatel uhradí až do výše 90 % základu daně (fakturované ceny díla) a DPH v plné výši. Zbývajících 10 % základu daně tvoří pozastávku. Tuto informaci o výši pozastávky je zhotovitel povinen na faktuře uvádět, spolu s dalšími náležitostmi vyplývajícími z bodu 4.2. této smlouvy. Právo na úhradu pozastávky ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH (základu daně) vznikne zhotoviteli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného protokolu o předání a převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků, a zároveň předání bankovní záruky dle čl. XIV této smlouvy. V případě, že je dílo předáno bez vad a nedodělků, pozastávku objednatel uhradí do 30 dnů od doručení písemné žádosti o uvolnění pozastávky. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.
- 4.4 Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Zhotovitel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělků.
- 4.5 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované



náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit, vrácením pozbývá faktura splatnost.

- 4.6 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.
- 4.7 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a HMG tvořícímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy.
- 4.8 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.9 Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (veřejnou zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (veřejné zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odst. smlouvy. Tuto povinnost má zhotoviteli v případě poddodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto odstavce smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.
- 4.10 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve



smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností zhotovitele.

- 4.11 Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy objednateli plánovaný HMG, který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.
- 4.12 Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu

- 5.1 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.2 Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek VI.

Staveniště, stavební deník

- 6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2 Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2 smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



- 6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Zhotovitel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy.
- 6.4 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 146/2024 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5 Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.6 Zhotovitel je povinen před započatím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
- 6.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. Je-li to právními předpisy vyžadováno, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jmenuje objednatel.
- 6.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2 smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.



- 6.9 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII.

Oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1 Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) je: Milan Breburda, tel. +420 725 181 214, email: breburda@muzeumjilove.cz.

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických není třeba vyhotovovat dodatek ke smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele: PhDr. Šárka Juřinová

- 7.2 Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jaroslav Hruška, tel.: +420 777 755 201, email: hruska@status.cz.

Zástupce stavbyvedoucího: Jiří Kos, tel.: +420 777 755 204, mail: kos@status.cz.

Osoba poskytující služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů: Bc. Ondřej Toman, tel.: +420 778 470 211, email: toman@status.cz.

Ve věcech smluvních zastupuje zhotovitele: František Kubů, tel.: +420 777 755 203, email: kubu@status.cz a Jiří Kos, tel.: +420 777 755 204, email: kos@status.cz.

- 7.3 Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní straně za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou dodrženy podmínky dané v rámci zadávacího řízení.



Článek VIII.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 8.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou – li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3 Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.5 Smlouvy.
- 8.4 Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5 Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“).
- 8.6 Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. této smlouvy.
- 8.7 Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím určení.
- 8.8 V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor stavebníka (objednatele) prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno



při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.

- 8.9 Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.10 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby), kdy den v týdnu určí oprávněný zástupce objednatele ve věcech technických nebo smluvních, kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.11 Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkryt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.



- 8.12 Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor nebo autorský dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.13 Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.5 smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.
- Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 8.14 Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy pak nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušением díla.
- 8.15 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek



uvedených v článku II. odst. 2.5. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. smlouvy.

- 8.16 Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. Smlouvy zjistit před započítáním provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. Smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.17 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.
- 8.18 Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy. Zhotovitel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.19 Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
- 8.20 Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.
- 8.21 Zhotovitel nesmí u díla provádět činnost TDS a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s e zhotovitelem propojená.
- 8.22 Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení



díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.

- 8.23 Zhotovitel zajistí, že osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucích zaměstnanců zhotovitele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele, a to pouze pokud tato osoba bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňovala nahrazovaná osoba.
- 8.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího v místě stavby.

Článek IX.

Pojištění dodavatele

- 9.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti**, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, **minimálně ve výši celkové ceny díla** bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, **se spoluúčastí nejvýše 5 %**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2 Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 9.3 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je



zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

- 10.1 Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to předáním jejich originálů.
- 10.2 Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3 Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělkami nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělkami. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII odst. 8.2 smlouvy, nebo jiná nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.
- 10.4 Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělkami nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsány v článku X. odst. 10.1 smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.
- 10.5 Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělkami na díle v termínu uvedeném



v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč** za každou vadu a každý den prodlení.

- 10.6 K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve než sjednaný termín předání díla.
- 10.7 K předání díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor, případně také autorský dozor projektanta.

Článek XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1 Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 11.2 V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z článku I. odst. 1.5. smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 smlouvy a článku X. odst. 10.1 smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3 Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až



do pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

- 11.4 Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.
- 11.5 Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

Výpověď, Odstoupení od smlouvy

- 12.1 Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká smlouva ke dni doručení výpovědi zhotoviteli.
- 12.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této smlouvy bude objednatel předem písemně upozorněn, popřípadě bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.9 smlouvy (nespolehlivý plátce DPH), kdy nelze předem písemně upozornit. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností zhotovitele ještě nedošlo, ovšem z činnosti zhotovitele je zjevné, že k takovému porušení dojde.
- 12.3 Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2 a článkem IV. odst. 4.11. smlouvy.



- 12.4 Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením dle článku XV. odst. 15.3 smlouvy takového oznámení povinné straně uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.5 Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení.
- 12.6 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.7 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 12.8 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Zhotovitel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.
- 12.9 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
- nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení veřejné zakázky nebo při provádění této smlouvy; nebo
 - zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 12.10 Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících



z vyrovnání smluvních stran.

- 12.11 Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.
- 12.12 Podstatným porušením této smlouvy, zakládajícím právo objednatele na odstoupení od smlouvy, se rozumí rovněž případ, kdy příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení obecně závazných právních předpisů.
- 12.13 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel je sankcionovanou osobou, porušil či porušuje sankce, je ve střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem zhotovitel porušil či porušuje prohlášení uvedená v článku 1.1 až 1.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,1 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50.000,00 Kč za den.
- 13.3 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provést v souvislosti s realizací díla změnu poddodavatele oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení veřejné zakázky pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele je stanovena ve výši 50.000,00 Kč za každý případ takového porušení.
- 13.4 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provádět dílo za přímé účasti osob, kterými byla prokázána kvalifikace, je stanovena ve výši 50.000,00 Kč za každý případ takového porušení.
- 13.5 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti zajištění přítomnosti hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího na staveništi při vždy v době od 8:00 do 16:00 podle odst.



- 8.24 smlouvy je stanovena ve výši 50.000,00 Kč za každý případ takového porušení.
- 13.6 Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení.
- 13.7 Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
- 13.9 Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky nebo dotace MPSV není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb. od uplynutí 10denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.
- 13.10 Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu zhotoviteli podle článku IV. odst. 4.6 smlouvy.
- 13.11 Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržetí platby pro účely zajištění práv objednatele plynoucích z této smlouvy.

Článek XIV.

Bankovní záruka

- 14.1 Zhotovitel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní záruku, v minimální výši **5 % z celkové ceny díla** bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby.
- 14.2 Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nebude



plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze smlouvy povinen.

- 14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi zhotovitelem a objednatelem.
- 14.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:
- a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
 - b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
 - c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla.
- 14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese zhotovitel.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

- 15.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 15.3 Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost



do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

- 15.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 15.5 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem a postupem popsáním v čl. III odst. 3.3 a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méně prací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.
- 15.6 Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.
- 15.7 Tato smlouva je vyhotovena jako elektronický originál.
- 15.8 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 20.3.2025 č. usnesení 031-11/2025/RK.
- 15.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv), které provede objednatel.
- 15.10 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz článek I. smlouvy).
- 15.11 Zhotovitel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 15.12 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
- Příloha č. 1: Harmonogram plnění
 - Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby
 - Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr



- Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu – pojištění odpovědnosti za škodu
- Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

Objednatel

Zhotovitel

.....
PhDr. Šárka Juřinová, ředitelka

.....
František Kubů, předseda představenstva

.....
Jiří Kos, člen představenstva



**Příloha č. 2 Smlouvy o dílo
FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY**

Určeno:

(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Dodavatel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se zhotovitel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	TS-2024- Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád 009R09 regionálního muzea v Jílovém u Prahy		
Zadavatel	Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 16 25401 Jílové u Prahy	IČO: 00067881	DIČ:
Zhotovitel:	STATUS stavební a.s. Nádražní 998 396 01 Humpolec	IČO: 46679120	DIČ: CZ46679120

Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem

HSV			#####
PSV			4 698 092,63
MON			834 356,00
Vedlejší náklady			829 575,00
Ostatní náklady			514 959,28
Celkem			#####

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		34 822 471,42 CZK
Základní DPH	21 %		7 312 719,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH	42 135 190,42 CZK
--------------------------	--------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	1 246 575,00	261 780,75	1 508 355,75	4
OVN001	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	1 246 575,00	261 780,75	1 508 355,75	4
	Stavební objekt			0,00		
01	Rekonstrukce (revitalizace) areálu	0,00	28 522 395,40	5 989 703,03	34 512 098,43	82
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi	0,00	10 331 723,87	2 169 662,01	12 501 385,88	30
D.1.1m	Architektonicko - stavební řešení - odstranění části zdi (část město)	0,00	111 435,18	23 401,39	134 836,57	0
D.1.2a	Stavebně konstrukční řešení - statické zajištění objektů	0,00	4 116 243,33	864 411,10	4 980 654,43	12
D.1.2b	Stavebně konstrukční řešení - opěrné stěny	0,00	2 411 017,35	506 313,64	2 917 330,99	7
D.1.4a	Zdravotní instalace	0,00	1 678 592,19	352 504,36	2 031 096,55	5
D.1.4b	Silnoproudé rozvody a osvětlení	0,00	843 776,00	177 192,96	1 020 968,96	2
D.2.1-001	Komunikace	0,00	3 544 391,86	744 322,29	4 288 714,15	10
D.2.1-001.1	Zřízení a odstranění panelové cesty pro opěrky a ZS	0,00	3 492 706,97	733 468,46	4 226 175,43	10
D.2.1-001.2	Oprava příjezdové cesty	0,00	1 258 611,74	264 308,47	1 522 920,21	4
D.2.2	Úprava zeleně	0,00	733 896,91	154 118,35	888 015,26	2
02	Rekonstrukce (revitalizace) dvorních	0,00	5 053 501,02	1 061 235,21	6 114 736,23	15
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	0,00	5 053 501,02	1 061 235,21	6 114 736,23	15
	Celkem za stavbu	0,00	34 822 471,42	7 312 719,00	42 135 190,42	100

Popis stavby: TS-2024-009R09 - Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny hmot, přesuny a likvidaci vybouraných hmot, výrobní dokumentace atd. potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku.

Ostatní podmínky

Do jednotkových cen položek soupisu je třeba promítnout i veškeré náklady na činnosti a dodávky vepsané formou poznámek, nebo doplnění k jednotlivým položkám - zejména popisy typu: "analogicky dle popisu v PD....."

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupis jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

U soupisů fasád i dalších povrchů je množství u položek týkajících se restaurování i stavebních prací vykázáno jako průmět bez výstupů. Do jednotkových cen je nutné uvažovat s s rozvinem , přesahy a ztratným a veškerými v této souvislosti zvýšenými náklady.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: OVN001 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: 01 - Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy

Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

Popis rozpočtu: D.1.1m - Architektonicko - stavební řešení - odstranění části zdi (část město)

Popis rozpočtu: D.1.2a - Stavebně konstrukční řešení - statické zajištění objektů

Popis rozpočtu: D.1.2b - Stavebně konstrukční řešení - opěrné stěny

Popis rozpočtu: D.1.4a - Zdravotní instalace

Popis rozpočtu: D.1.4b - Silnoproudé rozvody a osvětlení

Popis rozpočtu: D.2.1-001 - Komunikace

Popis rozpočtu: D.2.1-001.1 - Zřízení a odstranění panelové cesty pro opěrky a ZS

Popis rozpočtu: D.2.1-001.2 - Oprava příjezdové cesty

Popis rozpočtu: D.2.2 - Úprava zeleně

Popis objektu: 02 - Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.

Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Název		Celkem	%
_1	Odstranění zeleně	HSV			29 860,00	0,1
_2	Výsadba keřů	HSV			1 825,00	0,0
_3	Výsadba okrasných travin	HSV			7 536,00	0,0
_4	Výsadba záhonů s malými keři	HSV			7 770,00	0,0
_5	Založení trávníku nového výsevem	HSV			88 753,60	0,3
_6	MATERIÁL	HSV			296 931,01	0,9
_7	ROSTLINNÝ MATERIÁL	HSV			33 693,00	0,1
_8	Keře a trvalky	HSV			25 245,00	0,1
1	Zemní práce	HSV			#####	12,4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			#####	11,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			#####	8,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			162 140,00	0,5
5	Komunikace	HSV			#####	12,3
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			9 600,00	0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			112 000,00	0,3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			#####	3,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			165 818,60	0,5
8	Trubní vedení	HSV			#####	3,6
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			14 400,00	0,0
90	Ostatní konstrukce a práce	HSV			2 320,00	0,0

91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			184 030,00	0,5
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			2 411,70	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			709 762,75	2,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			#####	5,7
97	Prorážení otvorů	HSV			1 980,62	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			#####	5,3
711	Izolace proti vodě	PSV			61 758,84	0,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			124 236,08	0,4
722.01	Užitkový vodovod	PSV			152 185,52	0,4
728	Vzduchotechnika	PSV			0,00	0,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			40 155,00	0,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			595 762,12	1,7
765	Krytiny tvrdé	PSV			41 250,00	0,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			#####	3,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			#####	3,2
772	Kamenné dlažby	PSV			144 784,50	0,4
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			#####	3,0
783	Nátěry	PSV			11 340,00	0,0
784	Malby	PSV			25 000,00	0,1
798	Restaurování	PSV			120 000,00	0,3
M21	Elektromontáže	MON			148 331,00	0,4
M21.1	Osvětlení	MON			457 560,00	1,3

M21.7	Řídicí systém osvětlení	MON			69 540,00	0,2
M46	Zemní práce při montážích	MON			158 925,00	0,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			#####	12,6
VN	Vedlejší náklady	VN			829 575,00	2,4
ON	Ostatní náklady	ON			514 959,28	1,5
Cena celkem					#####	####

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	00 Ostatní a vedlejší náklady
R:	OVN001 Ostatní a vedlejší náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl VN Vedlejší náklady						809 575,00		
1	ARCH-001	Archeologický dohled analogicky dle popisu v PD: Součástí výkopových prací bude archeologický dohled. Dle §22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. je nutné s dostatečným předstihem oznámit termín zahájení prací na příslušné archeologické pracoviště. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. předpoklad u výkopů hlubších než 300mm : SA část cca 1273m3 : 1273 EL cca 73,5m3 : 73,5 Komunikace cca 45m3 : 45 Mezisoučet	m3	1 391,50000	50,00	69 575,00		Vlastní
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 24/ II
3	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	450 000,00	450 000,00		RTS 24/ II
4	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	Soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00		RTS 24/ II
5	005123 R	Územní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.	Soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00		RTS 24/ II
6	005124010R	Koordináční činnost Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00		RTS 24/ II
7	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00		RTS 24/ II

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O: 00	Ostatní a vedlejší náklady
R: OVN001	Ostatní a vedlejší náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p style="color: green; font-size: small;">Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.</p>						
Díl ON		Ostatní náklady				437 000,00		
8	004111020R1	Výrobní a dílenské dokumentace potřebné ke zhotovení díla, záměry, statika, výpisy výztuže atd. <p style="color: green; font-size: small;">Výrobní a dílenské dokumentace potřebné ke zhotovení díla, záměry, statika, výpisy výztuže atd. Rozsah viz. popis v PD.</p>	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
9	ON-001.1	Částečná demontáž invalidní plošiny a opětovné osazení - instalace včetně zprovoznění po opravě, schodiště analogicky dle popisu v PD: <p style="color: green; font-size: small;">Částečná demontáž invalidní plošiny a její opětovné osazení - instalace a zprovoznění po opravě schodiště. Týká se samotné plošiny a dále spodní části konstrukce plošiny - jejího vedení (ližin, madel, sloupků) v délce výstupní čáry cca 7mb = dolní části bez posledního schodišťového ramene. Ponechané části chránit. Plošinu a demontované prvky uložit dle pokynů objednatele na určené místo v areálu objednatele. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutě, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>	soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00		Vlastní
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení <p style="color: green; font-size: small;">Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</p>	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00		RTS 24/ II
11	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení <p style="color: green; font-size: small;">Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.</p>	Soubor	1,00000	62 000,00	62 000,00		RTS 24/ II
12	ON-001	Ochrana nedemontovatelných prvků <p style="color: green; font-size: small;">analogicky dle popisu v PD: Před zahájením oprav budou architektonické a řemeslné prvky, které nepůjde demontovat, chráněny bezpečnostní konstrukcí. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</p>	soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	00 Ostatní a vedlejší náklady
R:	OVN001 Ostatní a vedlejší náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
13	ON-002	Ostatní - ztížené podmínky provádění	soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00		Vlastní
		Ostatní podmínky vyplývající z Technologického postup při rekonstrukci opěrné zdi: 1. Před bouráním stávající porušené opěrné zdi je nutné zajistit základy stávajících budov u opěrné zdi 2. Rekonstrukce opěrné zdi bude probíhat v úsecích 3,0 až 6,0 m. Úseky 3,0 m budou vždy v místech, kde stávající budovy jsou v blízkosti opěrné zdi. 3. Bourání stávající zdi bude probíhat po úsecích současně s výstavbou nové zdi. 9. Před vyzděním kamenného líce je možné provést zásyp rubu opěrné zdi pouze do poloviny výšky 11. Navržená svíslá výztuž je navržena pouze ve dvou délkách, a v některých částech bude po vybetonování zdi vyčnívat nad horní úroveň konstrukce a bude ji nutno odříznout 12. Konečný zásyp rubu opěrné zdi bude možné dokončit až po dozdění kamenného líce opěrné zdi. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
14	ON-003	Oplocení stavby	celek	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD: Oplocení stavby Staveniště bude vymezeno plotem. Vstup na staveniště bude mimo i během výstavby řádně zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. Rozsah stavby bude limitován určeným prostorem stavby a částečně zasáhne na pozemky města. Prostor pro zařízení stavby bude korigován dle potřeb pokračující výstavby. Počítá se s využitím prostoru uvnitř dvora. Vymezení a oplocení stavby bude prováděno uvnitř dvora podle jednotlivých etap stavby. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	00 Ostatní a vedlejší náklady
R:	OVN001 Ostatní a vedlejší náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
15	ON-004	Rozbory zeminy - prokázání nezávadnosti, před uložením na skládku, výluhový test tabulka 5.1., 5.2 a 5.3 vyhlášky	celek	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
16	ON-005	Rozbory vybouraných hmot - prokázání nezávadnosti, před uložením na skládku - výluhový test, výluhový test tabulka 5.1., 5.2 a 5.3 vyhlášky	celek	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní

Celkem	1 246 575,00
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1 Zemní práce						2 523 265,59		
1	120001101R0	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, uvažováno pro 20% hloubení : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 50,88000*0,2 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 38,52000*0,2 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 909,56345*0,2 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 273,55005*0,2 Mezisoučet	m3	254,50270	600,00	152 701,62	800-1	RTS 24/ II
2	130901112R0	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného, na maltu vápenocementovou, pneumatickým kladivem s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, Uvažováno pro bourání konstrukcí ve výkopech, které nejsou řešeny v rámci bourání původních zdí a základů v díle 96 : 10	m3	10,00000	2 400,00	24 000,00	800-1	RTS 24/ II
3	130901113R0	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného, na maltu cementovou, pneumatickým kladivem s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, Uvažováno pro bourání konstrukcí ve výkopech, které nejsou řešeny v rámci bourání původních zdí a základů v díle 96 : 10	m3	10,00000	3 000,00	30 000,00	800-1	RTS 24/ II
4	130901121R0	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, Uvažováno pro bourání konstrukcí ve výkopech, které nejsou řešeny v rámci bourání původních zdí a základů v díle 96 : 10	m3	10,00000	6 500,00	65 000,00	800-1	RTS 24/ II
5	130901123R0	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, pneumatickým kladivem s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, Uvažováno pro bourání konstrukcí ve výkopech, které nejsou řešeny v rámci bourání původních zdí a základů v díle 96 : 10	m3	10,00000	7 500,00	75 000,00	800-1	RTS 24/ II
6	131201201R0	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně	m3	50,88000	1 500,00	76 320,00	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek Hloubení pro ZTI : výkop pro jímku dešťových vod : 6*3,2*2,65 Mezisoučet			50,88000			
7	131201209R0	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	12,72000	100,00	1 272,00	800-1	RTS 24/ II
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek uvaž. 25% : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 50,88000*0,25 Mezisoučet			12,72000			
8	132201110R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	38,52000	550,00	21 186,00	800-1	RTS 24/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Hloubení pro ZTI : užitkový vodovod 107 x 0,6 x 0,6 : 107*0,6*0,6 Mezisoučet			38,52000			
9	132201119R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	9,63000	250,00	2 407,50	800-1	RTS 24/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. uvaž. 25% : Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 38,52000*0,25			9,63000			
10	132201212R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	909,56345	150,00	136 434,52	800-1	RTS 24/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Výkop před zdí - mělký - plocha svislého průmětu - pdf odečet svislý průmět š 1500mm (strojně 70%) : Pohled A - řez 2-2 : 45,188*1,5*0,7 dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště : 9,12*1,5*0,7			47,44740			
					9,57600			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : 28,234*1,5*0,7		29,64570				
		dtto úprava nájezdu : 3,947*1,5*0,7		4,14435				
		Pohled C - městská část (odstranění zdi bude řešena terénní úprava) :						
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část včetně části u brány na rohu se zdí A) :		17,58960				
		16.752*1,5*0,7						
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) levá + pravá :		14,17500				
		(1,36+1,2+10,94)*1*1,5*0,7						
		schodiště levé : 2,1*1*1,5*0,7		2,20500				
		schodiště pravé : 2*1*1,5*0,7		2,10000				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (včetně části u schodiště) :		17,78490				
		16.938*1,5*0,7						
		zeď u schodiště - levá - krátká : 1,78*1*1,5*0,7		1,86900				
		zeď u schodiště - pravá - delší : 4,42*1*1,5*0,7		4,64100				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : 7,17*1,2*1,5*0,7		9,03420				
		zeď u schodiště - úzká : 1,71*1,2*1,5*0,7		2,15460				
		Mezisoučet		162,36675				
		Výkop za zdí - hluboký - plocha svislého průmětu - pdf odečet svislý průmět š 2000mm (stroině 70%) :						
		Pohled A - řez 2-2 : 125,054*2*0,7		175,07560				
		dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště :		33,87020				
		24.193*2*0,7						
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : 66,570*2*0,7		93,19800				
		dtto úprava nájezdu (řešeno v rámci komunikace) :						
		Pohled C - městská část (řešeno v rámci terénních úprav) :						
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A) : 36,061*2*0,7		50,48540				
		brána u rohu se zdí A : 3,760*2*0,7		5,26400				
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) : (1,36+1,2+10,94)*1,95*2*0,7		36,85500				
		schodiště levé : 2,1*1,95*2*0,7		5,73300				
		schodiště pravé : 2*1,95*2*0,7		5,46000				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (bez schodiště) : 14,05*1,7*2*0,7		33,43900				
		schodiště : 1,3*1,7*2*0,7		3,09400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zeď u schodiště - levá - krátká : 1,78*1,7*2*0,7		4,23640				
		zeď u schodiště - pravá - delší : 4,42*1,7*2*0,7		10,51960				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : (7,17*1+3,527)*2*0,7		14,97580				
		zeď u schodiště - úzká : 1,71*(1+0,55)*2*0,7		3,71070				
		Mezisoučet		475,91670				
		Hloubení pro ZTI :						
		kanalizace splašková 70 x 1,0 x 0,8 : 70*1*0,8		56,00000				
		kanalizace dešťová 207 x 1,3 x 0,8 : 207*1,3*0,8		215,28000				
		Mezisoučet		271,28000				
11	132201219R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	295,77837	50,00	14 788,92	800-1	RTS 24/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		uvaž. 25% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 909,56344*0,25		227,39086				
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 273,55004*0,25		68,38751				
12	139711101R0	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4	m3	273,55005	2 200,00	601 810,11	800-1	RTS 24/ II
		s naložením výkopku na dopravní prostředek						
		Výkop před zdí - mělký - plocha svislého průmětu - pdf odečet svislý						
		průmět š 1500mm (ručně 30%) :						
		Pohled A - řez 2-2 : 45,188*1,5*0,3		20,33460				
		dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště :		4,10400				
		9,12*1,5*0,3						
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : 28,234*1,5*0,3		12,70530				
		dtto úprava nájezdu : 3,947*1,5*0,3		1,77615				
		Pohled C - městská část (odstranění zdi bude řešena terénní úprava) :						
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část včetně části u brány na rohu se zdí A) :		7,53840				
		16,752*1,5*0,3						
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) levá + pravá :		6,07500				
		(1,36+1,2+10,94)*1*1,5*0,3						
		schodiště levé : 2,1*1*1,5*0,3		0,94500				
		schodiště pravé : 2*1*1,5*0,3		0,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (včetně části u schodiště) : 16,938*1,5*0,3		7,62210				
		zeď u schodiště - levá - krátká : 1,78*1*1,5*0,3		0,80100				
		zeď u schodiště - pravá - delší : 4,42*1*1,5*0,3		1,98900				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : 7,17*1,2*1,5*0,3		3,87180				
		zeď u schodiště - úzká : 1,71*1,2*1,5*0,3		0,92340				
		Mezisosoučet		69,58575				
		Výkop za zdí - hluboký - plocha svislého průmětu - pdf odečet svislý průmět š 2000mm (ručně 30%) :						
		Pohled A - řez 2-2 : 125,054*2*0,3		75,03240				
		dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště :		14,51580				
		24,193*2*0,3						
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : 66,570*2*0,3		39,94200				
		dtto úprava nájezdu (řešeno v rámci komunikace) :						
		Pohled C - městská část (řešeno v rámci terénních úprav) :						
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A) : 36,061*2*0,3		21,63660				
		brána u rohu se zdí A : 3,760*2*0,3		2,25600				
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) : (1,36+1,2+10,94)*1,95*2*0,3		15,79500				
		schodiště levé : 2,1*1,95*2*0,3		2,45700				
		schodiště pravé : 2*1,95*2*0,3		2,34000				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (bez schodiště) : 14,05*1,7*2*0,3		14,33100				
		schodiště : 1,3*1,7*2*0,3		1,32600				
		zeď u schodiště - levá - krátká : 1,78*1,7*2*0,3		1,81560				
		zeď u schodiště - pravá - delší : 4,42*1,7*2*0,3		4,50840				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : (7,17*1+3,527)*2*0,3		6,41820				
		zeď u schodiště - úzká : 1,71*(1+0,55)*2*0,3		1,59030				
		Mezisosoučet		203,96430				
13	151101101R0	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, Pro část ZTI :	m2	20,00000	200,00	4 000,00	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pažení příložné s rozepřením při hloubce výkopu nad 1,5 m x 200 : 20		20,00000				
		Mezisoučet		20,00000				
14	151101111R0	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 20,00000	m2	20,00000	50,00	1 000,00	800-1	RTS 24/ II
15	151101201R0	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m Výkop za zdí - hluboký - plocha svislého průmětu - pdf odečet : Pohled A - řez 2-2 : 125,054 dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště : 24,193 Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : 66,570 dtto úprava nájezdu (řešeno v rámci komunikace) : Pohled C - městská část (řešeno v rámci terénních úprav) : Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A) : 36,061 brána u rohu se zdí A : 3,760 Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) : (1,36+1,2+10,94)*1,95 schodiště levé : 2,1*1,95 schodiště pravé : 2*1,95 Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (bez schodiště) : 14,05*1,7 schodiště : 1,3*1,7 zeď u schodiště - levá - krátká : 1,78*1,7 zeď u schodiště - pravá - delší : 4,42*1,7 Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : 7,17*1+3,527 zeď u schodiště - úzká : 1,71*(1+0,55) Mezisoučet	m2	339,94050	150,00	50 991,08	800-1	RTS 24/ II
16	151101211R0	Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 339,94050	m2	339,94050	50,00	16 997,03	800-1	RTS 24/ II
17	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	1 004,68100	150,00	150 702,15	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Výkop za zdí - hluboký - plocha svislého průmětu - pdf odečet svislý průmět š 2000mm :						
		Pohled A - řez 2-2 : 125,054*2		250,10800				
		dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště :		48,38600				
		24.193*2						
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : 66,570*2		133,14000				
		dtto úprava nájezdu (řešeno v rámci komunikace) :						
		Pohled C - městská část (řešeno v rámci terénních úprav) :						
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A) : 36,061*2		72,12200				
		brána u rohu se zdí A : 3,760*2		7,52000				
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) : (1,36+1,2+10,94)*1,95*2		52,65000				
		schodiště levé : 2,1*1,95*2		8,19000				
		schodiště pravé : 2*1,95*2		7,80000				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (bez schodiště) : 14,05*1,7*2		47,77000				
		schodiště : 1,3*1,7*2		4,42000				
		zeď u schodiště - levá - krátká : 1,78*1,7*2		6,05200				
		zeď u schodiště - pravá - delší : 4,42*1,7*2		15,02800				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : (7,17*1+3,527)*2		21,39400				
		zeď u schodiště - úzká : 1,71*(1+0,55)*2		5,30100				
		Mezisoučet		679,88100				
		Pro ZTI :						
		užitkový vodovod 107 x 0,6 x 0,6 : 107*0,6*0,6		38,52000				
		kanalizace splašková 70 x 1,0 x 0,8 : 70*1*0,8		56,00000				
		kanalizace dešťová 207 x 1,3 x 0,8 : 207*1,3*0,8		215,28000				
		výkop pro jímku dešťových vod : 15		15,00000				
		Mezisoučet		324,80000				
18	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	528,33720	100,00	52 833,72	800-1	RTS 24/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
pro zpětný zásyp tam a zpět (=x2) v rámci staveniště :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výkop před zdí - mělký - plocha svislého průmětu - pdf odečet svislý průmět š 1500mm :						
		Pohled A - řez 2-2 : 45,188*0,6*0,6*2			32,53536			
		dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště :			6,56640			
		9,12*0,6*0,6*2						
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : 28,234*0,6*0,6*2			20,32848			
		dtto úprava nájezdu : 3,947*0,6*0,6*2			2,84184			
		Pohled C - městská část (odstranění zdi bude řešena terénní úprava) :						
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část včetně části u brány na rohu se zdí A) :			12,06144			
		16,752*0,6*0,6*2						
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) levá + pravá :			9,72000			
		(1,36+1,2+10,94)*1*0,6*0,6*2						
		schodiště levé : 2,1*1*0,6*0,6*2			1,51200			
		schodiště pravé : 2*1*0,6*0,6*2			1,44000			
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (včetně části u schodiště) :			12,19536			
		16,938*0,6*0,6*2						
		zeď u schodiště - levá - krátká : 1,78*1*0,6*0,6*2			1,28160			
		zeď u schodiště - pravá - delší : 4,42*1*0,6*0,6*2			3,18240			
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : 7,17*1,2*0,6*0,6*2			6,19488			
		zeď u schodiště - úzká : 1,71*1,2*0,6*0,6*2			1,47744			
		Mezisoučet			111,33720			
		Pro část ZTI : (56+215+38,5-136+35)*2			417,00000			
		Mezisoučet			417,00000			
19	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 008,34490	250,00	252 086,23	800-1	RTS 24/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 50,88000			50,88000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 38,52000			38,52000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 909,56345			909,56345			
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 273,55005			273,55005			
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 247,46802*-1			-247,46802			
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 16,70058*-1			-16,70058			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1008,34490*20	m3	20 166,89800	12,00	242 002,78	800-1	RTS 24/ II
21	167101102R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3. z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 528,33720	m3	528,33720	100,00	52 833,72	800-1	RTS 24/ II
22	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Výkop před zdí - mělký - plocha svislého průmětu - pdf odečet svislý průmět š 1500mm (strojně 70%) : Pohled A - řez 2-2 : 45,188*0,6*0,6*0,7 dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště : 9,12*0,6*0,6*0,7 Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : 28,234*0,6*0,6*0,7 dtto úprava nájezdu : 3,947*0,6*0,6*0,7 Pohled C - městská část (odstranění zdi bude řešena terénní úprava) : Pohled C - řez 1-1 (vyšší část včetně části u brány na rohu se zdí A) : 16,752*0,6*0,6*0,7 Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) levá + pravá : (1.36+1.2+10.94)*1*0,6*0,6*0,7 schodiště levé : 2,1*1*0,6*0,6*0,7 schodiště pravé : 2*1*0,6*0,6*0,7 Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (včetně části u schodiště) : 16,938*0,6*0,6*0,7 zeď u schodiště - levá - krátká : 1,78*1*0,6*0,6*0,7 zeď u schodiště - pravá - delší : 4,42*1*0,6*0,6*0,7 Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : 7,17*1,2*0,6*0,6*0,7 zeď u schodiště - úzká : 1,71*1,2*0,6*0,6*0,7	m3	247,46802	100,00	24 746,80	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pískové lože , štěrkopisek nebo prohozená zemina, hutnění po vrstvách 320 x 0,2 x 0,8 : 320*0,2*0,8		51,20000				
25	199000002R01	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1008,34490	m3	1 008,34490	380,00	383 171,06	800-1	RTS 24/ II
26	15110RP1	Ochrana stávajícího objektu při výkopových pracích pomocí hydraulických pažicích stěn Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	m	40,00000	1 000,00	40 000,00		Vlastní
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				95 965,15		
27	211531111R01	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 16 - 63 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene analogicky dle popisu v PD: štěrkové lože drenážní frakce 3-6 cm Pro část ZTI : štěrkové lože drenážní frakce 3-6 cm, 150 x 0,5x0,5= : 150*0,5*0,5 Mezisoučet	m3	37,50000	1 000,00	37 500,00	800-2	RTS 24/ II
28	271571111R01	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopisek tříděný, analogicky dle popisu v PD: Po výkopu pro novou opěrnou zeď se provede na základovou spáru vrstva štěrkopisku hutněná na hodnotu 300 MPa pod žb základovou deskou : Pohled A - řez 2-2 : (7,76+8,02+8,03+8,98+9,22)*(1,65+0,1*2)*0,1 dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště : (0,6+1,6+1,55+2,54+2,59)*(1,65+0,1*2)*0,1 Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : (7,89+10,55+7,88)*(1,65+0,1*2)*0,1 dtto úprava nájezdu (řešeno v rámci zákl. pasu) : Pohled C - městská část (odstranění zdi) : Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A) : 15,25*(1,65+0,1*2)*0,1	m3	24,71515	1 000,00	24 715,15	800-2	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		brána u rohu se zdí A : 2,67*(1,65+0,1*2)*0,1		0,49395				
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) : (1,36+1,2+10,94)*(0,9+0,1*2)*0,1		1,48500				
		schodiště levé : 2,1*(0,9+0,1*2)*0,1		0,23100				
		schodiště pravé : 2*(0,9+0,1*2)*0,1		0,22000				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (řešeno v rámci zákl. pasu) : schodiště (řešeno v rámci zákl. pasu) :						
		zed' u schodiště - levá - krátká : 1,78*1,2*0,1		0,21360				
		zed' u schodiště - pravá - delší : 4,42*1,2*0,1		0,53040				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : 7,17*1,2*0,1		0,86040				
		zed' u schodiště - úzká : 1,71*1,2*0,1		0,20520				
		Mezisoučet		21,34465				
		Desky pod schodišti, vytažení mimo stěny ost. předpoklad. : 4*4*0,1		1,60000				
		Mezisoučet		1,60000				
		žb základové pasy :						
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4 (řešeno v rámci základových desek) : dtto úprava nájezdu (řešeno v rámci zákl. pasu) :		0,22500				
		(0,4+0,1*2)*3,75*0,1						
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (vč. části u schodiště řešeno v rámci zákl. pasu) : 14,05*(0,9+0,1*2)*0,1		1,54550				
		Mezisoučet		1,77050				
29	289970111R0	Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	375,00000	90,00	33 750,00	800-2	RTS 24/ II
		Pro drenáž : 150*0,5*4*1,25		375,00000				

Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce			1 439 302,10			
30	311271129R0	Zdivo nosné z cihel betonových na MC 15	m3	1,52600	10 000,00	15 260,00	801-1	RTS 24/ II

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

základ pro kamenné stupně :

Pohled A : 1,55*0,151*6*1/2*0,3*2	0,42129
Pohled C : 0,9*0,1575*4*1/2*0,3*2	0,17010
0,9*0,1575*6*1/2*0,3*2	0,25515
Pohled D : 1,54*0,1575*7*1/2*0,3*2	0,50936

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pohled E : 0,9*0,1575*4*1/2*0,3*2		0,17010				
		Mezisoučet		1,52600				
31	326211331R0	Zdivo nadzákladové z lomového kamene zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC řádkové hrubé, objem nad 3 m3.	m3	63,07274	11 200,00	706 414,69	831-2	RTS 24/ II
		upraveného, na maltu MC 10 s vyspárováním maltou MCs, s vypracováním líce						
		Pohledová plocha nových kamenných zdí - přední z venkovní strany :						
		Pohled A - řez 2-2, tl.150mm : 92,276*0,15		13,84140				
		dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště,		2,67480				
		tl.150mm : 17.832*0.15						
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4, tl.150mm : 55,209*0,15		8,28135				
		dtto úprava nájezdu, tl.150mm : 0,658*0,15		0,09870				
		Pohled C - městská část (odstranění zdi = neřešeno) :						
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A), tl.150mm :		4,55940				
		30.396*0.15						
		brána u rohu se zdí (není) :						
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) levá + pravá, tl.150mm :		1,76040				
		(1.529+10.207)*0.15						
		schodiště levé, tl.150mm : 1,19*1*0,15		0,17850				
		schodiště pravé, tl.150mm : (2,54+5,062)*1*0,15		1,14030				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (bez schodiště), tl.150mm :		1,69365				
		(10.392+0.899)*0.15						
		schodiště (není) :						
		zeď u schodiště - levá - krátká, tl.150mm : 1,78*1,5*0,15		0,40050				
		zeď u schodiště - pravá - delší, tl.150mm : 4,42*1,5*0,15		0,99450				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A), tl.150mm : 3,528*0,15		0,52920				
		zeď u schodiště - úzká, tl.150mm : 1,71*0,85*0,15		0,21803				
		Mezisoučet		36,37073				
		Pohledová plocha nových kamenných zdí - zadní z vnitřní strany :						
		Pohled A - řez 2-2, tl.450mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb		3,87720				
		dířkem : 8.616*0.45						
		dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště,		2,71665				
		tl.450mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dířkem : 6.037*0.45						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4, tl.450mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dřikem : 14.189*0.45 dtto úprava nájezdu (z vnitřní strany není) :		6,38505				
		Pohled C - městská část (odstranění zdi = neřešeno) :						
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A), tl.450mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dřikem : 6.589*0.45 brána u rohu se zdí (není) :		2,96505				
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) levá + pravá, tl.450mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dřikem : 0.255*(1.36+1.2+10.94)*0.45		1,54913				
		schodiště levé, tl.300mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dřikem : 0.255*2.1*0.45		0,24098				
		schodiště pravé, tl.300mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dřikem : 0.255*2*0.45		0,22950				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (bez schodišť), tl.450mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dřikem : 0.32*(14.052+1.2)*0.45 schodiště (není) :		2,19629				
		zeď u schodiště - levá - krátká, tl.450mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dřikem : 1.78*0.32*0.45		0,25632				
		zeď u schodiště - pravá - delší, tl.450mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dřikem : 4.42*0.32*0.45		0,63648				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A), tl.450mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dřikem : 7.17*0.255*0.45		0,82276				
		zeď u schodiště - úzká, tl.200mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dřikem : 1.71*0.255*0.45		0,19622				
		Mezisoučet		22,07162				
		Pilře :						
		Pohled A - řez 2-2 - 600/600/1000-1170 6ks : 0.6*0.6*(1.22+1+1.05+1.05+1.16+1.17)		2,39400				
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4 - 600/600/1160-1170 3ks : 0.6*0.6*(1.17+1.16+1.16)		1,25640				
		Pohled C - městská část (odstranění zdi = pilře neřešeny) :						
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A) 700/700/1000-1065 2ks : 0.7*0.7*(1+1)		0,98000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) levá + pravá - pilíř řešeny v rámci vyšší části : Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (bez pilířů) : Pohled E (bez pilířů) : Mezisoučet		4,63040				
32	326211901R0	Zdivo nadzákladové z lomového kamene , , příplatek za lícování rubu zdiva	m3	63,07274	1 000,00	63 072,74	831-2	RTS 24/ II
		upraveného, na maltu MC 10 s vyspárováním maltou MCs, s vypracováním líce Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 63,07274		63,07274				
33	327501111R0	Výplň za opěrami a protimrazové klíny se zhutněním s kameniva drceného i těžného	m3	532,61400	850,00	452 721,90	801-5	RTS 24/ II

se zhutněním z kameniva analogicky dle popisu v PD:
 Před vyzděním kamenného líce je možné provést zásyp rubu opěrné zdi pouze do poloviny výšky
 Zásyp musí být z materiálu propouštějícího vodu, nejlépe ze štěrkopísku nebo štěrku.
 Konečný zásyp rubu opěrné zdi bude možné dokončit až po dozdění kamenného líce opěrné zdi

Výkop za zdí - hluboký - plocha svislého průmětu - pdf odečet svislý
 průmět š 2000mm (strojně 70%) :

Pohled A - řez 2-2 : (125,054-0,45*50,89)*2 204,30700
 dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště : 48,38600

24.193*2
 Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : (66,570-0,45*30,07)*2 106,07700
 dtto úprava nájezdu (řešeno v rámci komunikace) :

Pohled C - městská část (řešeno v rámci terénních úprav) :

Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A) : (36,061-0,45*17,92)*2 55,99400
 brána u rohu se zdí A : 3,760*2 7,52000

Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) : ((1,36+1,2+10,94)-0,45*17,6)*1,95*2 21,76200
 schodiště levé : 2,1*1,95*2 8,19000
 schodiště pravé : 2*1,95*2 7,80000

Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (bez schodiště) : (14,05*1,7-0,45*21,55)*2 28,37500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		schodiště : 1,3*1,7*2		4,42000				
		zeď u schodiště - levá - krátká : 1,78*1,7*2		6,05200				
		zeď u schodiště - pravá - delší : 4,42*1,7*2		15,02800				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : ((7,17*1+3,527)-0.45*8.88)*2		13,40200				
		zeď u schodiště - úzká : 1,71*(1+0,55)*2		5,30100				
		Mezisoučet		532,61400				
34	32621RP1	Příplatek k položce zdivo nadzákl. z lom.kam.na MC nad 3 m3 řádk.hrubé	m3	63,07274	3 200,00	201 832,77		Vlastní

za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy.

analogicky dle popisu v PD:

Vnější pohledové části zdí budou kamenné. Kámen na pohledovou část opěrných stěn bude vybrán z místní lokality, např. tufit, v šedém odstínu. Hlava opěrné stěny a sloupky budou také kryté tímto kamenem.

Vnější kamenný obklad bude kotven pomocí výztuže vložené do opěrné stěny.

Všechny opravy stěn, dozdivky budou prováděné za použití původních kamenů nebo cihel získaných z vybourávek stávajících konstrukcí, v případě nedostatku použít betonové CP rozměrů 290 x 140 x 65 mm.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Pohledová plocha nových kamenných zdí - přední z venkovní strany :

Pohled A - řez 2-2, tl.150mm : 92,276*0,15 13,84140

dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště, 2,67480

tl.150mm : 17.832*0.15

Pohled B - řez 3-3 a 4-4, tl.150mm : 55,209*0,15 8,28135

dtto úprava nájezdu, tl.150mm : 0,658*0,15 0,09870

Pohled C - městská část (odstranění zdi = neřešeno) :

Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A), tl.150mm : 4,55940

30.396*0.15

brána u rohu se zdí (není) :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) levá + pravá, tl.150mm : (1.529+10.207)*0.15		1,76040				
		schodiště levé, tl.150mm : 1,19*1*0,15		0,17850				
		schodiště pravé, tl.150mm : (2,54+5,062)*1*0,15		1,14030				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (bez schodiště), tl.150mm : (10.392+0.899)*0.15		1,69365				
		schodiště (není) :						
		zeď u schodiště - levá - krátká, tl.150mm : 1,78*1,5*0,15		0,40050				
		zeď u schodiště - pravá - delší, tl.150mm : 4,42*1,5*0,15		0,99450				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A), tl.150mm : 3,528*0,15		0,52920				
		zeď u schodiště - úzká, tl.150mm : 1,71*0,85*0,15		0,21803				
		Mezisoučet		36,37073				
		Pohledová plocha nových kamenných zdí - zadní z vnitřní strany :						
		Pohled A - řez 2-2, tl.450mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dířkem : 8.616*0.45		3,87720				
		dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště, tl.450mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dířkem : 6.037*0.45		2,71665				
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4, tl.450mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dířkem : 14.189*0.45		6,38505				
		dtto úprava nájezdu (z vnitřní strany není) :						
		Pohled C - městská část (odstranění zdi = neřešeno) :						
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A), tl.450mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dířkem : 6.589*0.45		2,96505				
		brána u rohu se zdí (není) :						
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) levá + pravá, tl.450mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dířkem :		1,54913				
		0.255*(1.36+1.2+10.94)*0.45						
		schodiště levé, tl.300mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dířkem : 0.255*2.1*0.45		0,24098				
		schodiště pravé, tl.300mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dířkem : 0.255*2*0.45		0,22950				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (bez schodiště), tl.450mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dířkem : 0.32*(14.052+1.2)*0.45		2,19629				
		schodiště (není) :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zeď u schodiště - levá - krátká, tl.450mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dřikem : 1.78*0.32*0.45		0,25632				
		zeď u schodiště - pravá - delší, tl.450mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dřikem : 4.42*0.32*0.45		0,63648				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A), tl.450mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dřikem : 7.17*0.255*0.45		0,82276				
		zeď u schodiště - úzká, tl.200mm včetně vnitř. korunového zdiva nad žb dřikem : 1.71*0.255*0.45		0,19622				
		Mezisoučet		22,07162				
		Pilíře :						
		Pohled A - řez 2-2 - 600/600/1000-1170 6ks : 0.6*0.6*(1.22+1+1.05+1.05+1.16+1.17)		2,39400				
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4 - 600/600/1160-1170 3ks : 0.6*0.6*(1.17+1.16+1.16)		1,25640				
		Pohled C - městská část (odstranění zdi = pilíře neřešeny) :						
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A) 700/700/1000-1065 2ks : 0.7*0.7*(1+1)		0,98000				
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) levá + pravá - pilíř řešeny v rámci vyšší části :						
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (bez pilířů) :						
		Pohled E (bez pilířů) :						
		Mezisoučet		4,63040				

Díl 4		Vodorovné konstrukce					136 640,00	
35	451572111R0	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného 0÷4 mm	m3	136,64000	1 000,00	136 640,00	827-1	RTS 24/ II

v otevřeném výkopu,

Pro část ZTI :

pískové lože , štěrkopísek nebo prohozená zemina, hutnění po vrstvách 136,64000

427 x 0.4 x 0.8 : 427*0.4*0.8

Díl 5		Komunikace					30 070,00	
36	5.001	Úprava terénu pod opěrnou zdí (pohled C)	m	30,07000	1 000,00	30 070,00		Vlastní

Jedná se o rozebrání původní krajnice, a novou úpravu po provedení opěrné zdi. Řešit včetně opravy, případně výměny obrubníku).

š cca do 1000mm.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : 7,89+10,55+7,88 26,32000
 dtto úprava nájezdu : 3,75 3,75000

Díl 63	Podlahy a podlahové konstrukce	159 137,88
---------------	---------------------------------------	-------------------

37	631312621R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,	m3	1,20000	6 000,00	7 200,00	801-1	RTS 24/ II
----	-------------	--	----	---------	----------	----------	-------	------------

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
 Skladba S4 - stávající dlažba v chodbě technického objektu : 15*0,08 1,20000

38	631313611R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,	m3	7,50000	5 000,00	37 500,00	801-1	RTS 24/ II
----	-------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	------------

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
 pod drenáží ve spádu : 150*0,5*0,1 7,50000

39	631313621R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,	m3	5,00000	5 200,00	26 000,00	801-1	RTS 24/ II
----	-------------	---	----	---------	----------	-----------	-------	------------

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
 Skladba S3 - původní kamenná dlažba (horní terasa) : 35*0,1 3,50000
 Skladba S4 - stávající dlažba v chodbě technického objektu : 15*0,1 1,50000

40	631319173R0	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	5,00000	200,00	1 000,00	801-1	RTS 24/ II
----	-------------	---	----	---------	--------	----------	-------	------------

spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
 Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 5,00000 5,00000

41	631362021R0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí	t	0,50000	36 600,00	18 300,00	801-1	RTS 24/ II
----	-------------	--	---	---------	-----------	-----------	-------	------------

včetně distančních prvků
 podkl. bet. uvaž 10kg/m2 :
 Skladba S3 - původní kamenná dlažba (horní terasa) : 35*10*1/1000 0,35000
 Skladba S4 - stávající dlažba v chodbě technického objektu : 15*10*1/1000 0,15000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	631571004R0	Násyp z kameniva ze štěrkopísku 0-32 tř. I, Kamenivo nestanovené těžené: frakce 0,0 až 32,0 mm pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, analogicky dle popisu v PD: štěrkové lože Násypy - použít v maximální míře původní násypy. Ručně hutnit po vrstvách. Skladba S3 - původní kamenná dlažba (horní terasa) : 35*0,15	m3	5,25000	1 400,00	7 350,00	801-1	RTS 24/ II
43	632451032R0	Vyrovňovací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologiických zařízení. s náležitým zatemováním hutné malty. pod žb základovou deskou :	m2	247,15150	250,00	61 787,88	801-1	RTS 24/ II

Pohled A - řez 2-2 : (7,76+8,02+8,03+8,98+9,22)*(1,65+0,1*2)	77,71850
dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště :	16,42800
(0,6+1,6+1,55+2,54+2,59)*(1,65+0,1*2)	
Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : (7,89+10,55+7,88)*(1,65+0,1*2)	48,69200
dtto úprava nájezdu (řešeno v rámci zákl. pasu) :	
Pohled C - městská část (odstranění zdi) :	
Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A) :	28,21250
15,25*(1,65+0,1*2)	
brána u rohu se zdí A : 2,67*(1,65+0,1*2)	4,93950
Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) :	14,85000
(1,36+1,2+10,94)*(0,9+0,1*2)	
schodiště levé : 2,1*(0,9+0,1*2)	2,31000
schodiště pravé : 2*(0,9+0,1*2)	2,20000
Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (řešeno v rámci zákl. pasu) :	
schodiště (řešeno v rámci zákl. pasu) :	
zeď u schodiště - levá - krátká : 1,78*1,2	2,13600
zeď u schodiště - pravá - delší : 4,42*1,2	5,30400
Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : 7,17*1,2	8,60400
zeď u schodiště - úzká : 1,71*1,2	2,05200

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		213,44650				
		Desky pod schodišti, vytažení mimo stěny ost. předpoklad. : 4*4		16,00000				
		Mezisoučet		16,00000				
		žb základové pasy :						
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4 (řešeno v rámci základových desek) :						
		dtto úprava nájezdu (řešeno v rámci zákl. pasu) :		2,25000				
		(0,4+0,1*2)*3,75						
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (vč. části u schodiště řešeno v rámci zákl. pasu) : 14,05*(0,9+0,1*2)		15,45500				
		Mezisoučet		17,70500				
Díl 8		Trubní vedení				98 000,00		
44	871313121RU	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem včetně dodávkou trub hrdlových D 110, tloušťky stěny 3,2 mm, délky 5000 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, předpoklad provizorního odvedení dešťové vody - povrchové 2x5m : 2*5	m	10,00000	350,00	3 500,00	827-1	RTS 24/ II
45	894201121R0	Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého dna šachet tloušťky přes 200 mm z betonu třídy C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, Pro část ZTI : podbetonování šachet, dešť. odpadů, vpustí, žlabů betonem prostým : 10	m3	10,00000	4 200,00	42 000,00	827-1	RTS 24/ II
		Mezisoučet						
46	894201193R0	Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého dna šachet tloušťky přes 200 mm příplatek k ceně za tloušťku dna do 200 mm z cementu portlandského nebo struskoportlandského, Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 10,00000	m3	10,00000	100,00	1 000,00	827-1	RTS 24/ II
47	899331111R0	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úprav. analogicky dle popisu v PD: rektifikace poklopů a vpustí do dlažby	kus	28,00000	1 500,00	42 000,00	822-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Viz. část ZTI : 28		28,00000				
48	460680034R0	Průraz zdívem v kamenné zdi tloušťky 60 cm	kus	4,00000	2 000,00	8 000,00		RTS 24/ II
		Pro část ZTI : 4		4,00000				
49	8713RP01	Rozebrání a likvidace provizorního odvodnění	m	10,00000	150,00	1 500,00		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD: Rozebrání a likvidace provizorního odvedení dešťové vody. Do ceny příplatkové položky zahrnout : uzavření dilatace těsnícím provazcem a izolačním pružným tmelem. V místě dilatační spáry bude probíhat vodorovná výztuž. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 10,00000		10,00000				
Díl 9		Ostatní konstrukce, bourání				14 400,00		
50	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	48,00000	300,00	14 400,00	Prav.M	RTS 24/ II
		předpoklad pro demontáže dalších v PD neřešených prvků : elektroinstalace : 24 ost. drobné KDK a stavební prvky : 24 Mezisoučet		24,00000 24,00000 48,00000				
Díl 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				586,50		
51	931961115RR	Vložky do dilat. spár svislé z miner. písti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm	m2	1,17300	200,00	234,60	801-1	RTS 24/ II
		včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdívu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči). analogicky dle popisu v PD: Dilatace (30mm EPS) Pohled A - řez 2-2 : 0,15*2,4*2 Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : 0,15*3,02 Mezisoučet		0,72000 0,45300 1,17300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	93196RP1	Příplatek k položce vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD:	m2	1,17300	300,00	351,90		Vlastní

analogicky dle popisu v PD:

Opěrné stěny budou dilatovány po cca 15-20m, dilatační spára bude vyplněna polystyrenem EPS(Dilatace 30mm EPS je obsažena v samostatné položce.),

Do ceny příplatkové položky zahrnout : uzavření dilatace těsnícím provazcem a izolačním pružným tmelem. V místě dilatační spáry bude probíhat vodorovná výztuž.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 1,17300

1,17300

Díl 94	Lešení a stavební výtahy	120 884,80
---------------	---------------------------------	-------------------

53	941941031R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výškv do 10 m	m2	260,00000	90,00	23 400,00	800-3	RTS 24/ II
----	-------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

cca 260m2 : 260

260,00000

54	941941191R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výškv do 10 m	m2	1 040,00000	35,00	36 400,00	800-3	RTS 24/ II
----	-------------	--	----	-------------	-------	-----------	-------	------------

včetně kotvení

uvaž. 4měs :

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 260,00000*4

1

Mezisoučet

1

55	941941831R0	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výškv do 10 m	m2	260,00000	60,00	15 600,00	800-3	RTS 24/ II
----	-------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 260,00000

260,00000

56	944945012R0	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	98,88000	200,00	19 776,00	800-3	RTS 24/ II
----	-------------	--------------------------------------	---	----------	--------	-----------	-------	------------

Pohled A - řez 2-2 : 7,76+8,02+8,03+8,98+9,22

42,01000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště : 0,6+1,6+1,55+2,54+2,59 Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : 7,89+10,55+7,88 dtto úprava nájezdu : 3,75 Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A) : 15,25 brána u rohu se zdí A : 2,67 Mezisoučet		8,88000 26,32000 3,75000 15,25000 2,67000 98,88000				
57	944945192R0	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m uvaž. 4měs : Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 98,88000*4	m	395,52000	40,00	15 820,80	800-3	RTS 24/ II
58	944945812R0	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m zřízované současně s lehkým nebo těžkým lešením, Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 98,88000	m	98,88000	100,00	9 888,00	800-3	RTS 24/ II
Díl 96		Bourání konstrukcí				1 043 651,69		
59	961021311R0	Bourání základů ze zdiva kamenného a smíšeného ze zdiva kamenného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, uvaž š = 800mm 1/3 žel.bet, 1/3 prostý beton, 1/3kamenný základ : Pohled A - řez 2-2 : 45,188*0,8*1/3 dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště : 9,12*0,8*1/3 Mezisoučet Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : 28,234*0,8*1/3 dtto úprava nájezdu : 3,947*0,8*1/3 Mezisoučet Pohled C - městská část (odstranění zdi bude řešena terénní úprava) : Mezisoučet Pohled C - řez 1-1 (vyšší část včetně části u brány na rohu se zdí A) : 16,752*0,8*1/3 Mezisoučet Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) levá + pravá : (1,36+1,2+10,94)*1*0,8*1/3	m3	41,23600	1 000,00	41 236,00	801-3	RTS 24/ II
				12,05013 2,43200 14,48213 7,52907 1,05253 8,58160 4,46720 4,46720 3,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		schodiště levé : 2,1*1*0,8*1/3		0,56000				
		schodiště pravé : 2*1*0,8*1/3		0,53333				
		Mezisosoučet		4,69333				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (včetně části u schodiště) : 16.938*0,8*1/3		4,51680				
		zeď u schodiště - levá - krátká : 1,78*1*0,8*1/3		0,47467				
		zeď u schodiště - pravá - delší : 4,42*1*0,8*1/3		1,17867				
		Mezisosoučet		6,17013				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : 7,17*1,2*0,8*1/3		2,29440				
		zeď u schodiště - úzká : 1,71*1,2*0,8*1/3		0,54720				
		Mezisosoučet		2,84160				
60	961044111R0	Bourání základů z betonu prostého	m3	41,23600	3 000,00	123 708,00	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, uvaž š = 800mm 1/3 žel.bet, 1/3 prostý beton, 1/3kamenný základ :						
		Pohled A - řez 2-2 : 45,188*0,8*1/3		12,05013				
		dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště : 9.12*0,8*1/3		2,43200				
		Mezisosoučet		14,48213				
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : 28,234*0,8*1/3		7,52907				
		dtto úprava nájezdu : 3,947*0,8*1/3		1,05253				
		Mezisosoučet		8,58160				
		Pohled C - městská část (odstranění zdi bude řešena terénní úprava) :						
		Mezisosoučet						
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část včetně části u brány na rohu se zdí A) : 16.752*0,8*1/3		4,46720				
		Mezisosoučet		4,46720				
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) levá + pravá : (1.36+1.2+10.94)*1*0,8*1/3		3,60000				
		schodiště levé : 2,1*1*0,8*1/3		0,56000				
		schodiště pravé : 2*1*0,8*1/3		0,53333				
		Mezisosoučet		4,69333				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (včetně části u schodiště) : 16.938*0,8*1/3		4,51680				
		zeď u schodiště - levá - krátká : 1,78*1*0,8*1/3		0,47467				
		zeď u schodiště - pravá - delší : 4,42*1*0,8*1/3		1,17867				
		Mezisosoučet		6,17013				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : 7,17*1,2*0,8*1/3		2,29440				
		zeď u schodiště - úzká : 1,71*1,2*0,8*1/3		0,54720				
		Mezisosoučet		2,84160				
61	961055111R0	Bourání základů železobetonových	m3	41,23600	5 000,00	206 180,00	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech uvaž š = 800mm 1/3 žel.bet, 1/3 prostý beton, 1/3kamenný základ :						
		Pohled A - řez 2-2 : 45,188*0,8*1/3		12,05013				
		dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště : 9.12*0,8*1/3		2,43200				
		Mezisosoučet		14,48213				
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : 28,234*0,8*1/3		7,52907				
		dtto úprava nájezdu : 3,947*0,8*1/3		1,05253				
		Mezisosoučet		8,58160				
		Pohled C - městská část (odstranění zdi bude řešena terénní úprava) :						
		Mezisosoučet						
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část včetně části u brány na rohu se zdí A) : 16.752*0,8*1/3		4,46720				
		Mezisosoučet		4,46720				
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) levá + pravá : (1.36+1.2+10.94)*1*0,8*1/3		3,60000				
		schodiště levé : 2,1*1*0,8*1/3		0,56000				
		schodiště pravé : 2*1*0,8*1/3		0,53333				
		Mezisosoučet		4,69333				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (včetně části u schodiště) : 16.938*0,8*1/3		4,51680				
		zeď u schodiště - levá - krátká : 1,78*1*0,8*1/3		0,47467				
		zeď u schodiště - pravá - delší : 4,42*1*0,8*1/3		1,17867				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		6,17013				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : 7,17*1,2*0,8*1/3		2,29440				
		zeď u schodiště - úzká : 1,71*1,2*0,8*1/3		0,54720				
		Mezisoučet		2,84160				
62	962065211R0	Bourání mostního zdiva a pilířů bourání opěr dřevěných a pažení opěr, ze dřeva měkkého	m3	2,74532	1 600,00	4 392,51	821-1	RTS 24/ II
		cca 180/180 11 opěrných míst :						
		stojky cca 180/180 v= do 3m : 0,18*0,18*3*11		1,06920				
		diagonály cca 180/180 dl. do 3,3m : 0,18*0,18*3,3*11		1,17612				
		pomocné prvky (špalky, podložky atd. předpkl. 0,5m3) : 0,5		0,50000				
		Mezisoučet		2,74532				
63	962022491R0	Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na maltu cementovou	m3	83,27235	1 500,00	124 908,53	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Pohledová plocha původních zdí - přední z venkovní strany - pdf odečet - tl.600mm (300mm kámen. 300mm žb stěna ztrac) :						
		Pohled A - řez 2-2, tl.600mm : 115,657*0,3		34,69710				
		dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště,		4,94040				
		tl.600mm : 16.468*0.3						
		Mezisoučet		39,63750				
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4, tl.600mm : 57,152*0,3		17,14560				
		dtto úprava nájezdu (není) :						
		Mezisoučet		17,14560				
		Pohled C - městská část (odstranění zdi = plocha bez vrat), tl.600mm řešeno v samostatné části :						
		Mezisoučet						
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A), tl.600mm : 45,383*0,3		13,61490				
		brána u rohu se zdí (není) :						
		Mezisoučet		13,61490				
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) levá + pravá, tl.600mm : (1.512+9.637)*0.3		3,34470				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		schodiště levé : 1,19*1*0,3		0,35700				
		schodiště pravé : (2,54+5,062)*1*0,3		2,28060				
		Mezisoučet		5,98230				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (bez schodiště), tl.600mm : (2.64+6.052)*0.3		2,60760				
		schodiště (není) :						
		zeď u schodiště - levá - krátká, tl.400mm : 1,78*1,5*0,3		0,80100				
		zeď u schodiště - pravá - delší, tl.400mm : 4,42*1,5*0,3		1,98900				
		Mezisoučet		5,39760				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A), tl.600mm : 3,528*0,3		1,05840				
		zeď u schodiště - úzká, tl.200mm : 1,71*0,85*0,3		0,43605				
		Mezisoučet		1,49445				
64	962052211R0	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	83,27235	4 000,00	333 089,40	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Pohledová plocha původních zdí - přední z venkovní strany - pdf odečet - tl.600mm (300mm kámen. 300mm žb stěna ztrac) :						
		Pohled A - řez 2-2, tl.600mm : 115,657*0,3		34,69710				
		dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště,		4,94040				
		tl.600mm : 16.468*0.3						
		Mezisoučet		39,63750				
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4, tl.600mm : 57,152*0,3		17,14560				
		dtto úprava nájezdu (není) :						
		Mezisoučet		17,14560				
		Pohled C - městská část (odstranění zdi = plocha bez vrat), tl.600mm řešeno v samostatné části :						
		Mezisoučet						
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A), tl.600mm : 45.383*0.3		13,61490				
		brána u rohu se zdí (není) :						
		Mezisoučet		13,61490				
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) levá + pravá, tl.600mm : (1.512+9.637)*0.3		3,34470				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		schodiště levé : 1,19*1*0,3		0,35700				
		schodiště pravé : (2,54+5,062)*1*0,3		2,28060				
		Mezisoučet		5,98230				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (bez schodiště), tl.600mm : (2.64+6.052)*0.3		2,60760				
		schodiště (není) :						
		zeď u schodiště - levá - krátká, tl.400mm : 1,78*1,5*0,3		0,80100				
		zeď u schodiště - pravá - delší, tl.400mm : 4,42*1,5*0,3		1,98900				
		Mezisoučet		5,39760				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A), tl.600mm : 3,528*0,3		1,05840				
		zeď u schodiště - úzká, tl.200mm : 1,71*0,85*0,3		0,43605				
		Mezisoučet		1,49445				
65	963022819R0	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě,	m	73,06500	200,00	14 613,00	801-3	RTS 24/ II
		Pohled A : 9*1,655		14,89500				
		Pohled C : 6*2,75		16,50000				
		4*2,1		8,40000				
		6*1,63		9,78000				
		Pohled D : 4*2,62		10,48000				
		7*1,31		9,17000				
		Pohled E : 4*0,96		3,84000				
		Mezisoučet		73,06500				
66	965042141R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	6,20000	2 000,00	12 400,00	801-3	RTS 24/ II
		Skladba S3 - původní kamenná dlažba (horní terasa) : 35*0,1		3,50000				
		Skladba S4 - stávající dlažba v chodbě technického objektu : 15*(0,08+0,1)		2,70000				
67	965043341R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,70000	2 500,00	4 250,00	801-3	RTS 24/ II
		Skladba S3 - původní kamenná dlažba (horní terasa) : 35*0,04		1,40000				
		Skladba S4 - stávající dlažba v chodbě technického objektu : 15*0,02		0,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	965049111R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	6,20000	1 250,00	7 750,00	801-3	RTS 24/ II
				6,20000				
Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 6,20000								
69	965082933RT	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm. plochy přes 2 m2	m3	5,25000	400,00	2 100,00	801-3	RTS 24/ II
Skladba S3 - původní kamenná dlažba (horní terasa) : 35*0,15					5,25000			
70	976027331R0	Vybourání kamenných obrub zdiva šachet a žlabů krycích desek kamenných ukončujících horní plochu zdiva tloušťky přes 100 mm	m2	97,40900	400,00	38 963,60	801-3	RTS 24/ II

Uvažováno š 650mm :

Pohled A - řez 2-2 : (7,76+8,02+8,03+8,98+9,22)*0,65 27,30650

dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště : 5,77200

(0,6+1,6+1,55+2,54+2,59)*0,65

Mezisoučet 33,07850

Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : (7,89+10,55+7,88)*0,65 17,10800

dtto úprava nájezdu :

Mezisoučet 17,10800

Pohled C - městská část (odstranění zdi) : (4,3+2,4)*0,65 4,35500

Mezisoučet 4,35500

Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A) : 15,25*0,65 9,91250

brána u rohu se zdí A : 2,67*0,65 1,73550

Mezisoučet 11,64800

Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) : (1,36+1,2+10,94)*0,65 8,77500

schodiště levé : 2,1*0,65 1,36500

schodiště pravé : 2*0,65 1,30000

Mezisoučet 11,44000

Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (bez schodišť) : 14,05*0,65 9,13250

schodiště : 1,3*0,65 0,84500

zeď u schodiště - levá - krátká : 1,78*0,65 1,15700

zeď u schodiště - pravá - delší : 4,42*0,65 2,87300

Mezisoučet 14,00750

Pohled E (bez schodišť a průniku se zdí A) : 7,17*0,65 4,66050

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zeď u schodiště - úzká : 1,71*0,65		1,11150				
		Mezisoučet		5,77200				
71	96202RP1	Příplatek k položce bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD: Šetrné bourání, manipulace, dopravy, třídění, čištění za účelem dalšího využití. Uskladnění na místo určené objednatelem. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 83,27235	m3	83,27235	1 000,00	83 272,35		Vlastní
				83,27235				
72	96302RP1	Příplatek k položce bourání kamenných.schodišťových stupňů, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD: Šetrné bourání, manipulace, dopravy, třídění, čištění za účelem dalšího využití. Uskladnění na místo určené objednatelem. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 73,06500	m	73,06500	100,00	7 306,50		Vlastní
				73,06500				
73	96508RP01	Bourání původní kamenné dlažby (horní terasa), ručně, kamenná dlažba 30 - 50mm - šetrně s očištěním pro další použití Skladba S3 - původní kamenná dlažba (horní terasa) : 35 Skladba S4 - stávající dlažba v chodbě technického objektu : 15	m2	50,00000	400,00	20 000,00		Vlastní
				35,00000				
				15,00000				
74	97602RP1	Příplatek k položce vybourání kamenných krycích desek tl. nad 10 cm, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD:	m2	97,40900	200,00	19 481,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Šetrné bourání, manipulace, dopravy, třídění, čištění za účelem dalšího využití. Uskladnění na místo určené objednatelem.
 Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,
 restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
[Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 97,40900](#) 97,40900

Díl 99		Staveništní přesun hmot	642 566,77					
75	998153131R0	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné vodorovně do 50 m výšky do 20 m	t	1 606,41692	400,00	642 566,77	801-5	RTS 24/ II

se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, kamene, tvárníc, monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH
 1, 2, 3, - JKSO šesté místo)
 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 13,15,24,27,28,29,30,31,33,35,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,51,52,53,5
 4,56,57,63,64. :
 Součet: : 1606,41692 1

Díl 711		Izolace proti vodě	57 847,41					
76	711111132RZ	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovně nátěrem asfaltovým lakem, 2x nátěr, včetně dodávky laku MOAI	m2	171,45850	60,00	10 287,51	800-711	RTS 24/ II

Provedení dvojitého nástřiku vodorovných konstrukcí za studena.
 základová deska shora :
 Pohled A - řez 2-2 : (7,76+8,02+8,03+8,98+9,22)*(1,65-0,45) 50,41200
 dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště : 10,65600
 (0,6+1,6+1,55+2,54+2,59)*(1,65-0,45)
 Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : (7,89+10,55+7,88)*(1,65-0,45) 31,58400
 dtto úprava nájezdu (řešeno v rámci zák. pasu) :
 Pohled C - městská část (odstranění zdi) :
 Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A) : 15,25*(1,65-0,45) 18,30000
 brána u rohu se zdí A : 2,67*(1,65-0,45) 3,20400

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) : $(1,36+1,2+10,94)*(0,9-0,45)$		6,07500				
		schodiště levé : $2,1*(0,9-0,45)$		0,94500				
		schodiště pravé : $2*(0,9-0,45)$		0,90000				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (řešeno v rámci zákl. pasu) :						
		schodiště (řešeno v rámci zákl. pasu) :						
		zeď u schodiště - levá - krátká : $1,78*(1,2-0,45)$		1,33500				
		zeď u schodiště - pravá - delší : $4,42*(1,2-0,45)$		3,31500				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : $7,17*(1,2-0,45)$		5,37750				
		zeď u schodiště - úzká : $1,71*(1,2-0,45)$		1,28250				
		Desky pod schodišti, vytažení mimo stěny ost. předpoklad. : 4*4		16,00000				
		žb základové pasy shora :						
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4 (řešeno v rámci základových desek) :						
		dtto úprava nájezdu (řešeno v rámci zákl. pasu) : $(0,1*2)*3,75$		0,75000				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (vč. části u schodiště řešeno v rámci zákl. pasu) : $14,05*(0,9-0,45)$		6,32250				
		Mezisoučet		156,45850				
		Skladba S4 - stávající dlažba v chodbě technického objektu : 15		15,00000				
		Mezisoučet		15,00000				
77	711112132RZ	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovým lakem, 2x nátěr, včetně dodávky laku MOAI	m2	544,67100	60,00	32 680,26	800-711	RTS 24/ II
		Plocha dřívku žb opěrných zdí (pohledová plocha zdi + plocha výkopu - koruna - základ) :						
		Pohled A - řez 2-2, tl.450mm : $92,276+45,188-(7,76+8,02+8,03+8,98+9,22)*(0,2+0,6)$		103,85600				
		dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště,		19,84600				
		tl.450mm : $17,83+9,12-(0,6+1,6+1,55+2,54+2,59)*(0,2+0,6)$						
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4, tl.450mm : $55,209+28,234-(7,89+10,55+7,88)*(0,2+0,6)$		62,38700				
		dtto úprava nájezdu - neřešeno :						
		Pohled C - městská část (odstranění zdi) - neřešeno :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A), tl.450mm : 30.396+16.752-15.25*(0.2+0.6) brána u rohu se zdí A - neřešeno :		34,94800				
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť), tl.450mm : 11,736+13,5- (1.36+1.2+10.94)*(0.2+0.6) schodiště levé : 1,19+2,1-2,1*(0,2+0,6) schodiště pravé : 7,602+2-2*(0,2+0,6)		14,43600				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (bez schodiště), tl.450mm : 11.291+16.938-14.05*(0.2+0.6) schodiště - neřešeno :		16,98900				
		zeď u schodiště - levá - krátká, tl.300mm : 2,67+1,78- 1.78*(0.2+0.6)		3,02600				
		zeď u schodiště - pravá - delší, tl.300mm : 6,63+4,42- 4.42*(0.2+0.6)		7,51400				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A), tl.450mm : 3,528+8,604- 7.17*(0.2+0.6) zeď u schodiště - úzká, tl.200mm : 1,4535+2,052- 1.71*(0.2+0.6)		6,39600				
		Mezisoučet		281,14750				
		žb základová deska :						
		Pohled A - řez 2-2 : (7,76+8,02+8,03+8,98+9,22)*(0,6+0,45) dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště : (0.6+1.6+1.55+2.54+2.59)*(0.6+0.45)		44,11050				
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : (7,89+10,55+7,88)*(0,6+0,45) dtto úprava nájezdu (řešeno v rámci zákl. pasu) :		9,32400				
		Pohled C - městská část (odstranění zdi) :						
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A) : 15.25*(0.6+0.45) brána u rohu se zdí A : 2,67*(0,6+0,45)		16,01250				
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) : (1,36+1,2+10,94)*(0,6+0,7) schodiště levé : 2,1*(0,6+0,7) schodiště pravé : 2*(0,6+0,7)		2,80350				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (řešeno v rámci zákl. pasu) :		17,55000				
				2,73000				
				2,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		schodiště (řešeno v rámci zákl. pasu) :					
		zeď u schodiště - levá - krátká : 1,78*2*0,45		1,60200			
		zeď u schodiště - pravá - delší : 4,42*2*0,45		3,97800			
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : 7,17*2*0,45		6,45300			
		zeď u schodiště - úzká : 1,71*2*0,45		1,53900			
		Desky pod schodišti, vytažení mimo stěny ost. předpoklad. : 4*4		16,00000			
		Mezisosoučet		152,33850			
		žb základové pasy :					
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4 (řešeno v rámci základových desek) :					
		dtto úprava nájezdu (řešeno v rámci zákl. pasu) :		7,47000			
		0,9*(2*3,75+2*0,4)					
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (vč. části u schodiště řešeno v rámci zákl. pasu) : 0,9*(14,05*2+0,9*2)		26,91000			
		zeď u schodiště - levá - krátká (řešeno v rámci základových desek) :					
		zeď u schodiště - pravá - delší (řešeno v rámci základových desek) :					
		Mezisosoučet		34,38000			
		vnější strana dřívku částečně cca 0,5m :					
		Pohled A - řez 2-2 : (7,76+8,02+8,03+8,98+9,22)*0,5		21,00500			
		dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště :		4,44000			
		(0,6+1,6+1,55+2,54+2,59)*0,5					
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : (7,89+10,55+7,88)*0,5		13,16000			
		dtto úprava nájezdu : 3,75*0,5		1,87500			
		Pohled C - městská část (odstranění zdi) : (4,3+2,4)*0,5		3,35000			
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A) : 15,25*0,5		7,62500			
		brána u rohu se zdí A : 2,67*0,5		1,33500			
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) : (1,36+1,2+10,94)*0,5		6,75000			
		schodiště levé : 2,1*0,5		1,05000			
		schodiště pravé : 2*0,5		1,00000			
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (bez schodiště) : 14,05*0,5		7,02500			
		schodiště : 1,3*0,5		0,65000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zeď u schodiště - levá - krátká : 1,78*0,5		0,89000				
		zeď u schodiště - pravá - delší : 4,42*0,5		2,21000				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : 7,17*0,5		3,58500				
		zeď u schodiště - úzká : 1,71*0,5		0,85500				
		Mezisoučet		76,80500				
78	711141559RZ	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou	m2	15,00000	450,00	6 750,00	800-711	RTS 24/ II
		Skladba S4 - stávající dlažba v chodbě technického objektu : 15		15,00000				
79	711140102R0	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	15,00000	25,00	375,00	800-711	RTS 24/ II
		Skladba S4 - stávající dlažba v chodbě technického objektu : 15		15,00000				
80	711786066R0	Provedení detailů pryskyřicemi těsnění trubních prostupů tmelem z epoxidové pryskyřice a tkaninou D do 200 mm	kus	4,00000	500,00	2 000,00	800-711	RTS 24/ II
		Pro část ZTI : 4		4,00000				
81	23520035000	hmota nátěrová na kov epoxidová pryskyřice; S 2200; vrchní; žlutohnědá	kg	15,00000	200,00	3 000,00	SPCM	RTS 23/ II
82	998711201R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 6 m	%	550,92800	5,00	2 754,64	800-711	RTS 24/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl 762		Konstrukce tesafské				24 000,00		
83	762961820R0	Rozebrání oplocení s příčníky a dřevěnými sloupky, z tyčoviny půlené	m	40,00000	600,00	24 000,00	800-762	RTS 24/ II
		se sloupky osové vzdálenosti do 4 m, výšky do 2,5 m osazených do hloubky 1 m						
		délka plotu je a do ceny zahrnout cca 40mb : 40		40,00000				
		Mezisoučet		40,00000				
Díl 767		Konstrukce zámečnické				822 221,69		
84	767995101R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	50,00000	250,00	12 500,00	800-767	RTS 24/ II
		ost drobné pom kce : 50		50,00000				
85	767.001RP1	Demontáž stávajícího kovového plotu	m	44,19000	150,00	6 628,50		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD:						
		Stávající kovový plot, bude šetrně s ohledem na budoucí zpětné použití a repasi demontován.						
		Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Pohled A : 17,88 Pohled B : 26,31 Mezisoučet			17,88000 26,31000 44,19000			
86	Z1	Prvek Z1 - stávající brána - úprava stávající brána - úprava stávající kovová mříž - úprava tvaru a rozměru, kovářské zpracování pro novou bránu využít stávající prvky celkový rozměr: 2450 x 2900 mm materiál: plné ocelové tyče 24/18 mm krabicový zámek stávající - repase, dolní zástrč, horní zástrč otočná podlahová zarážka z pásové oceli, panty do zdiva povrchová úprava: žárově zinkovat pro venkovní použití, 2x základní antikoroziční nátěr, vrchní grafitový nátěr Rozměry jsou orientační. Před započítáním výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby. Provedení a osazení jednotlivých prvků je uvažováno včetně povrchové úpravy. Před započítáním výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů. Schémata neslouží jako výrobní dokumentace Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1,00000	104 160,00	104 160,00		Vlastní
87	Z2	Prvek Z2 - nová brána - zadní vjezd nová brána - zadní vjezd	ks	1,00000	105 840,00	105 840,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

nová kovová brána dvoukřídlová, kovářské zpracování
 tvarová kopie brány Z/1

celkový rozměr: 3900 x 2150 mm
 materiál: plné ocelové tyče , rám 24/24 mm, výplň 24/18 mm
 krabicový zámek s cylidrickou vložkou, dolní zástrč, horní zástrč otočná
 podlahová zarážka z pásové oceli, panty do zdiva
 vč. kotevních a osazovacích prvků

povrchová úprava:
 žárově zinkovat pro venkovní použití, 2x základní
 antikorozní nátěr, vrchní grafitový nátěr

Rozměry jsou orientační. Před započítáním výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby.
 Provedení a osazení jednotlivých prvků je uvažováno včetně povrchové úpravy.
 Před započítáním výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů.
 Schémata neslouží jako výrobní dokumentace
 Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

88	Z3	Prvek Z3 - nová brána - zadní vjezd	ks	1,00000	53 760,00	53 760,00	Vlastní	
----	----	-------------------------------------	----	---------	-----------	-----------	---------	--

nová brána - zadní vjezd
 nová kovová brána dvoukřídlová, kovářské zpracování

celkový rozměr: 3800 x 1200 mm
 materiál: plné ocelové tyče , rám 24/18 mm, výplň 16/16 mm
 krabicový zámek s cylidrickou vložkou, dolní zástrč
 podlahová zarážka z pásové oceli, panty do zdiva

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

vč. kotevnicích a osazovacích prvků

povrchová úprava:

žárově zinkovat pro venkovní použití, 2x základní
antikoroziční nátěr, vrchní grafitový nátěr

Rozměry jsou orientační. Před započítáním výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby.

Provedení a osazení jednotlivých prvků je uvažováno včetně povrchové úpravy.

Před započítáním výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů.

Schématy neslouží jako výrobní dokumentace

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

89	Z4a	Prvek Z4 - zábradlí stávající	m	43,00000	5 124,00	220 332,00	Vlastní	
----	-----	-------------------------------	---	----------	----------	------------	---------	--

zábradlí stávající a nové

kovové zábradlí - oplocení na opěrné zdi, výška 900 mm

stávající části demontovat a osadit do nové polohy, rozměrově upravit

a - stávající část celkem 43 bm, vč. sloupků 20 ks, výměna a doplnění 25%

povrchová úprava:

žárově zinkovat pro venkovní použití, 2x základní
antikoroziční nátěr, vrchní grafitový nátěr

Rozměry jsou orientační. Před započítáním výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby.

Provedení a osazení jednotlivých prvků je uvažováno včetně povrchové úpravy.

Před započítáním výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů.

Schématy neslouží jako výrobní dokumentace

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>						
90	Z4b	<p>Prvek Z4 - zábradlí nové zábradlí nové kovové zábradlí - oplocení na opěrné zdi, výška 900 mm</p> <p>b - nová část - celkem 39 bm, vč. sloupků 11 ks tvarová kopie stávajícího oplocení sloupky 60/30mm, výplň vodorovné příčle 40/10mm, svislé tyče 16/16 mm včetně kotevnic prvků</p> <p>povrchová úprava: žárově zinkovat pro venkovní použití, 2x základní antikorozní nátěr, vrchní grafitový nátěr</p> <p>Rozměry jsou orientační. Před započítáním výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby. Provedení a osazení jednotlivých prvků je uvažováno včetně povrchové úpravy. Před započítáním výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů. Schémata neslouží jako výrobní dokumentace Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>	m	39,00000	7 324,80	285 667,20		Vlastní
91	Z5	<p>Prvek Z5 - stávající kovové madlo - repase stávající kovové madlo - repase stávající madlo, schodiště SCH1</p>	ks	1,00000	2 184,00	2 184,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p style="color: green;">demontovat a znovu osadit do nové zdi</p> <p style="color: green;">kovová tyč O 40 mm, včetně kotevních trnů, dl. 2,4 m kotveno do stěny ve výšce 900 mm</p> <p style="color: green;">odrezit ocelovým kartáčem, vyčistit antikorozi nátěr, vrchní grafitový nátěr</p> <p style="color: green;">Rozměry jsou orientační. Před započítáním výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby. Provedení a osazení jednotlivých prvků je uvažováno včetně povrchové úpravy. Před započítáním výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů. Schémata neslouží jako výrobní dokumentace Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>						
92	Z6	<p>Prvek Z6 - stávající zabradlí - repase</p> <p style="color: green;">stávající zabradlí - repase stávající madlo, schodiště SCH2 demontovat a znovu osadit, 2x sloupek, 1x vzpěra</p> <p style="color: green;">kovová tyč O 40 mm, sloupek 2 ks, včetně kotevních prvků, dl. 1,7 m ve výšce 900 mm</p> <p style="color: green;">odrezit ocelovým kartáčem, vyčistit antikorozi nátěr, vrchní grafitový nátěr</p> <p style="color: green;">Rozměry jsou orientační. Před započítáním výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby. Provedení a osazení jednotlivých prvků je uvažováno včetně povrchové úpravy.</p>	ks	1,00000	3 528,00	3 528,00	Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<p>Před započítáním výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů. Schémata neslouží jako výrobní dokumentace Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>								
93	13890201R	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí do 50 kg	kg	57,50000	50,00	2 875,00	SPCM	RTS 23/ I
<p>pozn. pozinkování se týká pomocných KDK zám. konstrukcí. Samotné brány, ploty a zábradlí obsahují povrchovou úpravu v rámci svých samostatných kompletních položek viz. popis. : Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 57,50000</p>								
94	55399994R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	57,50000	150,00	8 625,00	SPCM	RTS 24/ II
<p>Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 50,00000*1,15</p>								
95	998767201R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	8 060,99700	2,00	16 121,99	800-767	RTS 24/ II
Díl 772 Kamenné dlažby						144 784,50		
96	772507140R0	Kladení dlažby z kamene do malty z desek o nestejně tloušťce jednoho prvku s rubovou plochou neopracovanou, s úpravou tvaru, tloušťky 30 až 150 mm (krajiny)	m2	50,00000	1 550,00	77 500,00	800-782	RTS 24/ II
<p>analogicky dle popisu v PD: dlažba dle skladby S3 a S4 Skladba S3 - původní kamenná dlažba (horní terasa) : 35 35,00000 Skladba S4 - stávající dlažba v chodbě technického objektu : 15 15,00000</p>								
97	63241RP20	Maltové lože tl.20mm pod kamennou dlažbu	m2	15,00000	200,00	3 000,00		Vlastní
<p>Skladba S4 - stávající dlažba v chodbě technického objektu : 15 15,00000</p>								
98	63241RP40	Maltové lože tl.40mm pod kamennou dlažbu	m2	35,00000	350,00	12 250,00		Vlastní
<p>Skladba S3 - původní kamenná dlažba (horní terasa) : 35 35,00000</p>								
99	77250RP01	Příplatek k položce - Dlažba z kamene různé tl., s úpravou, tl. 3-15 cm, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m2	50,00000	300,00	15 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		analogicky dle popisu v PD: pomocně pro kladení, prodyšné vrstvy, spárování a veškerá související plnění a dodávky pro dle skladeb S3 a S4 Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 50,00000 50,00000						
##	S3-dl	Dodávka kamenné dlažby pro skladbu S3, kamenná dlažba 50mm	m2	7,70000	2 800,00	21 560,00		Vlastní
		Skladba S3 - původní kamenná dlažba (horní terasa) - doplnění dlažby 20% : 35*0,2*1,1 7,70000						
##	S4-dl	Dodávka kamenné dlažby pro skladbu S4, kamenná dlažba (mramor) 30mm	m2	3,30000	2 600,00	8 580,00		Vlastní
		Dodávka kamenné dlažby pro skladbu S4 - doplnění dlažby 20% : 15*0,2*1,1 3,30000						
##	998772201R0	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výškv do 6 m 50 m vodorovně	%	1 378,90000	5,00	6 894,50	800-782	RTS 24/ II
Díl 782		Konstrukce z přírodního kamene				874 721,33		
##	KA/01	Prvek KA1 - SCH1 - schodišťové stupně plné	ks	6,00000	18 480,00	110 880,00		Vlastní

SCH1 - schodišťové stupně plné
 kamenné stupně plné hladké bez profilace
 schodišťový stupeň s drážkou, sražená přední hrana
 rozměry
 plný stupeň 1x - rozměr 2750/350/~190 mm
 plný stupeň s drážkou 4x - rozměr 2750/350/~190 mm
 plný stupeň jalový s drážkou 1x - rozměr 2750/310/~190 mm
 stupeň z dvou částí (1/3 + 2/3 délky)

 materiál: místní kámen podle výběru
 andezit, spilit, (alt. žula)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Rozměry jsou orientační. Před započítáním výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby.
 Schodišťové stupně provést dle skutečného provedení výškových úrovní v objektu.
 Před započítáním výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů, způsobu opracování a případné profilace
 Budou použity kvalitní materiály, mrazuvzdorné, bez výrazných barevných přechodů.
 Barevnost dle dochovaných prvků.
 Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

##	KA/02	Prvek KA2 - SCH2 - schodišťové stupně plné	ks	4,00000	17 760,00	71 040,00	Vlastní	
----	-------	--	----	---------	-----------	-----------	---------	--

SCH2 - schodišťové stupně plné
 kamenné stupně plné hladké bez profilace
 schodišťový stupeň s drážkou, sražená přední hrana
 rozměry
 plný stupeň 1x - rozměr 1950/340/~190 mm
 plný stupeň s drážkou 2x - rozměr 1950/340/~190 mm
 plný stupeň jalový s drážkou 1x - rozměr 1950/250/~190 mm

 materiál: místní kámen podle výběru
 andezit, spilit, (alt. žula)

Rozměry jsou orientační. Před započítáním výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby.
 Schodišťové stupně provést dle skutečného provedení výškových úrovní v objektu.
 Před započítáním výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů, způsobu opracování a případné profilace
 Budou použity kvalitní materiály, mrazuvzdorné, bez výrazných barevných přechodů.
 Barevnost dle dochovaných prvků.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>						
##	KA/03	<p>Prvek KA3 - SCH3 - schodišťové stupně plné</p> <p>SCH3 - schodišťové stupně plné kamenné stupně plné hladké bez profilace schodišťový stupeň s drážkou, sražená přední hrana rozměry plný stupeň 1x - rozměr 1500-1730/320/~210 mm plný stupeň s drážkou 7x - rozměr 1500-1730/320/~210 mm plný stupeň jalový s drážkou 1x - rozměr 1500-1730/250/~210 mm</p> <p>materiál: místní kámen podle výběru andezit, spilit, (alt. žula)</p> <p>Rozměry jsou orientační. Před započítáním výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby. Schodišťové stupně provést dle skutečného provedení výškových úrovní v objektu. Před započítáním výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů, způsobu opracování a případné profilace Budou použity kvalitní materiály, mrazuvzdorné, bez výrazných barevných přechodů. Barevnost dle dochovaných prvků. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>	ks	9,00000	7 680,00	69 120,00		Vlastní
##	KA/04	<p>Prvek KA4 - SCH4 - schodišťové stupně plné</p> <p>SCH4 - schodišťové stupně plné</p>	ks	4,00000	5 400,00	21 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>kamenné stupně plné hladké bez profilace schodišťový stupeň s drážkou, sražená přední hrana rozměry plný stupeň 1x - rozměr 1000/340/~200 mm plný stupeň s drážkou 2x - rozměr 1000/340/~200 mm plný stupeň jalový s drážkou 1x - rozměr 1000/340/~200 mm</p> <p>materiál: místní kámen podle výběru andezit, spilit, (alt. žula)</p> <p>Rozměry jsou orientační. Před započítáním výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby. Schodišťové stupně provést dle skutečného provedení výškových úrovní v objektu. Před započítáním výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů, způsobu opracování a případné profilace Budou použity kvalitní materiály, mrazuvzdorné, bez výrazných barevných přechodů. Barevnost dle dochovaných prvků. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>						
##	KA/05	Prvek KA5 - SCH5 - schodišťové stupně plné	ks	7,00000	6 900,00	48 300,00		Vlastní

SCH5 - schodišťové stupně plné
kamenné stupně plné hladké bez profilace
schodišťový stupeň s drážkou, sražená přední hrana
rozměry
plný stupeň 1x - rozměr 1300/310/~200 mm
plný stupeň s drážkou 5x - rozměr 1300/310/~200 mm
plný stupeň jalový s drážkou 1x - rozměr 1300/250/~200 mm

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

materiál: místní kámen podle výběru
andezit, spilit, (alt. žula)

Rozměry jsou orientační. Před započítáním výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby.
Schodišťové stupně provést dle skutečného provedení výškových úrovní v objektu.
Před započítáním výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů, způsobu opracování a případné profilace
Budou použity kvalitní materiály, mrazuvzdorné, bez výrazných barevných přechodů.
Barevnost dle dochovaných prvků.
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

##	KA/06	Prvek KA6 - SCH6 - schodišťové stupně plné	ks	6,00000	9 840,00	59 040,00		Vlastní
----	-------	--	----	---------	----------	-----------	--	---------

SCH6 - schodišťové stupně plné
kamenné stupně plné hladké bez profilace
schodišťový stupeň s drážkou, sražená přední hrana
rozměry
plný stupeň 1x - rozměr 1600/370/~180 mm
plný stupeň s drážkou 4x - rozměr 1600/370/~180 mm
plný stupeň jalový s drážkou 1x - rozměr 1600/300/~180 mm

materiál: místní kámen podle výběru
andezit, spilit, (alt. žula)

Rozměry jsou orientační. Před započítáním výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby.
Schodišťové stupně provést dle skutečného provedení výškových úrovní v objektu.
Před započítáním výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů, způsobu opracování a případné profilace
Budou použity kvalitní materiály, mrazuvzdorné, bez výrazných barevných přechodů.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Barevnost dle dochovaných prvků. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>						
##	KA/07	<p>Prvek KA7 - SCH7 - schodišťové stupně plné SCH7 - schodišťové stupně plné kamenné stupně plné hladké bez profilace schodišťový stupeň s drážkou, sražená přední hrana rozměry plný stupeň 1x - rozměr 340/210 mm, dl. 3,2 bm plný stupeň s drážkou 1x - rozměr 350/210 mm, dl. 1,7 bm</p> <p>materiál: místní kámen podle výběru andezit, spilit, (alt. žula)</p> <p>Rozměry jsou orientační. Před započítáním výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby. Schodišťové stupně provést dle skutečného provedení výškových úrovní v objektu. Před započítáním výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů, způsobu opracování a případné profilace Budou použity kvalitní materiály, mrazuvzdorné, bez výrazných barevných přechodů. Barevnost dle dochovaných prvků. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>	m	4,90000	4 920,00	24 108,00	Vlastní	
		<p>plný stupeň 1x - rozměr 340/210 mm, dl. 3,2 bm : 3,2</p>			3,20000			
		<p>plný stupeň s drážkou 1x - rozměr 350/210 mm, dl. 1,7 bm : 1,7</p>			1,70000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	KA/08	Prvek KA8 - SCH8 - schodišťové stupně plné SCH8 - schodišťové stupně plné kamenné stupně plné hladké bez profilace schodišťový stupeň s drážkou, sražená přední hrana rozměry plný stupeň 1x - rozměr 340/190 mm, dl. 4,5 bm plný stupeň s drážkou 1x - rozměr 340/190 mm, dl. 3,2 bm plný stupeň s drážkou 1x - rozměr 350/190 mm, dl. 1,85 bm materiál: místní kámen podle výběru andezit, spilit, (alt. žula) Rozměry jsou orientační. Před započítáním výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby. Schodišťové stupně provést dle skutečného provedení výškových úrovní v objektu. Před započítáním výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů, způsobu opracování a případné profilace Budou použity kvalitní materiály, mrazuvzdorné, bez výrazných barevných přechodů. Barevnost dle dochovaných prvků. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. plný stupeň 1x - rozměr 340/190 mm, dl. 4,5 bm : 4,5 plný stupeň s drážkou 1x - rozměr 340/190 mm, dl. 3,2 bm : 3,2 plný stupeň s drážkou 1x - rozměr 350/190 mm, dl. 1,85 bm : 1,85	m	9,55000	5 580,00	53 289,00		Vlastní
##	KA/09	Prvek KA9 - krycí desky opěrné stěny krycí desky opěrné stěny rozměr š 700/ tl. 100, dl. 600-900mm, celkem - 128 bm (tl. stěny 600mm) přesah 50mm - šířka 700 mm	m	128,00000	1 440,00	184 320,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

materiál: místní kámen podle výběru
andezit, spilit, (alt. žula)

Rozměry jsou orientační. Před započítáním výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby.
Před započítáním výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů, způsobu opracování a případné profilace
Budou použity kvalitní materiály, mrazuvzdorné, bez výrazných barevných přechodů.
Barevnost dle dochovaných prvků.
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

##	KA/10	Prvek KA10 - krycí desky sloupků	m2	5,94500	14 160,00	84 181,20	Vlastní
----	-------	----------------------------------	----	---------	-----------	-----------	---------

krycí desky sloupků
krycí desky sloupku (sloupek 600/600 mm, s přesahem 50mm)
a- rozměr 700/700 mm, výška 100-170 mm horní hrana ve spádu
b - atyp rozměr 700/850 mmv. 100-170 mm
b - atyp rozměr 600/750 mmv. 100-170 mm

materiál: místní kámen podle výběru
andezit, spilit, (alt. žula)

Rozměry jsou orientační. Před započítáním výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby.
Před započítáním výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů, způsobu opracování a případné profilace
Budou použity kvalitní materiály, mrazuvzdorné, bez výrazných barevných přechodů.
Barevnost dle dochovaných prvků.
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p> <p>a - rozměr 700/700 mm, výška 100-170 mm : 0,7*0,7*10 4,90000</p> <p>b - atyp rozměr 700/850 mmv. 100-170 mm : 0,7*0,85*1 0,59500</p> <p>b - atyp rozměr 600/750 mmv. 100-170 mm : 0,6*0,75*1 0,45000</p>						
##	KA/11	<p>Prvek KA11 - kamenný sokl - stávající</p> <p>kamenný sokl - stávající</p> <p>stávající kamenné desky kontrola, výměna nebo doplnění 25%</p> <p>desky nově osadit pomocí typových nerezopvých kotev - nové typové nerezové kotvy - trny (cca 4ks/bm)</p> <p>rozměry výška 300-600, š.400-600 mm, tl. ~60mm</p> <p>materiál - pískovec</p> <p>Rozměry jsou orientační. Před započítím výroby nutno přeměřit dle skutečného provedení stavby.</p> <p>Před započítím výroby budou předloženy ke schválení vzorky použitých materiálů, způsobu opracování a případné profilace</p> <p>Budou použity kvalitní materiály, mrazuvzdorné, bez výrazných barevných přechodů.</p> <p>Barevnost dle dochovaných prvků.</p> <p>Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</p> <p>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>	bm	48,00000	2 400,00	115 200,00		Vlastní
##	998782201R0	<p>Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m</p> <p>50 m vodorovně</p>	%	8 410,78200	4,00	33 643,13		800-782 RTS 24/ II
Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 103 678,46		
##	979086112R0	<p>Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě.</p>	t	776,58561	150,00	116 487,84	832-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,73,79,83, : Součet : 776,58561 776,58561						
##	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,73,79,83, : Součet : 776,58561 776,58561	t	776,58561	250,00	194 146,40	801-3	RTS 24/ II
##	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,73,79,83, : Součet : 22520,98273 22	t	22 520,98273	20,00	450 419,65	801-3	RTS 24/ II
##	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,73,79,83, : Součet : 776,58561 776,58561	t	776,58561	300,00	232 975,68	801-3	RTS 24/ II
##	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,73,79,83, : Součet : 7765,85611 7	t	7 765,85611	50,00	388 292,81	801-3	RTS 24/ II
##	979990101R0	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,73,79,83, :	t	773,26959	920,00	711 408,02	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení - zárubní a opěrné zdi

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet: : 773,26959		773,26959				
##	979990161R0	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů kategorie 17 02 01 dřevo Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,73,79,83, : Součet: : 3,31602	t	3,31602	3 000,00	9 948,06	801-3	RTS 24/ II
Celkem						10 331 723,87		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1m Architektonicko - stavební řešení - odstranění části zdi (část město)

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1 Zemní práce						12 862,50		
1	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Pohled C - městská část (odstranění zdi) uvaž v šíři 3m : 3*(4,3+2,4)*0,15	m3	3,01500	300,00	904,50	800-1	RTS 24/ II
					3,01500			
2	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,01500*20	m3	60,30000	25,00	1 507,50	800-1	RTS 24/ II
					60,30000			
3	180401212R0	Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Pohled C - městská část (odstranění zdi) uvaž v šíři 3m : 3*(4,3+2,4)	m2	20,10000	30,00	603,00	823-1	RTS 24/ II
					20,10000			
4	182001123R0	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, na svahu přes 1:2 do 1:1 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, analogicky dle popisu v PD: úprava terénu, vysvahovat Pohled C - městská část (odstranění zdi) uvaž v šíři 3m : 3*(4,3+2,4)	m2	20,10000	150,00	3 015,00	823-1	RTS 24/ II
					20,10000			
5	182301123R0	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, Pohled C - městská část (odstranění zdi) uvaž v šíři 3m : 3*(4,3+2,4)	m2	20,10000	150,00	3 015,00	800-1	RTS 24/ II
					20,10000			
6	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,01500	m3	3,01500	500,00	1 507,50	800-1	RTS 24/ II
					3,01500			
7	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	2,00000	150,00	300,00	SPCM	RTS 24/ II
8	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 20,10000*0,2	m3	4,02000	500,00	2 010,00	SPCM	RTS 22/ II
					4,02000			
Díl 96 Bourání konstrukcí						35 523,30		
9	961055111R0	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech	m3	1,20600	4 500,00	5 427,00	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1m Architektonicko - stavební řešení - odstranění části zdi (část město)

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pohled C - městská část (odstranění zdi) - uvaž tl.300mm, š = 600mm : (4,3+2,4)*0,6*0,3		1,20600				
10	962022491R0	Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Pohled C - městská část (odstranění zdi = plocha bez vrat), tl.600mm (300mm kámen, 300mm žb stěna ztrac) : 12,754*0,3	m3	3,82620	1 500,00	5 739,30	801-3	RTS 24/ II
11	962052211R0	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Pohled C - městská část (odstranění zdi = plocha bez vrat), tl.600mm (300mm kámen, 300mm žb stěna ztrac) : 12,754*0,3	m3	3,82620	4 000,00	15 304,80	801-3	RTS 24/ II
12	976027331R0	Vybourání kamenných obrub zdiva šachet a žlabů krycích desek kamenných ukončujících horní plochu zdiva tloušťky přes 100 mm Pohled C - městská část (odstranění zdi) : (4,3+2,4)*0,65	m2	4,35500	1 000,00	4 355,00	801-3	RTS 24/ II
13	96202RP1	Příplatek k položce bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD: Šetrné bourání, manipulace, dopravy, třídění, čištění za účelem dalšího využití. Uskladnění na místo určené objednatelem. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Pohled C - městská část (odstranění zdi = plocha bez vrat), tl.600mm (300mm kámen, 300mm žb stěna ztrac) : 12,754*0,3	m3	3,82620	1 000,00	3 826,20		Vlastní
14	97602RP1	Příplatek k položce vybourání kamenných krycích desek tl. nad 10 cm, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD: Šetrné bourání, manipulace, dopravy, třídění, čištění za účelem dalšího využití. Uskladnění na místo určené objednatelem.	m2	4,35500	200,00	871,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1m Architektonicko - stavební řešení - odstranění části zdi (část město)

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
 Pohled C - městská část (odstranění zdi) : (4,3+2,4)*0,65 4,35500

Díl 99	Staveništní přesun hmot					3 362,66		
---------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

15	998153131R0	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné vodorovně do 50 m výšky do 20 m	t	6,72531	500,00	3 362,66	801-5	RTS 24/ II
----	-------------	---	---	---------	--------	----------	-------	------------

se svíslou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, kamene, tvárnic, monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 1, 2, 3, - JKSO šesté místo)
 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 7,8,10,11, :
 Součet: : 6,72531 6,72531

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					59 686,72		
----------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

16	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	23,40655	250,00	5 851,64	801-3	RTS 24/ II
----	-------------	--	---	----------	--------	----------	-------	------------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 9,10,11,12, :
 Součet: : 23,40655 23,40655

17	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	678,79010	20,00	13 575,80	801-3	RTS 24/ II
----	-------------	--	---	-----------	-------	-----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 9,10,11,12, :
 Součet: : 678,79010 678,79010

18	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	23,40655	300,00	7 021,97	801-3	RTS 24/ II
----	-------------	---	---	----------	--------	----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 9,10,11,12, :
 Součet: : 23,40655 23,40655

19	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	234,06555	50,00	11 703,28	801-3	RTS 24/ II
----	-------------	---	---	-----------	-------	-----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 9,10,11,12, :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.1m Architektonicko - stavební řešení - odstranění části zdi (část město)

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		9,10,11,12, : Součet: : 234,06555		234,06555				
20	979990101R0	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,10,11,12, : Součet: : 23,40655	t	23,40655	920,00	21 534,03	801-3	RTS 23/ II
Celkem						111 435,18		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.2a Stavebně konstrukční řešení - statické zajištění objektů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1 Zemní práce						3 238,13		
1	162201102R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. zemina z vrtů : viz. statika v.č.201 zesílení stávajících základových kcí konírny : 0,94200 120*3.14*0.05*0.05 viz. statika v.č.202 zesílení stávajících základových kcí tech. místnosti : 1,02050 130*3.14*0.05*0.05 Mezisoučet 1,96250	m3	1,96250	150,00	294,38	800-1	RTS 24/ II
2	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. zemina z vrtů : viz. statika v.č.201 zesílení stávajících základových kcí konírny : 0,94200 120*3.14*0.05*0.05 viz. statika v.č.202 zesílení stávajících základových kcí tech. místnosti : 1,02050 130*3.14*0.05*0.05 Mezisoučet 1,96250	m3	1,96250	300,00	588,75	800-1	RTS 24/ II
3	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,96250*20 39,25000	m3	39,25000	25,00	981,25	800-1	RTS 24/ II
4	167101102R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3. z horniny 1 až 4 zemina z vrtů : viz. statika v.č.201 zesílení stávajících základových kcí konírny : 0,94200 120*3.14*0.05*0.05 viz. statika v.č.202 zesílení stávajících základových kcí tech. místnosti : 1,02050 130*3.14*0.05*0.05 Mezisoučet 1,96250	m3	1,96250	100,00	196,25	800-1	RTS 24/ II
5	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,96250	m3	1,96250	600,00	1 177,50	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.2a Stavebně konstrukční řešení - statické zajištění objektů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání						3 011 400,00		
6	229941118R0	Mikropilota z šroubovicová z hliníkové slitiny průměru 100 mm <i>Zavibrování pilot, nastavování pilot, dodávka pilot.</i> <i>viz. statika v.č.201 zesílení stávajících základových kcí konírny : 120</i> <i>viz. statika v.č.202 zesílení stávajících základových kcí tech. místnosti : 130</i> <i>Mezisoučet</i>	m	250,00000	5 420,00	1 355 000,00	800-2	RTS 24/ II
7	229946122R0	hlavy trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem střídavě, nebo jen tahem, průměru přes 80 do 105 mm <i>analogicky dle popisu v PD:</i> <i>Po osazení piloty vrt vyplnit maltou STATICAL R30N.</i> <i>Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.</i> <i>viz. statika v.č.201 zesílení stávajících základových kcí konírny : 39</i> <i>viz. statika v.č.202 zesílení stávajících základových kcí tech. místnosti : 43</i> <i>Mezisoučet</i>	kus	82,00000	1 600,00	131 200,00	800-2	RTS 24/ II
8	262303372R0	Vrty pro injektáž svislé vrt povrchový, průměr přes 93 do 156 mm, hloubka 0 - 25 m, hornina třídy 3 <i>viz. statika v.č.201 zesílení stávajících základových kcí konírny : 39*2,5</i> <i>viz. statika v.č.202 zesílení stávajících základových kcí tech. místnosti : 43*2,5</i> <i>Mezisoučet</i>	m	205,00000	6 870,00	1 408 350,00	800-2	RTS 24/ II
9	262308304R0	Příplatek za vrty pro injektáže povrchové do 156 mm vrty šikmé, sklon od 0° do 10°, hloubka 0 - 75 m, hornina třídy 3 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 205,00000</i>	m	205,00000	570,00	116 850,00	800-2	RTS 24/ II
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						147 825,00		
10	342241162R0	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5 <i>jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),</i> <i>Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i> <i>6.2 budova technického zázemí předpoklad : 15*3,5</i>	m2	52,50000	900,00	47 250,00	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.2a Stavebně konstrukční řešení - statické zajištění objektů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	380941113RS	Dodatečná helikální výztuž 1 prut, průměr 8 mm, pevnost v tahu 1192 MPa, uložení v drážce, v cihelném zdivu frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepění výztuže a aplikace malty nebo tmelu, Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 6.2 budova technického zázemí předpoklad : Celkem trhliny 30 bm, (výztuž Ø 8, dl. 1,0m po 300mm / na 1bm, tj. 60,00000 3m/1bm spáry), viz popis TZ, a podle technického listu dodávané výztuže uvaž 2/3 v drážce : 3*30*2/3	m	60,00000	1 030,00	61 800,00	801-4	RTS 24/ II
12	380942113RS	Dodatečná helikální výztuž 1 prut, průměr 8 mm, pevnost v tahu 1192 MPa, uložení ve vrtu, v cihelném zdivu frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepění výztuže a aplikace malty nebo tmelu, 6.2 budova technického zázemí předpoklad : Celkem trhliny 30 bm, (výztuž Ø 8, dl. 1,0m po 300mm / na 1bm, tj. 30,00000 3m/1bm spáry), viz popis TZ, a podle technického listu dodávané výztuže 1/3 uvaž vrt : 3*30*1/3	m	30,00000	1 030,00	30 900,00	801-4	RTS 24/ II
13	342241RP01	Příplatek k položce Příčky z cihel plných pálených 290 mm, tl. 140 mm, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD: Postupné vyzdívání v rámci přezdívání. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 52,50000	m2	52,50000	150,00	7 875,00		Vlastní
Díl 61		Úpravy povrchů vnitřní				72 000,00		
14	612421637R0	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové 6.2 budova technického zázemí předpoklad : 15*3,5*2	m2	105,00000	500,00	52 500,00	801-1	RTS 24/ II
15	61944T01	Oprava prasklin š. do 20mm hl.do 150-300mm, vyčištění stlačeným vzduchem, do hloubky vyplnění rozpínavou maltou	m	30,00000	650,00	19 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.2a Stavebně konstrukční řešení - statické zajištění objektů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Po délce prasklin bude odstraněna omítka. Praskliny budou vyčištěny stlačeným vzduchem a do hloubky vyplněny rozpínavou maltou (Standart vuskoret).
Zadavatel umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení.

Kompletní provedení dle informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, repase, přesunu hmot, přesunu a likvidace vybouraných hmot a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřebných pro kompletní a úspěšné dokončení a předání.

6.2 budova technického zázemí předpoklad : 30 30,00000

Díl 96	Bourání konstrukcí	772 700,00
---------------	---------------------------	-------------------

16	962031116R01	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	52,50000	150,00	7 875,00	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

6.2 budova technického zázemí předpoklad : 15*3,5 52,50000

17	970051160R01	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	140,50000	4 870,00	684 235,00	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	-----------	----------	------------	-------	------------

viz. statika v.č.201 zesílení stávajících základových kcí konírny : 39*2,5 97,50000

viz. statika v.č.202 zesílení stávajících základových kcí tech. místnosti : 43,00000

43*1

Mezisoučet 140,50000

18	970055160R01	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za šikmé jádrové vrtání. do D 160 mm	m	140,50000	530,00	74 465,00	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 140,50000 140,50000

19	973031813R01	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m	14,00000	250,00	3 500,00	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	------------

6.2 budova technického zázemí předpoklad : 4*3,5 14,00000

20	962031RP01	Příplatek k položce Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m2	52,50000	50,00	2 625,00		Vlastní
----	------------	---	----	----------	-------	----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Šetrné bourání, posupné provádění v rámci přezdívání, manipulace, dopravy, třídění, čištění za účelem dalšího využití.

Uskladnění na místo určené objednatelem.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.2a Stavebně konstrukční řešení - statické zajištění objektů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p style="color: green; font-size: small;">Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 52,50000 52,50000</p>						
Díl 99		Staveništní přesun hmot				23 963,20		
21	999281108R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m. oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 6,7,8,9,10,11,12,14,15,16, : Součet : 23,96320	t	23,96320	1 000,00	23 963,20	801-4	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 105,00000 105,00000 ostatní - předpoklad : 100 100,00000 23,96320						
Díl 784		Malby				20 500,00		
22	784422271R0	Malby vápenné se začištěním v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné s dvojnásobným pačkováním Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 105,00000 ostatní - předpoklad : 100	m2	205,00000	100,00	20 500,00	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 105,00000 105,00000 ostatní - předpoklad : 100 100,00000						
Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				64 617,00		
23	979086112R0	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 16,17,19, : Součet : 23,93222	t	23,93222	150,00	3 589,83	832-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 105,00000 105,00000 ostatní - předpoklad : 100 100,00000 23,93222						
24	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	23,93222	250,00	5 983,06	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.2a Stavebně konstrukční řešení - statické zajištění objektů

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<p style="color: green;">Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</p> <p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 16,17,19, : Součet: : 23,93222 23,93222</p>								
25	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	694,03438	20,00	13 880,69	801-3	RTS 24/ II
<p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 16,17,19, : Součet: : 694,03438 694,03438</p>								
26	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	23,93222	300,00	7 179,67	801-3	RTS 24/ II
<p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 16,17,19, : Součet: : 23,93222 23,93222</p>								
27	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	239,32220	50,00	11 966,11	801-3	RTS 24/ II
<p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 16,17,19, : Součet: : 239,32220 239,32220</p>								
28	979990101R0	Poplatek za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	23,93222	920,00	22 017,64	801-3	RTS 23/ II
<p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 16,17,19, : Součet: : 23,93222 23,93222</p>								
Celkem						4 116 243,33		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.2b Stavebně konstrukční řešení - opěrné stěny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				572 840,71		
1	273321311R01	Beton základových desek železový třídy C 16/20	m3	98,20335	3 560,00	349 603,93	801-1	RTS 24/ II

bez dodávky a uložení výztuže

žb základová deska :

Pohled A - řez 2-2 : $(7,76+8,02+8,03+8,98+9,22)*(1,65*0,45+0,75*0,15)$ 35,91855

dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště : 7,59240

$(0,6+1,6+1,55+2,54+2,59)*(1,65*0,45+0,75*0,15)$

Mezisosoučet 43,51095

Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : $(7,89+10,55+7,88)*(1,65*0,45+0,75*0,15)$ 22,50360

dtto úprava nájezdu (řešeno v rámci zákl. pasu) :

Mezisosoučet 22,50360

Pohled C - městská část (odstranění zdi) :

Mezisosoučet

Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A) : 13,03875

$15,25*(1,65*0,45+0,75*0,15)$

brána u rohu se zdí A : $2,67*(1,65*0,45+0,75*0,15)$ 2,28285

Mezisosoučet 15,32160

Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) : 5,77125

$(1,36+1,2+10,94)*(0,9*0,45+0,15*0,15)$

schodiště levé : $2,1*(0,9*0,45+0,15*0,15)$ 0,89775

schodiště pravé : $2*(0,9*0,45+0,15*0,15)$ 0,85500

Mezisosoučet 7,52400

Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (řešeno v rámci zákl. pasu) :

schodiště (řešeno v rámci zákl. pasu) :

zeď u schodiště - levá - krátká : $1,78*1,2*0,45$ 0,96120

zeď u schodiště - pravá - delší : $4,42*1,2*0,45$ 2,38680

Mezisosoučet 3,34800

Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : $7,17*1,2*0,45$ 3,87180

zeď u schodiště - úzká : $1,71*1,2*0,45$ 0,92340

Mezisosoučet 4,79520

Desky pod schodišti, vytažení mimo stěny ost. předpoklad. : $4*0,3$ 1,20000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.2b Stavebně konstrukční řešení - opěrné stěny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
2	273351215R0	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	152,33850	850,00	129 487,73	801-1	RTS 24/ II
svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,								
žb základová deska :								
Pohled A - řez 2-2 : $(7,76+8,02+8,03+8,98+9,22)*(0,6+0,45)$				44,11050				
dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště :				9,32400				
$(0,6+1,6+1,55+2,54+2,59)*(0,6+0,45)$								
Mezisoučet				53,43450				
Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : $(7,89+10,55+7,88)*(0,6+0,45)$				27,63600				
dtto úprava nájezdu (řešeno v rámci zákl. pasu) :								
Mezisoučet				27,63600				
Pohled C - městská část (odstranění zdi) :								
Mezisoučet								
Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A) :				16,01250				
$15,25*(0,6+0,45)$								
brána u rohu se zdí A : $2,67*(0,6+0,45)$				2,80350				
Mezisoučet				18,81600				
Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť) : $(1,36+1,2+10,94)*(0,6+0,7)$				17,55000				
schodiště levé : $2,1*(0,6+0,7)$				2,73000				
schodiště pravé : $2*(0,6+0,7)$				2,60000				
Mezisoučet				22,88000				
Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (řešeno v rámci zákl. pasu) :								
schodiště (řešeno v rámci zákl. pasu) :								
zeď u schodiště - levá - krátká : $1,78*2*0,45$				1,60200				
zeď u schodiště - pravá - delší : $4,42*2*0,45$				3,97800				
Mezisoučet				5,58000				
Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A) : $7,17*2*0,45$				6,45300				
zeď u schodiště - úzká : $1,71*2*0,45$				1,53900				
Mezisoučet				7,99200				
Desky pod schodišti, vytažení mimo stěny ost. předpoklad. : $4*4$				16,00000				
3	273351216R0	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	152,33850	100,00	15 233,85	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.2b Stavebně konstrukční řešení - opěrné stěny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 152,33850		152,33850				
4	274321311R0	Beton základových pasů železový třídy C 16/20 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže žb základové pasy : Pohled B - řez 3-3 a 4-4 (řešeno v rámci základových desek) : dtto úprava nájezdu (řešeno v rámci zákl. pasu) : 0,4*0,9*3,75 Mezisoučet Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (vč. části u schodiště řešeno v rámci zákl. pasu) : 14.05*(0,9*0.45+0,6*0.61) zeď u schodiště - levá - krátká (řešeno v rámci základových desek) : zeď u schodiště - pravá - delší (řešeno v rámci základových desek) : Mezisoučet	m3	12,18255	4 000,00	48 730,20	801-1	RTS 24/ II
					1,35000			
					1,35000			
					10,83255			
					10,83255			
5	274351215R0	Bednění stěn základových pasů zařízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, žb základové pasy : Pohled B - řez 3-3 a 4-4 (řešeno v rámci základových desek) : dtto úprava nájezdu (řešeno v rámci zákl. pasu) : 0.9*(2*3.75+2*0.4) Mezisoučet Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (vč. části u schodiště řešeno v rámci zákl. pasu) : 0.9*(14.05*2+0.9*2) zeď u schodiště - levá - krátká (řešeno v rámci základových desek) : zeď u schodiště - pravá - delší (řešeno v rámci základových desek) : Mezisoučet	m2	34,38000	650,00	22 347,00	801-1	RTS 24/ II
					7,47000			
					7,47000			
					26,91000			
					26,91000			
6	274351216R0	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	34,38000	100,00	3 438,00	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.2b Stavebně konstrukční řešení - opěrné stěny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 34,38000 34,38000						
7	274354032R0	Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m2, délky prostupu do 0,5 m	kus	10,00000	400,00	4 000,00	801-1	RTS 24/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.						
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 487 108,42		
8	327366111R0	Výztuž ŽB konstrukcí opěrných zdí ocel 10 505, průměr do 12 mm	t	4,53750	50 000,00	226 875,00	832-1	RTS 24/ II
		viz. tab. výztuže : poz. 2 : 0,905 0,90500 poz. 3 : 2,684 2,68400 poz. 4 : 0,188 0,18800 poz. 5 : 0,316 0,31600 poz. 6 : 0,032 0,03200 rezerva, ztratné a prostřih : 0,1*4,125 0,41250 Mezisoučet 4,53750						
9	327366112R0	Výztuž ŽB konstrukcí opěrných zdí ocel 10 505, průměr přes 12 do 32 mm	t	4,71790	45 000,00	212 305,50	832-1	RTS 24/ II
		viz. tab. výztuže : poz. 1 : 4,289 4,28900 rezerva, prostřih a ztratné : 0,1*4,289 0,42890 Mezisoučet 4,71790						
10	327368211R0	Výztuž ŽB konstrukcí opěrných zdí svařované sítě,	t	1,17907	40 000,00	47 162,80	832-1	RTS 24/ II
		viz. tab výztuže (hmotnost 10,68kg/m2, přesahy a ztratné 15%) : řez 5-5 š 1500mm, délka 6000mm, 4ks : 1,5*6*4*10,68*1/1000*1,15 0,44215 řezy 6-6 a 7-7 š 1200mm délka 4000mm, 4ks : 0,23581 1,2*4*4*10,68*1/1000*1,15 dtto š 1700mm délka 4000mm, 6ks : 1,7*4*6*10,68*1/1000*1,15 0,50111 Mezisoučet 1,17907						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.2b Stavebně konstrukční řešení - opěrné stěny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	341321310R0	Beton stěn nosných a výplňových železový třídy C 16/20	m3	124,93538	4 000,00	499 741,52	801-1	RTS 24/ II

bez výztuže, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,

Plocha dřívku žb opěrných zdí (pohledová plocha zdi + plocha výkopu -

koruna - základ) :

Pohled A - řez 2-2, tl.450mm : (92,276+45,188- 46,73520

(7.76+8.02+8.03+8.98+9.22)*(0.2+0.6))*0.45

dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště, 8,93070

tl.450mm : (17.83+9.12-(0.6+1.6+1.55+2.54+2.59)*(0.2+0.6))*0.45

Mezisoučet 55,66590

Pohled B - řez 3-3 a 4-4, tl.450mm : (55,209+28,234- 28,07415

(7.89+10.55+7.88)*(0.2+0.6))*0.45

dtto úprava nájezdu - neřešeno :

Mezisoučet 28,07415

Pohled C - městská část (odstranění zdi) - neřešeno :

Mezisoučet

Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A), tl.450mm : 15,72660

(30.396+16.752-15.25*(0.2+0.6))*0.45

brána u rohu se zdí A - neřešeno :

Mezisoučet 15,72660

Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť), tl.450mm : (11,736+13,5- 6,49620

(1.36+1.2+10.94)*(0.2+0.6))*0.45

schodiště levé : (1,19+2,1-2,1*(0,2+0,6))*0,45 0,72450

schodiště pravé : (7,602+2-2*(0,2+0,6))*0,45 3,60090

Mezisoučet 10,82160

Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (bez schodiště), tl.450mm : 7,64505

(11.291+16.938-14.05*(0.2+0.6))*0.45

schodiště - neřešeno :

zeď u schodiště - levá - krátká, tl.300mm : (2,67+1,78- 0,90780

1.78*(0.2+0.6))*0.3

zeď u schodiště - pravá - delší, tl.300mm : (6,63+4,42- 2,25420

4.42*(0.2+0.6))*0.3

Mezisoučet 10,80705

Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A), tl.450mm : (3,528+8,604- 2,87820

7.17*(0.2+0.6))*0.45

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.2b Stavebně konstrukční řešení - opěrné stěny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zeď u schodiště - úzká, tl.200mm : $(1,4535+2,052-1,71*(0,2+0,6))*0,45$		0,96188				
		Mezisosoučet		3,84008				
12	341351105R01	Bednění stěn a příček oboustranné zřízení	m2	562,29500	680,00	382 360,60	801-1	RTS 24/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění						
		Plocha dřívku žb opěrných zdí (pohledová plocha zdi + plocha výkopu - koruna - základ) :						
		Pohled A - řez 2-2, tl.450mm : $(92,276+45,188-(7,76+8,02+8,03+8,98+9,22)*(0,2+0,6))*2$		207,71200				
		dtto zdi od průniku se zdí pohledu C a zeď u schodiště, tl.450mm : $(17,83+9,12-(0,6+1,6+1,55+2,54+2,59)*(0,2+0,6))*2$		39,69200				
		Mezisosoučet		247,40400				
		Pohled B - řez 3-3 a 4-4, tl.450mm : $(55,209+28,234-(7,89+10,55+7,88)*(0,2+0,6))*2$		124,77400				
		dtto úprava nájezdu - neřešeno :						
		Mezisosoučet		124,77400				
		Pohled C - městská část (odstranění zdi) - neřešeno :						
		Mezisosoučet						
		Pohled C - řez 1-1 (vyšší část bez brány u rohu se zdí A), tl.450mm : $(30,396+16,752-15,25*(0,2+0,6))*2$		69,89600				
		brána u rohu se zdí A - neřešeno :						
		Mezisosoučet		69,89600				
		Pohled C - řez 5-5 (nižší část bez schodišť), tl.450mm : $(11,736+13,5-(1,36+1,2+10,94)*(0,2+0,6))*2$		28,87200				
		schodiště levé : $(1,19+2,1-2,1*(0,2+0,6))*2$		3,22000				
		schodiště pravé : $(7,602+2-2*(0,2+0,6))*2$		16,00400				
		Mezisosoučet		48,09600				
		Pohled D - řezy 6-6, 7a-7a a 7b-7b (bez schodiště), tl.450mm : $(11,291+16,938-14,05*(0,2+0,6))*2$		33,97800				
		schodiště - neřešeno :						
		zeď u schodiště - levá - krátká, tl.300mm : $(2,67+1,78-1,78*(0,2+0,6))*2$		6,05200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.2b Stavebně konstrukční řešení - opěrné stěny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zeď u schodiště - pravá - delší, tl.300mm : (6,63+4,42-4.42*(0.2+0.6))*2		15,02800				
		Mezisosoučet		55,05800				
		Pohled E (bez schodiště a průniku se zdí A), tl.450mm : (3,528+8,604-7.17*(0.2+0.6))*2		12,79200				
		zeď u schodiště - úzká, tl.200mm : (1,4535+2,052-1.71*(0.2+0.6))*2		4,27500				
		Mezisosoučet		17,06700				
13	341351106R0	Bednění stěn a příček oboustranné odstranění	m2	562,29500	200,00	112 459,00	801-1	RTS 24/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění						
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 562,29500		562,29500				
14	32736RP1	Příplatek k položce výztuž opěrných zdí, ocel B500B (10 505), D do 12 mm, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy	t	0,20680	30 000,00	6 204,00		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD: viz. technologický postup při rekonstrukci opěrné zdi 7. U výztuže pol. 4 se ohnuté konce v délce 90 mm ochrání před betonem navléknutím plastových trubiček. Tyto ochranné části se přiloží těsně k bednění. 8. Po odbednění a zatvrdnutí betonu se tyto konce ohnou do polohy kolmé k líci betonu a budou sloužit pro kotvení kamenné přízdívky Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. viz. tab. výztuže : poz. 4 : 0,188 rezerva, ztratné a prostřih : 0,1*0,188						
		Mezisosoučet		0,20680				
Díl 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				1 825,20		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.2b Stavebně konstrukční řešení - opěrné stěny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	93196115RR	Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm	m2	6,08400	200,00	1 216,80	801-1	RTS 24/ II
<p>včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči). analogicky dle popisu v PD: Dilatace (30mm EPS) Pohled A - řez 2-2 : (1,65*0,45+0,75*0,15)*2+0,45*2,4*2 3,87000 Pohled B - řez 3-3 a 4-4 : (1,65*0,45+0,75*0,15)+0,45*3,02 2,21400 Mezisoučet 6,08400</p>								
16	93196RP1	Příplatek k položce vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m2	6,08400	100,00	608,40		Vlastní
<p>analogicky dle popisu v PD: Opěrné stěny budou dilatovány po cca 15-20m, dilatační spára bude vyplněna polystyrenem EPS(Dilatace 30mm EPS je obsažena v samostatné položce.), Do ceny příplatkové položky zahrnout : uzavření dilatace těsnícím provazcem a izolačním pružným tmelem. V místě dilatační spáry bude probíhat vodorovná výztuž. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 6,08400 6,08400</p>								
Díl 99		Staveništní přesun hmot				349 243,02		
17	998152122R0	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. vodorovně do 50 m výškv přes 3 do 10 m	t	634,98731	550,00	349 243,02	801-5	RTS 24/ II
<p>na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo) Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16, : Součet: : 634,98731 634,98731</p>								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.2b Stavebně konstrukční řešení - opěrné stěny

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						2 411 017,35		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4a Zdravotní instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání						23 274,64		
1	271571111R0	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopisek tříděný, šterkopískové lože pod jímku z dešťových vod : 0,15*5,2*2,55	m3	1,98900	1 250,00	2 486,25	800-2	RTS 24/ II
					1,98900			
2	271571112R0	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopisek netříděný, pod roznášecí ž.b. desku jímky dešťových vod : 0,15*3,55*6,3	m3	3,35475	800,00	2 683,80	800-2	RTS 24/ II
					3,35475			
3	273321321R0	Beton základových desek železový třídy C 20/25 bez dodávky a uložení výztuže roznášecí ž.b. deska jímky dešťových vod : 0,15*3,25*6	m3	2,92500	4 000,00	11 700,00	801-1	RTS 24/ II
					2,92500			
4	273351215R0	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, roznášecí ž.b. deska jímky dešťových vod : 0,15*(3,25*2+6*2)	m2	2,77500	850,00	2 358,75	801-1	RTS 24/ II
					2,77500			
					2,77500			
5	273351216R0	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,77500	m2	2,77500	100,00	277,50	801-1	RTS 24/ II
					2,77500			
6	273362021R0	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků roznášecí ž.b. deska jímky dešťových vod : 4,4*1,2*1/1000*3,25*6	t	0,10296	36 600,00	3 768,34	801-1	RTS 24/ II
					0,10296			
Díl 5 Komunikace						316 150,00		
7	597121211RT	Montáž odvodňovacích trub betonových šterbinových s dodávkou trouby s vnitřním spádem, profilu 220x260 mm, délky 1,0 m zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm, 3+1+5+5	kus	14,00000	2 000,00	28 000,00	822-1	RTS 24/ II
					14,00000			
8	931627111R0	Úprava dilatační spáry úprava asfaltovou záplivkou za horka nebo za studena včetně tvarování, osazení a svařování plechu, . konstrukcí z prostého nebo železového betonu Včetně očištění ploch spár před úpravou a očištění okolí spáry po úpravě. Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 45,00000*10	kg	450,00000	50,00	22 500,00	832-1	RTS 24/ II
					450,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4a Zdravotní instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	597101020RA	Odvodňovací žlab komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení B125, Žlab odvodňovací polymerbetonový s krytem; s odtokem ve dně; DN = 110; zatížení: B 125; mříž: litina; můstková; l = 1 000 mm; b = 130 mm; h = 115 mm	m	6,50000	2 100,00	13 650,00	AP-HSV	RTS 24/ II
montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.								
3,5+3				6,50000				
10	5534298183R	Mříž vtoková materiál: nerez; štěrbínová; zatížení: C 250; l = 1 000 mm; b = 130 mm	kus	45,00000	4 200,00	189 000,00	SPCM	RTS 24/ II
analogicky dle popisu v PD: Štěrbínový žlab do dlažby, nerez, vpust se svislým odtokem DN100, mříž pro zatížení B125 kN., vybírací koš								
(10+3,5+13,5*2)*1,1				44,55000				
zaokr. : 0,45				0,45000				
11	59229001R	Žlab odvodňovací betonový štěrbínový; zatížení: D 400; l = 1 000 mm; b = 220 mm; h = 260 mm	kus	45,00000	1 400,00	63 000,00	SPCM	RTS 24/ II
(10+3,5+13,5*2)*1,1				44,55000				
zaokr. : 0,45				0,45000				
Díl 8		Trubní vedení				1 125 185,48		
12	837395121RT	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky včetně dodávky trouby a odbočky délka trouby 2500 mm. DN 400 mm. DN odbočky 400/200 mm	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00	827-1	RTS 24/ II
na kameninovém potrubí, odsekání betonu a nového obetonování betonem B 10,								
kanalizace dešťová : 1				1,00000				
13	871318111R0	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	150,00000	20,00	3 000,00		RTS 24/ II
drenáže : 150				150,00000				
14	871313121R0	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	70,00000	20,00	1 400,00	827-1	RTS 24/ II
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, kanalizace splašková DN125 : 8				8,00000				
kanalizace dešťová DN110 : 27				27,00000				
kanalizace dešťová DN125 : 25				25,00000				
drenáže - potrubí kanalizační KG 110mm : 10				10,00000				
Mezisoučet				70,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4a Zdravotní instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	871353121R0	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, kanalizace dešťová 160 : 80 kanalizace dešťová 200 : 75 Mezisoučet	m	155,00000	42,00	6 510,00	827-1	RTS 24/ II
					80,00000			
					75,00000			
					155,00000			
16	877182121R0	Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 50 mm v otevřeném výkopu, kanalizace splašková - výtlač uvažováno prům. po 4m : 65/4 0,75 Mezisoučet	kus	17,00000	150,00	2 550,00	827-1	RTS 24/ II
					16,25000			
					0,75000			
					17,00000			
17	891355321R0	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek, DN 200 mm kanalizace dešťová : 1	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	827-1	RTS 24/ II
					1,00000			
18	892241111R0	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 65,00000	m	65,00000	30,00	1 950,00	827-1	RTS 24/ II
					65,00000			
19	892561111R0	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 125 mm vodou nebo vzduchem, Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 70,00000	m	70,00000	25,00	1 750,00	827-1	RTS 24/ II
					70,00000			
20	892571111R0	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem, Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 155,00000	m	155,00000	25,00	3 875,00	827-1	RTS 24/ II
					155,00000			
21	892855114R0	Kamerové prohlídky potrubí do 200 m Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 70,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 155,00000	m	225,00000	150,00	33 750,00	827-1	RTS 24/ II
					70,00000			
					155,00000			
22	895941311RT	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50 včetně zřízení lože ze štěrkopísku,	kus	4,00000	7 500,00	30 000,00	827-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4a Zdravotní instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		analogicky dle popisu v PD: Dvorní vpust plastová systémová DN 300 mříž lit. 300x300 mm, B125 kN, podbetonovaná kanalizace dešťová : 4		4,00000				
23	899104111RT	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem šachtového D 650 mm kanalizace splašková : 1	kus	1,00000	7 250,00	7 250,00	827-1	RTS 24/ II
24	899502111R0	Stupadla do šachet a drobných objektů kapsová osazovaná při zdění a betonáži šachty dešťové kanalizace : 7+7+4	kus	18,00000	185,00	3 330,00	827-1	RTS 24/ II
25	899731113R0	Signalizační vodič CYY, 4 mm2 kanalizace splašková : 65 užitkový vodovod : 107	m	172,00000	20,00	3 440,00	827-1	RTS 24/ II
26	722174216R0	Montáž potrubí rovného z plastů svařovaného polyfuzně, D přes 40 do 50 mm analogicky dle popisu v PD se jedná o montáž výtlačného potrubí splaškové kanalizace a užitkového vodovodu. kanalizace splašková - výtlač 50 : 65 Mezisoučet	m	65,00000	120,00	7 800,00	800-721	RTS 24/ II
27	460110001R0	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop analogicky dle popisu v PD: Vyhledávací sondy stávajícího kanalizačního potrubí.	kus	4,00000	620,00	2 480,00		RTS 24/ II
28	460110101R0	Sonda pro vyhledání kabelů - zához Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,00000	kus	4,00000	250,00	1 000,00		RTS 24/ II
29	460490012R0	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm kanalizace splašková (černá) : 65 užitkový vodovod (modrá) : 107	m	172,00000	15,00	2 580,00		RTS 24/ II
30	8-001RP01	Přečerpávací stanice, šachta plastová prům. 1000 mm, plastová samonosná, vstupní komín prům.600 mm,, poklop litinový s rámem, prům. 625 mm, B125 kN, podbetonovaná, čerpadlo fekální s řezacím zařízením analogicky dle popisu v PD:	kus	1,00000	38 400,00	38 400,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4a Zdravotní instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Přečerpávací stanice, šachta plastová prům. 1000 mm, plastová samonosná, vstupní komín prům.600 mm, poklop litinový s rámem, prům. 625 mm, B125 kN, podbetonovaná, čerpadlo fekální s řezacím zařízením, 400 V, 1,5 kW výtlač DN40 s pojistným ventilem , uzávěrem , spínací skříň 400 V , plovákové spínání, signalizace poruchy, propojovací kabely - komplet Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>						
31	8-002RP01	<p>Plovák spínací 230V, kabel 10 m, spínací skříň, signalizace světelná analogicky dle popisu v PD: Plovák spínací 230V, kabel 10 m, spínací skříň, signalizace světelná Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
32	8-003RP01	<p>Filtr dešťových vod 1x nátok DN200, 2x odtok DN200, poklop litinový analogicky dle popisu v PD: Filtr dešťových vod ASIO AS PURAIN PR200HD 1x nátok DN200, 2x odtok DN200, poklop litinový prům.400 mm, zatížení 125 kN, podbetonování filtru Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>	kus	1,00000	96 000,00	96 000,00		Vlastní
33	8-004RP01	<p>Montáž jímky dešťových vod, usazení analogicky dle popisu v PD: Montáž - osazení jímky dešťových vod, plastovéL 10000 litrů.</p>	kus	1,00000	18 000,00	18 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4a Zdravotní instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Zemní práce řešeny samostatně v rámci části D.1.1 architektonicko stavebního řešení. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>						
34	8-005RP01	Vybírací koš do dvorních vpustí prům 300mm, nerez	kus	4,00000	1 800,00	7 200,00		Vlastní
		<p>analogicky dle popisu v PD: Vybírací koš do dvorních vpustí prům 300mm, nerez Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>						
35	8-006RP01	Demontáž stávajícího žlabu a vpustí	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00		Vlastní
		<p>analogicky dle popisu v PD: Demontáž stávajícího žlabu a vpustí Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>						
36	8-007RP01	Výšková přeložka stávajících elektrokabelů	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00		Vlastní
		<p>analogicky dle popisu v PD: Výšková přeložka stávajících elektrokabelů. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4a Zdravotní instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	8-011RP01	Demontáž dvorních žlabů analogicky dle popisu v PD: Demontáž dvorních žlabů. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	kus	3,00000	2 000,00	6 000,00		Vlastní
38	8-012RP01	Demontáž žumpy analogicky dle popisu v PD: Demontáž žumpy. Vyčištění, odvoz a likvidace odpadu. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
39	411320232RA	Stropy ze ŽB do bednění z desek štěpkocementových z betonu C 16/20 , tloušťky 150 mm, tloušťka štěpkocementových bednicích desek 25 mm, výztuž 90 kg/m ³ beton stropů deskových, výztuž z betonářské oceli 10 335, bednění stropů Velox zabudované podhledů rovných, podpěrná konstrukce stropů výšky do 6 m. analogicky dle popisu v PD: Betonová zákrytová deska tl.15 cm, vyztužená armovací sítí 10x10, bednění, rozměr 3,0 x 3,0 m Betonová zákrytová deska tl.15 cm, vyztužená armovací sítí 10x10, bednění, rozměr 3,0 x 3,0 m : 3*3	m2	9,00000	2 250,00	20 250,00	AP-HSV	RTS 24/ II
40	894410010RA	Šachty z betonových dílců šachta z betonových dílců s monolitickým dnem. Včetně betonu a bednění vyrovnávacího prstence. pro DN 200, výška vstupu 1 60 m. Dílec betonový šachtový kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prsteneček z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu. dešťová kanalizace : 1	kus	2,00000	31 527,30	63 054,60	AP-HSV	RTS 24/ II
								1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4a Zdravotní instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		drenáže : 1		1,00000				
41	894410010RA	Šachty z betonových dílců šachta z betonových dílců s monolitickým dnem. Včetně betonu a bednění vyrovnávacího prstence. pro DN 200, výška vstupu 2 10 m. Dílec betonový šachtový kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prsteneček z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.	kus	2,00000	35 642,14	71 284,28	AP-HSV	RTS 24/ II
		dešťová kanalizace : 1+1		2,00000				
42	894431121RC	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 315 mm, dno přímé, D 200 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t, Díl plastový šachtový Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, čtvercový rám do teleskopické trouby, poklop litinový.	kus	4,00000	5 300,00	21 200,00	AP-HSV	RTS 24/ II
		drenáže : 1+1+1+1		4,00000				
43	894431133RC	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 315 mm, dno s jedním přítokem, D 200 mm, délka šachtové roury 3,00 m, poklop litina 12,5 t, Díl plastový šachtový Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, čtvercový rám do teleskopické trouby, poklop litinový.	kus	3,00000	5 800,00	17 400,00	AP-HSV	RTS 24/ II
		drenáže : 1+1+1		3,00000				
44	894431311RC	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 200 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina 12 5 t. Díl plastový šachtový Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový.	kus	6,00000	10 500,00	63 000,00	AP-HSV	RTS 24/ II
		kanalizace splašková : 1		1,00000				
		kanalizace dešťová : 5		5,00000				
		Mezisoučet		6,00000				
45	28600193R	Trubka plastová materiál: PE-X; ohebná; DN = 40; de = 50,0 mm; tl. stěny = 4,6 mm; PN 6; SDR 11,0; teplota média do 95 °C analogicky dle popisu v PD: potrubí plastové vhodné pro spojování elektrotvarovkami PEHD 100 SDR 11 50x4,6mm kanalizace splašková - výtlač : 65*1,1	m	71,50000	520,00	37 180,00	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4a Zdravotní instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm ² /m Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 150,00000*1,1	m	165,00000	39,00	6 435,00	SPCM	RTS 24/ II
				165,00000				
47	286147801R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110; de = 110,0 mm; tl. stěny = 4,2 mm; l = 1.000 mm: SN 16 kanalizace dešťová DN110 : 3 drenáže - potrubí kanalizační KG 110mm : 1	kus	4,00000	172,90	691,60	SPCM	RTS 24/ II
				3,00000				
				1,00000				
48	286147803R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110; de = 110,0 mm; tl. stěny = 4,2 mm; l = 3.000 mm: SN 16 kanalizace dešťová DN110 : 1 drenáže - potrubí kanalizační KG 110mm : 3 Mezisoučet	kus	4,00000	455,00	1 820,00	SPCM	RTS 24/ II
				1,00000				
				3,00000				
				4,00000				
49	286147806R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110; de = 110,0 mm; tl. stěny = 4,2 mm; l = 6.000 mm: SN 16 kanalizace dešťová DN110 : 4	kus	4,00000	884,00	3 536,00	SPCM	RTS 24/ II
				4,00000				
50	286147811R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 4,8 mm; l = 1.000 mm: SN 16 kanalizace splašková 125 : 3 kanalizace dešťová 125 : 1	kus	4,00000	234,00	936,00	SPCM	RTS 24/ II
				3,00000				
				1,00000				
51	286147813R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 4,8 mm; l = 3.000 mm: SN 16 kanalizace splašková DN125 : 2 kanalizace dešťová 125 : 1	kus	3,00000	611,00	1 833,00	SPCM	RTS 24/ II
				2,00000				
				1,00000				
52	286147816R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 125; de = 125,0 mm; tl. stěny = 4,8 mm; l = 6.000 mm: SN 16 kanalizace dešťová 125 : 4	kus	4,00000	1 014,00	4 056,00	SPCM	RTS 24/ II
				4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4a Zdravotní instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	286147821R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 6,2 mm; l = 1 000 mm: SN 16 kanalizace dešťová 160 : 4	kus	4,00000	377,00	1 508,00	SPCM	RTS 24/ II
54	286147823R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 6,2 mm; l = 3 000 mm: SN 16 kanalizace dešťová 160 : 3	kus	3,00000	390,00	1 170,00	SPCM	RTS 24/ II
55	286147826R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; tl. stěny = 6,2 mm; l = 6 000 mm: SN 16 kanalizace dešťová 160 : 12	kus	12,00000	1 820,00	21 840,00	SPCM	RTS 24/ II
56	286147831R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 7,7 mm; l = 1 000 mm: SN 16 kanalizace dešťová 200 : 7	kus	7,00000	585,00	4 095,00	SPCM	RTS 24/ II
57	286147833R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 7,7 mm; l = 3 000 mm: SN 16 kanalizace dešťová 200 : 5	kus	5,00000	1 560,00	7 800,00	SPCM	RTS 24/ II
58	286147836R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 mm; tl. stěny = 7,7 mm; l = 6 000 mm: SN 16 kanalizace dešťová 200 : 10	kus	10,00000	2 470,00	24 700,00	SPCM	RTS 24/ II
59	286538004R	spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; elektrotvarovka; D = 68,0 mm; di = 50,0 mm: spoj elektrosvařovaný Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 17,00000	kus	17,00000	143,00	2 431,00	SPCM	RTS 24/ II
60	286979215R	nádrž akumulární podzemní; materiál: PE; objem 10 000 l; tvar válec; l = 3 410 mm; v = 2 225 mm; d = 2 130 mm dešťová jámka : 1 kanalizace dešťová : 1	kus	2,00000	168 000,00	336 000,00	SPCM	RTS 24/ II
61	286979RP01	Příplatek k položce nádoba podzemní plastová na vodu 10000 l, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD:	komplet	1,00000	43 200,00	43 200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4a Zdravotní instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Jímka dešťových vod, plastová Li-Lo XL 10000 litrů, 2x vstupní šachta prům.600 mm, 2x poklop prům.625 mm litinový s rámem pro zatížení 125 kN Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>						
62	422835417R	klapka zpětná pro užitkovou nebo odpadní vodu; PN 16; základní provedení, se šikmým sedlem; DN 200; L = 500 mm; ovládání samočinné; pracovní teplota do 80 ° C; těleso tvárná litina	kus	1,00000	26 000,00	26 000,00	SPCM	RTS 24/ II
		kanalizace dešťová : 1		1,00000				
Díl 99		Staveništní přesun hmot				8 960,47		
63	998276101R0	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	44,80235	200,00	8 960,47	827-1	RTS 24/ II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,6,7,8,10,11,12,15,17,22,23,24,25,26,29,45,46,47,48,49,50,51,52,53.54.55.56.57.58.59.60.62. : Součet: : 44,80235		44,80235				
Díl 721		Vnitřní kanalizace				52 836,08		
64	721110806R0	Demontáž potrubí z kameninových trub přes DN 100 do DN 200	m	20,00000	100,00	2 000,00	800-721	RTS 24/ II
		normálních a kyselinovzdušných,						
65	721110916R0	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 125	kus	1,00000	650,00	650,00	800-721	RTS 24/ II
		splašková kanalizace : 1		1,00000				
66	721110918R0	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 200	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00	800-721	RTS 24/ II
		analogicky dle popisu v PD: Napojení na stávající kameninové potrubí DN150-400 kanalizace dešťová : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4a Zdravotní instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		drenáže : 1		1,00000				
67	721176124R0	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2.7 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. analogicky dle popisu v PD: Chráníčka potrubí PVC kanalizační DN 70	m	20,00000	250,00	5 000,00	800-721	RTS 24/ II
		užitkový vodovod : 20		20,00000				
68	721242110RT	Lapač střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámř.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs.kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	3 900,00	27 300,00	800-721	RTS 24/ II
		kanalizace dešťová : 7		7,00000				
69	721242804R0	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	7,00000	200,00	1 400,00	800-721	RTS 24/ II
70	721263003RT	Koncové klapky D 110 mm, Koncová klapka (žabí) s klapkou z nerezové oceli ,mat.ABS , včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	5 280,00	10 560,00	800-721	RTS 24/ II
		drenáže : 2		2,00000				
71	721273200RT	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	1,00000	900,00	900,00	800-721	RTS 24/ II
		kanalizace dešťová : 1		1,00000				
72	721290821R0	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky do 6m vodorovně do 100 m	t	0,71019	2 000,00	1 420,38	800-721	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 64 : 0,53400		0,53400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 0,17619		0,17619				
73	998721101R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,60570	1 000,00	605,70	800-721	RTS 24/ II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 65,66,67,68,70,71, :						
		Součet: : 0,60570		0,60570				
Díl 722.01		Užitkový vodovod				152 185,52		
74	877162121R0	Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm	kus	3,00000	100,00	300,00	827-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4a Zdravotní instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v otevřeném výkopu, užitkový vodovod 32 : 12/4 Mezisoučet		3,00000 3,00000				
75	877172121R0	Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 40 mm v otevřeném výkopu, užitkový vodovod 40 : 95/4 0,25 Mezisoučet	kus	24,00000	110,00	2 640,00	827-1	RTS 24/ II
				23,75000 0,25000 24,00000				
76	722172911R0	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí. D 16 mm užitkový vodovod : 1	kus	1,00000	90,00	90,00	800-721	RTS 24/ II
				1,00000				
77	722174214R0	Montáž potrubí rovného z plastů svařovaného polyfuzně, D přes 25 do 32 mm Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. užitkový vodovod 32 : 12	m	12,00000	120,00	1 440,00	800-721	RTS 24/ II
				12,00000				
78	722174215R0	Montáž potrubí rovného z plastů svařovaného polyfuzně, D přes 32 do 40 mm Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. užitkový vodovod 40 : 95	m	95,00000	140,00	13 300,00	800-721	RTS 24/ II
				95,00000				
79	722178714R0	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3.2. polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. užitkový vodovod : 10 Mezisoučet	m	10,00000	750,00	7 500,00	800-721	RTS 24/ II
				10,00000 10,00000				
80	722181213RW	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 45 mm	m	40,00000	150,00	6 000,00	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4a Zdravotní instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. užitkový vodovod : 40						
81	722225113R0	Sací koš s koženou klapkou, vnější závit, litinový, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu analogicky dle popisu v PD: Sací koš G 1 s jedním závitem a kulovým ventilem, plovák užitkový vodovod : 1	kus	1,00000	350,00	350,00	800-721	RTS 24/ II
82	722237123R0	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu analogicky dle popisu v PD: Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit 3	kus	3,00000	750,00	2 250,00	800-721	RTS 24/ II
83	722237133R0	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu analogicky dle popisu v PD: Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním užitkový vodovod : 1	kus	1,00000	850,00	850,00	800-721	RTS 24/ II
84	722290234R0	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku. užitkový vodovod : 117 Mezisoučet	m	117,00000	25,00	2 925,00	800-721	RTS 24/ II
85	734235132R0	Kohout kulový s odvodněním, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu analogicky dle popisu v PD: Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit užitkový vodovod : 2	kus	2,00000	650,00	1 300,00	800-731	RTS 24/ II
86	734293323R0	Kohout kulový, výtokový (zahradní), mosazný, DN 20x25, PN 10, včetně dodávky materiálu analogicky dle popisu v PD: Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 3/4 - 1" užitkový vodovod : 1	kus	1,00000	480,00	480,00	800-731	RTS 24/ II
87	8-008RP01	Vodní zásuvka	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4a Zdravotní instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>analogicky dle popisu v PD: Vodní zásuvka s ventilem v zemní plastové šachtičce s kulovým uzávěrem 3/4" a čepem rychlospojky, hadice. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>						
88	8-009RP01	Čerpací automat na dešťovou vodu, Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.	kus	1,00000	52 000,00	52 000,00		Vlastní
		<p>analogicky dle popisu v PD: Čerpací automat na dešťovou vodu WILO-RAIN3-45M, 230V, 0,8 kW, Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>						
89	8-010RP01	Filtr propíratelný	kus	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
		<p>analogicky dle popisu v PD: Filtr propíratelný FX50- 1" včetně filtrační vložky 50 mikronů, Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>						
90	28600191R	Trubka plastová materiál: PE-X; ohebná; DN = 25; de = 32,0 mm; tl. stěny = 2,9 mm; PN 6; SDR 11.0; teplota média do 95 °C	m	13,20000	300,00	3 960,00	SPCM	RTS 24/ II
		užitkový vodovod 32 : 12*1,1		13,20000				
91	28600192R	Trubka plastová materiál: PE-X; ohebná; DN = 32; de = 40,0 mm; tl. stěny = 3,7 mm; PN 6; SDR 11.0; teplota média do 95 °C	m	114,00000	420,00	47 880,00	SPCM	RTS 24/ II
		užitkový vodovod 40 : 95*1,2		114,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4a Zdravotní instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
92	286538002R	spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; elektrotvarovka; D = 45,0 mm; dj = 32,0 mm; spoj elektrosvařovaný Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 3,00000	kus	3,00000	100,00	300,00	SPCM	RTS 24/ II
					3,00000			
93	286538003R	spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; elektrotvarovka; D = 54,0 mm; dj = 40,0 mm; spoj elektrosvařovaný Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 24,00000	kus	24,00000	145,00	3 480,00	SPCM	RTS 24/ II
					24,00000			
94	998722101R01	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,90,91,92,93, : Součet : 0,29052	t	0,29052	1 000,00	290,52	800-721	RTS 24/ II
					0,29052			
Celkem						1 678 592,19		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4b Silnoproudé rozvody a osvětlení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M21 Elektromontáže						110 151,00		
2	210010311RT	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem, do zdíva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	2,00000	154,00	308,00	M21	RTS 24/ II
3	210010527R0	Připojení svorkovnice věnečkové	kus	1,00000	120,00	120,00	M21	RTS 24/ II
4	210120813R0	Montáž chrániče proudového, třípólového, do 40 A	kus	4,00000	480,00	1 920,00	M21	RTS 24/ II
		doplnění rozvaděče : 3+1		4,00000				
5	210120823R0	Montáž chrániče proudového, čtyřpólového, do 40 A	kus	1,00000	480,00	480,00	M21	RTS 24/ II
		doplnění rozvaděče : 1		1,00000				
6	210810045RT	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	60,00000	60,00	3 600,00	M21	RTS 24/ II
		silové a řídicí kabely : 60		60,00000				
7	210810046RT	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	130,00000	72,00	9 360,00	M21	RTS 24/ II
		silové a řídicí kabely : 130		130,00000				
8	210810056RT	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	200,00000	90,00	18 000,00	M21	RTS 24/ II
		silové a řídicí kabely : 200		200,00000				
9	210810057RT	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm ²	m	30,00000	158,00	4 740,00	M21	RTS 24/ II
		silové a řídicí kabely : 30		30,00000				
10	222260546R0	Montáž trubky elektroinstalační plastové korugované, ohebné, průměr 63 mm, uložené na povrchu	m	300,00000	42,00	12 600,00	M22	RTS 24/ II
11	222280215R0	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	60,00000	15,00	900,00		RTS 24/ II
		silové a řídicí kabely : 60		60,00000				
12	222410171R0	Síťový zdroj 230 V/24 VAC do 100 VA zálohovaný	kus	1,00000	2 340,00	2 340,00		RTS 24/ II
		doplnění rozvaděče : 1		1,00000				
13	650061611R0	Montáž jističe modulárního, jednopólového, do 25 A	kus	2,00000	240,00	480,00	M65	RTS 24/ II
		doplnění rozvaděče : 1+1		2,00000				
14	650061641R0	Montáž jističe modulárního, třípólového, do 25 A	kus	1,00000	360,00	360,00	M65	RTS 24/ II
		doplnění rozvaděče : 1		1,00000				
15	650061642R0	Montáž jističe modulárního, třípólového, do 80 A	kus	1,00000	480,00	480,00	M65	RTS 24/ II
		doplnění rozvaděče : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4b Silnoproudé rozvody a osvětlení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	650071131R01	Montáž stykače DC, dvoupólového, do 40 A <i>doplnění rozvaděče : 2</i>	kus	2,00000	360,00	720,00	M65	RTS 24/ II
17	Pol__0001	Napáječ sběrnice <i>analogicky dle popisu v PD: DALI_{pwr} - napáječ sběrnice DALI. Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</i>	ks	1,00000	3 960,00	3 960,00		Vlastní
18	Pol__0002	Spínací jednotka <i>analogicky dle popisu v PD: DALI rel 4 - spínací jednotka, zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.</i>	ks	1,00000	6 840,00	6 840,00		Vlastní
19	Pol__0013	Lišta propojovací 3pólová, 10mm2 <i>analogicky dle popisu v PD: Lišta propojovací 3pólová, 10mm2 Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</i>	ks	1,00000	546,00	546,00		Vlastní
20	Pol__0019	Servisní zásuvka 230V <i>analogicky dle popisu v PD:</i>	ks	1,00000	143,00	143,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4b Silnoproudé rozvody a osvětlení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Servisní zásuvka 230V.</p> <p>Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</p> <p>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>						
21	Pol__0021	<p>Úprava rozváděče</p> <p>analogicky dle popisu v PD: Úprava rozváděče.</p> <p>Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</p> <p>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
22	Pol__0022	<p>Programování řídicího systému</p> <p>analogicky dle popisu v PD: Programování řídicího systému.</p> <p>Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</p> <p>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>	celek	1,00000	4 440,00	4 440,00		Vlastní
23	Pol__0023	<p>Revize rozváděče</p> <p>analogicky dle popisu v PD: Revize rozváděče.</p> <p>Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</p> <p>Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,</p>	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4b Silnoproudé rozvody a osvětlení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
24	Pol__0032	Výsuvný el. sloupeľ, komplet analogicky dle popisu v PD: Výsuvný el. sloupeľ, komplet Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1,00000	7 200,00	7 200,00		Vlastní
25	Pol__0049	Připojení rozváděče RS a ovládacího panelu analogicky dle popisu v PD: Připojení rozváděče RS a ovládacího panelu. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	celek	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
26	34561401R	svorka spojovací krabicová řady 273 se zásuvným svorkovým spojem pro plné vodiče, barva šedá, 5 svěrných míst analogicky dle popisu v PD: Svorka Wago 1,5mm ² šedá doplnění rozváděče : 10	kus	10,00000	12,00	120,00	SPCM	RTS 24/ II
27	34561403R	svorka spojovací krabicová řady 273 se zásuvným svorkovým spojem pro plné vodiče, barva tmavě šedá, 2 svěrná místa analogicky dle popisu v PD: Svorka Wago 2,5mm ² šedá, modrá doplnění rozváděče : 23+7	kus	30,00000	12,00	360,00	SPCM	RTS 24/ II
28	34561407R	svorka spojovací krabicová řady 273 se zásuvným svorkovým spojem pro plné vodiče, barva tmavě šedá, 8 svěrných míst analogicky dle popisu v PD:	kus	4,00000	12,00	48,00	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4b Silnoproudé rozvody a osvětlení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Svorka 6mm ² šedá doplnění rozvaděče : šedá : 3 modrá : 1			3,00000 1,00000			
29	34561664R	svornice RSA PE 10; typ řadová; jmen.nap. 750 V stříd., 830 V stejnosm. analogicky dle popisu v PD: Lišta N,PE, 10mm ² doplnění rozvaděče : 1	kus	1,00000	66,00	66,00	SPCM	RTS 24/ II
30	3457114701R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 50,0 mm; vnitřní pr.= 41,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m	300,00000	33,00	9 900,00	SPCM	RTS 24/ II
31	35822001040R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. C; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 analogicky dle popisu v PD: Jistič C16/1 doplnění rozvaděče : 1	kus	1,00000	125,00	125,00	SPCM	RTS 24/ II
32	35822002316R	jistič modulární jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 analogicky dle popisu v PD: Jistič B32/3 doplnění rozvaděče : 1	kus	1,00000	445,00	445,00	SPCM	RTS 24/ II
33	35822002331R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. C; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 analogicky dle popisu v PD: Jistič C16/3 doplnění rozvaděče : 1	kus	1,00000	400,00	400,00	SPCM	RTS 24/ II
34	35822003011R	jistič modulární systém s instalací na lištu; jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20 analogicky dle popisu v PD:	kus	1,00000	76,00	76,00	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4b Silnoproudé rozvody a osvětlení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		jistič B10/1 doplnění rozvaděče : 1		1,00000				
35	35825723.AR	relé jisticí rozdílové nadproudové; řada D, 3-pólová; pro použití s pojistkami-montáž pod stykač; třída 10A-pro připojení šroubovými svorkami: vel. 18 až 25 A analogicky dle popisu v PD: Stykač 2Z/20A doplnění rozvaděče : 1	kus	1,00000	618,00	618,00	SPCM	RTS 24/ II
36	358890405R	chránič proudový; typ AC; jmen.proud 25,00 A; počet pólů 4; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; tepl.okolí -5 do + 40 °C analogicky dle popisu v PD: Proudový chránič 25/4/0.03 doplnění rozvaděče : 1	kus	1,00000	732,00	732,00	SPCM	RTS 24/ II
37	358890406R	chránič proudový; typ AC; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; tepl.okolí -5 do + 40 °C analogicky dle popisu v PD: Proudový chránič 40/4/0.03 doplnění rozvaděče : 1	kus	1,00000	756,00	756,00	SPCM	RTS 24/ II
38	358891502R	chránič nadproudový; typ AC; jmen.proud 10,00 A; počet pólů 1+N; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; charakt. B; tepl.okolí od -5 do+ 40 °C analogicky dle popisu v PD: Chránič s jističem B10/1N/0.03 doplnění rozvaděče : 3	kus	3,00000	1 032,00	3 096,00	SPCM	RTS 24/ II
39	371201305R	kabel UTP Elite, Cat6, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření silové a řídicí kabely : 60	m	60,00000	20,00	1 200,00	SPCM	RTS 24/ II
40	5510701RP01	Dodávka zdroje 24V DC/2A pro dotykový panel doplnění rozvaděče : 1	kus	1,00000	672,00	672,00		Vlastní
Díl M21.1		Osvětlení				457 560,00		
41	Pol__0041	V1 - sloupkové hranolové svítidlo, LED 13W, předřadník DALI, Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. analogicky dle popisu v PD:	ks	10,00000	31 932,00	319 320,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4b Silnoproudé rozvody a osvětlení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>V1 - sloupkové hranolové svítidlo, LED 13W, předřadník DALI. Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>						
42	Pol__0042	<p>V2 - zápusťné, nástěnné čtvercové svítidlo, LED 11,5W</p> <p>analogicky dle popisu v PD: V2 - zápusťné, nástěnné čtvercové svítidlo, LED 11,5W. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>	ks	13,00000	9 720,00	126 360,00		Vlastní
43	Pol__0048	<p>Světelná zkouška a kontrola umístění svítidel</p> <p>analogicky dle popisu v PD: Světelná zkouška a kontrola umístění svítidel. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>	celek	1,00000	5 880,00	5 880,00		Vlastní
44	Pol__0051	<p>Programování a nastavení světelných scén</p> <p>analogicky dle popisu v PD: Programování a nastavení světelných scén. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,</p>	celek	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4b Silnoproudé rozvody a osvětlení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Díl M21.7 Řídicí systém osvětlení							69 540,00	
--	--	--	--	--	--	--	------------------	--

45	Pol__0036	Dotykový ovládací panel	ks	1,00000	35 880,00	35 880,00		Vlastní
----	-----------	-------------------------	----	---------	-----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Dotykový ovládací panel FTC 05. Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

46	Pol__0037	Krabice do zdi	celek	1,00000	1 680,00	1 680,00		Vlastní
----	-----------	----------------	-------	---------	----------	----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Krabice do zdi.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

47	Pol__0038	Převodník	ks	1,00000	4 680,00	4 680,00		Vlastní
----	-----------	-----------	----	---------	----------	----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Převodník DALI/232. Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

48	Pol__0039	Instalace řídicího systému	celek	1,00000	5 100,00	5 100,00		Vlastní
----	-----------	----------------------------	-------	---------	----------	----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Instalace řídicího systému.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4b Silnoproudé rozvody a osvětlení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p style="color: green; font-size: small;">Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>						

49	Pol__0040	Oživení a programování řídicího systému	celek	1,00000	22 200,00	22 200,00		Vlastní
		<p style="color: green; font-size: small;">analogicky dle popisu v PD: Oživení a programování řídicího systému. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>						

Díl M46	Zemní práce při montážích		158 925,00
----------------	----------------------------------	--	-------------------

50	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	21,00000	450,00	9 450,00	800-1	RTS 24/ II
		<p style="color: green; font-size: small;">Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 21,00000</p>			21,00000			
51	899731113R0	Signalizační vodič CYY, 4 mm2	m	120,00000	60,00	7 200,00	827-1	RTS 24/ II
		silové a řídicí kabely : 120			120,00000			
52	460010024RT	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 500 m	km	0,30000	3 250,00	975,00		RTS 24/ II
53	460200153RT	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	300,00000	300,00	90 000,00		RTS 24/ II
54	460420351RT	Zřízení lože, kryt cihly 35 cm /podél/,zásyp 5 cm, lože a zásyp ze štěrkopísku	m	300,00000	50,00	15 000,00		RTS 24/ II
55	460490012R0	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	300,00000	29,00	8 700,00		RTS 24/ II
56	460570153R0	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	300,00000	50,00	15 000,00		RTS 24/ II
57	460600001RT	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	21,00000	400,00	8 400,00		RTS 24/ II
		0,35*0,2*300			21,00000			
58	460600002R0	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m	m3	210,00000	20,00	4 200,00		RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 21,00000*10			210,00000			

Díl ON	Ostatní náklady		47 600,00
---------------	------------------------	--	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.1.4b Silnoproudé rozvody a osvětlení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	Pol__0050	Projekt skutečného stavu	celek	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
60	Pol__0052	Revize elektroinstalace vč. osvětlení	celek	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
61	Pol__0053	Přesuny hmot, doprava, produkce	celek	1,00000	9 600,00	9 600,00		Vlastní
62	Pol__0054	Likvidace a odvoz odpadu z realizace	celek	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
63	Pol__0055	Předání, zaškolení	celek	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní
64	Pol__0020	Drobný montážní materiál	celek	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní

analogicky dle popisu v PD:

Drobný montážní materiál

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

65	201	R00	Podíl přidružených výkonů	%	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
66	203	R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5a	%	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní

analogicky dle popisu v PD:

Stavební přípomoc (sekání drážek, průrazy)

Celkem	843 776,00					
---------------	-------------------	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001 Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1 Zemní práce						316 716,55		
1	111104111R0	Pokosení trávníku trávník parterový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, 250,000 : Součet : 250	m2	250,00000	6,00	1 500,00	823-1	RTS 24/ II
2	113106122R0	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 159,0; dle VK, kryt z betonových dlaždic tl. 100 mm, odvoz na recyklaci : 159 25,0; dle VK, kryt z betonových dlaždic tl. 50 mm, odvoz na recyklaci : 25	m2	184,00000	75,00	13 800,00	822-1	RTS 24/ II
3	113107410R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm 12,0; dle VK, kryt z kačírku tl. 10 cm : 12	m2	12,00000	25,00	300,00	822-1	RTS 24/ II
4	113107520R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm 25,0; dle VK, pod krytem z betonových dlaždic, tl.15 cm : 25 12,0; dle VK, pod krytem z kačírku, tl. 15 cm : 12 11,0; dle VK, pod cementovým krytem rampy u garáží, tl. 18 cm : 11	m2	48,00000	350,00	16 800,00	822-1	RTS 24/ II
5	113107620R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm 159,0; dle VK, pod krytem z betonových dlaždic, tl. 15 cm : 159	m2	159,00000	50,00	7 950,00	822-1	RTS 24/ II
6	113107630R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm 294,0; dle VK, pod asfaltovým krytem, tl. 30 cm : 294	m2	294,00000	70,00	20 580,00	822-1	RTS 24/ II
7	113108410R0	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm 294,0; dle VK, asfaltový kryt tl. 10 cm : 294	m2	294,00000	50,00	14 700,00	822-1	RTS 24/ II
8	113109330R0	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	11,00000	1 120,00	12 320,00	822-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001 Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		11,0; dle VK, rampa u garáží, tl. 22 cm : 11		11,00000				
9	113202111R0	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 36,0; dle VK, žulové obrubníky 200/250/1000, budou očištěny a odvezeny na skládku investora : 36 24,0; dle VK, kamenné obrubníky 100/200/500, budou očištěny a odvezeny na skládku investora : 24 30,0; dle VK, betonové obrubníky 150/250/1000, budou očištěny a odvezeny na skládku investora : 30	m	90,00000	80,00	7 200,00	822-1	RTS 24/ II
10	113204111R0	Vytrhání obrub záhonových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 26,0; dle VK, betonové obrubníky 50/200/500, budou očištěny a odvezeny na skládku investora : 26	m	26,00000	60,00	1 560,00	822-1	RTS 24/ II
11	121103111R0	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině, nebo na svahu do 1:5 s naložením na dopravní prostředek nebo s přehozením do 3 m, 216,0*0,10; sejmutí travnatého drnu, převod z m2 na m3, odvoz na kompostárnu : 216*0,1	m3	21,60000	80,00	1 728,00	823-2	RTS 24/ II
12	122202201R0	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 27,0; dle VK, bude použit zpět do násypů : 27	m3	27,00000	220,00	5 940,00	800-1	RTS 24/ II
13	122202209R0	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 27,000*0,30; předpokládaná 30% lepivost, fakturace dle skutečnosti : 27*0,3	m3	8,10000	50,00	405,00	800-1	RTS 24/ II
14	122101401R0	Vykopávky v zemnicích na suchu v horninách 1 a 2 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 10,000; nakládání výkopku na mezideponii pro zásypy : 10	m3	10,00000	100,00	1 000,00	800-1	RTS 24/ II
15	122101402R0	Vykopávky v zemnicích na suchu v horninách 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 250,0*0,20; převod z m2 na m3, naložení úrodné zeminy na mezideponii nebo v zemníku na dopravní prostředek : 250*0,2	m3	50,00000	100,00	5 000,00	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001 Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	132201110R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 96,0*0,4*0,4; rýha pro drenáž, převod z m na m ³ : 96*0,4*0,4 15,36000	m ³	15,36000	550,00	8 448,00	800-1	RTS 24/ II
17	132201119R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepvost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 15,360*0,30; předpokládaná 30% lepvost, fakturace dle skutečnosti : 15,36*0,3	m ³	4,60800	250,00	1 152,00	800-1	RTS 24/ II
18	132201210R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m ³ , v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 10*(0,25*2,3)*1,20*0,30; dle VK, rýha pro kamenné „praha“ 200/250/2300 mm, přidáno 20 % na mezery mezi dílci, tl. dílců 20 cm + 10 cm lože, převod z ks na m ³ : 10*(0,25*2,3)*1,20*0,30	m ³	2,07000	600,00	1 242,00	800-1	RTS 24/ II
19	132201219R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepvost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 2,070*0,30; předpoklad 30% lepvosti, fakturace dle skutečnosti : 2,07*0,3	m ³	0,62100	50,00	31,05	800-1	RTS 24/ II
20	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 27,000; odvoz na mezideponii (výkopek zůstane na mezideponii pro využití do jiných SO) : 27 10,000; odvoz z mezideponie na místo uložení : 10 Mezisoučet 50,000; doprava zeminy z mezideponie nebo zemníku na místo uložení : 50 Mezisoučet	m ³	87,00000	100,00	8 700,00	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001 Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 15,360+2,070; hloubení rýh : 15,36+2,07 pro zásyp v množství 10,000 m3 bude využito odkopávek v množství 27,000 m3 s tím, že přebytek zůstane na mezideponii pro využití v rámci jiných SO Mezisoučet 21,600; odvoz sejmutého drnu do kompostárny : 21,6 Mezisoučet	m3	39,03000	200,00	7 806,00	800-1	RTS 24/ II
					17,43000			
					17,43000			
					21,60000			
					21,60000			
22	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. (20-10)*17,430; skládka v předpokládané vzdálenosti do 20 km od místa stavby : (20-10)*17,430 (20-10)*21,600; kompostárna v předpokládané vzdálenosti do 20 km od místa stavby : (20-10)*21,600	m3	390,30000	25,00	9 757,50	800-1	RTS 24/ II
					174,30000			
					216,00000			
23	162702199R0	Poplatek za skládku drnu Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 250,00000*0,1	m3	25,00000	300,00	7 500,00	823-1	RTS 24/ II
					25,00000			
24	171101141R0	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při průměrném množství násypu do 0,75 m3/m silnice nebo železnice s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 18,0; dle VK, z nakupovaného materiálu : 18	m3	18,00000	200,00	3 600,00	800-1	RTS 24/ II
					18,00000			
25	174101101R0	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 10,0; dle VK, zásypy podél obrubníků, použít výkopek : 10	m3	10,00000	100,00	1 000,00	800-1	RTS 24/ II
					10,00000			
26	181006113R0	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka přes 150 do 200 mm v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5 250,0; dle VK : 250	m2	250,00000	15,00	3 750,00	823-2	RTS 24/ II
					250,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001 Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 532,0; dle VK : 532 42,0*0,80; silniční obrubník (žulový) : 42*0,8 30,0*0,60; chodníkový obrubník (žulový) : 30*0,6 26,0*0,50; záhonový obrubník (žulový) : 26*0,5 Mezisoučet	m2	596,60000	20,00	11 932,00	800-1	RTS 24/ II
				532,00000				
				33,60000				
				18,00000				
				13,00000				
				596,60000				
28	183405211RT	Výsev travníku hydroosevem výsev na ornici, včetně dodávky travního semene Včetně hmot potřebných k provedení hydroosevu a dodávky travního semene. 250,000 : Součet : 250	m2	250,00000	25,00	6 250,00	823-1	RTS 24/ II
				250,00000				
29	185804312R0	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, 250,000*0,01*3; 10 litrů na 1 m2, trojí zalití : 250,000*0,01*3	m3	7,50000	150,00	1 125,00	823-1	RTS 24/ II
				7,50000				
30	965049112RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 11,00000*0,3	m3	3,30000	1 200,00	3 960,00	801-3	RTS 24/ II
				3,30000				
31	zk-001	Splnění požadavků na kontrolu zemních prací analogicky dle popisu v PD: Požadavky na kontrolu zemních prací: Průkazní zkoušky k vyjádření shody s předpoklady projektu provádí zhotovitel. Kontrola zhuťnění – parametr míry zhuťnění D dle ČSN 72 1006, tab.4: Aktivní zóna D 3 102% Četnost zkoušek kontroly míry zhuťnění – 1 sada zkoušek na 100 m2. Modul deformace Edef,2 a poměr modulů, dle ČSN 72 1006, tab.7: Těleso násypu Edef,2 3 15 MPa Aktivní zóna ve všech případech Edef,2 3 30 MPa Případně nové podložní vrstvy účelové komunikace musí být řádně zhuťněny. Kontrola zhuťnění – parametr míry zhuťnění D dle ČSN 72 1006, tab.4:	sada	8,00000	5 000,00	40 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001 Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p style="color: green; margin: 0;">Těleso násypu D 3 95%</p> <p style="color: green; margin: 0;">Četnost zkoušek kontroly míry zhutnění – 1 sada zkoušek na 100 m2.</p> <p style="color: green; margin: 0;">Veškerý materiál použitý do konstrukcí musí odpovídat požadavkům ČSN. Hutnění pláně musí odpovídat požadavkům ČSN 72 1006. Provádění musí být v souladu se zásadami Dodatku Technických podmínek schválených MD ČR TP 170 Katalog vozovek pozemních komunikací.</p>						
32	5832012R	zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm	t	100,00000	760,00	76 000,00	SPCM	RTS 24/ II
		250,000*0,20; celková potřeba humózní zeminy na ohumusování, převod z m2 na m3 : 250*0,2*2		100,00000				
33	5832111R	zemina recyklovaná; tříděná; hutnitelná; frakce 0,0 až 32,0 mm	t	36,00000	380,00	13 680,00	SPCM	RTS 24/ II
		18,0; pro násypy (včetně dopravy) : 18*2		36,00000				
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				33 530,11		
34	211971110R0	Zřízení opláštění odvod. Žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5,	m2	153,60000	50,00	7 680,00	800-2	RTS 24/ II
		v rýze nebo v zářezu se stěnami, 96,0*0,4*4; převod z m na m2, rozměr rýhy 40x40 cm, bez přesahů : 96,0*0,4*4		153,60000				
35	212792112R0	Montáž travivodů z flexibilních trubek jakékoliv DN	m	96,00000	180,00	17 280,00	827-1	RTS 24/ II
		se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, 96,0; dle VK : 96		96,00000				
36	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m	m	105,60000	50,00	5 280,00	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 96,00000*1,1		105,60000				
37	69366051R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,8 mm; plošná hmotnost = 200 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 6,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 15,0 kN/m	m2	164,50560	20,00	3 290,11	SPCM	RTS 24/ II
		153,600*1,05*1,02; 5 % na přesahy, 2 % ztrátě : 153,600*1,05*1,02		164,50560				
Díl 5		Komunikace				1 942 671,00		
38	451561111R0	Lože pod dlažby z kameniva kamenivo drcené drobné, tloušťka do 100 mm	m2	6,90000	150,00	1 035,00	832-1	RTS 24/ II
		Včetně urovnání líce vrstvy.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001 Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10*(0,25*2,3)*1,20; dle VK, doplnění podkladu pod kamenné „prahy“ 200/250/2300 mm, přidáno 20 % na mezery mezi dílci, tl. doplňované vrstvy 6 cm fr. 4/8 mm převod z ks na m2 : 10*(0,25*2,3)*1,20		6,90000				
39	465921135R0	Kladení dlažby betonové, železobetonové desky analogicky dle popisu v PD: položka použita pomocně pro stávající kamenné desky, použita vyzískaná a očištěná s případným doplněním novým materiálem 395,0; dle VK, položka použita pomocně pro nové kamenné desky rozměru max. 250 x 150 a tloušťky 150 mm : 395 118,0; dle VK, položka použita pomocně pro nové kamenné desky rozměru max. 250 x 150 a tloušťky 150 mm : 118 7,0; dle VK, položka použita pomocně pro stávající kamenné desky, použita vyzískaná a očištěná s případným doplněním novým materiálem : 7	m2	520,00000	750,00	390 000,00		RTS 24/ II
40	564811111R0	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 50 mm 24,0; dle VK, oprava plochy u vjezdových vrat s asfaltovým krytem v městském parku, doplnění na zaválcování, ŠDb fr. 0/32 mm : 24	m2	24,00000	75,00	1 800,00	822-1	RTS 24/ II
41	564851111R0	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm 7,0; dle VK, pod dlažbou z kamenných desek, ŠDb fr. 0/32 mm : 7 12,0; dle VK, pod valounkovou dlažbou (okapový chodník - viz kap. 60), ŠDb fr. 0/32 mm : 12 118,0; dle VK pod kamennými dlaždicemi, ŠDb fr. 0/32 mm : 118	m2	137,00000	170,00	23 290,00	822-1	RTS 24/ II
42	564861111R0	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm 395,0; dle VK pod kamennými dlaždicemi, ŠDb fr. 0/32 mm : 395	m2	395,00000	200,00	79 000,00	822-1	RTS 24/ II
43	565131111R0	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třída 1, tloušťka po zhuťnění 50 mm s rozprostřením a zhuťněním 24,0; dle VK, oprava plochy u vjezdových vrat s asfaltovým krytem v městském parku : 24	m2	24,00000	500,00	12 000,00	822-1	RTS 24/ II
44	573111121R0	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 0,6 ko/m2	m2	24,00000	30,00	720,00	822-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001 Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		24,0; dle VK, oprava plochy u vjezdových vrat s asfaltovým krytem v městském parku : 24		24,00000				
45	573231127R0	Postřík spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0.70 kg/m2 bez posypu kamenivem 24,0; dle VK, oprava plochy u vjezdových vrat s asfaltovým krytem v městském parku : 24	m2	24,00000	20,00	480,00	822-1	RTS 24/ II
		24,0; dle VK, oprava plochy u vjezdových vrat s asfaltovým krytem v městském parku : 24		24,00000				
46	577131111R0	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 24,0; dle VK, oprava plochy u vjezdových vrat s asfaltovým krytem v městském parku : 24	m2	24,00000	420,00	10 080,00	822-1	RTS 24/ II
		24,0; dle VK, oprava plochy u vjezdových vrat s asfaltovým krytem v městském parku : 24		24,00000				
47	584121111R0	Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva těžného do tl. 4 cm analogicky: položka použita pomocně pro kamenné „prahy“ 10*(0,25*2,3); dle VK, kamenné „prahy“ 200/250/2300 mm do lože z drti frakce 4/8mm tl 100mm, převod z ks na m2 : 10*(0,25*2,3)	m2	5,75000	300,00	1 725,00	822-1	RTS 24/ II
		10*(0,25*2,3); dle VK, kamenné „prahy“ 200/250/2300 mm do lože z drti frakce 4/8mm tl 100mm, převod z ks na m2 : 10*(0,25*2,3)		5,75000				
48	58380343R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 200 mm; h = 250 mm; l = 800 až 2 000 mm analogicky dle popisu v PD: položka použita pomocně pro kamenné „prahy“ 200/250/2300 mm 10*2,3*1,01; dle VK, položka použita pomocně pro kamenné „prahy“ 200/250/2300 mm, převod z ks na m, ztratné 1 % : 10*2,3*1,01	m	23,23000	2 000,00	46 460,00	SPCM	RTS 24/ II
		10*2,3*1,01; dle VK, položka použita pomocně pro kamenné „prahy“ 200/250/2300 mm, převod z ks na m, ztratné 1 % : 10*2,3*1,01		23,23000				
49	58381349R	dlažba kamenná deska; formátová; žula; tl = 100,0 mm; max. dl = 1500 mm; povrch tryskaný analogicky dle popisu v PD: položka použita pomocně pro nové kamenné desky rozměru max. 250 x 150 a tloušťky 150 mm ztratné 5 % : (395,0+118,0)*1,05	m2	538,65000	2 000,00	1 077 300,00	SPCM	RTS 24/ II
		položka použita pomocně pro nové kamenné desky rozměru max. 250 x 150 a tloušťky 150 mm ztratné 5 % : (395,0+118,0)*1,05		538,65000				
50	583814RP01T	Deska dlažební formátová Buršice\Velenice 40x40x8 cm povrch řezaný Deska dlažební formátová Buršice\Velenice 40x40x8 cm povrch řezaný (7,0-7,0*0,9)*1,03; položka použita pomocně pro doplnění stávajících kamenných desek. ztratné 3 % : (7.0-7.0*0.9)*1.03	m2	0,72100	3 500,00	2 523,50		Vlastní
		Deska dlažební formátová Buršice\Velenice 40x40x8 cm povrch řezaný (7,0-7,0*0,9)*1,03; položka použita pomocně pro doplnění stávajících kamenných desek. ztratné 3 % : (7.0-7.0*0.9)*1.03		0,72100				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001 Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Pozn.: pokud bude tato dlažba totožná s nově zřizovanou kamennou dlažbou v ostatní části areálu, tuto položku bude možné zrušit a výměru převést do příslušné (nředchozí) položky.

51	58381Rp01	Příplatek k položce dlažba kamenná deska; formátová; žula; tl = 100,0 mm, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m2	538,65000	550,00	296 257,50		Vlastní
----	-----------	--	----	-----------	--------	------------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Jedná se o kamenné desky o rozměru max. 250 x 150 a tloušťky 150 mm

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 538,65000

538,65000

Díl 6	Úpravy povrchu, podlahy							
						9 600,00		

52	639571210R01	Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	12,00000	800,00	9 600,00	801-1	RTS 24/ II
				12,0; dle VK, podél fasády konírný (ŠD v kap. 50) : 12	12,00000			

Díl 8	Trubní vedení							
						19 515,00		

53	899331111R01	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	3,00000	3 000,00	9 000,00	822-1	RTS 24/ II
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úprav.						
		3; dle VK : 3			3,00000			

54	899332111R01	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením poklopu	kus	3,00000	2 500,00	7 500,00	822-1	RTS 24/ II
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úprav.						
		3; dle VK : 3			3,00000			

55	899431111R01	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	1,00000	1 515,00	1 515,00	822-1	RTS 24/ II
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úprav.						
		1; dle VK : 1			1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001 Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	899432111R0	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úprav. 1; dle VK : 1	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	822-1	RTS 24/ II
					1,00000			
Díl 91		Doplňující práce na komunikaci				184 030,00		
57	457621412R0	Plášťové těsnění z vodostavebního asfaltbetonu všechny sklon, úprava spár zálivkou. přes 1 do 2 kg zálivky na 1 m spáry. analogicky dle popisu v PD: Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem 20,0; dle VK, provedení spáry asfaltového krytu pružnou asfaltovou zálivkou : 20	m	20,00000	100,00	2 000,00	832-1	RTS 24/ II
					20,00000			
58	917161111R0	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého, s boční opěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého C 12/15 se zřízením lože tl. 80-100 mm 42,0; dle VK, kamenný obrubník 250 x 200 mm : 42	m	42,00000	420,00	17 640,00	822-1	RTS 24/ II
					42,00000			
59	917461111R0	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého C 12/15 se zřízením lože tl. 80-100 mm 26,0; dle VK, kamenné krajníky 50 x 200 mm : 26 30,0; dle VK, kamenné krajníky 80 x 250 mm : 30	m	56,00000	350,00	19 600,00	822-1	RTS 24/ II
					26,00000			
					30,00000			
60	919731122R0	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 20,0; dle VK, řez frikční pilou asfaltového krytu tl. 90 mm : 20	m	20,00000	50,00	1 000,00	822-1	RTS 24/ II
					20,00000			
61	919735111R0	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody 20,0; dle VK, pro provedení spáry asfaltového krytu pružnou asfaltovou zálivkou (pro vytvoření spár 15mm řešeno násobkem 2x) : 20*2	m	40,00000	50,00	2 000,00	822-1	RTS 24/ II
					40,00000			
62	919735112R0	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	20,00000	70,00	1 400,00	822-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001 Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně spotřeby vody 20,0; dle VK, řez frikční pilou asfaltového krytu tl. 90 mm : 20		20,0000				
63	58380211R	krajník silniční materiálová skupina I/2 (žula); š = 130 mm; h = 200 mm; l = 300 až 800 mm analogicky dle popisu v PD: položka použita pomocně pro krajník 50/200/1000 mm 26,000*1,01; ztratné 1 %, položka použita pomocně pro krajník 50/200/1000 mm : 26*1,01	m	26,26000	1 250,00	32 825,00	SPCM	RTS 24/ II
64	58380220RPO	Krajník silniční kamenný, (bSM) žula, G 3 11x25x80-250 analogicky dle popisu v PD: položka použita pomocně pro krajník 80/250/1000 mm 30,000*1,01; ztratné 1 %, položka použita pomocně pro krajník 80/250/1000 mm : 30*1,01	m	30,30000	750,00	22 725,00		Vlastní
65	58380333R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 250 mm; h = 200 mm; l = 800 až 2 000 mm 42,000*1,01; ztratné 1 % : 42*1,01	m	42,42000	2 000,00	84 840,00	SPCM	RTS 24/ II
Díl 96 Bourání konstrukcí						14 065,00		
66	961044111R0	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, "16,0*0,50*0,4; dle VK, bourání betonového odvodňovacího žlábků šířky 500 mm vč. bet. lože, délka x šířka x hloubka " · 16 0*0 50*0 4 9,5*0,20*0,3; dle VK, bourání betonového odvodňovacího žlábků šířky 500 mm vč. bet. lože, délka x šířka x hloubka : 9,5*0,20*0,3	m3	3,77000	2 500,00	9 425,00	801-3	RTS 24/ II
67	979024441R0	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 26,0; dle VK, betonové obrubníky 50/200/500, budou očištěny a odvezeny na skládku investora : 26 36,0; dle VK, žulové obrubníky 200/250/1000, budou očištěny a odvezeny na skládku investora : 36 24,0; dle VK, kamenné obrubníky 100/200/500, budou očištěny a odvezeny na skládku investora : 24	m	116,00000	40,00	4 640,00	822-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001 Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		30,0; dle VK, betonové obrubníky 150/250/1000, budou očištěny a odvezeny na skládku investora : 30		30,00000				
Díl 99 Staveništní přesun hmot						170 106,36		
68	998223011R0	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 28,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,5 4,55,56,57,58,59,63,64,65. : Součet: : 708,77652	t	708,77652	240,00	170 106,36	822-1	RTS 24/ II
				708,77652				
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						854 157,84		
69	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,4,5,6,7,8,9,10,66. : Součet: : 439,61000	t	439,61000	250,00	109 902,50	801-3	RTS 24/ II
				439,61000				
70	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,4,5,6,7,8,9,10,66. : Součet: : 12748,69000	t	12 748,69000	20,00	254 973,80	801-3	RTS 24/ II
				12				
71	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,4,5,6,7,8,9,10,66. : Součet: : 439,61000	t	439,61000	350,00	153 863,50	801-3	RTS 24/ II
				439,61000				
72	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,3,4,5,6,7,8,9,10,66. : Součet: : 4396,10000	t	4 396,10000	40,00	175 844,00	801-3	RTS 24/ II
				4				
73	979999973R0	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :	t	295,02227	400,00	118 008,91	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001 Komunikace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,3,4,5,6,7,8,9,10,66, : Součet: : 295,02227		295,02227				
74	979999981R0	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,6,7,8,9,10,66, : Součet: : 61,54540	t	61,54540	150,00	9 231,81	801-3	RTS 24/ II
				61,54540				
75	979999995R0	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2. skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů 170 302 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,6,7,8,9,10,66, : Součet: : 64,66663	t	64,66663	500,00	32 333,32	801-3	RTS 24/ II
				64,66663				
Celkem						3 544 391,86		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001.1 Zřízení a odstranění panelové cesty pro opěrky a ZS

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1 Zemní práce						996 398,50		
1	111104111R0	Pokosení trávnický parterový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, 755	m2	755,00000	6,00	4 530,00	823-1	RTS 24/ II
					755,00000			
2	111301111R0	Sejmutí drnu sejmutí drnu tl. do 100 mm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 755,000 :	m2	755,00000	75,00	56 625,00	823-1	RTS 24/ II
					755,00000			
3	113106241R0	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 779,0 ; dle VK, rozebrání provizorní panelové cesty a zařízení staveniště v městském parku, odvoz do skladu investora k dalšímu využití, rozebrání včetně pískového lože tl. 15 cm (odvoz na skládku) : 779	m2	779,00000	50,00	38 950,00	822-1	RTS 24/ II
					779,00000			
4	113107415R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm pískové lože pod provizor. panel vozovkou : 779	m2	779,00000	25,00	19 475,00	822-1	RTS 24/ II
					779,00000			
5	121103111R0	Skryvka zemin schopných zúrodnění v rovině, nebo na svahu do 1:5 s naložením na dopravní prostředek nebo s přehozením do 3 m, 779,0*0,15; sejmutí 150mm, převod z m2 na m3 : 779*0,15	m3	116,85000	80,00	9 348,00	823-2	RTS 24/ II
					116,85000			
6	122101402R0	Výkopávky v zemních na suchu v horninách 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 755,0*0,10	m3	75,50000	100,00	7 550,00	800-1	RTS 24/ II
					75,50000			
7	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 151,000; doprava zeminy z mezideponie nebo zemníku na místo uložení : 151,00000	m3	151,00000	100,00	15 100,00	800-1	RTS 24/ II
					151,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001.1 Zřízení a odstranění panelové cesty pro opěrky a ZS

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 116,85000 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 75,50000	m3	192,35000	250,00	48 087,50	800-1	RTS 24/ II
9	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 192,35000*10	m3	1 923,50000	25,00	48 087,50	800-1	RTS 24/ II
10	162702111R0	Vodorovné přemístění drnu vzdálenost přes 5000 do 6000 m, na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením, 755	m2	755,00000	50,00	37 750,00	823-1	RTS 24/ II
11	162702119R0	Vodorovné přemístění drnu , příplatek za každých dalších i započatých 1000 m na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením, Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 755,00000*14	m2	10 570,00000	15,00	158 550,00	823-1	RTS 24/ II
12	162702199R0	Vodorovné přemístění drnu Poplatek za skládku drnu na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením, Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 755,00000*0,1	m3	75,50000	300,00	22 650,00	823-1	RTS 24/ II
13	181006113R0	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka přes 150 do 200 mm v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5 755,0; dle VK : 755	m2	755,00000	15,00	11 325,00	823-2	RTS 24/ II
14	183405211RT	Výsev travníku hydroosevem výsev na ornici, včetně dodávky travního semene Včetně hmot potřebných k provedení hydroosevu a dodávky travního semene. 755,000 : 755	m2	755,00000	30,00	22 650,00	823-1	RTS 24/ II
15	185804312R0	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2, 755,000*0,01*3; 10 litrů na 1 m2, trojí zalítí : 755,000*0,01*3	m3	22,65000	170,00	3 850,50	823-1	RTS 24/ II
16	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 192,35000	m3	192,35000	1 000,00	192 350,00	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001.1 Zřízení a odstranění panelové cesty pro opěrky a ZS

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	zk-001	Splnění požadavků na kontrolu zemních prací analogicky dle popisu v PD: Požadavky na kontrolu zemních prací: Průkazní zkoušky k vyjádření shody s předpoklady projektu provádí zhotovitel. Kontrola zhutnění – parametr míry zhutnění D dle ČSN 72 1006, tab.4: Aktivní zóna D 3 102% Četnost zkoušek kontroly míry zhutnění – 1 sada zkoušek na 100 m2. Modul deformace Edef,2 a poměr modulů, dle ČSN 72 1006, tab.7: Těleso násypu Edef,2 3 15 MPa Aktivní zóna ve všech případech Edef,2 3 30 MPa Případné nové podložní vrstvy účelové komunikace musí být řádně zhutněny. Kontrola zhutnění – parametr míry zhutnění D dle ČSN 72 1006, tab.4: Těleso násypu D 3 95% Četnost zkoušek kontroly míry zhutnění – 1 sada zkoušek na 100 m2. Veškerý materiál použitý do konstrukcí musí odpovídat požadavkům ČSN. Hutnění pláňe musí odpovídat požadavkům ČSN 72 1006. Provádění musí být v souladu se zásadami Dodatku Technických podmínek schválených MD ČR TP 170 Katalog vozovek pozemních komunikací.	sada	10,00000	7 000,00	70 000,00		Vlastní
18	5832012R	zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm	t	302,00000	760,00	229 520,00	SPCM	RTS 24/ II
Díl 5 Komunikace						1 008 516,89		
19	564231111R0	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm, Kamenivo nestanovené těžené: frakce 0,0 až 32,0 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním pískové lože pod provizor. panel vozovkou (10cm je nad rámeček lože panelů) : 779	m2	779,00000	91,10	70 966,90	822-1	RTS 24/ II
20	564851111R0	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm 10,0; dle VK, nájezd na panelovou plochu ze stávající parkové cesty z válcovaného betonu tl. 220 mm. ŠDb fr. 0/32 mm : 10	m2	10,00000	186,00	1 860,00	822-1	RTS 24/ II
21	567211222R0	Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 220 mm	m2	10,00000	868,00	8 680,00	822-1	RTS 24/ II
22	584921121R0	Zřízení zpev. ploch ze silničních panelů do lože zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože z kameniva tl. 50 mm	m2	779,00000	180,00	140 220,00	800-2	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001.1 Zřízení a odstranění panelové cesty pro opěrky a ZS

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Včetně:

- kameniva frakce 0 - 32 mm,

- rozprostření podkladu,

- osazení silničních panelů.

779,0; dle VK, provizorní panelová cesta a zařízení staveniště v městském parku : 779

779,00000

23	59381233R	panel pro komunikace pro provizorní vozovku; železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 100,0 cm; h = 18,0 cm; užitné zatížení 6,00 kN/m2; beton C 25/30; XF1	kus	262,26333	3 000,00	786 789,99	SPCM	RTS 24/ II
----	-----------	---	-----	-----------	----------	------------	------	------------

Poznámka:

Jedná se o dodávku panelů pro panelovou cestu pro zajištění příjezdu vozidel s cementovým betonem a dalším stavebním materiálem na stavbu.

Tonáž vozidel (nákladní vozidla, domíchávače betonu, čerpadla betonu) a s tím spojený požadavek na únosnost souvrství panelové vozovky je plně v gesci zhotovitele a tato skutečnost bude zahrnuta do jednotkové ceny panelů. Je možné použít silniční panely i jiných rozměrů při dodržení výše uvedené únosnosti. V takovém případě musí být dodržena jednotková cena na přepočtený m2 a nedojde k navýšení celkové ceny dodávky panelů, pokud nedojde k navýšení výměry - plochy dodaných a uložených panelů.

779,000/(3,0*1)*1,01

262,26333

Díl 8	Trubní vedení					5 005,00		
--------------	----------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

24	899331111R0	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	1,00000	2 860,00	2 860,00	822-1	RTS 24/ II
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	------------

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úprav.

1; dle VK : 1

1,00000

25	899332111R0	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm snížením poklopu	kus	1,00000	2 145,00	2 145,00	822-1	RTS 24/ II
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	------------

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úprav.

1; dle VK : 1

1,00000

Díl 99	Staveništní přesun hmot					294 400,87		
---------------	--------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001.1 Zřízení a odstranění panelové cesty pro opěrky a ZS

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	998226011R0	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 14,18,19,20,21,22,23,24,25, : Součet : 892,12384	t	892,12384	330,00	294 400,87	822-1	RTS 24/ II
Díl D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						1 188 385,71		
27	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4, : Součet : 614,27266	t	614,27266	250,00	153 568,17	801-3	RTS 24/ II
28	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4, : Součet : 17813,90714	t	17 813,90714	20,00	356 278,14	801-3	RTS 24/ II
29	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4, : Součet : 614,27266	t	614,27266	350,00	214 995,43	801-3	RTS 24/ II
30	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4, : Součet : 6142,72660	t	6 142,72660	50,00	307 136,33	801-3	RTS 24/ II
31	979999973R0	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4, : Součet : 257,06697	t	257,06697	400,00	102 826,79	801-3	RTS 24/ II
32	97999rp01	Náklady na recyklaci silničních panelů	t	357,20569	150,00	53 580,85		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001.1 Zřízení a odstranění panelové cesty pro opěrky a ZS

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p style="color: green; margin: 0;">Bez odvozu a manipulace, které jsou zahrnuty v položkách odvozů sutí a vybouraných hmot.</p> <p style="color: green; margin: 0;">Silniční panely po ukončení stavby nebudou ponechány na stavbě a nebudou ve vlastnictví objednatele.</p> <p style="color: blue; margin: 0;">Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4, :</p> <p style="color: blue; margin: 0;">Součet: : 357,20569</p>		357,20569				

Celkem	3 492 706,97
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001.2 Oprava příjezdové cesty

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1 Zemní práce						317 905,00		
1	111104111R0	Pokosení trávníku trávník parterový, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, 550,000 : 550	m2	550,00000	6,00	3 300,00	823-1	RTS 24/ II
2	121103111R0	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině, nebo na svahu do 1:5 s naložením na dopravní prostředek nebo s přehozením do 3 m, 550,0*0,10; sejmutí travnatého drnu, převod z m2 na m3, odvoz na kompostárnu : 550*0,1	m3	55,00000	80,00	4 400,00	823-2	RTS 24/ II
3	122101402R0	Výkopávky v zemních na suchu v horninách 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 550,0*0,20; převod z m2 na m3, naložení úrodné zeminy na mezideponii nebo v zemníku na dopravní prostředek : 550,0*0,20	m3	110,00000	70,00	7 700,00	800-1	RTS 24/ II
4	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 110,000; doprava zeminy z mezideponie nebo zemníku na místo uložení : 110	m3	110,00000	100,00	11 000,00	800-1	RTS 24/ II
5	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 55,000; odvoz sejmutého drnu do kompostárny : 55	m3	55,00000	300,00	16 500,00	800-1	RTS 24/ II
6	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. (20-10)*55,000; kompostárna v předpokládané vzdálenosti do 20 km od místa stavby : (20-10)*55,000	m3	550,00000	25,00	13 750,00	800-1	RTS 24/ II
7	162702199R0	Poplatek za skládku drnu	m3	55,00000	300,00	16 500,00	823-1	RTS 24/ II
8	181006113R0	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka přes 150 do 200 mm v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5	m2	550,00000	15,00	8 250,00	823-2	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001.2 Oprava příjezdové cesty

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		550,0; dle VK : 550		550,00000				
9	183405211RT	Výsev trávniku hydroosevem výsev na ornici, včetně dodávky travního semene Včetně hmot potřebných k provedení hydroosevu a dodávky travního semene. 550,000 : 550	m2	550,00000	30,00	16 500,00	823-1	RTS 24/ II
10	185804312R0	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2, 550,000*0,01*3; 10 litrů na 1 m2, trojí zalítí : 550,000*0,01*3 16,50000	m3	16,50000	170,00	2 805,00	823-1	RTS 24/ II
11	zk-001	Splnění požadavků na kontrolu zemních prací analogicky dle popisu v PD: Požadavky na kontrolu zemních prací: Průkazní zkoušky k vyjádření shody s předpoklady projektu provádí zhotovitel. Kontrola zhutnění – parametr míry zhutnění D dle ČSN 72 1006, tab.4: Aktivní zóna D 3 102% Četnost zkoušek kontroly míry zhutnění – 1 sada zkoušek na 100 m2. Modul deformace Edef,2 a poměr modulů, dle ČSN 72 1006, tab.7: Těleso násypu Edef,2 3 15 MPa Aktivní zóna ve všech případech Edef,2 3 30 MPa Případné nové podložní vrstvy účelové komunikace musí být řádně zhutněny. Kontrola zhutnění – parametr míry zhutnění D dle ČSN 72 1006, tab.4: Těleso násypu D 3 95% Četnost zkoušek kontroly míry zhutnění – 1 sada zkoušek na 100 m2. Veškerý materiál použitý do konstrukcí musí odpovídat požadavkům ČSN. Hutnění pláně musí odpovídat požadavkům ČSN 72 1006. Provádění musí být v souladu se zásadami Dodatku Technických podmínek schválených MD ČR TP 170 Katalog vozovek pozemních komunikací.	sada	10,00000	5 000,00	50 000,00		Vlastní
12	5832012R	zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm 550,000*0,20; celková potřeba humózní zeminy na ohumusování, převod z m2 na m3 : 550,000*0,20*2 220,00000	t	220,00000	760,00	167 200,00	SPCM	RTS 24/ II
Díl 5		Komunikace				907 500,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001.2 Oprava příjezdové cesty

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
13	564811111R0	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 50 mm 825,0; dle VK, oprava cesty v městském parku, doplnění na zaválcování, ŠDb fr. 0/32 mm : 825 Fakturace bude dle výměry provedeného rozsahu. :	m2	825,00000	70,00	57 750,00	822-1	RTS 24/ II	
14	565131111RT	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuťnění 50 mm s rozprostřením a zhuťněním 825,0; dle VK, oprava cesty v městském parku : 825 Fakturace bude dle výměry provedeného rozsahu. :	m2	825,00000	500,00	412 500,00	822-1	RTS 24/ II	
15	573111121R0	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2 825,0; dle VK, oprava cesty v městském parku : 825 Fakturace bude dle výměry provedeného rozsahu. :	m2	825,00000	30,00	24 750,00	822-1	RTS 24/ II	
16	573231127R0	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,70 kg/m2 bez posypu kamenivem 825,0; dle VK, oprava cesty v městském parku : 825 Fakturace bude dle výměry provedeného rozsahu. :	m2	825,00000	20,00	16 500,00	822-1	RTS 24/ II	
17	577112113RT	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2 825,0; dle VK, oprava cesty v městském parku : 825 Fakturace bude dle výměry provedeného rozsahu. :	m2	825,00000	480,00	396 000,00	822-1	RTS 24/ II	
Díl 90		Ostatní konstrukce a práce				2 320,00			
18	457621412R0	Plášťové těsnění z vodostavebního asfaltobetonu všechny sklony, úprava spár zálivkou, přes 1 do 2 kg zálivky na 1 m spáry 8,0; dle VK, provedení spáry asfaltového krytu pružnou asfaltovou zálivkou : 8	m	8,00000	80,00	640,00	832-1	RTS 24/ II	
19	919731122R0	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 8,0; dle VK, řez frikční pilou asfaltového krytu tl. 90 mm : 8	m	8,00000	50,00	400,00	822-1	RTS 24/ II	
20	919735111R0	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm	m	8,00000	60,00	480,00	822-1	RTS 24/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.1-001.2 Oprava příjezdové cesty

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně spotřeby vody 8,0; dle VK, pro provedení spáry asfaltového krytu pružnou asfaltovou zálivkou : 8		8,00000				
21	919735112R01	Rezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	8,00000	100,00	800,00	822-1	RTS 24/ II
		včetně spotřeby vody						
Díl 99 Staveništní přesun hmot						30 886,74		
22	998225111R01	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	514,77900	60,00	30 886,74	822-1	RTS 24/ II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,12,13,14,15,16,17,18, : Součet : 514,77900		514,77900				
Celkem						1 258 611,74		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.2 Úprava zeleně

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1 Odstranění zeleně						29 860,00		
1	112101102R0	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 300 do 500 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	1,00000	800,00	800,00	800-1	RTS 24/ II
2	111 21-	Odstranění tisíců o pro kmene do 200	ks	12,00000	200,00	2 400,00		Vlastní
3	111212111R0	Odstranění nevhodných dřevin výška do 1 m, v rovině nebo na svahu do 1:5, s odstraněním pařezů o průměru kmene (krčku) do 10 cm s odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady, nebo s naložením na dopravní prostředek, Záhonek 5m2+záhonek 3,5m2, plocha s info tab 12m2+plocha podél jezírka s keři 13.7m2+ plocha u zídka v přisavníkem 27m2 : 61	m2	61,00000	60,00	3 660,00	823-1	RTS 24/ II
4	111203111R0	Odstranění pařezů odřezováním do hloubky 500 mm pod úroveň terénu	m2	1,00000	5 000,00	5 000,00	823-1	RTS 24/ II
5	112201101R0	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 12ks tisů : 12	kus	12,00000	250,00	3 000,00	800-1	RTS 24/ II
6	112301rp01	Odstranění stávající vegetace a popínavého porostu na opěrné zdi a oplocení, kompletně odstranění včetně odvozu a likvidace vč. poplatků za likvidaci	m2	150,00000	100,00	15 000,00		Vlastní
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).								
Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.								
viz. stávající stav :								
vnější líc opěrných zdí a plotu : 84					84,00000			
vnitřní líc opěrných zdí a plotu : 46					46,00000			
ostatní nezaměřené předpoklad cca 20m2 : 20					20,00000			
Mezisoučet					150,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.2 Úprava zeleně

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 2 Výsadba keřů						1 825,00		
7	183101212R0	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,01 do 0,02 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,	kus	5,00000	50,00	250,00	823-1	RTS 24/ II
8	184 10 -	Výsadba keře bez balu v rovině	ks	5,00000	150,00	750,00		Vlastní
9	184801121R0	Ošetření dřevin solitérní dřeviny, v rovině nebo na svahu 1:5 t.j. odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,	kus	5,00000	150,00	750,00	823-1	RTS 24/ II
10	185804311R0	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2,	m3	0,12500	600,00	75,00	823-1	RTS 24/ II
Díl 3 Výsadba okrasných travin						7 536,00		
11	183101213R0	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,02 do 0,05 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,	kus	6,00000	100,00	600,00	823-1	RTS 24/ II
12	184 10	Výsadba okr. travin v rovině	ks	6,00000	1 000,00	6 000,00		Vlastní
13	18480-1131	Následné ošetření vysazených travin	ks	6,00000	150,00	900,00		Vlastní
14	185804311R0	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2,	m3	0,06000	600,00	36,00	823-1	RTS 24/ II
Díl 4 Výsadba záhonů s malými keři						7 770,00		
15	183205111R0	Založení záhonu v rovině nebo na svahu 1:5, hornina třídy 1 - 2 , pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, Včetně jednoho obdělání půdy nakopáním, frézováním nebo rytím.	m2	8,40000	25,00	210,00	823-1	RTS 24/ II
16	183101113R0	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,02 do 0,05 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, růže	kus	20,00000	50,00	1 000,00	823-1	RTS 24/ II
17	183101112R0	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,01 do 0,02 m3 pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, trvalky	kus	70,00000	20,00	1 400,00	823-1	RTS 24/ II
18	184102211R0	Výsadba keře bez balu výška do 1 m, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	20,00000	50,00	1 000,00	823-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.2 Úprava zeleně

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		do předem vyhloubené jamky se zalitím, růže						
19	184 10-2211	Výsadba trvalek do předem připravené jamky v rovině	ks	70,00000	50,00	3 500,00		Vlastní
20	185804111R0	Ošetření květin ošetření vysázených květin v rovině	m2	8,40000	50,00	420,00	823-1	RTS 24/ II
		tj. vypleťtí s případným odstraněním odkvetlých částí rostlin, s naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,						
21	185804311R0	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2,	m3	0,40000	600,00	240,00	823-1	RTS 24/ II
Díl 5 Založení trávníku nového výsevem						88 753,60		
22	182001111R0	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 004,00000	35,00	35 140,00	823-1	RTS 24/ II
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,						
23	181301114R0	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstev přes 200 do 250 mm	m2	1 004,00000	25,00	25 100,00	800-1	RTS 24/ II
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
24	181 41-11	Založení trávníku výsevem na půdě předem připravené v rovině a na svahu	m2	1 004,00000	25,00	25 100,00		Vlastní
25	185804312R0	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2,	m3	20,08000	170,00	3 413,60	823-1	RTS 24/ II
Díl 6 MATERIÁL						296 931,01		
26	5832012R	zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm	t	390,42080	760,00	296 719,81	SPCM	RTS 24/ II
		1004 m2Trávníky 25cm, 8.4m2 Záhony 30cm : 1004*0,25*1,4*1,1		386,54000				
		ztratiné 10% : 8,4*0,3*1,4*1,1		3,88080				
27	Pol__0026	Hnojivo Sylvamix (2tab/keř, 1 tab ostatní rostliny) , (1tab - 1 g) , Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.	tab	105,60000	2,00	211,20		Vlastní
		výměra : 96		96,00000				
		ztratiné 10% : 96*0,1		9,60000				
Díl 7 ROSTLINNÝ MATERIÁL						33 693,00		
28	Pol__0027	Travní směs 25g/m2 , trávník parterový 216m2	kg	5,94000	200,00	1 188,00		Vlastní
		výměra : 5,4		5,40000				
		ztratiné : 5,4*0,1		0,54000				
29	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	216,70000	150,00	32 505,00	SPCM	RTS 24/ II
		výměra : 197		197,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.2 Úprava zeleně

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ztratné : 197*0,1		19,70000				
Díl 8		Keře a trvalky				25 245,00		
30	Pol__0029	Taxus baccata vel. kon. 3l výměra : 3 ztratné 10% : 3*0,1	ks	3,30000 3,00000 0,30000	250,00	825,00		Vlastní
31	Pol__0030	Ilex aquifolium vel.kon. 2,5l výměra : 2 ztratné 10% : 2*0,1	ks	2,20000 2,00000 0,20000	650,00	1 430,00		Vlastní
32	Pol__0031	Rosa mini 'Balduin' vel.kon. 2,5l výměra : 20 ztratné 10% : 20*0,1	ks	22,00000 20,00000 2,00000	650,00	14 300,00		Vlastní
33	Pol__0032	Lavandula angustifolia 0,5l výměra : 20 ztratné 10% : 20*0,1	ks	22,00000 20,00000 2,00000	150,00	3 300,00		Vlastní
34	Pol__0033	Salvia nemorosa , 0,5l výměra : 20 ztratné 10% : 20*0,1	ks	22,00000 20,00000 2,00000	120,00	2 640,00		Vlastní
35	Pol__0034	Alchemilla epipsila, 0,5l výměra : 10 ztratné 10% : 10*0,1	ks	11,00000 10,00000 1,00000	100,00	1 100,00		Vlastní
36	Pol__0035	Miscanthus sinensis2l výměra : 6 ztratné 10% : 6*0,1	ks	6,60000 6,00000 0,60000	250,00	1 650,00		Vlastní
Díl 99		Staveništní přesun hmot				242 283,30		
37	998231311R0	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svíslého přesunu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, : Součet: : 390,77952	t	390,77952 390,77952	620,00	242 283,30	823-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	01 Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy
R:	D.2.2 Úprava zeleně

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						733 896,91		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1 Zemní práce						141 269,01		
1	113106122R0	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Odvětrávací kanál : 21,8+7,22 Mezisoučet Rozebrání pro nové svody (plochy mimo odvětrací kanál) 4ks : 1,2*1,8*4 Mezisoučet	m2	37,66000	70,00	2 636,20	822-1	RTS 24/ II
2	113107320R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2. tloušťka vrstev 200 mm Odvětrávací kanál : 21,8+7,22 Mezisoučet	m2	29,02000	150,00	4 353,00	822-1	RTS 24/ II
3	130901121R0	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 29,54760*0,1	m3	2,95476	7 000,00	20 683,32	800-1	RTS 24/ II
4	139711101R0	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek Odvětrávací kanál : 0,8*0,975*(21,8+7,22) Mezisoučet Rozebrání pro nové svody (plochy mimo odvětrací kanál) 4ks : 0,8*1,2*1,8*4 Mezisoučet	m3	29,54760	2 500,00	73 869,00	800-1	RTS 24/ II
5	151101101R0	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, Odvětrávací kanál : 0,975*(21,8+7,22) Mezisoučet Rozebrání pro nové svody (plochy mimo odvětrací kanál) 4ks : 1,1*(1,2*2+1,8)*4 Mezisoučet	m2	46,77450	150,00	7 016,18	800-1	RTS 24/ II
6	151101111R0	Odstranění pažení a rozeprání rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	46,77450	20,00	935,49	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 46,77450 46,77450						
7	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 29,54760 29,54760 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 14,16700*-1 -14,16700	m3	15,38060	300,00	4 614,18	800-1	RTS 24/ II
8	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 15,38060*20 307,61200	m3	307,61200	25,00	7 690,30	800-1	RTS 24/ II
9	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 15,38060 15,38060	m3	15,38060	20,00	307,61	800-1	RTS 24/ II
10	174101102R0	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Odvětrávací kanál : 0,4*(0,44+0,185)*(21,8+7,22) 7,25500 Mezisoučet 7,25500 Rozebrání pro nové svody (plochy mimo odvětrací kanál) 4ks : 0,8*1,2*1,8*4 6,91200 Mezisoučet 6,91200	m3	14,16700	500,00	7 083,50	800-1	RTS 24/ II
11	181101111R0	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhuštěním - ručně vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Odvětrávací kanál : 0,8*(21,8+7,22) 23,21600 Mezisoučet 23,21600	m2	23,21600	60,00	1 392,96	800-1	RTS 24/ II
12	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 15,38060 15,38060	m3	15,38060	450,00	6 921,27	800-1	RTS 24/ II
13	113106RP01	Příplatek k položce rozebrání dlažeb z kamenných desek, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD: Šetrné rozebrání s očištěním, opravou a doplněním pro zpětné použití - položení.	m2	37,66000	100,00	3 766,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p> <p>Odvětrávací kanál : 21,8+7,22 29,02000 Mezisoučet 29,02000 Rozebrání pro nové svody (plochy mimo odvětrací kanál) 4ks : 1,2*1,8*4 8,64000 Mezisoučet 8,64000</p>						
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				102 478,69		
14	211531111R0	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 16 - 63 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene analogicky dle popisu v PD: štěrk frakce 36-70 Odvětrávací kanál : (0,1*0,4+0,4*0,35)*(21,8+7,22) Mezisoučet	m3	5,22360	1 050,00	5 484,78	800-2	RTS 24/ II
15	212753114R0	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy DN 100, bez lože Odvětrávací kanál : 21,8+7,22+2 Mezisoučet	m	31,02000	30,00	930,60	827-1	RTS 24/ II
16	216904391R0	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči Odvětrávací kanál - obnažený základ : 0,975*(21,8+7,22) Mezisoučet	m2	28,29450	250,00	7 073,63	800-2	RTS 24/ II
17	289970111R0	Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 Odvětrávací kanál : (0,8+0,35*2+0,4)*(21,8+7,22)*1,2 Mezisoučet	m2	66,16560	100,00	6 616,56	800-2	RTS 24/ II
18	311271129R0	Zdivo nosné z cihel betonových na MC 15 s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, Odvětrávací kanál : 0,2*0,35*(21,8+7,22)	m3	2,03140	10 500,00	21 329,70	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		2,03140				
19	21275RP	Ukončení drenáže chrličem přes opěrnou zeď analogicky dle popisu v PD: Ukončení drenáže chrličem přes opěrnou zeď Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
20	21276RP	Odvodňovací propoj dna kanálu do drenáže dl.cca 400mm analogicky dle popisu v PD: Odvodňovací propoj dna kanálu do drenáže dl.cca 400mm Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	16,00000	1 000,00	16 000,00		Vlastní
21	21277RP	Nasávací otvor viz. detail D1 analogicky dle popisu v PD: Nasávací otvor pro odvětrávací kanál (vybourání, zapravení, trubka, mřížka) dle detailu D1 Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
22	273320140RA	Základové desky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 20/25, výztuž 90 kg/m3. výztuže, obednění a podkladu ze štěrkopísku. Odvětrávací kanál - dno a základ zídky : (0,4*0,19+0,2*0,15)*(21,8+7,22) Mezisoučet	m3	3,07612	11 000,00	33 837,32	AP-HSV	RTS 24/ II
					3,07612			
					3,07612			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm ² /m	m	34,12200	50,00	1 706,10	SPCM	RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 31,02000*1,1 34,12200
 Mezisoučet 34,12200

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce	7 073,63
--------------	--------------------------------------	-----------------

24	319201311R0	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, Odvětrávací kanál - obnažený základ : 0,975*(21,8+7,22)	m ²	28,29450	250,00	7 073,63	801-4	RTS 24/ II
					28,29450			
					28,29450			

Mezisoučet 28,29450

Díl 4	Vodorovné konstrukce	25 500,00
--------------	-----------------------------	------------------

25	411121221RT	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm, včetně dodávky PZD 9/10 59x29x6,5	kus	102,00000	250,00	25 500,00		RTS 19/ I
					96,73333			
					0,26667			
					5,00000			
					102,00000			

Mezisoučet 102,00000

Díl 5	Komunikace	69 489,60
--------------	-------------------	------------------

26	5-001	Okapový chodník z pískovcové dlažby 600/600/60mm do maltového lože analogicky dle popisu v PD: Okapový chodník z pískovcové dlažby 600/600/60mm do maltového lože Komplettní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odvětrávací kanál : 0,6*(21,8+7,22)	m ²	17,41200	2 800,00	48 753,60		Vlastní
					17,41200			
					17,41200			

Mezisoučet 17,41200

27	5-002	Okapový chodník z pískovcové dlažby 600/600/60mm do lože z drtě frakce 4-8mm tl.40mm analogicky dle popisu v PD:	m ²	8,64000	2 400,00	20 736,00		Vlastní
----	-------	--	----------------	---------	----------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Zpětná montáž pískovcové dlažby 600/600/60mm do drtě
 Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.
 Rozebrání pro nové svody (plochy mimo odvětrací kanál) 4ks : 1,2*1,8*4 8,64000
 Mezisoučet 8,64000

Díl 61		Úpravy povrchů vnitřní					40 000,00		
---------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

28	612425931R0	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	50,00000	800,00	40 000,00	801-4	RTS 24/ II
----	-------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
 předpoklad pro opravy ostění u opravovaných otvorů cca 50m2 : 50 50,00000

Díl 62		Úpravy povrchů vnější					1 156 924,69		
---------------	--	------------------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--

29	602016195R0	Jádrová omítka hloubková penetrace stěn silikátová	m2	657,62205	80,00	52 609,76	801-1	RTS 24/ II
----	-------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	------------

analogicky dle popisu v PD:
 Hloubkovou penetrací GTM (silikátová báze, částečně sjednocení nasákavosti podkladu), neomezí paropropustnost zpevňovaných vrstev.
 Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 570,11205 570,11205
 Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 87,51000 87,51000

30	620991121R0	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	108,08610	50,00	5 404,31	801-1	RTS 24/ II
----	-------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	------------

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
 zakrývání výplní na fasádě :
 Okna :
 OR01 : 1,22*1,64*9 18,00720
 OR02 : 1,22*1,9*12 27,81600
 OR03 : 1,22*1,5*5 9,15000
 OR04 : 1,2*1,4*1 1,68000
 OR05 : 0,9*0,65*2 1,17000
 OR06 : 0,78*1,22*4 3,80640

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OR07 : 0,3*0,43*2		0,25800				
		OR08 : 0,7*1,07*9		6,74100				
		OR09 : 1,05*1,3*1		1,36500				
		OR10 : 0,9*0,65*1		0,58500				
		OR11 : 1,84*1,35*1		2,48400				
		OR12 : 1,1*1,9*1		2,09000				
		Mezisoučet		75,15260				
		Dveře :						
		DR01 : 1*2,1*1		2,10000				
		DR02 : 2,083*3,25*1		6,76975				
		DR03 : 1*2,1*1		2,10000				
		DR04 : 2,35*4,025*1+1*(2,35*2+4,025)		18,18375				
		DR05 : 1*2,1*1		2,10000				
		DR06 : 0,8*2,1*1		1,68000				
		Mezisoučet		32,93350				
31	622412515RT	Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 1-2, odstín II, na opravovanou omítku Penetrace + 2 x krycí nátěr. Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 87,51000	m2	87,51000	250,00	21 877,50	801-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 87,51000		87,51000				
32	622412525RT	Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 3-4, odstín II, na opravovanou omítku Penetrace + 2 x krycí nátěr. Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 570,11205	m2	570,11205	250,00	142 528,01	801-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 570,11205		570,11205				
33	622421743R0	Oprava vnějších omítek vápenných štukových stупeň členitosti 4, v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, z omítkových směsí památkářských, bez nátěru, včetně nákladů na umělecké dekorace zhotovené přímo na fasádě i dekorace vytvořené mimo stavbu a aplikované na fasádu bez otlučení vadných míst TP/100 štukované plochy (oprava z 30%) : Plocha fasády dwg odečet : Pohled - jižní průčelí : 256,19	m2	570,11205	850,00	484 595,24	801-4	RTS 24/ II
		Pohled - jižní průčelí : 256,19		256,19000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pohled - východní průčelí : 259,95		259,95000				
		při pohledu na východní průčelí levý bok opěrného pilíře : 16,73		16,73000				
		zadní - madelní stěna schodiště : 6,96		6,96000				
		Řezopohled II. - II. severní průčelí (vč. pravého boku opěrného pilíře) : 79,30		79,30000				
		Řezopohled I. - I. jižní průčelí : 78,01		78,01000				
		Mezisoučet		697,14000				
		odpočet otvorů - okna :						
		OR01 : -1*1,22*1,64*9		-18,00720				
		OR02 : -1*1,22*1,9*12		-27,81600				
		OR03 : -1*1,22*1,5*5		-9,15000				
		OR04 : -1*1,2*1,4*1		-1,68000				
		OR05 : -1*0,9*0,65*2		-1,17000				
		OR06 : -1*0,78*1,22*4		-3,80640				
		OR07 : -1*0,3*0,43*2		-0,25800				
		OR08 : -1*0,7*1,07*9		-6,74100				
		OR09 : -1*1,05*1,3*1		-1,36500				
		OR10 : -1*0,9*0,65*1		-0,58500				
		OR11 : -1*1,84*1,35*1		-2,48400				
		OR12 : -1*1,1*1,9*1		-2,09000				
		odpočet otvorů - dveře :						
		DR01 : -1*1*2,1*1		-2,10000				
		DR02 : -1*2,083*3,25*1		-6,76975				
		DR03 : -1*1*2,1*1		-2,10000				
		DR04 : -1*(2,35*4,025*1+0,55*(2,35*2+4,025))		-14,25750				
		DR05 : -1*1*2,1*1		-2,10000				
		DR06 : -1*0,8*2,1*1		-1,68000				
		Mezisoučet		-104,15985				
		přípočet ostění a nadpraží - okna :						
		OR01 : 0,3*(1,22+1,64*2)*9		12,15000				
		OR02 : 0,3*(1,22+1,9*2)*12		18,07200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OR03 : 0,3*(1,22+1,5*2)*5		6,33000				
		OR04 : 0,3*(1,2+1,4*2)*1		1,20000				
		OR05 : 0,3*(0,9+0,65*2)*2		1,32000				
		OR06 : 0,3*(0,78+1,22*2)*4		3,86400				
		OR07 : 0,3*(0,3+0,43*2)*2		0,69600				
		OR08 : 0,3*(0,7+1,07*2)*9		7,66800				
		OR09 : 0,3*(1,05+1,3*2)*1		1,09500				
		OR10 : 0,3*(0,9+0,65*2)*1		0,66000				
		OR11 : 0,3*(1,84+1,35*2)*1		1,36200				
		OR12 : 0,3*(1,1+1,9*2)*1		1,47000				
		přípočet ostění a nadpraží - dveře :						
		DR01 : 0,3*(1+2,1*2)*1		1,56000				
		DR02 : 0,3*(2,083+3,25*2)*1		2,57490				
		DR03 : 0,3*(1+2,1*2)*1		1,56000				
		DR04 ostění i nadpraží jsou z kamene :						
		DR05 : 0,3*(1+2,1*2)*1		1,56000				
		DR06 : 0,3*(0,8+2,1*2)*1		1,50000				
		Mezisoučet		64,64190				
		odpočet plochy soklu vykazaného v rámci samostatných položek : -42,14		-42,14000				
		Mezisoučet		-42,14000				
		odpočet plochy pilířů vykazaných samostatně :						
		při pohledu na východní průčelí čelo opěrného pilíře : -1*11,91		-11,91000				
		při pohledu na východní průčelí levý bok opěrného pilíře : -1*16,73		-16,73000				
		při pohledu na východní průčelí pravý bok opěrného pilíře : -1*16,73		-16,73000				
		Mezisoučet		-45,37000				
34	622474412RT	Omítka vnějších stěn štuková, složitost fasády 1-2, skladba: vápenný postřík, vápenná jádrová vrstva tl. 15 mm, štuková vrstva tl. 3 mm, , vápenný štuk tl. 3 mm	m2	87,51000	850,00	74 383,50	801-1	RTS 24/ II
		TP/100 štukované plochy (oprava 100%) - soklové partie po odstranění prvku KN01 : 42,14		42,14000				
		Mezisoučet		42,14000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		TP/100 štukované plochy (oprava 100%) - sanace opěrného pilíře : při pohledu na východní průčelí čelo opěrného pilíře : 11,91 při pohledu na východní průčelí levý bok opěrného pilíře : 16,73 při pohledu na východní průčelí pravý bok opěrného pilíře : 16,73 Mezisoučet						
				11,91000				
				16,73000				
				16,73000				
				45,37000				
35	622904115R0	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	657,62205	50,00	32 881,10	801-1	RTS 24/ II
		Plocha fasády dwg odečet :						
		Pohled - jižní průčelí : 256,19		256,19000				
		Pohled - východní průčelí : 259,95		259,95000				
		při pohledu na východní průčelí levý bok opěrného pilíře : 16,73		16,73000				
		zadní - madelní stěna schodiště : 6,96		6,96000				
		Řezopohled II. - II. severní průčelí (vč. pravého boku opěrného pilíře) : 79,30		79,30000				
		Řezopohled I. - I. jižní průčelí : 78,01		78,01000				
		Mezisoučet		697,14000				
		odpočet otvorů - okna :						
		OR01 : -1*1,22*1,64*9		-18,00720				
		OR02 : -1*1,22*1,9*12		-27,81600				
		OR03 : -1*1,22*1,5*5		-9,15000				
		OR04 : -1*1,2*1,4*1		-1,68000				
		OR05 : -1*0,9*0,65*2		-1,17000				
		OR06 : -1*0,78*1,22*4		-3,80640				
		OR07 : -1*0,3*0,43*2		-0,25800				
		OR08 : -1*0,7*1,07*9		-6,74100				
		OR09 : -1*1,05*1,3*1		-1,36500				
		OR10 : -1*0,9*0,65*1		-0,58500				
		OR11 : -1*1,84*1,35*1		-2,48400				
		OR12 : -1*1,1*1,9*1		-2,09000				
		odpočet otvorů - dveře :						
		DR01 : -1*1*2,1*1		-2,10000				
		DR02 : -1*2,083*3,25*1		-6,76975				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		DR03 : -1*1*2,1*1		-2,10000				
		DR04 : -1*(2,35*4,025*1+0,55*(2,35*2+4,025))		-14,25750				
		DR05 : -1*1*2,1*1		-2,10000				
		DR06 : -1*0,8*2,1*1		-1,68000				
		Mezisoučet		-104,15985				
		přípočet ostění a nadpraží - okna :						
		OR01 : 0,3*(1,22+1,64*2)*9		12,15000				
		OR02 : 0,3*(1,22+1,9*2)*12		18,07200				
		OR03 : 0,3*(1,22+1,5*2)*5		6,33000				
		OR04 : 0,3*(1,2+1,4*2)*1		1,20000				
		OR05 : 0,3*(0,9+0,65*2)*2		1,32000				
		OR06 : 0,3*(0,78+1,22*2)*4		3,86400				
		OR07 : 0,3*(0,3+0,43*2)*2		0,69600				
		OR08 : 0,3*(0,7+1,07*2)*9		7,66800				
		OR09 : 0,3*(1,05+1,3*2)*1		1,09500				
		OR10 : 0,3*(0,9+0,65*2)*1		0,66000				
		OR11 : 0,3*(1,84+1,35*2)*1		1,36200				
		OR12 : 0,3*(1,1+1,9*2)*1		1,47000				
		přípočet ostění a nadpraží - dveře :						
		DR01 : 0,3*(1+2,1*2)*1		1,56000				
		DR02 : 0,3*(2,083+3,25*2)*1		2,57490				
		DR03 : 0,3*(1+2,1*2)*1		1,56000				
		DR04 ostění i nadpraží jsou z kamene :						
		DR05 : 0,3*(1+2,1*2)*1		1,56000				
		DR06 : 0,3*(0,8+2,1*2)*1		1,50000				
		Mezisoučet		64,64190				
36	627452931R0	Spárování starého zdiva zdí a valů cihelného, do hloubky 50 mm, cementovou maltou	m2	28,29450	750,00	21 220,88	801-5	RTS 24/ II
		zatření spár jakoukoliv maltou cementovou, s vyškrabáním spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením materiálu do 20 m						
		Odvětrávací kanál - obnažený základ : 0,975*(21,8+7,22)		28,29450				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Mezisoučet			28,29450					
37	783801812R0	Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním analogicky dle popisu v PD: Z celé plochy odstranit barvy. Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 570,11205	m2	570,11205	30,00	17 103,36	800-783	RTS 24/ II
38	784011111R0	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , analogicky dle popisu v PD: Před nanášením omítek podklad odprášit (fasáda např. Omytí tlakovou vodou, následné ometení hrubou metlou, koštětem). Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 657,62205	m2	657,62205	5,00	3 288,11	800-784	RTS 24/ II
39	602015RP1	Stěrka paropropustná s potlačením vzniku smršťovacích trhlin analogicky dle popisu v PD: Pro sjednocení vzhledu (zrnitosti) fasád v případě ponechávaných a nově doplňovaných omítek štukování stěrka UNI-FS s obsahem vláken, zrnitost 1mm, barva přírodně bílá (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení). Navržená stěrka potlačuje možnost vzniku smršťovacích trhlin, je dostatečně paropropustná i pro nanášení na paropropustné sanační systémy. Stěrka UNI-FS (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení) vykazuje po svém vyvržení dostatečnou paropropustnost a je proto vhodná i pro aplikaci na paropropustné omítkové systémy. po svém vyvržení není hydrofobní, je proto třeba ji chránit před působením atmosférických vlivů, příp. kondenzací vlhkosti na jejím povrchu v interiéru vhodným fasádním nátěrem malbou. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 570,11205	m2	657,62205	180,00	118 371,97		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 87,51000 87,51000

Mezisoučet 657,62205

40	62045RP1	Omítka nahození obnaženého základu lžící	m2	28,29450	350,00	9 903,08		Vlastní
----	----------	--	----	----------	--------	----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Omítka nahození obnaženého základu lžící

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Odvětrávací kanál - obnažený základ : 0,975*(21,8+7,22) 28,29450

Mezisoučet 28,29450

41	62241RP1	Příplatek k položce nátěr stěn vněj., slož. 1-2 vápenný, oprav.omít.	m2	87,51000	50,00	4 375,50		Vlastní
----	----------	--	----	----------	-------	----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Konečné povrchové úpravy – fasádní nátěry:

Pro konečné povrchové úpravy - nátěry fasád, prováděné na omítkách se zvýšenou paropropustností (trasvápenné omítky, omítky WTA) je nutno použít materiály, splňující následující podmínky:

Difúzní vlastnosti odpovídající rd < 0,2m (ekvivalentní difúzní tloušťka).

Koeficient nasákavosti w < 0,2 kg/m²n_{0,5}

Tyto vlastnosti splňují:

Vápenný nátěr LV 300 (modifikovaný výhradně fermeži, bez moderních přísad). Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

Silikátový nátěr Antika F v kombinaci se silikátovou penetrací MTG. Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

Je vhodné provést výběr příslušného odstínu/příslušných odstínů dle barevnic, následně pro konečné odsouhlasení vhodného odstínu vynést vzorky.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 87,51000			87,51000			
42	62241RP2	Příplatek k položce nátěr stěn vněj., slož. 3-4 vápenný, oprav. omít., za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD: Konečné povrchové úpravy – fasádní nátěry: Pro konečné povrchové úpravy - nátěry fasád, prováděné na omítkách se zvýšenou paropropustností (trasvápenné omítky, omítky WTA) je nutno použít materiály, splňující následující podmínky: Difúzní vlastnosti odpovídající $rd < 0,2m$ (ekvivalentní difúzní tloušťka). Koeficient nasákavosti $w < 0,2 kg/m^2n0,5$ Tyto vlastnosti splňují: Vápenný nátěr LV 300 (modifikovaný výhradně fermeži, bez moderních přísad). Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. Silikátový nátěr Antika F v kombinaci se silikátovou penetrací MTG. Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. Je vhodné provést výběr příslušného odstínu/příslušných odstínů dle barevnic, následně pro konečné odsouhlasení vhodného odstínu vynést vzorky. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 570,11205	m2	570,11205	80,00	45 608,96		Vlastní
43	62242RP1	Příplatek k položce - oprava vněj. om. vápenné štuk. stěn, sl. IV, do 30%, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD: Nová štuková vrstva: Pro oblasti zdiva, nezasažené působením vlhkosti a vodorozpustných solí užití následujících materiálů:	m2	570,11205	200,00	114 022,41		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Místní doplnění jádrových omítek, odstraněných z důvodu nedostatečné přídržnosti k podkladu, nebo nedostatečné soudržnosti trasvápennou omítkou TKP (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení), přednástřík bude nahrazen předchozím nanesením omítky způsobem bradavic, mlynkováním.</p> <p>Sjednocení vzhledu povrchů:</p> <p>Pro sjednocení vzhledu (zrnitosti) ponechávaných a nově doplňovaných omítek – štukování bude použita trasvápenná štuková omítka TKFP - zrnitost 0,6mm, Barva bílá (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení). Trasvápenná omítka vykazuje po svém vyzrání dostatečnou paropropustnost a je proto vhodná i pro aplikace na paropropustné omítkové systémy. Po svém vyzrání není hydrofobní, je proto třeba ji chránit před působením atmosférických vlivů, níže kondenzací vlhkosti na její povrchu v interiéru vhodným fasádním nátěrem malbou.</p> <p>Spáry šíbrovat, vyplnit rozpínavou maltou, povrch omítky utáhnout s hydr. vápnem.</p> <p>Do ceny zohlednit vyrovnání a příplatky za tloušťku omítek vzhledem k členitosti a charakteru objektu.</p> <p>Do ceny zohlednit opravy štukových prvků šambrán, říms atd.</p> <p>Do ceny zohlednit vyspravení trhlin v rozsahu a způsobem předepsaným dle PD.</p> <p>Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</p> <p>Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 570,11205 570,11205</p>						
44	62247RP1	<p>Příplatek k položce - omítka vnější vápenná štuková složitost 1-2, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD:</p> <p>Nová štuková vrstva:</p> <p>Pro oblasti zdiva, nezasazené působením vlhkosti a vodorozpustných solí užití následujících materiálů:</p> <p>Doplnění jádrových omítek, odstraněných z důvodu nedostatečné přídržnosti k podkladu, nebo nedostatečné soudržnosti trasvápennou omítkou TKP (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení), přednástřík bude nahrazen předchozím nanesením omítky způsobem bradavic, mlynkováním.</p> <p>Sjednocení vzhledu povrchů:</p>	m2	87,51000	100,00	8 751,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Pro sjednocení vzhledu (zrnatosti) ponechávaných a nově doplňovaných omítek – štukování bude použita trasvápenná štuková omítka TKFP - zrnatost 0,6mm, Barva bílá (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení). Trasvápenná omítka vykazuje po svém vyztužení dostatečnou paropropustnost a je proto vhodná i pro aplikace na paropropustné omítkové systémy. Po svém vyztužení není hydrofobní, je proto třeba ji chránit před působením atmosférických vlivů, příp. kondenzací vlhkosti na její povrchu v interiéru vhodným fasádním nátěrem malbou. Spáry šibrovat, vyplnit rozpínavou maltou, povrch omítky utáhnout s hydr. vápnem.

Do ceny zohlednit vyrovnání a příplatky za tloušťku omítek vzhledem k členitosti a charakteru objektu.

Do ceny zohlednit opravy štukových prvků šambrán, říms atd.

Do ceny zohlednit vyspravení trhlin v rozsahu a způsobem předepsaným dle PD.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 87,51000

87,51000

Díl 63		Podlahy a podlahové konstrukce					6 680,72		
45	631571004R0	Násyp z kameniva ze štěrkopísku 0-32 tř. I	m3	1,72800	1 515,00	2 617,92	801-1	RTS 24/ II	

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

analogicky dle popisu v PD:

štěrkové lože

Násypy - použít v maximální míře původní násypy. Ručně hutnit po vrstvách.

Rozebrání pro nové svody (plochy mimo odvětrací kanál) 4ks :

1,72800

0.2*1.2*1.8*4

Mezisoučet

1,72800

46	632451136R0	Potěr pískocementový na mazaninách hlazený dřevěným hladítkem o tloušťce od 40 do 50 mm	m2	11,60800	350,00	4 062,80	801-1	RTS 24/ II
----	-------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3)

Odvětrávací kanál : 0,4*(21,8+7,22)

11,60800

Mezisoučet

11,60800

Díl 94		Lešení a stavební výtahy					588 877,95		
47	941941042R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m. výškv přes 10 do 30 m	m2	831,63000	90,00	74 846,70	800-3	RTS 24/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně kotvení Včetně kotvení lešení. Plocha fasádního lešení - dwg - odečet ploch : Pohled - jižní průčelí : 269,60 Pohled - východní průčelí : 323,23 při pohledu na východní průčelí levý bok opěrného pilíře : 16,74 Řezopohled II. - II. severní průčelí (vč. pravého boku opěrného pilíře) : 107,48 Řezopohled I. - I. jižní průčelí : 114,58 Mezisoučet						
48	941941292R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výškv přes 10 do 30 m včetně kotvení Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 831,63000*8	m2	6 653,04000	50,00	332 652,00	800-3	RTS 24/ II
49	941941842R0	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výškv přes 10 do 30 m Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 831,63000	m2	831,63000	50,00	41 581,50	800-3	RTS 24/ II
50	944944013R0	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 831,63000	m2	831,63000	20,00	16 632,60	800-3	RTS 24/ II
51	944944033R0	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 831,63000*8	m2	6 653,04000	10,00	66 530,40	800-3	RTS 24/ II
52	944944083R0	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 831,63000	m2	831,63000	5,00	4 158,15	800-3	RTS 24/ II
53	944945012R0	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m Obvod - základna lešení : Pohled - jižní průčelí : 21,8+1,5 Pohled - východní průčelí : 29,97 při pohledu na východní průčelí levý bok opěrného pilíře (80%) : (2,4+1*2)*0.8 Řezopohled II. - II. severní průčelí (vč. pravého boku opěrného pilíře) :	m	79,51000	200,00	15 902,00	800-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Řezopohled I. - I. jižní průčelí : 11,02 Mezisoučet		11,02000 79,51000				
54	944945192R0	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 79,51000*8	m	636,08000	50,00	31 804,00	800-3	RTS 24/ II
				636,08000				
55	944945812R0	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 79,51000	m	79,51000	60,00	4 770,60	800-3	RTS 24/ II
				79,51000				
Díl 96		Bourání konstrukcí				103 280,04		
56	965082933RT	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm. plochy přes 2 m ² Rozebrání pro nové svody (plochy mimo odvětrací kanál) 4ks : 0.2*1.2*1.8*4 Mezisoučet	m ³	1,72800	450,00	777,60	801-3	RTS 24/ II
				1,72800				
				1,72800				
57	978013191R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár. s očištěním zdiva stěn. v rozsahu do 100 % předpoklad pro opravy ostění u opravovaných otvorů cca 50m ² : 50	m ²	50,00000	120,00	6 000,00	801-3	RTS 24/ II
				50,00000				
58	978015241R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 % TP/100 štukované plochy (oprava z 30%) : Plocha fasády dwg odečet : Pohled - jižní průčelí : 256,19 Pohled - východní průčelí : 259,95 při pohledu na východní průčelí levý bok opěrného pilíře : 16,73 zadní - madelní stěna schodiště : 6,96 Řezopohled II. - II. severní průčelí (vč. pravého boku opěrného pilíře) : 79,30 Řezopohled I. - I. jižní průčelí : 78,01 Mezisoučet odpočet otvorů - okna : OR01 : -1*1,22*1,64*9	m ²	570,11205	50,00	28 505,60	801-3	RTS 24/ II
				256,19000				
				259,95000				
				16,73000				
				6,96000				
				79,30000				
				78,01000				
				697,14000				
				-18,00720				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OR02 : -1*1,22*1,9*12				-27,81600		
		OR03 : -1*1,22*1,5*5				-9,15000		
		OR04 : -1*1,2*1,4*1				-1,68000		
		OR05 : -1*0,9*0,65*2				-1,17000		
		OR06 : -1*0,78*1,22*4				-3,80640		
		OR07 : -1*0,3*0,43*2				-0,25800		
		OR08 : -1*0,7*1,07*9				-6,74100		
		OR09 : -1*1,05*1,3*1				-1,36500		
		OR10 : -1*0,9*0,65*1				-0,58500		
		OR11 : -1*1,84*1,35*1				-2,48400		
		OR12 : -1*1,1*1,9*1				-2,09000		
		odpočet otvorů - dveře :						
		DR01 : -1*1*2,1*1				-2,10000		
		DR02 : -1*2,083*3,25*1				-6,76975		
		DR03 : -1*1*2,1*1				-2,10000		
		DR04 : -1*(2,35*4,025*1+0,55*(2,35*2+4,025))				-14,25750		
		DR05 : -1*1*2,1*1				-2,10000		
		DR06 : -1*0,8*2,1*1				-1,68000		
		Mezisoučet				-104,15985		
		přípočet ostění a nadpraží - okna :						
		OR01 : 0,3*(1,22+1,64*2)*9				12,15000		
		OR02 : 0,3*(1,22+1,9*2)*12				18,07200		
		OR03 : 0,3*(1,22+1,5*2)*5				6,33000		
		OR04 : 0,3*(1,2+1,4*2)*1				1,20000		
		OR05 : 0,3*(0,9+0,65*2)*2				1,32000		
		OR06 : 0,3*(0,78+1,22*2)*4				3,86400		
		OR07 : 0,3*(0,3+0,43*2)*2				0,69600		
		OR08 : 0,3*(0,7+1,07*2)*9				7,66800		
		OR09 : 0,3*(1,05+1,3*2)*1				1,09500		
		OR10 : 0,3*(0,9+0,65*2)*1				0,66000		
		OR11 : 0,3*(1,84+1,35*2)*1				1,36200		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OR12 : 0,3*(1,1+1,9*2)*1 přípočet ostění a nadpraží - dveře :		1,47000				
		DR01 : 0,3*(1+2,1*2)*1		1,56000				
		DR02 : 0,3*(2,083+3,25*2)*1		2,57490				
		DR03 : 0,3*(1+2,1*2)*1		1,56000				
		DR04 ostění i nadpraží jsou z kamene :						
		DR05 : 0,3*(1+2,1*2)*1		1,56000				
		DR06 : 0,3*(0,8+2,1*2)*1		1,50000				
		Mezisoučet		64,64190				
		odpočet plochy soklu vykazaného v rámci samostatných položek : -42,14		-42,14000				
		Mezisoučet		-42,14000				
		odpočet plochy pilířů vykazaných samostatně :						
		při pohledu na východní průčelí čelo opěrného pilíře : -1*11,91		-11,91000				
		při pohledu na východní průčelí levý bok opěrného pilíře : -1*16,73		-16,73000				
		při pohledu na východní průčelí pravý bok opěrného pilíře : -1*16,73		-16,73000				
		Mezisoučet		-45,37000				
59	978015291R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	87,51000	125,00	10 938,75	801-3	RTS 24/ II
		TP/100 štukované plochy (oprava 100%) - soklové partie po odstranění prvku KN01 : 42.14		42,14000				
		Mezisoučet		42,14000				
		TP/100 štukované plochy (oprava 100%) - sanace opěrného pilíře :						
		při pohledu na východní průčelí čelo opěrného pilíře : 11,91		11,91000				
		při pohledu na východní průčelí levý bok opěrného pilíře : 16,73		16,73000				
		při pohledu na východní průčelí pravý bok opěrného pilíře : 16,73		16,73000				
		Mezisoučet		45,37000				
60	978015411R0	Odstanění štukové vrstvy z omítek stěn vnějších, složitosti 1-4	m2	570,11205	50,00	28 505,60	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 570,11205		570,11205				
61	978021191R0	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	28,29450	250,00	7 073,63	801-3	RTS 24/ II
		Odvětrávací kanál - obnažený základ : 0,975*(21,8+7,22)		28,29450				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Mezisoučet **28,29450**

62	978015RP1	Příplatek k položce - otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD:	m2	570,11205	30,00	17 103,36		Vlastní
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Části omítek zasažené působením vlhkosti a vodorozpuštěných solí a soki s cementovou omítkou:

Omítky poškozené působením vlhkosti a vodorozpuštěných solí odstranit s přesahem nejméně +50cm přes hranici viditelného poškození (svisle i vodorovně). Spáry proškrábnout na hloubku cca 20mm

Odstranění poškozených omítek provést co nejdříve/s předstihem alespoň 3 měsíců před nanášením nových paropropustných omítek - umožní se alespoň částečně „vydýchání“ vlhkosti ze zavlhčeného zdiva, případné mrazové škody na otlučném zdivu u fasád, i při několikaletém obnažení zdiva jsou minimální ve srovnání s možností vydýchání vlhkosti ze zdiva.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

[Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 570,11205](#) 570,11205

63	978016RP1	Příplatek k položce - otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD:	m2	87,51000	50,00	4 375,50		Vlastní
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

Části omítek zasažené působením vlhkosti a vodorozpuštěných solí a soki s cementovou omítkou:

Omítky poškozené působením vlhkosti a vodorozpuštěných solí odstranit s přesahem nejméně +50cm přes hranici viditelného poškození (svisle i vodorovně). Spáry proškrábnout na hloubku cca 20mm

Odstranění poškozených omítek provést co nejdříve/s předstihem alespoň 3 měsíců před nanášením nových paropropustných omítek - umožní se alespoň částečně „vydýchání“ vlhkosti ze zavlhčeného zdiva, případné mrazové škody na otlučném zdivu u fasád, i při několikaletém obnažení zdiva jsou minimální ve srovnání s možností vydýchání vlhkosti ze zdiva.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 87,51000

87,51000

Díl 97		Prorážení otvorů					1 980,62		
64	978023411R0	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	28,29450	70,00	1 980,62	801-3	RTS 24/ II	

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 28,29450

28,29450

Díl 99		Staveništní přesun hmot					65 684,47		
65	999281148R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výškv do 12 m. nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	62,55664	1 050,00	65 684,47	801-4	RTS 24/ II	

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5,14,17,18,23,24,25,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,45,46,47,48,51

.53.54. :

Součet: : 62,55664

62,55664

Díl 711		Izolace proti vodě					3 911,43		
66	711111001RZ	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku AI P-M	m2	11,60800	30,00	348,24	800-711	RTS 24/ II	

Penetrace pod pásy z modifikovaného asfaltu.

Odvětrávací kanál : 0,4*(21,8+7,22)

11,60800

Mezisoučet

11,60800

67	711112001RZ	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku AI P	m2	5,80400	70,00	406,28	800-711	RTS 24/ II
----	-------------	---	----	---------	-------	--------	---------	------------

Odvětrávací kanál : 0,2*(21,8+7,22)

5,80400

Mezisoučet

5,80400

68	711141559RT	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů.	m2	11,60800	130,00	1 509,04	800-711	RTS 24/ II
----	-------------	--	----	----------	--------	----------	---------	------------

Odvětrávací kanál : 0,4*(21,8+7,22)

11,60800

Mezisoučet

11,60800

69	711142559RT	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů.	m2	5,80400	150,00	870,60	800-711	RTS 24/ II
----	-------------	---	----	---------	--------	--------	---------	------------

Odvětrávací kanál : 0,2*(21,8+7,22)

5,80400

Mezisoučet

5,80400

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	62811151R	Pás hydroizolační asfaltový funkce: separační; nosná vložka: impregnovaná hadrová lepenka: asfalt: oxidovaný Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 11,60800*1,2 Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 5,80400*1,2	m2	20,89440	30,00	626,83	SPCM	RTS 24/ II
					13,92960			
					6,96480			
71	998711201R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	37,61000	4,00	150,44	800-711	RTS 24/ II

Díl 721	Vnitřní kanalizace	71 400,00
----------------	---------------------------	------------------

72	721110918R0	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 200 analogicky dle popisu v PD: napojení nových litinových svodů na kanalizaci z kameniny KL08 : 5	kus	5,00000	750,00	3 750,00	800-721	RTS 24/ II
					5,00000			
73	721140806R0	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200 odpadního nebo dešťového, KL08 : 5	m	5,00000	250,00	1 250,00	800-721	RTS 24/ II
					5,00000			
74	721140917R0	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 150 analogicky dle popisu v PD: napojení prvku KL08 na svody z litiny KL08 : 5	kus	5,00000	1 000,00	5 000,00	800-721	RTS 24/ II
					5,00000			
75	721242117R0	Lapač střešních splavenin DN 150, litina, včetně dodávky materiálu KL08 : 5	kus	5,00000	4 500,00	22 500,00	800-721	RTS 24/ II
					5,00000			
76	72115RP1	Litinový svod - vpust' - nový o průměru 150mm analogicky dle popisu v PD: výška cca 1000mm průměr pro svod 150mm (lapač střešních splavenin je řešen samostatnou položkou) Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,	kus	5,00000	7 500,00	37 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. KL08 : 5		5,00000				
77	998721201R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	700,00000	2,00	1 400,00	800-721	RTS 24/ II
Díl 762		Konstrukce tesařské				16 155,00		
78	762342202RT	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost laťů do 220 mm, včetně dodávek laťů 40/60 mm předpoklad částečné přeložení ccca 50m2 : 50	m2	50,00000	250,00	12 500,00	800-762	RTS 24/ II
79	762342811R0	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč laťů do 22 cm předpoklad částečné přeložení ccca 50m2 : 50	m2	50,00000	50,00	2 500,00	800-762	RTS 24/ II
80	998762202R0	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	150,00000	7,70	1 155,00	800-762	RTS 24/ II
Díl 764		Konstrukce klempířské				595 762,12		
81	764554203R0	Odpadní trouby z měděného plechu dodávka a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 120 mm KL09 : 7,8	m	7,80000	1 850,00	14 430,00	800-764	RTS 24/ II
82	764554204R0	Odpadní trouby z měděného plechu dodávka a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 150 mm KL07 : 6,3+37,7 Mezisoučet	m	44,00000	2 250,00	99 000,00	800-764	RTS 24/ II
83	764454802R0	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm KL07 : 6,3+37,7 Mezisoučet	m	44,00000	40,00	1 760,00	800-764	RTS 24/ II
84	KL01	Prvek KL01 - nový dekorativní kotlík včetně nového svodu, rozměry: viz detail analogicky dle popisu v PD: nový dekorativní kotlík včetně nového svodu hodnocení: stávající sběrný kotlík malého průměru neumožňuje dostatečnou	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>průtočnost dešťové vody. Návrh kotlíku s větším průměrem. materiál: měď</p> <p>ochrana při stavbě: sejmutí pro výrobu kopie</p> <p>výroba nového kotlíku: tvarová kopie stávajícího velikost nového kotlíku bude zvětšena o cca 15% z rozměru stávajícího napojení na nový svod o 150</p> <p>Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>						
85	KL02	Prvek KL02 - nový dekorativní kotlík včetně nového svodu, rozměry: viz detail	ks	4,00000	30 600,00	122 400,00		Vlastní

analogicky dle popisu v PD:
 nový dekorativní kotlík včetně nového svodu
 tvarová kopie stávajícího
 velikost nového kotlíku bude zvětšena o cca 15% z rozměru stávajícího
 napojení na nový svod o 150

hodnocení: stávající sběrný kotlík malého průměru neumožňuje dostatečnou průtočnost dešťové vody. Návrh kotlíku s větším průměrem.
 materiál: měď

ochrana při stavbě: sejmutí pro výrobu kopie

stav: špatný čistící kus s malým průměrem.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

návrh: nový čistící kus výroba tvarové kopie,
nový litinový svod o 150mm/ 7bm

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

86	KL03-n-typ2	Prvek KL03 - oplechování okenního parapetu - nové, rozměry: r.š.370mm	m	7,50000	1 400,00	10 500,00		Vlastní
----	-------------	---	---	---------	----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:
oplechování okenního parapetu - nové oplechování typ 2 r.š. 370mm

hodnocení: mírné zdeformování
materiál: měď
ochrana při stavbě: ochránit prknem
stav: nutno skontrolovat případně opravit

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

87	KL03-s-typ1	Prvek KL03 - oplechování okenního parapetu - stávající, rozměry: r.š.420mm	m	36,10000	1 650,00	59 565,00		Vlastní
----	-------------	--	---	----------	----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:
oplechování okenního parapetu - stávající oplechování typ 1 r.š. 420mm

hodnocení: mírné zdeformování
materiál: měď

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

ochrana při stavbě: ochránit prknem
stav: nutno skontrolovat případně opravit

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

88	KL03-s-typ2	Prvek KL03 - oplechování okenního parapetu - stávající, rozměry: r.š.370mm	m	11,10000	1 400,00	15 540,00		Vlastní
----	-------------	--	---	----------	----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:
oplechování okenního parapetu - stávající oplechování typ 2 r.š. 370mm

hodnocení: mírné zdeformování
materiál: měď
ochrana při stavbě: ochránit prknem
stav: nutno skontrolovat případně opravit

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

89	KL04	Prvek KL04 - stávající oplechování korunní římsy, rozměry: r.š.210mm	m	22,00000	1 000,00	22 000,00		Vlastní
----	------	--	---	----------	----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:
stávající oplechování korunní římsy
Rš: 210mm
hodnocení: mírné zdeformování

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		materiál: měď ochrana při stavbě: ochránit prknem stav: nutno skontrolovat případně opravit - vyrovnat návrh: oprava Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. délka na fasádě 22m cca : 22		22,00000				
90	KL05	Prvek KL05 - stávající oplechování střešního štítu, rozměry: r.š.800mm analogicky dle popisu v PD: stávající oplechování střešního štítu Rš: 800mm hodnocení: mírné zdeformování materiál: měď ochrana při stavbě: ochránit prknem stav: nutno skontrolovat případně opravit návrh: oprava Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. délka na fasádě 36m cca : 36	m	36,00000	2 500,00	90 000,00		Vlastní
91	KL06	Prvek KL06 - stávající okapní žlab, r.š.400 analogicky dle popisu v PD:	m	53,40000	1 800,00	96 120,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>stávající okapní žlab přibližná celková délka žlabů: 53,4m hodnocení: mírné zdeformování materiál: měď ochrana při stavbě: ochránit prknem stav: nutno skontrolovat případně opravit návrh: oprava</p> <p>Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. přibližná celková délka žlabů : 53,4</p>			53,40000			
92	KL09	Prvek KL09 - stříška proti dešti a stříška proti hmyzu viz. detail 01, průměr 120mm	komplet	1,00000	15 200,00	15 200,00		Vlastní
		<p>analogicky dle popisu v PD: stříška proti dešti a stříška proti hmyzu viz. detail 01</p> <p>Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>						
93	998764203R01	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	5 815,15000	2,45	14 247,12	800-764	RTS 24/ II
Díl 765		Krytiny tvrdé				41 250,00		
94	765391916R01	Ostatní pokrývačské práce přeložení pálené krytiny z tašek bobrovek, střech složitých, částečně do malty	m2	50,00000	500,00	25 000,00	800-765	RTS 24/ II
		předpoklad částečně přeložení ccca 50m2 : 50			50,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
95	59660011R	taška základní; pálená hlína; bobrovka kulatý řez; l = 380,0 mm; š = 180 mm	kus	500,00000	25,00	12 500,00	SPCM	RTS 24/ II
		předpokad předběžně 500ks : 500		500,00000				
96	998765202R0	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	375,00000	10,00	3 750,00	800-765	RTS 24/ II
Díl 766 Konstrukce truhlářské						1 211 811,30		
97	766.000.POZN	Tuto položku necenit, ale do cen položek repasí okenních otvorů zahrnout		0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Postup repase

Obnova nátěrů a drobné doplnění (např. okapnička) či oprava (bez nutnosti rozebrání okenní konstrukce)

Rámy zůstávají v ostění, křídla opravena dílensky

Postup opravy

1/ zjistit stav včetně kontroly funkce okna

2/ svěšená okenní křídla očíslovat včetně rámu, pro jejich opětovné osazení

3/ v průběhu průzkumu odstranit staré nátěry

4/ odstranit oplechování okapnice, prověřit stav dřeva, popřípadě opravit či vyměnit

5/ nově oplechovat, měděný plech

6/ odstranit kyt

7/ odstranit zasklení, očíslovat skl. tabule pro opětovné navrácení

8/ oprava dřevěných částí, popřípadě jejich výměna

9/ v případě doplnění některých částí je nutné respektovat stávající

materiály, použitá dřevina musí být tříděná-jakostní třída I., středový hranol

bez suků a vad, vysoké hustoty

10/ přebroušení

11/ dřevo opatřit impregnačním nátěrem (proti houbám a dřevokaz. hmyzu)

12/ nově zasklít stávajícími tabulemi

13/ v případě chybějících nebo poškozených tabulí skla bude použito

sklo totožné dle dochovaných (vzor ručně tažené)

14/ nově zatmelit, tmel opatřit proti vysychání (fermežový tmel)

15/ lazurní nátěr pro ochranu dřeva v exteriéru (dubové dřevo)

(impregnace, základní nátěr a finální nátěr v jednom)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- 2x nátěr(zajistí dřevu ochranu proti klimatickým podmínkám,
- ochranu vůči vlhkosti,modrání,hnilobě,plísni,řasám,hmyzu či UV záření)

Postup repasí okenního kování

- 1/ opatrně demontovat, pečlivě očíslovat, pro jejich opětovné osazení
- 2/ odstranit staré nátěry/ mosaz vyčistit
- 1/ prověřit funkčnost, následně opravit
- 3/ u oceli pod krycí nátěr opatřit protikorozním nátěrem
- 4/ u oceli nový vrchní krycí nátěr odstín dle stávajícího
- 5/ nevhodné kování bude nahrazeno a neexistující doplněno kopiemi dle dochovaných vzorů

dřevěný parapet v interiéru je součástí opravy oken

mříže v interiéru a exteriéru viz zámečnické prvky

oplechování vnějších okenních parapetů v exteriéru viz klempířské prvky

vnitřní žaluzie na křídlech (prostory kanceláří 6 kusů) budou demontovány a bude dohodnuto s investorem o jejich

opětovné instalaci nebo výměně

98	766.000.POZN	Tuto položku necenit, ale do cen položek opravy dveří zahrnout		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
----	--------------	--	--	---------	------	------	--	---------

Postup opravy dveří DR/05, DR/06

Obnova nátěrů a drobné doplnění,či oprava (bez nutnosti rozebrání dveřní konstrukce)

zárubně zůstávají v ostění,křídla opravena dílensky

- 1/ zjistit stav včetně kontroly funkce dveří
- 2/ svěšená dveřní křídla očíslovat včetně rámů,pro jejich opětovné osazení
- 3/ odstranit staré nátěry
- 4/ oprava dřevěných částí, popřípadě jejich výměna
- 5/ v případě doplnění některých částí je nutné respektovat stávající materiály,použitá dřevina musí být tříděná-jakostní třída I. bez suků a vad,vyšoké hustoty
- 6/ přebroušení
- 7/ dřevo opatřit impregnačním nátěrem (proti houbám a dřevokaz. hmyzu)
- 8/ nový transparentní nátěr, bude postupováno dle stávajících prvků včetně barevnosti

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník / platnost
		<p>Postup repasí dveřního kování</p> <p>1/ opatrně demontovat, pečlivě očíslovat, pro jejich opětovné osazení</p> <p>2/ prověřit funkčnost, následně opravit</p> <p>3/ opatřit protikorozním nátěrem, mosaz vyčistit</p> <p>4/ ocel nový vrchní krycí nátěr odstín dle stávajících</p> <p>5/ novodobé kování v provedení chrom/plast bude nahrazeno mosazným dle vzoru na ostatních dveřích</p> <p>U všech repasovaných dveří dojde před realizací k detailní prohlídce, kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce.</p> <p>Po demontáži dveří je možné, že budou zjištěny skryté vady, které způsobí změnu zvoleného postupu.</p> <p>Tyto skutečnosti budou komisionálně posouzeny a případné změny řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve správním řízení.</p> <p>přesný popis povrchové úpravy viz TP/101</p>					
99	DR01	<p>Prvek DR01 - stávající dřevěné dveře, rozm.:1000/2100mm</p> <p>analogicky dle popisu v PD: stávající dřevěné dveře masivní dřevěné dveře do kamenného ostění masivní rámová konstrukce, výplň masivní latě kování: kované závěsy, kovaná klika se štítkem zámek vložkový provedení: přírodní dřevo, transparentní nátěr stav: dveře v dobrém stavu návrh: očištění, drobná oprava povrchové úpravy</p> <p>Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>	ks	1,00000	12 150,00	12 150,00	Vlastní
##	DR03	<p>Prvek DR03 - stávající dřevěné dveře, rozm.:900/1970mm</p> <p>analogicky dle popisu v PD: stávající dřevěné dveře</p>	ks	1,00000	12 900,00	12 900,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		masivní dřevěná rámová zárubeň s obložkou křídlo otvíravé dovnitř, rámové s jednou vodorovnou příčlím, výplň svislá prkna masivní dřevěný práh kování: dveřní panty ocel, klika se štítkem kovaná, štítek kovaný 2x zámek vložkový provedení: přírodní dřevo, transparentní nátěr stav: dveře v dobrém stavu návrh: očištění, drobná oprava povrchové úpravy Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
##	DR05	Prvek DR05 - stávající dřevěné dveře, rozm.:900/1970mm	ks	1,00000	20 400,00	20 400,00		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD: stávající dřevěné dveře masivní dřevěná rámová zárubeň s obložkou křídlo otvíravé dovnitř, rámové s jednou vodorovnou příčlím, výplň svislá prkna masivní dřevěný práh kování: dveřní panty ocel, klika se štítkem kovaná 1x zámek vložkový provedení: přírodní dřevo, transparentní nátěr stav: povrchová úprava poškozena vlivem povětrnostních podmínek návrh: celková repase Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
##	DR06	Prvek DR06 - stávající dřevěné dveře, rozm.:700/1970mm	ks	1,00000	20 400,00	20 400,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		analogicky dle popisu v PD: stávající dřevěné dveře masivní dřevěná rámová zárubeň s obložkou křídlo otvíravé dovnitř, rámové s jednou vodorovnou příčlím, výplň svislá prkna masivní dřevěný práh kování: dveřní panty ocel, klika se štítkem chrom/plast 1x zámek vložkový provedení: přírodní dřevo, transparentní nátěr stav: povrchová úprava poškozena vlivem povětrnostních podmínek návrh: celková repase výměna kliky se štítkem, vzor viz pol. OR/05 Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
##	OR01	Prvek OR01 - stávající okno dřevěné, rozm.:1220/1640mm	ks	9,00000	28 200,00	253 800,00		Vlastní

analogicky dle popisu v PD:
 stávající okno dřevěné
 sdružené, dva rámy šroubované k sobě, dvojí zasklení
 dvoukřídle, otevíravé dovnitř
 vnější křídla- dělená třemi vodorovnými příčlemi,
 každé křídlo s čtyřmi tabulkami, do sklenářského tmelu
 vnitřní křídla - svislé obdélné tabulky vsazené do olověných profilů,
 tři vodorovné ocel. vzpěry na křídle
 z vnitřní strany na skl. tabulích nalepena vzorovaná průsvitná/neprůhledná fólie
 5 kusů, 4 kusy oken bez vnitřní fólie
 sklo: čiré s nepravidelným vzorem (ruční sklo)
 kování: okenní dvoucestná rozvora, oliva se štítkem bílá mosaz/ozdobná oliva se štítkem, mosaz
 okenní panty válečkové, hladké, mosazné, spojovací šrouby v křídlech mosaz

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>vnitřní dřevěný parapet hl. cca 400mm provedení: masiv dub, transparentní lak dřevěná okapnice s oplechováním(měděný plech) stav: poškozený krycí nátěr , vypraskaný skl.tmel vlivem povětrnostních podmínek návrh: celková repase, výměna fólie na sk.tabulkách</p> <p>Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>						
##	OR02	Prvek OR02 - stávající okno dřevěné, rozm.:1220/1900mm	ks	12,00000	32 700,00	392 400,00		Vlastní

analogicky dle popisu v PD:
stávající okno dřevěné
sdružené, dva rámy šroubované k sobě, dvojí zasklení
dvoukřídle, otevíravé dovnitř
vnější křídla- dělená dvěma vodorovnými příčlemi,
každé křídlo s čtyřmi tabulkami,do sklenářského tmelu
vnitřní křídla - svislé obdélné tabulky vsazené do olověných profilů,
tři vodorovné ocel.vzpěry na křídle
z vnitřní strany na skl.tabulích nalepena vzorovaná průsvitná/neprůhledná fólie
8 kusů, 4 kusy oken bez vnitřní fólie
sklo: čiré s nepravidelným vzorem (ruční sklo)
kování: okenní dvoucestná rozvora,ozdobná oliva se štítkem,mosaz
okenní panty válečkové, hladké, mosazné, spojovací šrouby v křídlech mosaz
vnitřní dřevěný parapet hl. cca 400mm
provedení: masiv dub, transparentní lak
dřevěná okapnice s oplechováním(měděný plech)
stav: poškozený krycí nátěr , vypraskaný skl.tmel vlivem povětrnostních podmínek
návrh: celková repase, výměna fólie na sk.tabulkách

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

poznámka: jedna tabulka v olovu rozbitá

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

##	OR03	Prvek OR03 - stávající okno dřevěné, rozm.:1220/1500mm	ks	5,00000	25 800,00	129 000,00		Vlastní
----	------	--	----	---------	-----------	------------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:
 stávající okno dřevěné
 sdružené, dva rámy šroubované k sobě, dvojí zasklení
 dvoukřídle, otevíravé dovnitř
 vnější křídla- dělená dvěma vodorovnými příčlemi,
 každé křídlo s třemi tabulkami, do sklenářského tmelu
 vnitřní křídla - svislé obdélné tabulky vsazené do olověných profilů,
 dvě vodorovné ocel. vzpěry na křídle
 z vnitřní strany na skl.tabulkách nalepena vzorovaná průsvitná/neprůhledná fólie

sklo: čiré s nepravidelným vzorem (ruční sklo)
 kování: okenní dvoucestná rozvora, ozdobná oliva se štítkem, mosaz
 okenní panty válečkové, hladké, mosazné, spojovací šrouby v křídlech mosaz
 vnitřní dřevěný parapet hl. cca 120mm 3kusy, 2 kusy bez parapetu
 provedení: masiv dub, transparentní lak
 dřevěná okapnice s oplechováním (měděný plech)
 stav: poškozený krycí nátěr, vypraskaný skl.tmel vlivem povětrnostních podmínek
 návrh: celková repase, výměna fólie na sk.tabulkách

poznámka: jedna tabulka v olovu rozbitá

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>						
##	OR04	<p>Prvek OR04 - stávající okno dřevěné, rozm.:1200/1400mm</p> <p>analogicky dle popisu v PD: stávající okno dřevěné sdružené, dva rámy šroubované k sobě, dvojí zasklení dvoukřídlé, otevíravé dovnitř vnější křídla- dělená dvěma vodorovnými příčlemi, každé křídlo s třemi tabulkami, do sklenářského tmelu vnitřní křídla - svislé obdélné tabulky vsazené do olověných profilů, dvě vodorovné ocel. vzpěry na křídle sklo: číré s nepravidelným vzorem (ruční sklo) okování: okenní dvoucestná rozvora, ozdobná oliva se štítkem, mosaz okenní panty válečkové, hladké, mosazné, spojovací šrouby v křídlech mosaz vnitřní dřevěný parapet hl. cca 400mm provedení: masiv dub, transparentní lak dřevěná okapnice s oplechováním (měděný plech) stav: poškozený krycí nátěr , vypraskaný skl. tmel vlivem povětrnostních podmínek návrh: celková repase, výměna fólie na sk. tabulkách poznámka: ze strany interiéru vestavěná instalace výstavy, nepřístupno (při opravě je nutné počítat s demontáží výstavního panelu)</p> <p>Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>	ks	1,00000	23 700,00	23 700,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	OR05	Prvek OR05 - stávající okno dřevěné, rozm.:900/650mm	ks	2,00000	12 750,00	25 500,00		Vlastní

analogicky dle popisu v PD:

stávající okno dřevěné

sdužené, dva rámy šroubované k sobě, dvojí zasklení

jednokřídlé, vyklápěcí dovnitř

dělené jednou svislou příčlím, dvě tabulky

sklo: čiré s nepravidelným vzorem (ruční sklo)

kování: okenní jazýčkový uzávěr, ozdobná oliva se štítkem, mosaz

okenní panty válečkové, hladké, mosazné, spojovací šrouby v křídlech mosaz

vnitřní dřevěný parapet hl. cca 470mm

provedení: masiv dub, transparentní lak

dřevěná okapnice s oplechováním(měděný plech)

stav: poškozený krycí nátěr , vypraskaný skl.tmel vlivem povětrnostních podmínek

návrh: celková repase

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti,

povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících

plnění a dodávek potřeb.

##	OR06	Prvek OR06 - stávající okno dřevěné, rozm.780/1220mm	ks	4,00000	19 200,00	76 800,00		Vlastní
----	------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

stávající okno dřevěné

sdužené, dva rámy šroubované k sobě, dvojí zasklení

jednokřídlé, otevíravé dovnitř

vnější křídla- dělená dvěma vodorovnými příčlemi,

každé křídlo s třemi tabulkami, do sklenářského tmelu

vnitřní křídla - svislé obdélné tabulky vsazené do olověných profilů,

dvě vodorovné ocel.vzpěry na křídle

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sklo: čiré s nepravidelným vzorem (ruční sklo) kování: okenní dvoucestná rozvora, ozdobná oliva se štítkem, mosaz okenní panty válečkové, hladké, mosazné, spojovací šrouby v křídlech mosaz vnitřní dřevěný parapet hl. cca 400mm provedení: masiv dub, transparentní lak dřevěná okapnice s oplechováním(měděný plech) dřevěný parapet v interiéru hl.cca 250mm stav: poškozený krycí nátěr , vypraskaný skl.tmel vlivem povětrnostních podmínek návrh: celková repase Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
##	OR07	Prvek OR07 - stávající okno dřevěné, rozm.:300/430mm	ks	2,00000	4 950,00	9 900,00		Vlastní

analogicky dle popisu v PD:
 stávající okno dřevěné
 jednoduché dřevěné s jedním zasklením
 otvíravé dovnitř, jednokřídlové
 sklo: čiré
 kování: okenní jazýčkový uzávěr, půloliva se štítkem, hliník
 okenní panty válečkové, hladké, mosazné
 bez dřevěného parapetu v interiéru
 provedení: masiv dub, transparentní lak
 dřevěná okapnice s oplechováním(měděný plech)
 stav: poškozený krycí nátěr , vypraskaný skl.tmel vlivem povětrnostních podmínek
 návrh: celková repase
 výměna okenní kličky za mosaznou vč. štítku

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

##	OR08	Prvek OR08 - stávající okno dřevěné, rozm.:700/1070mm	ks	9,00000	12 900,00	116 100,00		Vlastní
----	------	---	----	---------	-----------	------------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:
 stávající okno dřevěné
 sdružené, dva rámy šroubované k sobě, dvojí zasklení
 jednokřídlé, vyklápěcí dovnitř
 dělené jednou svislou příčlím, dvě tabulky
 sklo: čiré s nepravidelným vzorem (ruční sklo)
 kování: okenní jazýčkový uzávěr, půloliva se štítkem, hliník
 okenní panty válečkové, hladké, mosazné
 bez dřevěného parapetu v interiéru
 provedení: masiv dub, transparentní lak
 dřevěná okapnice s oplechováním(měděný plech)
 stav: poškozený krycí nátěr , vypraskaný skl.tmel vlivem povětrnostních podmínek
 návrh: celková repase
 výměna okenní kličky za mosaznou vč. štítku

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

##	OR09	Prvek OR09 - stávající okno dřevěné, rozm.:1050/1300mm	ks	1,00000	19 350,00	19 350,00		Vlastní
----	------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:
 stávající okno dřevěné

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>sdružené, dva rámy šroubované k sobě, dvojí zasklení dvoukřídle, otevíravé dovnitř vnější i vnitřní křídla- dělená dvěma vodorovnými příčlemi, každé křídlo s třemi tabulkami, do sklenářského tmelu sklo: čiré s nepravidelným vzorem (ruční sklo) kování: dvoucestná rozvora, oliva se štítkem, hliník okenní panty válečkové, hladké, mosazné, spojovací šrouby v křídlech mosaz bez dřevěného parapetu v interiéru provedení: masiv dub, transparentní lak dřevěná okapnice s oplechováním(měděný plech) stav: poškozený krycí nátěr , vypraskaný skl.tmel vlivem povětrnostních podmínek návrh: celková repase výměna okenní kličky za mosaznou vč. štítku Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>						
##	OR10	<p>Prvek OR10 - stávající okno dřevěné, rozm.:900/650mm analogicky dle popisu v PD: stávající okno dřevěné sdružené, dva rámy šroubované k sobě, dvojí zasklení jednokřídle, vyklápěcí dovnitř dělené jednou svislou příčí, dvě tabulky sklo: čiré s nepravidelným vzorem (ruční sklo) kování: okenní jazýčkový uzávěr, ozdobná oliva se štítkem, mosaz okenní panty válečkové, hladké, mosazné, spojovací šrouby v křídlech mosaz vnitřní dřevěný parapet hl. cca 470mm provedení: masiv dub, transparentní lak dřevěná okapnice s oplechováním(měděný plech)</p>	ks	1,00000	12 750,00	12 750,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stav: poškozený krycí nátěr , vypraskaný skl.tmel vlivem povětrnostních podmínek návrh: celková repase poznámka:ze strany interiéru vestavěná instalace výstavy, nepřístupno (při opravě je nutné počítat s demontáží výstavního panelu) severní fasáda Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
##	OR11	Prvek OR11 - stávající okno dřevěné, rozm.:1840/1350mm	ks	1,00000	35 100,00	35 100,00		Vlastní

analogicky dle popisu v PD:
 stávající okno dřevěné
 sdružené, dva rámy šroubované k sobě, dvojí zasklení
 tříkřídle, otvíravé dovnitř, rám s dvěma svislými příčlemi
 křídla dělená dvěma vodorovnými příčlemi, třítabulková
 sklo: čiré s nepravidelným vzorem (ruční sklo)
 kování: okenní jazýčkový uzávěr, půloliva se štítkem, hliník
 parapet v interiéru obložen keramickým obkladem- demontovat
 nahradit novým dřevěným hl. cca 250mm
 provedení: masiv dub, transparentní lak
 dřevěná okapnice s oplechováním(měděný plech)
 stav: poškozený krycí nátěr , vypraskaný skl.tmel vlivem povětrnostních podmínek
 návrh: celková repase
 dvě krajní křídla předělat na výklopné dovnitř s ovládací pákou
 umístěnou na spodní hranu okenního parapetu
 okenní panty válečkové, hladké, mosazné, spojovací šrouby v křídlech mosaz
 nový dřevěný parapet
 severní fasáda

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>						
##	OR12	<p>Prvek OR12 - stávající okno dřevěné, rozm.:1100/1900mm</p> <p>analogicky dle popisu v PD: stávající okno dřevěné sdružené, dva rámy šroubované k sobě, dvojí zasklení dvoukřídle, otevíravé dovnitř vnější křídla- dělená dvěma vodorovnými příčlemi, každé křídlo s čtyřmi tabulkami,do sklenářského tmelu vnitřní křídla - svislé obdélné tabulky vsazené do olověných profilů, tři vodorovné ocel.vzpěry na křídle sklo: číré s nepravidelným vzorem (ruční sklo) kování: okenní dvoucestná rozvora,ozdobná oliva se štítkem,mosaz okenní panty válečkové, hladké, mosazné, spojovací šrouby v křídlech mosaz vnitřní dřevěný parapet hl. cca 220mm provedení: masiv dub, transparentní lak dřevěná okapnice s oplechováním(měděný plech) stav: poškozený krycí nátěr , vypraskaný skl.tmel vlivem povětrnostních podmínek návrh: celková repase severní fasáda</p> <p>Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>	ks	1,00000	29 550,00	29 550,00		Vlastní

##	998766203R01 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	11 898,00000	1,85	22 011,30	800-766	RTS 24/ II
----	--	---	--------------	------	-----------	---------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 767 Konstrukce zámečnické						301 586,36		
##	767995103R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg Odvětrávací kanál : 7,09*(21,8+7,22) Mezisoučet	kg	205,75180	150,00	30 862,77	800-767	RTS 24/ II
##	767.000.POZN	Tuto položku necenit, ale do cen položek opravy dveří zahrnout Postup repasí dveřního kování 1/ opatrně demontovat, pečlivě očíslovat, pro jejich opětovné osazení 2/ prověřit funkčnost, následně opravit 3/ opatřit protikorozním nátěrem, mosaz vyčistit 4/ ocel nový vrchní krycí nátěr odstín dle stávajícího 5/ novodobé kování v provedení chrom/plast bude nahrazeno mosazným dle vzoru na ostatních dveřích U všech repasovaných dveří dojde před realizací k detailní prohlídce, kde se posoudí stav dřeva a jeho konstrukce. Po demontáži dveří je možné, že budou zjištěny skryté vady, které způsobí změnu zvoleného postupu. Tyto skutečnosti budou komisionálně posouzeny a případné změny řešení (např. místo repase výroba kopie) budou projednány ve správním řízení. Postup opravy ocelových dveří DR/02, DR/04 Obnova nátěrů rámy zůstávají v ostění 1/ demontovat zasklení, bezpečně uložit 2/ rámy ponechat na místě a provést opravu 3/ odstranit staré vrstvy barvy 4/ konstrukci zbavit koroze a očistit dle ČSN 5/ provést základní antikorozní nátěr 6/ provést minimálně 2x silnovrstvý vrchní nátěr na ocelové konstrukce grafitovým typem barvy 7/ skleněné výplně vyčistit 8/ osadit do rámu 9/ zalištovat přesný popis povrchové úpravy viz TP/101		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
##	76799R1	žárové zinkování+2x ochranný nátěr	kg	236,61457	50,00	11 830,73		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Odvětrávací kanál : 7,09*(21,8+7,22)*1,15 236,61457
 Mezisoučet 236,61457

##	DR02	Prvek DR02 - stávající ocelová stěna, rozm.:2083/3250mm	ks	1,00000	26 400,00	26 400,00		Vlastní
----	------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:
 stávající ocelová stěna
 obvodový nosný rám kotvený do ostění
 s dvoukřídlovými dveřmi otvíravými dovnitř, s obloukovým zakončením
 krajní pole pevná, nadsvětlík obloukový pevný
 kované pruty stočené do rostlinného dekoru
 z vnitřní strany zasklení čirým jednoduchým sklem, zalištované
 kování: dveřní panty otvíravé kované, klika se štítkem kovaná
 zámek vložkový, dveřní zástrče horní/dolní
 provedení: ocel pod nástřik, odstín tmavá šedá
 stav: místy poškozena povrchová úprava
 návrh: očištění, drobná oprava povrchové úpravy
 Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

##	DR04	Prvek DR04 - stávající ocelová stěna, rozm.:2350/4025mm	ks	1,00000	20 400,00	20 400,00		Vlastní
----	------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:
 stávající ocelová stěna
 pevná; ocelový nosný rám s dvěma svislými a dvěma vodorovnými příčlemi
 v horní části do oblouku
 děleno na devět polí, v každém poli pět dělicích svislých hraněných tyčí
 kotvený do ostění otvoru
 z vnitřní strany prosklení- skleněné obdélné tabulky v olověných profilech
 zalištováno do obvodového rámu
 ocelová vzpěra v interiéru

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sklo: čiré s nepravidelným vzorem (ruční sklo) provedení: ocel pod nástřik, odstín tmavá šedá stav: povrchová úprava poškozena vlivem povětrnostních podmínek návrh: celková repase poznámka: ze strany interiéru vestavěná instalace výstavy, nepřístupno (při opravě je nutné počítat s demontáží výstavního panelu) Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
##	Z01	Prvek Z01 - stávající okenní kovaná mříž, rozm.:1200/1640mm, pásek 15x15mm analogicky dle popisu v PD: stávající okenní kovaná mříž pevná ocelový obvodový rám kotvený do okenního ostění diagonální kované pruty hraněné vzájemně provlékané provedení: ocel kovářsky zpracovaná kovářská čerň ochrana při stavbě: ochránit stav: poškozená povrchová úprava návrh: TP/101 prověřit kotvení popřípadě opravit Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	9,00000	4 060,00	36 540,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	Z02	Prvek Z02 - stávající okenní kovaná mříž, rozm.:1200/1900mm, pásek 15x15mm analogicky dle popisu v PD: stávající okenní kovaná mříž pevná ocelový obvodový rám kotvený do okenního ostění diagonální kované pruty hraněné vzájemně provlékané provedení: ocel kovářsky zpracovaná kovářská čerň ochrana při stavbě: ochránit stav: poškozená povrchová úprava návrh: TP/101 prověřit kotvení popřípadě opravit Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	12,00000	4 480,00	53 760,00		Vlastní
##	Z03	Prvek Z03 - stávající okenní kovaná mříž, rozm.:1140/1450mm, pásek 15x15mm analogicky dle popisu v PD: stávající okenní kovaná mříž pevná ocelový obvodový rám kotvený do okenního ostění diagonální kované pruty hraněné vzájemně provlékané provedení: ocel kovářsky zpracovaná kovářská čerň ochrana při stavbě: ochránit stav: poškozená povrchová úprava návrh: TP/101 prověřit kotvení popřípadě opravit	ks	9,00000	4 200,00	37 800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p style="color: green; font-size: small;">Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>						
##	Z04	Prvek Z04 - stávající okenní kovaná mříž, rozm.:1200/1400mm, pásek 15x15mm analogicky dle popisu v PD: stávající okenní kovaná mříž pevná ocelový obvodový rám kotvený do okenního ostění diagonální kované pruty hraněné vzájemně provlékané provedení: ocel kovářsky zpracovaná kovářská čerň ochrana při stavbě: ochránit stav: poškozená povrchová úprava návrh: TP/101 prověřit kotvení popřípadě opravit Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1,00000	3 780,00	3 780,00		Vlastní
##	Z05	Prvek Z05 - stávající okenní kovaná mříž analogicky dle popisu v PD: stávající okenní kovaná mříž pevná ocelový obvodový rám kotvený do okenního ostění diagonální kované pruty hraněné vzájemně provlékané provedení: ocel kovářsky zpracovaná	ks	1,00000	1 400,00	1 400,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p style="text-align: center;">kovářská čerň</p> <p>ochrana při stavbě: ochránit stav: poškozená povrchová úprava návrh: TP/101 prověřit kotvení popřípadě opravit Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>						
##	Z06	<p>Prvek Z06 - stávající okenní kovaná mříž, přibližně: 760x1140mm, pásek 15x15mm</p> <p>analogicky dle popisu v PD: stávající okenní kovaná mříž pevná ocelové kované pruty hraněné, svislé a vodorovné spojované kovanými nýty/objímkami kotveno do okenního ostění provedení: ocel kovářsky zpracovaná kovářská čerň</p> <p>ochrana při stavbě: ochránit stav: poškozená povrchová úprava návrh: TP/101 prověřit kotvení popřípadě opravit</p> <p>Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>	ks	4,00000	2 520,00	10 080,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	Z07	Prvek Z07 - stávající kovaná mříž, rozměr: 1260x1950mm, pásek 15x15mm analogicky dle popisu v PD: stávající kovaná mříž Kovaná mříž umístěna ve schodišťové stěně. pravá, otevíravá ven. ocelový obvodový rám kotvený do ostění diagonální kované pruty hraněné vzájemně provlékané kování: kované otočné panty krabicový zámek kovaný klika kovaná provedení: ocel kovářsky zpracovaná kovářská čerň ochrana při stavbě: ochránit stav: poškozená povrchová úprava návrh: TP/101 prověřit kotvení popřípadě opravit Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1,00000	5 180,00	5 180,00		Vlastní
##	Z08	Prvek Z08 - stávající okenní kovaná mříž v interiéru, Rozměry: 700x1090, pásek 15x15mm analogicky dle popisu v PD: stávající okenní kovaná mříž v interiéru sklopná do interiéru ocelový obvodový rám ocelové kované pruty hraněné, svislé a vodorovné spojované kovanými nýty/objímkami kotveno do kovaných úchytlů na stěně	ks	9,00000	2 240,00	20 160,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>kovaná zástěhč pro zajištění uzavřené polohy provedení: ocel kovářsky zpracovaná kovářská čerň ochrana při stavbě: ochránit stav: poškozená povrchová úprava návrh: TP/101 prověřit kotvení popřípadě opravit</p> <p>Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>						
##	Z09	<p>Prvek Z09 - stávající okenní kovaná mříž v interiéru, Rozměry: 1050/1300, pásek 15x15mm analogicky dle popisu v PD: stávající okenní kovaná mříž v interiéru otvíravá do interiéru, dvoukřídlová ocelový obvodový rám ocelové kované pruty hraněné, svislé a vodorovné spojované kovanými nýty/objímkami kotveno do kovaných úchytů na stěně kovaná zástěhč pro zajištění uzavřené polohy provedení: ocel kovářsky zpracovaná kovářská čerň ochrana při stavbě: ochránit stav: poškozená povrchová úprava návrh: TP/101 prověřit kotvení popřípadě opravit Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).</p>	ks	1,00000	4 200,00	4 200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

##	Z10	Prvek Z10 - stávající dekorativní kovové madlo, šířka pásoviny: 40mm, výška kuželek: 50 mm	m	5,50000	1 400,00	7 700,00		Vlastní
----	-----	--	---	---------	----------	----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

stávající dekorativní kovové madlo
 ocelová pásovina šíře 40mm
 ocelové kuželky výška 50mm - 11kusů
 celková délka 5500mm
 provedení: ocel kovářsky zpracovaná
 kovářská čerň
 ochrana při stavbě: ochránit
 stav: poškozená povrchová úprava
 návrh: TP/101

prověřit kotvení popřípadě opravit
 Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

##	Z11	Prvek Z11 - stávající exteriérové kované madlo, délka madla: 1450mm, výška zábradlí: 1000mm	ks	1,00000	1 400,00	1 400,00		Vlastní
----	-----	---	----	---------	----------	----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:

stávající exteriérové kované madlo
 kovaná tyč na koncích ztočená
 provlečena do dvou kovaných objímek kotvených do fasády
 provedení: ocel kovářsky zpracovaná
 kovářská čerň
 ochrana při stavbě: ochránit

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stav: poškozená povrchová úprava návrh: TP/101 prověřit kotvení popřípadě opravit Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
##	Z12	Prvek Z12 - stávající exteriérové kované madlo, délka madla: 2700mm, výška zábradlí: 750mm analogicky dle popisu v PD: stávající exteriérové kované madlo kovaná tyč na koncích ztočená provlečena do dvou kovaných objímek kotvených do fasády provedení: ocel kovářsky zpracovaná kovářská čerň ochrana při stavbě: ochránit stav: poškozená povrchová úprava návrh: TP/101 prověřit kotvení popřípadě opravit Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1,00000	1 260,00	1 260,00		Vlastní
##	Z13	Prvek Z13 - stávající exteriérové kované madlo, délka madla: 1250mm, výška zábradlí: 100mm analogicky dle popisu v PD: stávající exteriérové kované madlo kovaná tyč na koncích ztočená	ks	1,00000	1 260,00	1 260,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>provlečena do tří kovaných svislých stojek kotvených do madelní desky a kamenných stupňů provedení: ocel kovářsky zpracovaná kovářská čerň ochrana při stavbě: ochránit stav: poškozená povrchová úprava návrh: TP/101 prověřit kotvení popřípadě opravit Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>						
##	Z14	<p>Prvek Z14 - stávající exteriérová lampa, rozměr: 340x580 mm analogicky dle popisu v PD: stávající exteriérová lampa Umístěná na střed nad hlavníma dveřma v 1NP. Bodově kotveno na fasádě. ocelová konstrukce kovářsky zpracovaná zasklení: sklo mléčné provedení: ocel kovářsky zpracovaná kovářská čerň ochrana při stavbě: ochránit stav: poškozená povrchová úprava návrh: TP/101, nový světelný zdroj - dióda prověřit kotvení popřípadě opravit Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>	ks	1,00000	1 680,00	1 680,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	Z15	Prvek Z15 - stávající exterierní mřížka průduchu, stávající rozměr: 210x210mm	ks	3,00000	3 500,00	10 500,00		Vlastní

analogicky dle popisu v PD:

bude demontována a nahrazena novým typem

nový vzor bude sejmout dle stávajících mřížek umístěných na uliční fasádě(viz vzor)

rozměr bude zachován dle stávajících průduchů

před výrobou nutno zaměřit

provedení: ocel

kovářská čerň

ochrana při stavbě: demontáž stávající plechové mřížky

stav: poškozeno korozí

návrh: TP/101. výroba kopie mřížky viz uliční fasáda

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti,

povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících

plnění a dodávek potřeb.

##	13331734R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038): a = 60 mm; b = 60 mm; t = 8.0 mm	t	0,23661	33 360,00	7 893,31	SPCM	RTS 24/ II
----	-----------	--	---	---------	-----------	----------	------	------------

Odvětrávací kanál : 7,09*(21,8+7,22)*1/1000*1,15

0,23661

Mezisoučet

0,23661

##	998767203R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	2 940,99900	2,55	7 499,55	800-767	RTS 24/ II
----	-------------	--	---	-------------	------	----------	---------	------------

Díl 782		Konstrukce z přírodního kamene				171 279,89		
##	KN01	Prvek KN01 - kamenný sokl u fasády	m2	42,14000	1 320,00	55 624,80		Vlastní

analogicky dle popisu v PD:

kamenný sokl u fasády

Pískovcový sokl po obvodu fasády.

V různých místech fasády různá výška a šířka kamenů.

Sokl opatrně sejmout, a uložit, desky budou opět použity pro zádlažbu okapního chodníku.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Odstranit ocel. Kotvy i cementovou maltu. Nahradit vápennou soklovou omítkou viz. detail 01. (omítka řešena samostatně položkami ve fasádě) U přechodu do dlažby negativní drážka.</p> <p>Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. přibližná plošná výměra - celková plocha : 42,14 42,14000</p>						
##	KN02	<p>Prvek KN02 - zvýrazněné kamenné nároží na fasádě analogicky dle popisu v PD: zvýrazněné kamenné nároží na fasádě Umístění: Jihozápadní roh a jihovýchodní roh jižní fasády Jihovýchodní roh východní fasády. Žulové kameny průměrné velikosti: 300x300x450mm ochrana při stavbě: v průvěhu stavby ochránit Návrh: vyspárovat maltou s hydraulickým vápnem. Opatřit lazurní vrstvou vápenné barvy. přibližná plocha obnažené částí kamenů: 5m2 východní fasáda + 1m2 jižní celková přibližná plocha pro nátěr: 6m2</p> <p>Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. plocha: 5m2 východní fasáda + 1m2 jižní : 5+1 6,00000</p>	m2	6,00000	1 800,00	10 800,00		Vlastní
##	KN03	<p>Prvek KN03 - kamenné obložení schodišťové stěny, Rozměry: 440x40x5500</p>	celek	1,00000	17 400,00	17 400,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>analogicky dle popisu v PD: Kamenné obložení schodišťové stěny Umístění: Jihozápadní roh a jihovýchodní roh jižní fasády Jihovýchodní roh východní fasády. Hodnocení: žulové kamenné desky jako obklad vrchní části schodišťové stěny na východní části fasády ochrana při stavbě: v průvěhu stavby ochránit Návrh: očistit, spárovat - viz TP/103 Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>						
##	KN04	Prvek KN04 - Hlavice sloupků u schodiště, Rozměry: podstava 500x500x350mm cca, průměr koule: 320mm cca	ks	1,00000	19 200,00	19 200,00		Vlastní
		<p>analogicky dle popisu v PD: Hlavice sloupků u schodiště Hodnocení: Kamenné profilované zakončení sloupu u schodišťové stěny. Materiál: žula ochrana při stavbě: v průvěhu stavby ochránit Návrh: očistit, spárovat - viz TP/103 Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>						
##	KN05	Prvek KN05 - kamenné schodiště na fasádě	celek	1,00000	17 520,00	17 520,00		Vlastní
		<p>analogicky dle popisu v PD: kamenné schodiště na fasádě počet stupňů: 20, rozměry: cca 300x175mm šířka schodiště: 1250-1300 - nutno doměřit</p>						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

ochrana při stavbě: v průběhu stavby ochránit
 Návrh: očistit, spárovat - viz TP/103
 Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

##	KN06	Prvek KN06 - Kamenný obklad u schodiště, orientační rozměr 130x300mm	m	19,00000	960,00	18 240,00		Vlastní
----	------	--	---	----------	--------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:
 Kamenný obklad u schodiště
 Hodnocení: Obklad z kamenných desek přibližné velikosti: 130x300mm
 v délce celého schodiště po obou stranách
 ochrana při stavbě: nechránit
 Návrh: Odstranit v celé délce. Nahradit soklovou omítkou a omývatelným povrchem.
 Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

$v=130\text{mm} : (0,3+0,175)*20*2$ 19,00000
19,00000

Mezisoučet

##	KN07	Prvek KN07 - Kamenný obklad u vchodu, orientační rozměr 130x450mm	m	5,00000	2 160,00	10 800,00		Vlastní
----	------	---	---	---------	----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:
 Kamenný obklad u vchodu
 Hodnocení: Obklad z kamenných desek přibližné velikosti: 130x450mm
 v délce cca 5 bm
 ochrana při stavbě: nechránit
 Návrh: Odstranit v celé délce. Nahradit soklovou omítkou a omývatelným povrchem.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. v délce cca 5 bm : 5</p> <p style="color: blue;">5,00000</p> <p style="color: orange;">Mezisoučet</p> <p style="color: orange;">5,00000</p>						
##	KN08	<p>Prvek KN08 - kamenné ostění</p> <p>analogicky dle popisu v PD: Kamenné ostění Otvor s gotickou klenbou z kamenného ostění. Typ kamene: žula ochrana při stavbě: v průvěhu stavby ochránit Návrh: omýt, spárovat - viz TP/103</p> <p>Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.</p>	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
##	998782203R0	<p>Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m 50 m vodorovně</p>	%		1 615,84800	6,00	9 695,09	800-782 RTS 24/ II

Díl 783		Nátěry					11 340,00	
##	TP/102	<p>TP/102 – Povrchová úprava dřevěných konstrukcí (podhled markýzy)</p> <p>analogicky dle popisu v PD: TP/102 – Povrchová úprava dřevěných konstrukcí (podhled markýzy) Odstranit zbytky barvy a spáry vyšpánovat, zkontrolovat ukotvení. Odstranit starší vrstvy barvy. Dřevěnou konstrukcí repasovat (zkontrolovat). Napustit proti hnilobě. 1 × základní lazurní nátěr.</p>	m2	27,00000	420,00	11 340,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Olejovosková barva pro exteriér.
2 × vrchní lazurní nátěr – polomat.
Olejovosková barva pro exteriér.

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

TP/102 – Povrchová úprava dřevěných konstrukcí (podhled markýzy) : 27,00000
6*1.8*2.5

Díl 784	Malby						4 500,00		
----------------	--------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

##	784422271R0	Malby vápenné se začištěním v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné s dvojnásobným pačokováním	m2	50,00000	90,00	4 500,00	800-784	RTS 24/ II
----	-------------	--	----	----------	-------	----------	---------	------------

předpoklad pro opravy ostění u opravovaných otvorů cca 50m2 : 50 50,00000

Díl 798	Restaurování						120 000,00		
----------------	---------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

##	ZV01	Prvek ZV01 - nástěnný obraz Nejsvětější trojice, rozm.:1200x1900mm, orientační rozměr	ks	1,00000	120 000,00	120 000,00	Vlastní	
----	------	---	----	---------	------------	------------	---------	--

analogicky dle popisu v PD:
nástěnný obraz Nejsvětější trojice
Umístění: Dvorní-východní fasáda středního traktu 2.NP
Hodnocení: Podléhá restaurátorskému režimu
- restaurátorský průzkum a záměr
- projednání s památk. organizacemi
- vlastní restaurování
- předání a vypracování rest. zprávy

restaurátor s licenci MK ČR
ochrana při stavbě: v průběhu stavby ochránit geotefílíí a bedněním
Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Díl M21	Elektromontáže					38 180,00		
----------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

##	SV01	Prvek SV01 stávající historizující svítidlo	ks	1,00000	740,00	740,00		Vlastní
----	------	---	----	---------	--------	--------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:
 Nová LED dióda
 1 x Stávající historizující svítidlo (nad vstupem do dvora)
 Výměna světelného zdroje za LED s patičí E27, 7.5W, 2700K
 Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

##	SV02	Prvek SV01 nové nástěnné venkovní svítidlo	ks	3,00000	12 480,00	37 440,00		Vlastní
----	------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

analogicky dle popisu v PD:
 Nové nástěnné venkovní svítidlo
 Nové LED svítidlo značky iGuzzini - Allure - hliníkové - bílé.
 Allure - Wall-mounted luminaire - Warm White - Integrated power supply - AS (Down) optic
 7.1W 530.4lm - 2700K
<https://www.iguzzini.com/s650/>
 Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.
 Demontovat stávající moderní svítidla (3x).
 Na místech demontovaných svítidel instalovat nové svítidla.
 návrh: demontace stávajících, instalace nových

Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).
 Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.

Díl D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	106 726,22
----------------	--	-------------------

##	979086112R0	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, bez naložení, s vyložním a hrubým urovnáním	t	46,50380	200,00	9 300,76	832-1	RTS 24/ II
----	-------------	---	---	----------	--------	----------	-------	------------

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,56,57,58,59,60,61,64,73,79,83, :

Součet : 46,50380

46,50380

##	979011311R0	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s naložením sutí do shozu	t	9,30076	250,00	2 325,19	801-3	RTS 24/ II
----	-------------	---	---	---------	--------	----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,56,57,58,59,60,61,64,73,79,83, :

Součet : 9,30076

9,30076

##	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	46,50380	220,00	10 230,84	801-3	RTS 24/ II
----	-------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	------------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,56,57,58,59,60,61,64,73,79,83, :

Součet : 46,50380

46,50380

##	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 348,61016	25,00	33 715,25	801-3	RTS 24/ II
----	-------------	--	---	-------------	-------	-----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,56,57,58,59,60,61,64,73,79,83, :

Součet : 1348,61016

1

##	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	46,50380	400,00	18 601,52	801-3	RTS 24/ II
----	-------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,56,57,58,59,60,61,64,73,79,83, :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet: : 46,50380		46,50380				
##	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,56,57,58,59,60,61,64,73,79,83, : Součet: : 186,01519	t	186,01519	50,00	9 300,76	801-3	RTS 24/ II
		Součet: : 186,01519		186,01519				
##	979999999R0	Poplatek za recyklaci, sutí s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,56,57,58,59,60,61,64,73,79,83, : Součet: : 46,50380	t	46,50380	500,00	23 251,90	801-3	RTS 24/ II
		Součet: : 46,50380		46,50380				
Díl VN		Vedlejší náklady				20 000,00		
##	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 24/ II
Díl ON		Ostatní náklady				30 359,28		
##	ARCHEO-002	Archeologický dohled při výkopech hlubších než 300mm Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 29,54760	m3	29,54760	50,00	1 477,38		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 29,54760		29,54760				
##	ON26-02	Ochrana stávajících dlažeb analogicky dle popisu v PD: Stávající dlažba bude ochráněna vrstvou geotextilie a folie Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Obvod - základna lešení : Pohled - jižní průčelí : (21,8+1,5)*3 Pohled - východní průčelí : 29,97*3 při pohledu na východní průčelí levý bok opěrného pilíře (80%) : (2,4+1*2)*3	m2	241,17000	70,00	16 881,90		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2024-009RC Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy
O:	02 Rekonstrukce (revitalizace) dvorních fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy.
R:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Řezopohled II. - II. severní průčelí (vč. pravého boku opěrného pilíře) : 11,7*3		35,10000				
		Řezopohled I. - I. jižní průčelí : 11,02*3		33,06000				
		Mezisoučet		241,17000				
##	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 24/ II

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Celkem	5 053 501,02
---------------	---------------------

POJISTNÁ SMLOUVA č. 2738902427

Pojistitel:**UNIQA pojišťovna, a.s.**

Sídlem: Evropská 810/136, 160 00 Praha 6

IČ: 492 40 480

vedená u Městského soudu v Praze

oddíl B, vložka 2012

Pojistník a pojištěný:**STATUS stavební a.s.**

sídlem: Nádražní 998, 396 01 Humpolec

IČ: 466 79 120

vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

oddíl B, vložka 487

Počátek pojištění: 12. 8. 2023
Konec pojištění: 12. 8. 2026 bez automatického prodlužování
Dodatek č. 1: s účinnosti od 22.10.2024 (změna data konce pojištění, navýšení limitu plnění, vyjmutí obchodní slevy)

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část - UCZ/15 se ujednává, že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojištník podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli.

Pojištěné předměty podnikání – dle výpisů z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku pojištěného, které jsou uvedeny v příloze této smlouvy, s vyloučením těchto činností:

- Výkon zeměměřických činností
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- Projektová činnost ve výstavbě
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Základní pojištění odpovědnosti – v rozsahu čl. 4 doplňkových pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatele a právnické osoby – UCZ/Odp-P/20 (dále jen „UCZ/Odp-P/20) /01/

Limit plnění:	70.000.000 Kč
Spoluúčast:	20.000 Kč
Územní platnost:	Česká republika
Roční pojistné:	233.900 Kč

Základní pojištění se přitom vztahuje m. j. na povinnost pojištěného nahradit:

- újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení (včetně újmy nemajetkové, včetně duševních útrap, včetně újmy na živém zvířeti)
- škodu vzniklou poškozením, zničením a pohřešování věci
- následnou finanční škodu
- náklady k právní ochraně pojištěného
- zachraňovací náklady
- **náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou za zdravotní péči ve prospěch třetí osoby**
- **náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch pracovníka pojištěného**
- **úhradu regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění**
- **odpovědnost z vlastnictví a oprávněného užívání (nájmu) budovy nebo pozemku**
- odpovědnost z provozu vozidla nad rámec povinného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a z provozu vozidla jako pracovního stroje
- odpovědnost za škodu, újmu způsobenou uční, žákou, studentu při praktickém vyučování u pojištěného
- odpovědnost za škodu na podzemním vedení
- **odpovědnost za škodu způsobenou sesedáním a sesouváním půdy, jakož i poddolováním a vibracemi (pro stavební firmy)**
- odpovědnost za škodu způsobenou při pastvě
- odpovědnost za škodu způsobenou pozvolným vnikáním vlhka
- ručení vlastníka dle zákona o pozemních komunikacích
- odpovědnost za pomocníka
- regres vůči subjektu, kterému byl dočasně ze strany agentury práce přidělen zaměstnanec
- retroaktivní krytí v rozsahu stávajícího pojištění

Další pojištěná rizika a nebezpečí – v rozsahu čl. 5 UCZ/Odp-P/20

Odpovědnost za škodu, újmu způsobenou vadou výrobku v rozsahu čl. 5 bodu 1 UCZ/Odp-P/20, zahrnuje i odpovědnost za škodu způsobenou vadou vykonané práce po jejím předání /51/

Sublimit plnění: 70.000.000 Kč
Spoluúčast: 20.000 Kč
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: zahrnuto v pojistném za základní pojištění

Odpovědnost za škodu, újmu způsobenou přenosem choroby v rozsahu čl. 5 bodu 2 UCZ/Odp-P/20 /90/

Sublimit plnění: 5.000.000 Kč
Spoluúčast: 5.000 Kč
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: zahrnuto v pojistném za základní pojištění

Odpovědnost za škodu na vnesených a odložených věcech třetích osob a zaměstnanců v rozsahu čl. 5 bodu 4 UCZ/Odp-P/20 /11/

Sublimit plnění: 1.000.000 Kč
Spoluúčast: 1.000 Kč
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: zahrnuto v pojistném za základní pojištění

Odpovědnost za nemajetkovou újmu, která vznikla jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcením v rozsahu čl. 5 bodu 3 UCZ/Odp-P/20 /94/

Sublimit plnění: 5.000.000 Kč
Spoluúčast: 5.000 Kč
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: 3.400 Kč

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných a na věcech převzatých - včetně vozidel/strojů v rozsahu čl. 5 bodu 5 UCZ/Odp-P/20 /52/

Sublimit plnění: 5.000.000 Kč
Spoluúčast: 5.000 Kč
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: 31.600 Kč

Odpovědnost za finanční škodu v rozsahu čl. 5 bodu 6 UCZ/Odp-P/20 /04/

Sublimit plnění: 5.000.000 Kč
Spoluúčast: 5.000 Kč
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: 2.300 Kč

Odpovědnost za škodu vzniklou narušením životního prostředí v rozsahu čl. 5 bodu 12

UCZ/Odp-P/20 /09/

Sublimit plnění:	5.000.000 Kč
Spoluúčast:	5.000 Kč
Územní platnost:	Česká republika
Roční pojistné:	6.500 Kč

Odpovědnost za finanční škodu způsobenou vadou výrobku – DEMONTÁŽ v rozsahu čl. 5 bodu 7 UCZ/Odp-P/20 /10/

Sublimit plnění:	5.000.000 Kč
Spoluúčast:	5.000 Kč
Územní platnost:	Česká republika
Roční pojistné:	12.600 Kč

Odpovědnost za finanční škodu způsobenou vadou výrobku – SMÍSENÍ v rozsahu čl. 5 bodu 8 UCZ/Odp-P/20 /16/

Sublimit plnění:	5.000.000 Kč
Spoluúčast:	5.000 Kč
Územní platnost:	Česká republika
Roční pojistné:	11.200 Kč

Odstranění výluk na majetkovou propojenost v rozsahu čl. 5 bodu 10 UCZ/Odp-P/20 /97/

Sublimit plnění:	5.000.000 Kč
Spoluúčast:	5.000 Kč
Územní platnost:	Česká republika
Roční pojistné:	zahrnuto v pojistném za základní pojištění

Závěrečná ustanovení

Tato pojistná smlouva navazuje na pojistnou smlouvu č. 2731902039.

Roční pojistné celkem:	301.500 Kč
Sleva za dobu pojištění:	5 %
Roční pojistné po slevách:	286.425 Kč
Způsob placení:	Ročně
Splátka pojistného:	286.425 Kč
Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu, za rok 2023:	630.000.000 Kč
Splatnost pojistného:	12. 8. (den a měsíc běžného roku)
Splatnost pojistného v 1. roce:	28. 8. 2023

Alikvotní pojistné od 12.11.2024 – 12.8.2025 za tento dodatek činí 82.410 Kč a je splatné ihned.

Případná odchylka pojistného je způsobena upřesněním výpočtů počítačovým zpracováním.

Pojistné bude hrazeno na účet zplnomocněného makléře ADORES centrum pojištění s.r.o.:

Peněžní ústav: Unicredit Bank, a.s.
Číslo účtu: 2108114498
Kód banky: 2700
Konstantní symbol: 3558
Variabilní symbol: dle vyúčtování makléře

Za termín úhrady se považuje den, kdy byla částka připsána na účet zplnomocněného makléře.

Ujednání ke slevě za pojištění na 3 roky

Sleva 5 % za délku pojištění se poskytuje na celou dobu pojištění. Pojistník je oprávněn vypovědět pojistnou smlouvu dle příslušných ujednání VPP, obecná část UCZ/20, které tvoří přílohu této pojistné smlouvy. Vypoví-li však pojistník pojistnou smlouvu před uplynutím sjednané lhůty pojištění a pojistná smlouva z tohoto důvodu zanikne před 12.8.2026, je povinen neoprávněně získanou slevu vrátit.

Způsob likvidace pojistných událostí:

V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na Vašeho pojišťovacího zprostředkovatele, který s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem.

V Praze dne 18.11.2024



VZ

Jitka Oudránová

Upisovatel - odpovědnost
Pojištění odpovědnosti a
přepravy



Ing. Petra Ondříková

Hlavní upisovatel - odpovědnost
Pojištění odpovědnosti a
přepravy

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu a o zpracování osobních údajů pro účely tohoto pojistného vztahu, že jsem byl seznámen s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že pojistná smlouva na uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy,

keré jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Ochrana osobních údajů získaných v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pojistník je povinen pojištěného, resp. pojištěné, jakož i všechny další oprávněné třetí osoby, řádně a včas informovat o zpracování jejich osobních údajů v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy, o jejich souvisejících právech a dalších relevantních skutečnostech vymezených v článku 13, resp. v článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a sice poskytnutím samostatné listiny obsahující informace o zpracování osobních údajů dle článku 13, resp. článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to poskytnutím stejnopisu listiny označené jako „Informace o zpracování osobních údajů“ anebo jiným vhodným způsobem.

Souhlasím s tím, aby pojistitel uvedl mé jméno/název v seznamu významných klientů, se kterými uzavřel příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno pro účely § 128 zákona č. 277/2009 Sb. v platném znění.

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami, které jakožto Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatelů/20 tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:

- Všeobecné pojistné podmínky – obecná část – UCZ/15
- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/20
- Doplnkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatele a právnické osoby – UCZ/Odp-P/20
- Informace o zpracování osobních údajů

Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje pojistný zájem pojistníka uvedeného výše.

Prohlašuji, že nejsem povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „povinný subjekt“), a tedy že pojistná smlouva č. 2738902427 resp. dodatek k této smlouvě (dále jen „smlouva“) nepodléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „registr smluv“).

Beru na vědomí, že pokud se výše uvedené prohlášení nezakládá na pravdě, odpovídám společnosti UNIQA pojišťovna, a. s. (dále jen „UNIQA“) za škodu, která UNIQA v důsledku tohoto nepravdivého prohlášení vznikne.

V HUMPOLECI dne 18. 11. 2024



396 01 HUMPOLEC
Nádražní 998
DIČ: CZ46679120
tel.: 565 532 305
fax: 565 533 216
podpis a otisk razítka pojistníka

Pojištěno prostřednictvím: ADORES centrum pojištění s.r.o., ZČ: 72043010
Zpracovala: Jitka Oudránová



Příloha č. 5 Smlouvy o dílo
Seznam poddodavatelů

PODDODAVATEL Č. 1					
Název	IČO	Sídlo	Finanční objem plnění v Kč	Podíl plnění v % z celkové ceny zakázky	Části zakázky, které máte v úmyslu zadat poddodavateli
STATICAL Aplikace s.r.o.	08334145	Jateční 1778/43, 40000 Ústí nad Labem	3862800,-	11,09	<u>Mikropiloty a helikální výztuž</u>

SEZNAM PODDODAVATELŮ

PODDODAVATEL Č. 1					
Název	IČO	Sídlo	Finanční objem plnění v Kč	Podíl plnění v % z celkové ceny zakázky	Části zakázky, které máte v úmyslu zadat poddodavateli
STATICAL Aplikace s.r.o.	08334145	Jateční 1778/43, 40000 Ústí nad Labem	3862800,-	11,09	<u>Mikropiloty a helikální výztuž</u>