

JSOU-LI V ZD NEBO JEJICH PŘÍLOHÁCH UVEDENY KONKRÉTNÍ OBCHODNÍ NÁZVY, JEDNÁ SE POUZE O VYMEZENÍ POŽADOVANÉHO STANDARDU A ZADAVATEL UMOŽŇUJE I JINÉ TECHNICKY A KVALITATIVNĚ SROVNATELNÉ ŘEŠENÍ!!!

LEGENDA:

ROZVODY STUDENÉ VODY

ROZVODY TEPLÉ VODY


ROZVODY CÍRKULACE TEPLÉ VODY


PLASTOVÉ POTRUBÍ TYP PPR-3 TLAKOVÉ ŘADY PN 16

S TVAROVKAMI PN 20

STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL PRO VYTÁPĚNÍ O JÍMENOVÍM VÝKONU 22 – 864 kW AUTOMATICKÁ EXPAZNÍ NÁDOBA HC-70S6 S PŘÍDAVNOU NÁDOBOU "EB-300S" O OBJEMU 300 L NEPŘÍMĚ OHŘÍVANÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY "A.C.V." TYP "JUMBO 1000" O OBJEMU 1000 L, VÝKON 112 kW, TRVALÝ PRŮTOK 2.75l L/h (45 °C), ŠPIČKOVÝ PRŮTOK 2.438 L/h (45 °C) – OHŘEV POMOCÍ PLYNOVÉHO KOTLE: INSTALACE NA PODLAHU; S VÝSTUPEM PRO CÍRKULACÍ TEPLÉ VODY; NA ROZVOD STUDENÉ VODY PŘIPOJEN PŘES PŘEDEPSANÉ ARMATURY (POUŠTĚNÝ VENTIL 3/4" x 1", ZPĚTNÝ VENTIL, KULOVÝ UZÁVĚR) BLOKOVÁ ÚPRAVA VODY "AUDKCI50" O PRŮTOKU CCA 0,6 M³/h, INHIBITOR KORÓZE "APT303Z"

TLAKOVÁ NÁDOBA O OBJEMU 35 L PRO ZACHYCENÍ ROZTÁŽNOSTI VODY PŘI JEJÍM OHŘÍVÁNÍ CÍRKULAČNÍ ČERPADLO TEPLÉ VODY "ALPHA2" VEL. 32-80 N (TERMOSTAT S PŘÍLOŽNÝM SPÍNÁČEM, SPÍNACÍ HODINY S TÝDENNÍM KOTOUČEM – MONTÁŽ NA STĚNU, KULOVÝ UZÁVĚR, ZPĚTNÁ KLAPKA) KULOVÝ UZÁVĚR G 1/2 AŽ G 2 VYPOUŠTĚČ KULOVÝ VENTIL G 1/2 AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL G 1/2 SE ZPĚTNOU KLAPKOU KULOVÝ NASTĚNNÝ VENTIL G 1/2 S PŘÍPOJENÍM NA HADICI IZOLACE POTRUBÍ IZOLAČNÍMI NÁVLEKOVÝMI TRUBICEMI – ROZVODY STUDENÉ VODY DO Ø 32 MM TRUBICEMI TL. 6 MM, NAD Ø 32 MM TRUBICEMI TL. 10 MM; ROZVODY TEPLÉ VODY A CÍRKULACE TV TRUBICEMI TL. 30 MM S AL – FOLII



vypracoval: Ing. Karel Jitř		schválil: Ing. Hádek Jaroslav		KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.	
SOÚ:	Kuná Hora	obec:	Kuná Hora	 Benešova 316 28401 Kuná Hora tel: 327514637, 327514517	
investor:	SOŠ a SOU řemesel Kuná Hora, Čáslavská 202, 28401 Kuná Hora				
stavba:	SOŠ A SOU ŘEMESEL - REKONSTRUKCE KOTELNY Kuná Hora, Čáslavská č.p. 202			datum:	listopad 2017
				stupeň:	Projekt stavby
				formát:	6 A4
	Dl.4c Zdravotní technika			zak. číslo:	17 210
část:					
obsah:	1. NP - KOTELNA - NOVÝ STAV - VNITŘNÍ VODOVOD			mřítko:	1:25
				č.v.	06