patro	č.m.	Název místností	plocha (m²)	povrch podlahy	povrch stěn	povrch stropu	světlá výška	poznámka
2.NP NÁVRH	236.1	UMÝVÁRNA DÍVKY	8,21	STĚRKA P.0.1	KER. OBKLAD DEKORAČNÍ VODĚODOLNÁ MALBA, FOTOTAPETA	SDK PODHLED PP.1 BÍLÁ MALBA	DLE PD	VÝŠKA A POZICE OBKLADU DLE PD STĚNY BEZ OBKLADU KERAMICKÝ SOKL 80mm
	236.2	WC DÍVKY	14,53	STĚRKA P.0.1	KER. OBKLAD DEKORAČNÍ VODĚODOLNÁ MALBA	SDK PODHLED PP.1 BÍLÁ MALBA	DLE PD	VÝŠKA A POZICE OBKLADU DLE PD STĚNY BEZ OBKLADU KERAMICKÝ SOKL 80mm
	236.3	HYG. KABINA DÍVKY	2,18	STĚRKA P.0.1	KER. OBKLAD DEKORAČNÍ VODĚODOLNÁ MALBA	SDK PODHLED PP.1 BÍLÁ MALBA	DLE PD	VÝŠKA A POZICE OBKLADU DLE PD STĚNY BEZ OBKLADU KERAMICKÝ SOKL 80mm
	235.1	UMÝVÁRNA CHLAPCI	8,74	STĚRKA P.0.1	KER. OBKLAD DEKORAČNÍ VODĚODOLNÁ MALBA, FOTOTAPETA	SDK PODHLED PP.1 BÍLÁ MALBA	DLE PD	VÝŠKA A POZICE OBKLADU DLE PD STĚNY BEZ OBKLADU KERAMICKÝ SOKL 80mm
	235.2	WC CHLAPCI	10,80	STĚRKA P.0.1	KER. OBKLAD DEKORAČNÍ VODĚODOLNÁ MALBA	SDK PODHLED PP.1 BÍLÁ MALBA	DLE PD	VÝŠKA A POZICE OBKLADU DLE PD STĚNY BEZ OBKLADU KERAMICKÝ SOKL 80mm
	234.1	KOUPELNA	3,69	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ NOVÁ BÍLÁ MALBA, D.1.E PD	NOVÁ BÍLÁ MALBA PP.3	-	PŘÍPADNÁ OPRAVA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ KERAMICKÉHO OBKLADU
	234.2	WC	1,21	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ NOVÁ BÍLÁ MALBA, D.1.E PD	NOVÁ BÍLÁ MALBA PP.3	-	-
	233	MÍSTNOST UKLÍZEČEK	15,33	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	-	-
	241	KUCHYŇKA	8,77	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ NOVÁ BÍLÁ MALBA, D.1.E PD	STÁVAJÍCÍ	-	-
	243	SKLAD	8,39	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ NOVÁ BÍLÁ MALBA, D.1.E PD	STÁVAJÍCÍ	-	-
	244.1	ŠATNA UČITELÉ	5,15	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	-	-
	244.2	SPRCHA UČITELÉ	2,70	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ NOVÁ BÍLÁ MALBA	NOVÝ KAZETOVÝ PODHLED PP.2	-	VÝMALBA KOMPLET, MIMO ROZSAH KERAMICKÉHO OBKLADU, VÝŠKA PODHLEDU DLE TRASY VZT
	245.1	UMÝVÁRNA MUŽI	3,14	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ NOVÁ BÍLÁ MALBA	NOVÝ KAZETOVÝ PODHLED PP.2	-	VÝMALBA KOMPLET, MIMO ROZSAH KERAMICKÉHO OBKLADU, VÝŠKA PODHLEDU DLE TRASY VZT
	245.2	WC MUŽI	1,22	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ NOVÁ BÍLÁ MALBA	NOVÝ KAZETOVÝ PODHLED PP.2	-	VÝMALBA KOMPLET, MIMO ROZSAH KERAMICKÉHO OBKLADU, VÝŠKA PODHLEDU DLE TRASY VZT
	247.1	UMÝVÁRNA ŽENY	1,40	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ NOVÁ BÍLÁ MALBA	KAZETOVÝ STÁVAJÍCÍ OPRAVA A DOPLNĚNÍ	-	VÝMALBA KOMPLET, MIMO ROZSAH KERAMICKÉHO OBKLADU
	247.2	WC ŽENY	1,79	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ NOVÁ BÍLÁ MALBA	KAZETOVÝ STÁVAJÍCÍ OPRAVA A DOPLNĚNÍ	-	VÝMALBA KOMPLET, MIMO ROZSAH KERAMICKÉHO OBKLADU
	247.3	WC ŽENY	2,25	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ NOVÁ BÍLÁ MALBA	KAZETOVÝ STÁVAJÍCÍ OPRAVA A DOPLNĚNÍ	-	VÝMALBA KOMPLET, MIMO ROZSAH KERAMICKÉHO OBKLADU
		CELKEM	**99,50**					

POZNÁMKA:

– ROZMĚRY KONSTRUKCÍ JSOU PRIMÁRNĚ KÓTOVÁNY BEZ OMÍTEK A OBKLADŮ
– VE STYKU ZDIVA VLOŽIT SYSTÉMOVÉ KOTVY V KAŽDÉ DRUHÉ LOŽNÉ SPÁŘE, DO VŠECH ZDĚNÝCH ROHŮ OSADIT ROHOVÉ OMÍTACÍ PROFILY
– NOSNÉ PŘEKLADY NAD VÝPLNĚMI ZŮSTÁVAJÍ STÁVAJÍCÍ, NUTNO ZOHLEDNIT JEJICH POZICI PŘI REALIZACI NOVÝCH PROSTUPŮ
– DEFINITIVNÍ ODSTĚNY BUDOU ODSOUHLASENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM DLE VZORKŮ PŘED REALIZACÍ, DLE PROJEKTU INTERIÉRU
– VEŠKERÉ MATERIÁLY A PRVKY JSOU POUŽITY DLE TECHNOLOGICKÝCH LISTŮ, DETAILŮ A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE S ORIGINÁLNÍMI A DOPORUČENÝMI DOPLŇKY
– PLOCHY MÍSTNOSTÍ V TABULCE – ČISTÉ PLOCHY ZAPOČÍTANÉ BEZ OMÍTEK A OBKLADŮ
– PROSTUPY, PŘECHODY – PROSTUPY DO D=100 MM NEMUSÍ BÝT ZAKRESLENY V PD A BUDOU PROVEDENY DLE VÝKRESŮ INSTALACÍ (ZEJMÉNA PROSTUPY ELEKTRO)
– PROSTUPY A DRÁŽKY NEUVEDENÉ VE STAVEBNÍ ČÁSTI PROVÉST DLE PROFESNÍCH PŘÍLOH
– V PŘÍPADĚ NADROZMĚRNÝCH PROSTUPŮ SE POČÍTÁ SE ZAVATOVÁNÍM PROSTORU NAD A KOLEM TRASY TZB + PŘEPRELINKOVÁNÍ.
– PŘECHOD MEZI RŮZNÝMI DRUHY PODLAHOVIN TVOŘÍ ZAPUŠTĚNÉ PODLAHOVÉ LIŠTY, PŘEDNOSTNĚ UMÍSTĚNÉ POD DVEŘNÍM KŘÍDLEM
–REVIZNÍ DVÍŘKA OSAZENY DLE SPÁROŘEZU, KTERÝ BUDE APLIKOVÁN DLE ZASTIŽENÉ SKUTEČNOSTI
–ROZHRANÍ RŮZNÝCH MATERIÁLŮ, KDE JE ZVÝŠENÉ RIZIKO VZNIKU PRASKLIN, OPATŘIT DVOJITOU VRSTVOU VÝZTUŽNÉ TKANINY (PŘEPERLINKOVAT) – PLATÍ PRO EXTERIÉR I INTERIÉR, MIN. 50CM ZA ROZHRANÍM

VÝKRES NENAHRAZUJE DÍLENSKOU A VÝROBNÍ DOKUMENTACI. PŘÍPADNÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM. PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNÉ PROVÉST ŘÁDNOU KOORDINACI STAVEBNÍ ČÁSTI SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (PROSTUPY, DRÁŽKY APOD.).
ZAKRYTÍ KONSTRUKCÍ BUDE MOŽNÉ POUZE PO PŘEDEŠLÉM ODSOUHLASENÍ TDI.
VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ.
NENOSNÉ PŘÍČKY JE NUTNÉ KOTVIT DO NOSNÉHO ZDIVA PODLE ZÁSAD ZDÍCÍHO SYSTÉMU DODAVATELE. POŽÁRNÍ ODOLNOSTI JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ, UZÁVĚRŮ A PROSTUPŮ JE NUTNÉ DODRŽET V SOULADU S POŽÁRNÍM POSOUZENÍM TOHOTO OBJEKTU.

UPOZORNĚNÍ: VÝROBKY, KONSTRUKČNÍ PRVKY A ZAŘÍZENÍ UVEDENÉ V DOKUMENTACI JAKO KONKRÉTNÍ VÝROBKY URČENÉ VÝROBNÍM TYPEM, PŘÍPADNĚ I VÝROBCEM, JSOU ZDE UVEDENY JAKO REFERENČNÍ, URČUJÍCÍ TÍMTO ZPŮSOBEM POUZE PARAMETRY, KVALITU, STANDARDY, PŘÍPADNĚ ROZMĚRY POUŽITÉHO VÝROBKU. NENÍ TÍM DODAVATELI STANOVENA POVINNOST POUŽÍT KONKRÉTNĚ UVEDENÝ TYP VÝROBKU, MŮŽE BÝT POUŽITO S VĚDOMÍM OBJEDNATELE VÝROBKŮ JINÝCH O STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH PARAMETRECH A STANDARDECH.

VEŠKERÉ POHLEDOVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ INVESTOREM A AD.

DOKUMENTACE JE PLATNÁ KE DNI VYDÁNÍ A ZOHLEDŇUJE ROZSAH ZADÁNÍ INVESTORA K DANÉMU DNI
OBSAH DOKUMENTACE VYCHÁZÍ Z DOSTUPNÝCH PODKLADŮ A INFORMACÍ K DANÉMU DATU
PŘI ZJIŠTĚNÍ ROZPORŮ DOKUMENTACE SE SKUTEČNOSTÍ JE DODAVATEL POVINEN NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA A INVESTORA.

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO SMÍŠENÉ
- PÓROBETONOVÉ ZDIVO–SS.1
- ZAZDÍVKY PŮVODNÍCH PROSTUPŮ, CP–SS.2
- STAVEBNÍ ÚPRAVA PŮVODNÍHO PROSTUPU PRO NOVOU TRASU VZT
- FOTOTAPETA

podrobné specifikace viz skladby konstrukcí

R0	12/2024	VYDÁNÍ DOKUMENTACE
OZNAČENÍ REVIZE	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE

GP/HIP: DOMUSDESIGN
Ing. Jiří MAREK Ph.D.
Blanická 940/21
PRAHA 2, 120 00
TEL: 222 210 051
info@domusdesign.cz
www.domusdesign.cz
IČO: 72692048
DIČ: CZ7310062749

+0,000 = 282,02 m.n.m.

STAVEBNÍK:
GYMNÁZIUM JIŘÍHO ORTENA, JASELSKÁ 932, KUTNÁ HORA, IČ 61924032

AKCE:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A VÝMĚNA VZDUCHOTECHNIKY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ , GYMNÁZIUM JIŘÍHO ORTENA JASELSKÁ 932, KUTNÁ HORA

PROJEKTOVÝ STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY		
AUTOR NÁVRHU:	ING. ARCH. TEREZA PACHMANOVÁ	DATUM:	12/2024
VEDENÍ PROJEKTU:	ING. JIŘÍ MAREK Ph.D.; ING. ARCH. TEREZA PACHMANOVÁ	ZAKÁZKA Č.	2425
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JIŘÍ MAREK Ph.D.	MĚŘÍTKO:	1:40
VYPRACOVAL:	PROJEKČNÍ TÝM DOMUSDESIGN	STAVEBNÍ OBJEKT:	
PROFESE: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ		ČÁST: D.1.1.3	
VÝKRES: PŮDORYS 2.NP- ZÁZEMÍ UČITELŮ - NÁVRH		Č.V.: D.1.1.3.12	

OBJEKT NEBYL KOMPLETNĚ GEODETICKY ZAMĚŘEN, DOKUMENTACE VYCHÁZÍ Z DOSTUPNÝCH PODKLADŮ INVESTORA
KÓTY A ROZMĚRY JSOU PŘEVÁŽNĚ PŘEBRÁNY Z PŮVODNÍ DOKUMENTACE. PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE JE NUTNÉ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY A NAVÁZAT NA NĚ VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A PRÁCE. PŘÍPADNÉ ROZDÍLY MEZI PROJEKTEM A SKUTEČNOSTÍ JE ZHOTOVITEL POVINEN NEPRODLENĚ OHLÁSIT PROJEKTANTOVI A INVESTOROVI. ZA ŠKODY VZNIKLÉ NEDODRŽENÍM TOHOTO POŽADAVKU VŮČI ZODPOVĚDNÉMU PROJEKTANTOVI NEBO INVESTOROVI ZODPOVÍDÁ ZHOTOVITEL.