

STUPEŇ: DVZS	DATUM: 12/2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY A VÝMĚNA VZDUCHOTECHNIKY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ , GYMNÁZIUM JIŘÍHO ORTENA, JASELSKÁ 932, KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
-----------------	-------------------	---	------------

TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ - R - D.1.1.3.17

POZNÁMKA:

NA STAVBĚ BUDE NUTNO DOMĚŘIT SKUTEČNÉ ŠÍŘKY A SKUTEČNÉ DÉLKY.
ZA OVĚŘENÍ ROZMĚRŮ A POSTUPŮ ODPOVÍDÁ VŽDY DODAVATEL.

NÁKRESY JSOU POUZE SCHÉMATICKÉ

NEVYKÁZANÉ PRVKY JSOU SOUČÁSTÍ SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ DODAVATELE

VÝROBKY, KONSTRUKČNÍ PRVKY, ZAŘÍZENÍ A SESTAVY UVEDENÉ V DOKUMENTACI JAKO KONKRÉTNÍ VÝROBKY URČENÉ VÝROBNÍM TYPEM, PŘÍPADNĚ I VÝROBCEM, JSOU ZDE UVEDENY JAKO REFERENČNÍ, URČUJÍCÍ TÍMTO ZPŮSOBEM VZHLED, PARAMETRY, KVALITU, STANDARDY, VYBAVENÍ, PŘÍPADNĚ ROZMĚRY POUŽITÉHO VÝROBKU. MŮŽE BÝT POUŽITO S VĚDOMÍM OBJEDNATELE A PROJEKTANTA VÝROBKŮ JINÝCH O STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH PARAMETRECH A STANDARDECH.

V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDENÉ VÝROBKY, KONSTRUKČNÍ PRVKY, KONSTRUKCE, MATERIÁLOVÉ SOUBORY, ZAŘÍZENÍ A SESTAVY JSOU I VE SPECIFIKACÍCH UVAŽOVÁNY A BUDOU VŽDY DODÁNY ZKOMPLETOVANÉ VČETNĚ VEŠKERÉHO DOPLŇKOVÉHO A POMOCNÉHO VYBAVENÍ TAK, ABY BYLY VŽDY BEZ ZÁVAD PLNĚ PROVOZUSCHOPNÉ. PŘEDMĚTEM NABÍDKY A NÁSLEDNĚ DODÁVKY VČETNĚ MONTÁŽE JE TEDY VEŠKERÉ VYBAVENÍ VČETNĚ MONTÁŽNÍHO A POMOCNÉHO MATERIÁLU, KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (POKUD NENÍ KONKRÉTNĚ PŘEDEPSÁNA V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, ROZUMÍ SE OBVYKLÁ), U TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRVNÍ PROVOZNÍ NÁPLŇ, VYZKOUŠENÍ A PROVOZNÍHO MANUÁLU V ČESKÉM JAZYCE. SOUČÁSTÍ NAVRŽENÝCH VÝROBKŮ JSOU VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ KOTEVNÍ PRVKY A SPOJOVACÍ MATERIÁLY A DOPLŇKY SPOJENÍ S PLNOU FUNKČNOSTÍ VÝROBKU

VEŠKERÉ NAVRŽENÉ MATERIÁLY A PRVKY BUDOU POUŽITY DLE PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ A BUDOU DODRŽENY KONSTRUKČNÍ DETAILY DOPORUČENÉ VÝROBCI

POHLEDOVÉ DETAILY NUTNO ODSOUHLASIT SE ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE, AUTOREM NÁVRHU A HLAVNÍM ARCHITEKTEM PROJEKTU VYKONÁVAJÍCÍ AUTORSKÝ DOZOR.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI. VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ. **DÍLENSKOU DOKUMENTACI ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY.**

PŘI ROZPORU V DOKUMENTACI MÁ PŘEDNOST PROVÁDĚCÍ PROJEKT INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ




TVAR A BAREVNÉ ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY/INSTALACÍ ODSOUHLASENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM – NUTNÉ PŘEDLOŽIT VZORKY





DODAVATEL JE POVINEN PŘEDEM UPOZORNIT NA JAKÝKOLIV ROZPOR NEBO NEDOSTATEK V DOKUMENTACI



Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

OBSAH DOKUMENTACE:

- R1-MŘÍŽKY VZT STĚNOVÉ
- R2- MŘÍŽKY VZT DVEŘNÍ
- R3-REVIZNÍ DVÍŘKA
- R4-DOPLŇKY ZTI
- R5-DOPLŇKY OSTATNÍ

STUPEŇ: DVZS		DATUM: 12/2024		STAVEBNÍ ÚPRAVY A VÝMĚNA VZDUCHOTECHNIKY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ , GYMNÁZIUM JIŘÍHO ORTENA, JASELSKÁ 932, KUTNÁ HORA		REVIZE: RO	
TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ - R - D.1.1.3.17						Nutno předložit vzorky k odsouhlasení. Veškeré rozměry ověřit dle skutečnosti.Za ověření odpovídá dodavatel stavby.	
Součástí jsou veškeré kotevní prvky, spojovací materiál a příslušné doplňky a vybavení, související s navrženým výrobkem.Nabídka dodavatele včetně dodávky a montáže.							
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	SPECIFIKACE			SCHÉMA/ROZMĚR		POZNÁMKA
R1							
R1-1		[POPIS: STĚNOVÁ MŘÍŽKA VZT Vyústka z hliníku, nastavitelné lamely Nízký hluk, nízká tlaková ztráta Instalace do stěny oboustranná montáž Povrchová úprava RAL 7012 (na míru) - ze strany schodišťové haly Povrchová úprava světle šedá - barva RAL bude určena dle konkrétního výběru barevného odstínu stěny(RAL na míru) nutné dodržet minimální požadavek na volnou plochu stavební otvor bude realizován dle technického listu dodavatele a jeho požadavků na stavební připravenost referenční prvek: NOVA-L Systemair			[ROZMĚR : 800 x 200 volná plocha 0,08 m² 		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
CELKEM KPL:							
4							
R1-2		[POPIS: STĚNOVÁ MŘÍŽKA VZT Vyústka z hliníku, nastavitelné lamely Nízký hluk, nízká tlaková ztráta Instalace do stěny oboustranná montáž Povrchová úprava RAL 9003 (signální bílá) nutné dodržet minimální požadavek na volnou plochu stavební otvor bude realizován dle technického listu dodavatele a jeho požadavků na stavební připravenost referenční prvek: NOVA-L Systemair			[ROZMĚR : 500 x 200 volná plocha 0,06 m² 		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
CELKEM KPL:							
2							
R1-3		[POPIS: STĚNOVÁ MŘÍŽKA VZT Vyústka z hliníku, nastavitelné lamely Nízký hluk, nízká tlaková ztráta Instalace do stěny, včetně přechodu na kruhové potrubí Ø 125 mm jednostranná montáž Povrchová úprava RAL 9003 (signální bílá) nutné dodržet minimální požadavek na volnou plochu stavební otvor bude realizován dle technického listu dodavatele a jeho požadavků na stavební připravenost referenční prvek: NOVA-L Systemair			[ROZMĚR : 200 x 150 		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
CELKEM KPL:							
1							

STUPEŇ: DVZS		DATUM: 12/2024		STAVEBNÍ ÚPRAVY A VÝMĚNA VZDUCHOTECHNIKY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ , GYMNÁZIUM JIŘÍHO ORTENA, JASELSKÁ 932, KUTNÁ HORA		REVIZE: R0				
TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ - R - D.1.1.3.17							Nutno předložit vzorky k odsouhlasení. Veškeré rozměry ověřit dle skutečnosti. Za ověření odpovídá dodavatel stavby.			
Součástí jsou veškeré kotevní prvky, spojovací materiál a příslušné doplňky a vybavení, související s navrženým výrobkem. Nabídka dodavatele včetně dodávky a montáže.										
OZNAČENÍ		MNOŽSTVÍ		SPECIFIKACE		SCHÉMA/ROZMĚR		POZNÁMKA		
R2										
R2-1		[POPIS: DVEŘNÍ MŘÍŽKA VZT AL profil - vypalovaná barva RAL 7012 rozteč lamel cca 20mm včetně rámečku - montážní šouby musí být zaslepeny krytkou v RAL 7012 oboustranná montáž do dveřního křídla min. 70 mm od podlahy montáž do nového křídla nutné dodržet minimální požadavek na volnou plochu stavební otvor bude realizován dle technického listu dodavatele a jeho požadavků na stavební připravenost			[ROZMĚR : 600 x 160 volná plocha 0,06 m²		 		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.	
CELKEM KPL:										
4										
R2-2		[POPIS: DVEŘNÍ MŘÍŽKA VZT AL profil - transparentní elox rozteč lamel cca 20mm včetně rámečku oboustranná montáž do dveřního křídla min. 70 mm od podlahy montáž do stávajícího křídla nutné dodržet minimální požadavek na volnou plochu stavební otvor bude realizován dle technického listu dodavatele a jeho požadavků na stavební připravenost			[ROZMĚR : 300 x 160 volná plocha 0,03 m²		 		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.	
CELKEM KPL:										
3										

STUPEŇ: DVZS		DATUM: 12/2024		STAVEBNÍ ÚPRAVY A VÝMĚNA VZDUCHOTECHNIKY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ , GYMNÁZIUM JIŘÍHO ORTENA, JASELSKÁ 932, KUTNÁ HORA		REVIZE: RO	
TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ - R - D.1.1.3.17						Nutno předložit vzorky k odsouhlasení. Veškeré rozměry ověřit dle skutečnosti.Za ověření odpovídá dodavatel stavby.	
Součástí jsou veškeré kotevní prvky, spojovací materiál a příslušné doplňky a vybavení, související s navrženým výrobkem.Nabídka dodavatele včetně dodávky a montáže.							
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	SPECIFIKACE			SCHÉMA/ROZMĚR		POZNÁMKA
R3							
R3-1		[POPIS: REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK PODHLEDU revizní dvířka do SDK stropu tlačný zámek gumové těsnění vzduchotěsná vyjímatelná osazena zelenou SDK deskou, impregnovaná deska do vlhkého prostředí. osazeno min. 25mm od stěny pojistné lanko ptoti samovolnému vypadnutí			[ROZMĚR: 500 x 500 		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
CELKEM KPL:		přístup k potrubnímu ventilátoru					
4		umístění vyspecifikováno ve stavební části, musí být však koordinováno se skutečnou polohou VZT					
R3-2		[POPIS: REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK PODHLEDU revizní dvířka do SDK stropu tlačný zámek gumové těsnění vzduchotěsná vyjímatelná osazena zelenou SDK deskou, impregnovaná deska do vlhkého prostředí. osazeno min. 25mm od stěny pojistné lanko ptoti samovolnému vypadnutí			[ROZMĚR: 400 x 400 		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
CELKEM KPL:		přístup k požární klapce VZT					
2		umístění vyspecifikováno ve stavební části, musí být však koordinováno se skutečnou polohou VZT					
R3-3		[POPIS: REVIZNÍ DVÍŘKA POD OMÍTKU provedení pod omítku do zdiva bez požární odolnosti, vzduchotěsná hliníková konstrukce , sádrokartonová výplň - typ skrytá dvířka(skrytý rám) osazena zelenou SDK deskou, impregnovaná deska do vlhkého prostředí. magnetická tlačný zámek, skrytý ocelová část dvířek - bez nástřiku, stříbrná barva sdk výplň opatřena dekorační omítkou			[ROZMĚR: 300 x 300		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
CELKEM KPL:		přístup k novým uzávěrům vody					
2		umístění specifikováno ve výkresové části, bude upřesněno dle zastiženého stavu trasy vodovodu					

STUPEŇ: DVZS	DATUM: 12/2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY A VÝMĚNA VZDUCHOTECHNIKY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ , GYMNÁZIUM JIŘÍHO ORTENA, JASELSKÁ 932, KUTNÁ HORA	REVIZE: RO
-----------------	-------------------	---	------------

TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ - R - D.1.1.3.17		Nutno předložit vzorky k odsouhlasení. Veškeré rozměry ověřit dle skutečnosti. Za ověření odpovídá dodavatel stavby.	
Součástí jsou veškeré kotevní prvky, spojovací materiál a příslušné doplňky a vybavení, související s navrženým výrobkem. Nabídka dodavatele včetně dodávky a montáže.			
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	SPECIFIKACE	SCHÉMA/ROZMĚR
			POZNÁMKA

R3-4	[POPIS: REVIZNÍ DVÍŘKA POD OMÍTKU		[ROZMĚR: 200x200	Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
	provedení pod omítku do zdiva bez požární odolnosti, vzduchotěsná hliníková konstrukce , sádrokartonová výplň - typ skrytá dvířka(skrytý rám) osazena zelenou SDK deskou, impregnovaná deska do vlhkého prostředí. magnetická tlačný zámek, skrytý ocelová část dvířek - bez nástřiku, stříbrná barva sdk výplň opatřena dekorační omítkou			
	CELKEM KPL:			
1	přístup k novým uzávěrům vody umístění specifikováno ve výkresové části, bude upřesněno dle zastiženého stavu trasy vodovodu			

R3-5	[POPIS: REVIZNÍ DVÍŘKA POD OBKLAD		[ROZMĚR: 200x200	Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
	provedení pod obklad do zdiva bez požární odolnosti, vzduchotěsná hliníková konstrukce , sádrokartonová výplň - typ skrytá dvířka(skrytý rám) osazena zelenou SDK deskou, impregnovaná deska do vlhkého prostředí. magnetická tlačný zámek, skrytý ocelová část dvířek - bez nástřiku, stříbrná barva sdk výplň opatřena keramický obkladem			
	CELKEM KPL:			
3	přístup k čistícímu kusu kanalizace umístění specifikováno ve výkresové části			

STUPEŇ: DVZS		DATUM: 12/2024		STAVEBNÍ ÚPRAVY A VÝMĚNA VZDUCHOTECHNIKY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ , GYMNÁZIUM JIŘÍHO ORTENA, JASELSKÁ 932, KUTNÁ HORA		REVIZE: R0			
TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ - R - D.1.1.3.17									
Nutno předložit vzorky k odsouhlasení. Veškeré rozměry ověřit dle skutečnosti.Za ověření odpovídá dodavatel stavby. Součástí jsou veškeré kotevní prvky, spojovací materiál a příslušné doplňky a vybavení, související s navrženým výrobkem.Nabídka dodavatele včetně dodávky a montáže.									
OZNAČENÍ		MNOŽSTVÍ		SPECIFIKACE		SCHÉMA/ROZMĚR		POZNÁMKA	
R4 - doplňky ZTI									
R4-1		[POPIS:ZÁSTĚNA PISOÁR deska HPL barva tmavě šedá RAL 7043 - bude upřesněno dle vzorníku dodavatele kotveno do zděné stěny referenční dodavatel: Alsanit.cz variantně: https://www.senesi.cz/jika-split-pisoarova-delici-stena-tmave-seda-h44j6010003011				[ROZMĚR: celková výška 900mm mezera nad podlahou 450mm hloubka 400mm		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.	
CELKEM KPL:									
6									


STUPEŇ: DVZS	DATUM: 12/2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY A VÝMĚNA VZDUCHOTECHNIKY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ, GYMNÁZIUM JIŘÍHO ORTENA, JASELSKÁ 932, KUTNÁ HORA	REVIZE: R0
-----------------	-------------------	--	------------


TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ - R - D.1.1.3.17



Nutno předložit vzorky k odsouhlasení. Veškeré rozměry ověřit dle skutečnosti. Za ověření odpovídá dodavatel stavby.


Součástí jsou veškeré kotevní prvky, spojovací materiál a příslušné doplňky a vybavení, související s navrženým výrobkem. Nabídka dodavatele včetně dodávky a montáže.


OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	SPECIFIKACE	SCHEMA/ROZMĚR	POZNÁMKA
----------	----------	-------------	---------------	----------

R4-2	CELKEM KPL: 16	[POPIS:ZRCADLO zrcadlo, černý subtilní rám, zaoblené rohy referenční výrobek : Ikea - LINDBYN	[ROZMĚR: 400 x 1300 	Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.


R4-3	CELKEM KPL: 10	[POPIS:ZÁSObNÍK PApÍROVÝCH RUČNÍKŮ Zásobník na papírové ručníky, hranatý nerez mat referenční výrobek : https://www.b2bpartner.cz/zasobnik-na-papirove-rucniky-1-1-zdarma-nerez-275-x-365-x-105-mm/	[ROZMĚR: 275 x 365 x 105 mm 	Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.



STUPEŇ: DVZS		DATUM: 12/2024		STAVEBNÍ ÚPRAVY A VÝMĚNA VZDUCHOTECHNIKY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ , GYMNÁZIUM JIŘÍHO ORTENA, JASELSKÁ 932, KUTNÁ HORA		REVIZE: R0	
TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ - R - D.1.1.3.17							Nutno předložit vzorky k odsouhlasení. Veškeré rozměry ověřit dle skutečnosti.Za ověření odpovídá dodavatel stavby.
Součástí jsou veškeré kotevní prvky, spojovací materiál a příslušné doplňky a vybavení, související s navrženým výrobkem.Nabídka dodavatele včetně dodávky a montáže.							
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	SPECIFIKACE			SCHÉMA/ROZMĚR		POZNÁMKA
R4-4	[POPIS:ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPIŘU Zásobník toaletního papíru, kulatý nerez mat referenční výrobek : https://www.b2bpartner.cz/zasobnik-na-toaletni-papir-1-1-zdarma-nerez-prumer-260-125-mm/?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAjeW6BhBAEiwAdKltMijXdLQ6rMu-a4yBisSGyNiPNCYC4oAsV3n4dcyxEQ40WMqzXLZtEhoCuhUQAvD_BwE			[ROZMĚR: průměr 260 × 125 mm 		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.	
CELKEM KPL:							
16							
R4-5	[POPIS:DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA Ruční dávkovač mýdla - 1000 ml - nerezová ocel mat referenční výrobek : https://ggmgastro.cz/cs-cz-czk/rucni-davkovac-mydla-1000-ml-nerezova-ocel-sspd10?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAhvK8BhDfARIsABsPy4jPL94ciwzql7s-4P_6Nvsh3CrTa6P_ap8WG_tEhb49VoVUkL2gFEAaAheyEALw_wcB			[ROZMĚR: 1000 ml, 85 x 100 x 285 		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.	
CELKEM KPL:							
10							

STUPEŇ: DVZS		DATUM: 12/2024		STAVEBNÍ ÚPRAVY A VÝMĚNA VZDUCHOTECHNIKY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ , GYMNÁZIUM JIŘÍHO ORTENA, JASELSKÁ 932, KUTNÁ HORA		REVIZE: R0			
TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ - R - D.1.1.3.17							Nutno předložit vzorky k odsouhlasení. Veškeré rozměry ověřit dle skutečnosti.Za ověření odpovídá dodavatel stavby.		
Součástí jsou veškeré kotevní prvky, spojovací materiál a příslušné doplňky a vybavení, související s navrženým výrobkem.Nabídka dodavatele včetně dodávky a montáže.									
OZNAČENÍ		MNOŽSTVÍ		SPECIFIKACE		SCHÉMA/ROZMĚR		POZNÁMKA	
R4-6				[POPIS:WC ŠTĚTKA WC kartáč s nádobou z nerezové oceli, Ø 11,2 cm nerez mat referenční výrobek :https://www.edaxo.cz/stojany-a-drzaky-na-wc-kartace/wc-kartac-s-nadobou-z-nerezove-oceli---11-2-cm/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA-aK8BhCDARIsAL_-H9InQ-gXQvmlaeWGcxvrGQbSM9q_FD3ledjoOy8dMDAiso2QnQKWjkaAluBEALw_wcB		[ROZMĚR: Průměr: 112 mm Výška: 359 mm		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.	
CELKEM KPL:									
16									

STUPEŇ: DVZS	DATUM: 12/2024	STAVEBNÍ ÚPRAVY A VÝMĚNA VZDUCHOTECHNIKY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ , GYMNÁZIUM JIŘÍHO ORTENA, JASELSKÁ 932, KUTNÁ HORA		REVIZE: R0
TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ - R - D.1.1.3.17				
Nutno předložit vzorky k odsouhlasení. Veškeré rozměry ověřit dle skutečnosti.Za ověření odpovídá dodavatel stavby.				
Součástí jsou veškeré kotevní prvky, spojovací materiál a příslušné doplňky a vybavení, související s navrženým výrobkem.Nabídka dodavatele včetně dodávky a montáže.				
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	SPECIFIKACE	SCHÉMA/ROZMĚR	POZNÁMKA
R4-7		[POPIS:ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ Zásobník hygienických sáčků (HygBag), nerez, mat referenční výrobek : https://www.sunexclean.cz/Zasobnik-hygienickych-sacku-nerez-mat-d1417.htm?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAhvK8BhDfARIsABsPy4jc01I2EpWxzDfj1agNqTAj_6Dzr61LcBAV_eDgr38wy_6gSqQu-tYwaAhx8EALw_wcB	[ROZMĚR: 	Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
CELKEM KPL:				
12				

R4-8		[POPIS:ODPADKOVÝ KOŠ WC KABINA pedálový odpadkový koš černá mat easy close vnitřní vložka referenční výrobek : https://www.houseland.cz/odpadkovy-kos-mangot-10-l-cerny?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA5Ka9BhB5EiwA1ZVtvI_adYMsD0uFt1_FVaNAMXKIK9KyJsTm3UzbXnslUOn1rUBJt8gHORoChYYQAvD_BwE	[ROZMĚR: 10 litrů 185 x 345 x 390 mm, výška s otevřeným víkem 610 mm 	Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.
CELKEM KPL:				
16				

STUPEŇ: DVZS		DATUM: 12/2024		STAVEBNÍ ÚPRAVY A VÝMĚNA VZDUCHOTECHNIKY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ , GYMNÁZIUM JIŘÍHO ORTENA, JASELSKÁ 932, KUTNÁ HORA		REVIZE: RO			
TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ - R - D.1.1.3.17							Nutno předložit vzorky k odsouhlasení. Veškeré rozměry ověřit dle skutečnosti.Za ověření odpovídá dodavatel stavby.		
Součástí jsou veškeré kotevní prvky, spojovací materiál a příslušné doplňky a vybavení, související s navrženým výrobkem.Nabídka dodavatele včetně dodávky a montáže.									
OZNAČENÍ		MNOŽSTVÍ		SPECIFIKACE		SCHÉMA/ROZMĚR		POZNÁMKA	
R4-9				[POPIS:ODPADKOVÝ KOŠ UMÝVÁRNA černá mat referenční výrobek : https://www.bonami.cz/p/cerny-plastovy-odpadkovy-kos-62-l-venti-umbra?_gl=1*qxqg8v*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQiAhvK8BhDfARIsABsPy4hzhKsSu-AxvnMvG_z6TmEAEi-wislpsL_7aoA1qJHxuyufpAlkgN4aAvg5EALw_wcB		[ROZMĚR: 62 litrů průměr 370 x 890mm		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.	
CELKEM KPL:									
8									

STUPEŇ: DVZS		DATUM: 12/2024		STAVEBNÍ ÚPRAVY A VÝMĚNA VZDUCHOTECHNIKY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ , GYMNÁZIUM JIŘÍHO ORTENA, JASELSKÁ 932, KUTNÁ HORA		REVIZE: R0		
TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ - R - D.1.1.3.17							Nutno předložit vzorky k odsouhlasení. Veškeré rozměry ověřit dle skutečnosti.Za ověření odpovídá dodavatel stavby.	
Součástí jsou veškeré kotevní prvky, spojovací materiál a příslušné doplňky a vybavení, související s navrženým výrobkem.Nabídka dodavatele včetně dodávky a montáže.								
OZNAČENÍ	MNOŽSTVÍ	SPECIFIKACE			SCHÉMA/ROZMĚR		POZNÁMKA	
R5 - doplňky ostatní								
R5-1		[POPIS:INFORMAČNÍ PIKTOGRAM - WC CHLAPCI samolepka na dveře - MAN barva bílá umístěno na opačné straně dveřního křídla proti dveřní klice referenční výrobek : https://www.dekorace-steny.cz/samolepky-na-dvere-man.html			[ROZMĚR: 400 x1900 mm 		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.	
CELKEM KPL:								
2								
R5-1		[POPIS:INFORMAČNÍ PIKTOGRAM - WC CHLAPCI samolepka na dveře - WOMAN barva bílá umístěno na opačné straně dveřního křídla proti dveřní klice referenční výrobek : https://www.dekorace-steny.cz/samolepky-na-dvere-woman.html			[ROZMĚR: 400 x1900 mm 		Komplet dodávka včetně všech spojovacích, kotevních a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.	
CELKEM KPL:								
2								