

1	Vykácení + vyčištění křovin	525,00 m ²		
2	Očištění taškového záklopu ručně	245,00 m ²		
3	Očištění uvolněného zdiva ručně do 30 %	192,00 m ²		
4	Vyčištění nesoudržných spár zdiva	596,00 m ²		
5	Očištění taškové krytiny tlakovou vodou	245,00 m ²		
6	Očištění zdiva tlakovou vodou	596,00 m ²		
7	Odkopání terénu od zdiva	360,00 m ^b		
8	Doplnění kameniva (opuky) na MVC do 30 %	192,00 m ²		
9	Pomocné lešení	720,00 m ²		
10	Omítka zdiva MV - prohoz do 2,5 cm plentování + částečné vyrovnání	596,00 m ²		
11	Omítka zdiva MV házená ručně "stržená" na ostro do 3 cm	596,00 m ²		
12	Vodorovná přeprava suti a vybouraných hmot	5,20 t		
13	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	5,20 t		
14	Příplatek za další 1 km	156,00 km		
15	Vnitrostaveništní doprava suti do 300 m	5,20 t		
16	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti	5,20 t		
17	Nakládka vybouraných hmot na dopr. prostředek	5,20 t		
18	Poplatek za skládku (stavební suť) vč. manipul. poplatku	5,20 t		
19	Doplnění + oprava koruny hlavy z taškové krytiny	10,00 m ^b		
20	Penetrační nátěr	245,00 m ^b		
21	Vyřezání + demontáž stávajících hřebenáčů pro další použití vč. očištění	10,00 m ^b		
22	Betonové podloží pro taškovou krytinu	20,00 m ^b		
23	Uložení taškové krytiny do betonového lože	20,00 m ^b		
24	Přespárování koruny hlavy z taškové krytiny	245,00 m ^b		
25	Nátěr taškové krytiny	245,00 m ^b		
26	Dodávka taškové krytiny hřebenáč nosový okrasný	200,00 ks		
27	Úprava + vyčištění zatravněné plochy po stavebních opravách	540,00 m ²		
28	Vnitrostaveništní přesun hmot	3,60 %		
29	Zařízení staveniště	1,80 %		
30	Doprava na stavbu	3,20 %		
31	Vedlejší rozpočtové náklady	6,20 %		
32	Rozpočtová rezerva	1,00 kpl		

Celkem bez DPH	0,00
DPH 15 %	0,00
Celkem vč. DPH	0,00

Ve Vraném 28. května 2025

Ing. Karel Prokop
ředitel Domov Vraný, p.s.s.