

AKCE

II/336 DOLNÍ POHLEĐ, PD

OBJEDNATEL PD

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČ 00066001

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

ZHOTOVITEL PD

**atelierpromika**
projektová činnost v dopravě**Atelier PROMIKA s.r.o.**Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4 - Nusle
tel.: +420 233 081 261 e-mail: promika@promika.cz
IČ 26080273

VYPRACOVAL

Jan Bouška

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Marek Pejchal

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Jan Bouška

TECHNICKÁ KONTROLA

Ing. Petr Macek

AKCE

II/336 DOLNÍ POHLEĐ, PD

ČÁST

SO 401 NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE

PŘÍLOHA

ČÁST

D

Č. PARÉ

Č. PŘÍLOHY

03**VÝKAZ VÝMĚR**

STUPEŇ

PDPS

DATUM

01/2025

MĚŘÍTKO

-

FORMÁT

2xA4

Výkaz výměr						
SO 401 Nasvětlení přechodu pro chodce						
	mj	počet	materiál		montáž	
			cena	celkem	cena	celkem
Stožárová část						
Ocelový bezpaticový stožár pro přechody v.6m PB6-133/108/89 vč.stožárové svorkovnice	ks	2		0 Kč		0 Kč
Atypický výložník pro přechodové stožáry, délka 1,8m	ks	2		0 Kč		0 Kč
Svítilno AMPERA EVO1/5369 ZEBRA RIGHT/30LED/NW740/350mA/ 5880lm/ 32,9W	ks	2		0 Kč		0 Kč
						0 Kč
Materiál celkem						0 Kč
Montáž celkem						0 Kč
STOŽAROVÁ ČÁST CELKEM						0 Kč
Kabelová část						
Kabel CYKY- J 4x10	m	48		0 Kč		0 Kč
Trubka PVC do prům. 110mm	m	20		0 Kč		0 Kč
Drát FeZn 10mm	m	48		0 Kč		0 Kč
Ukončení kabelů smršť. záklopkou do 5x16mm ²	ks	4		0 Kč		0 Kč
						0 Kč
Materiál celkem						0 Kč
Montáž celkem						0 Kč
KABELOVÁ ČÁST CELKEM						0 Kč
Zemní práce						
Kabelová trasa v zemi (výkop zem. tř.4, pískové kabelové lože 10cm pod i nad kab., zakrytí bet. desk. nebo cihlami, zához a provizorní úprava povrchu vč. přípravných a pomocných prací)						
- ve výkopu š.35 cm x hl. 60Cm	m	26		0 Kč		

Výkaz výměr						
SO 401 Nasvětlení přechodu pro chodce						
	mj	počet	materiál		montáž	
			cena	celkem	cena	celkem
Kabelová trasa v zemi (výkop zem. tř.4, vyrovnávací						
vrstva betonu, pískové lože 10cm pod i nad kabelem						
v ochr. trubce, zához štěrkem, podkl. vrstva betonu						
a provizorní úprava povrchu vč. přípravných a						
pomocných prací)						
- ve výkopu š. 50cm x hl. 120cm	m	15		0 Kč		
Základ pro stožár do v.6m, rozměry (AxBxC) 600x600x900mm	ks	2		0 Kč		
Výkop sondy	ks	2		0 Kč		
Odvoz zeminy na skládku do 50km	m3	8		0 Kč		
ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				0 Kč		
Revize elektro - výchozí						
NÁKLADY CELKEM				0 Kč		