

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

3019 III/24032 Sazená - most ev.č. 24032-4 přes Červený potok

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Most

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

201 / 1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: STRABAG a.s.
 Na Bělidle 198/21, 150 00, Praha 5
 IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	130 229,11	130 229,11

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-98 012,18	2 263 045,55	2 165 033,37

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-98 012,18	2 393 274,66	2 295 262,48

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 3019 III/24032 Sazená - most ev.č. 24032-4 přes Červený potok Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 201/1	Číslo ZBV: 01.III
--	---	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo číslo: 104400066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 13.4.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00, Praha 5, IČ: 60838744

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	4	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin		
6. Přehled dalších dokladů		
7. Další doklady		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

- Dodatečné zesílení kleneb po objevení trhlin:** Byly nalezeny podélné trhliny na obou stranách kleneb ve všech mostních otvorech. Tyto nebyly v době zpracování PDPS v konstrukci přítomny. K rozvoji trhlin došlo po odstranění vyztuženého torkretu, který zdivo klenby držel pohromadě. Projektantem bylo navrženo zesílení kleneb pomocí přídavné šroubovitě nerezové výztuže uložené do drážek vytvořených v příčných spárách kleneb a zatažené na délku 0,5 m na koncích do klenebních kamenů. Práce jsou zahrnuty pod novou položkou č. 1009.
- Opravy objevených částí podstavců pod sochy:** Bylo zjištěno, že díky sloupků podstavců pod sochy nejsou tvořeny z pískovcového řádkového zdiva, ale jsou tvořeny opracovanými pískovcovými kvádry. Dále se pod díky sloupů nachází opracované pískovcové patky, které byly rovněž zakryty vrstvou stříkaného betonu (nebylo možné ve stupni PDPS předpokládat). Sloupy se tedy skládají ze 3 částí - hlava, dík a patka. 2x dík a 3 x patka budou zrestaurovány, 4x dík a 3 x patka budou vyrobené nové. Došlo k úpravě položky č. 44 a dále byly vytvořeny nové položky č. 1001 a 1008.
- Zpětného použití pískovce z poprsních zídek mostu:** Poprsní zídky vlevo i vpravo nad 4. mostním otvorem jsou tvořeny výhradně z cihelného zdiva. Dále byl objeven betonový blok vlevo nad prvním mostním otvorem. Na těchto částech bylo použito 100% nového pískovcového kamene. Stávající pískovec je tak těžce degradován, že nemůže být zpětně použit na zdění zídek. Zpětně byly použity jenom kameny vykazující malou degradaci. Celkem bylo použito 5% stávajícího pískovcového kamene z původně uvažovaných 25%. Skutečnost, že není možné zpětně použít pískovcového kamene, se projeví na úpravách položek č. 3, 42 a 43.
- Tvaru a umístění chrlíků:** Na zábradelních zídkách byly nalezeny pozůstatky chrlíků. Na základě požadavku NPÚ, byl proveden návrh nových chrlíků, které budou umístěny nad 1,2 a 3 tím mostním otvorem vždy nad vrcholem klenby na každé straně mostu celkem 6 ks nových chrlíků. Práce jsou zahrnuty pod novou položkou č. 1006.
- Dopis Povodí Vltavy ze dne 19.7.2018 značky 38623/2018-254:** Na základě dopisu Povodí Vltavy a schválené výkresové dokumentace byl odsouhlaseno provedení úprav týkající se odláždění koryta Bakovského potoka pod 4 tím mostním otvorem a úprava zídky na hranici pozemku KSUS a Murínová. Došlo k úpravě položky č. 25, 41, 45, 49, 50, 60 a byly vytvořeny nové položky č. 1004, 1005 a 1007.
- Výztuž podkladu pro izolaci:** Na základě zápisu projektanta ze dne 20.6.2018 byla doplněna výztuž do betonové desky tvořené podklad pro izolaci. Práce jsou zahrnuty pod novou položkou č. 1003.
- Pokácení lípy:** Na základě pokynu KSUS došlo k pokácení torza lípy malolistej. Práce jsou zahrnuty pod novou položkou č. 1002.

Tato změna vznikla na základě dodatečně zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. se jedná o nepodstatnou změnu závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-98 012,18	2 263 045,55	2 165 033,37	2 361 057,73

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Ing. Marian Palůch	datum	2.8.2018	podpis	
Projektant (autorský dozor): Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.	jméno	Ing. Josef Jirotko	datum	2.8.2018	podpis	
Stavební dozor:	jméno	Bc. Martin Mydlář	datum	2.8.2018	podpis	
Supervize	jméno	xxx	datum		podpis	
Zástupce Objednatel: KSÚS SK vedoucí mostních techniků	jméno	Miroslav Dostál	datum	02. 08. 2018	podpis	
mostní technik	jméno	Bc. Michal Štastný	datum	2.8.2018	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	13. 08. 2018	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Karel Frankota Ing. Irena Sedmíková	datum	2.8.2018	podpis	
Číslo paré:						

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

3019 III/24032 Sazená - most ev.č. 24032-4 přes Červený potok

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Most

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

201/1

Číslo ZBV:

01.I

Strany smlouvy o dílo číslo: 104400066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 13.4.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00, Praha 5, IČ: 60838744

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	3	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady	65	počet listů

Paré č.

Příjemce

1, 2

Objednatel

3

Zhotovitel

4

Projektant

5

Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

4. Upřesnění rozměrů kleneb: Po provedené kontrole rozměrů bylo zjištěno, že délka obvodu kleneb je mírně odlišná od výměr z projektové dokumentace. Skutečně naměřené hodnoty jsou MO 1 9,6 m (PDPS 9,1 m), MO2 10,6 m (PDPS 9,6 m), MO3 10,7 m (PDPS 10,0 m), MO4 10,35 m (PDPS 10,0 m). Dne 26.4.2018 bylo provedeno geodetické měření, které po vyhodnocení projektantem stavby ukázalo, že oproti předpokladu se pata klenby čtvrtého mostního otvoru nachází o cca 1,1 m níž oproti předpokladu. Výše popsané skutečnosti vyplývající s upřesnění měření rozměrů kleneb ovlivní položky soupisu prací č. 1, 25, 36, 39, 57, 58, 61 a 67

Tato změna vznikla na základě dopřesnění rozměrů kleneb na základě geodetického měření, jde o doměrky.




Jedná se o vyhrazenou změnu závazku, která je tak podle § 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. se jedná o vyhrazenou změnu závazku dle § 100 Zákona, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	130 229,11	130 229,11	130 229,11

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Ing. Marian Palúch	datum	2.8.2018	podpis	
Projektant (autorský dozor): Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.	jméno	Ing. Josef Jírotka	datum	2.8.2018	podpis	
Stavební dozor:	jméno	Bc. Martin Mydlář	datum	2.8.2018	podpis	
Supervize	jméno	xxx	datum		podpis	
Zástupce Objednatele: KSÚS SK vedoucí mostních techniků	jméno	Miroslav Dostál	datum	02. 08. 2018	podpis	
mostní technik	jméno	Bc. Michal Štátný	datum	2.8.2018	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	13. 08. 2018	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Karel Frankota Ing. Irena Sedmíková	datum	2.8.2018	podpis	
						Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: III/24032 Sazená - most ev.č. 24032-4 přes Červený potok
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 201/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
10 532 207,82

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	10 532 207,82	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-98 012,18	2 393 274,66	2 393 274,66	22,72%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-98 012,18	12 827 470,30	2 295 262,48	21,79%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
STRABAG a.s.

souhlasím

Ing. Marian Palúč

2.8.2018

Projektant (autorský dozor):
Atelier projektování
inženýrských staveb s.r.o.

souhlasím

Ing. Josef Jirotko

2.8.2018

Stavební dozor:

souhlasím

Bc. Martin Mydlář

2.8.2018

Zástupce Objednatele:
KSÚS SK - mostní technik

souhlasím

Bc. Michal Štastný

2.8.2018

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím

Miroslav Dostál

02. 08. 2018

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)													
č. 1													
Skupina Změn: 1													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	970,290	1 069,658	99,368	201,19	195 212,65	0,00	19 991,85	215 204,49	19 991,84	10,24%
25	131836	HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAŽ TR. II. ODVOZ DO 12KM	M3	462,645	512,329	49,684	650,92	301 144,88	0,00	32 340,31	333 485,19	32 340,31	10,74%
36	261313.2	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR III NA POVRCHU D DO 25MM	M	526,078	560,742	34,664	473,39	249 040,06	0,00	16 409,59	265 449,66	16 409,60	6,59%
39	281661	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV NA POVRCHU	M3	10,522	11,215	0,693	26 036,71	273 958,26	0,00	18 043,44	292 001,70	18 043,44	6,59%
57	626113	REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ	M2	98,201	104,672	6,471	2 343,30	230 114,40	0,00	15 163,49	245 277,90	15 163,50	6,59%
58	62745	MALTOU JEDNOVRSTĚ TL 30MM SPÁROVÁNÍ STAREHO ZDIVA	M2	440,255	458,743	18,488	1 183,49	521 037,39	0,00	21 880,36	542 917,75	21 880,36	4,20%
61	78381.R	CEMENTOVOU MALTOU NATĚRY KAMEN KONSTR	M2	324,175	342,663	18,488	284,04	92 078,67	0,00	5 251,33	97 330,00	5 251,33	5,70%
67	938443	HYDROFBNÍ OČISTĚNÍ ZDIVA OTŘISKANÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ	M2	1 358,510	1 364,981	6,471	177,52	241 162,70	0,00	1 148,73	242 311,43	1 148,73	0,48%
		Celkem						2 103 749,01	0,00	130 229,11	2 233 978,12	130 229,11	0,51

STRABAG

STRABAG a.s.
Krajský závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(234)

Ing. Marian Palúch

Plato

Bc. Marián Mydlář
Technický Dozor Staveb, Engineering,
Konzultace stavebních projektů

tel. [redacted]

POUČENÍ:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (58)
Příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 00068001 DIČ: CZ00068001

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby: 3019 - III/24032 SAZENÁ - MOST EV.Č. 24032-4							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: MOST EV.Č. 24032-4							č. 1						
Číslo a název rozpočtu: SO 201							Skupina Změn: 3						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	138,132	174,967	36,835	201,19	27 790,78	0,00	7 410,83	35 201,61	7 410,83	26,67%
41	32711.	ZDI OPĚR, ŽARUB, NABŘEŽ Z DÍLCŮ BETON	M3	4,560	6,281	1,721	8 880,30	40 494,17	0,00	15 283,00	55 777,16	15 282,99	37,74%
42	333212.	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	60,597	67,839	7,242	17 160,56	1 039 878,45	0,00	124 276,78	1 164 155,23	124 276,78	11,95%
43	333215.	PRÉZDĚNÍ OPĚR A KŘIDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	20,706	7,965	-12,741	7 692,66	159 284,22	-98 012,18	0,00	61 272,04	-98 012,18	-61,53%
44	33822.R	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ	KUS	4,000	11,000	7,000	29 587,17	118 348,68	0,00	207 110,19	325 458,87	207 110,19	175,00%
45	33894.	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ	KG	75,000	120,000	45,000	59,17	4 437,75	0,00	2 662,65	7 100,40	2 662,65	60,00%
49	465512.1	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	147,690	179,440	31,750	7 180,05	1 060 421,58	0,00	227 966,59	1 288 388,17	227 966,59	21,50%
50	465512.2	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,780	10,320	8,540	11 834,87	21 066,07	0,00	101 069,79	122 135,86	101 069,79	479,78%
60	76792.R	OPLOČENÍ Z DRATĚNÉHO PLETIVA POTÁŽENÉHO PLÁSTEM	M2	11,200	22,400	11,200	236,70	2 651,04	0,00	2 651,04	5 302,08	2 651,04	100,00%
Nové položky - JC dle OTSKP SPK 2018, není-li uvedeno jinak													
1 001	02931.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA (Restaurování podstavců pod hlavicemi (3x natka a 2x dřívko))	KPL	0,000	5,000	5,000	51 810,00	0,00	0,00	259 050,00	259 050,00	259 050,00	100,00%
		JC stanovena na základě nabídek Příloha č. 2b Nabídky podstavce pod sochy											
1 002	112036.	KACENÍ STROMŮ D KMĚNE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEŽŮ, ODVOZ DO 12KM	KUS	0,000	1,000	1,000	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
1 003	451365.	VÝTZUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI 10505, B500B	T	0,000	1,308	1,308	28 600,00	0,00	0,00	37 408,80	37 408,80	37 408,80	100,00%
1 004	721262.R	Klapka koncová PE DN 200	kus	0,000	1,000	1,000	9 369,00	0,00	0,00	9 369,00	9 369,00	9 369,00	100,00%

		Položka se v OTSKP nevyskytuje, proto byla srovnatelně použita pol. ze Sborníku ÚRS číslo 721262204.																										
1 005	87914.	POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH	M	0,000	6,500	6,500	730,00	0,00	0,00	0,00	4 745,00	4 745,00	4 745,00	4 745,00	4 745,00	4 745,00	4 745,00	4 745,00	100,00%									
1 006	936535.R	MOŠTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA - KAMENNÝ CHRLIČ	KUS	0,000	6,000	6,000	30 415,00	0,00	0,00	0,00	182 490,00	182 490,00	182 490,00	182 490,00	182 490,00	182 490,00	182 490,00	182 490,00	100,00%									
		IC stanovena na základě nabídek Příloha č. 5b																										
		Nabídky chrlíče																										
1 007	966116.	BOURANÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 12KM DEMONTÁŽ A MONTÁŽ	M3	0,000	33,971	33,971	4 100,00	0,00	0,00	0,00	139 281,10	139 281,10	139 281,10	139 281,10	139 281,10	139 281,10	139 281,10	139 281,10	100,00%									
1 008	966191.R	KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH S ODVOZEM	KUS	0,000	5,000	5,000	11 650,00	0,00	0,00	0,00	58 250,00	58 250,00	58 250,00	58 250,00	58 250,00	58 250,00	58 250,00	58 250,00	100,00%									
		IC stanovena na základě nabídek Příloha č. 2b																										
		Nabídky podstavce pod sochy																										
1 009	985441.R	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 10 mm v drážce v cihelném zdivu hl.do 70 mm	M	0,000	511,500	511,500	1 706,59	0,00	0,00	0,00	872 920,79	872 920,79	872 920,79	872 920,79	872 920,79	872 920,79	872 920,79	872 920,79	100,00%									
		Položka se v OTSKP nevyskytuje, proto byla srovnatelně použita pol. ze Sborníku ÚRS číslo 985441114.																										
		Celkem						2 474 372,74	- 98 012,18	2 263 045,55	4 639 406,11	2 165 033,37	2 165 033,37	2 165 033,37	2 165 033,37	2 165 033,37	2 165 033,37	2 165 033,37	87,50%									



STRABAG a.s.
Příslušný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(234)

Ing. Marian Palúch

SOUHLASA:

[Signature]

Bc. Martin Mydlář
Technický Dozor Staveb, Engineering,
Konzultace stavebních projektů

tel.:

e-mail:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Příspěvková organizace
Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:		
1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	11 349 799,23
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	13 645 061,71
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	16 510 524,66
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	120,22%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	1,15%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	0,86%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 165 033,37
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	19,08%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 404 939,77

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	20,80%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 361 057,73
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 674 899,62

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

40=(19/1)*100		sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)				0,86%																		
								- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -					- 5 -	
								Vyhrazené změny (Doměrky) dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %	
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34 +37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100	
		III/24032 Sazená - most ev.č. 24032-4 přes Červený potok	- 98 012,18	2 393 274,66	2 295 262,48	0,00	130 229,11	130 229,11	0,00	0,00	0,00	- 98 012,18	2 263 045,55	19,94%	2 165 033,37	2 361 057,73	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
201	1	Most / šroubovitá výztuž + doplnění prací z kamene	- 98 012,18	2 393 274,66	2 295 262,48	0,00	130 229,11	130 229,11			0,00	- 98 012,18	2 263 045,55	19,94%	2 165 033,37	2 361 057,73			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%	

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/24032 Sazená - most ev.č. 24032-4 přes Červený potok
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
	doplnit počet listů dokladu	doplnit kde je dokumentace k dispozici k nahlédnutí
07 Soupis prací po všech změnách	24	
Příloha č 1 Dodatečné zesílení kleneb	6	
Příloha č 2a Podstavce pod sochy	3	
Příloha č 2b Nabídky podstavce pod sochy	3	
Příloha č 3 Zpětné pužití pískovce poprsních zídek	4	
Příloha č 4 Upřesnění rozměrů kleneb	4	
Příloha č 5a Chrliče	5	
Příloha č 5b Nabídky chrliče	3	
Příloha č 6a Souhlas s dopisem Povodí Vltavy	3	
Příloha č 6b Fotodokumentace -souhlas s dopisem Povodí Vltavy	1	
Příloha č 7 Výztuž podkladu pro izolaci	2	
Příloha č 8 Pokácení Lípy	5	
Příloha č. 9 Zpráva o změně rozsahu díla	2	
Počet listů celkem	65	



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 3019 III/24032 SAZENÁ - MOST EV.Č. 24032-4

Objekt: 201 Most

Rozpočet: 201 Most

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 10 532 207,82 Kč

Cena celková: 12 827 470,30 Kč

DPH: 2 427 323,52 Kč

Cena s dani: 15 254 793,82 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 104,00

Náklad na měrnou jednotku: 123 341,06 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3019 III/24032 SAZENÁ - MOST EV.Č. 24032-4
Objekt: 201 Most
Rozpočet: 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1	POPŁATKY ZA SKŁÁDKU výkopová zemina Výkop za opěrami: 2*1,3*9,0*1,2=28,080 [A] Odstranění zásepových vrstev klenby (prům. tl. 0,6 m): 41*6,3*0,6=154,980 [B] Výkop v inundačních otvorech pro dlažbu: (75+6,5*7,3+7,5*7,3+6,5*7,3)*0,5=112,325 [C] Výkop mezi hlavním mostem a jednopořadým klenbovým mostem na povodní straně: 9,1*2,8*4,5=114,660 [D] Práhy ve dně: 2*(25+0,8+0,5)=52,600 [E] Čištění vodotěče: 20*7,5*0,15=22,500 [F] Celkem: (A+B+C+D+E+F)*2,0=970,290 [G]	T	970,290	201,19	195 212,65
ZBV:							
	001		<i>Změna během výstavby č. 01</i> Odtěžení zeminy na patu klenby ve 4. poli: (11,7*6,5*1,1)*2,0=167,310 [A] Zmenšení výkopů v polích 1.-3. z důvodu nalezených panelů pod nánosy: -((75+6,5*7,3+7,5*7,3+6,75*7,3)*0,15)*2,0=67,943 [B] Celkem: A+B=99,367 [C]		99,368		19 991,85
				aktuální množství			
2	014102	2	POPŁATKY ZA SKŁÁDKU beton a železobeton (140-115+2*37+2*20)*0,06*2,5=55,350 [A]	T	55,350	295,87	16 376,40
3	014102	3	POPŁATKY ZA SKŁÁDKU	T	138,132	201,19	27 790,78



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3019 III/24032 SAZENÁ - MOST EV.Č. 24032-4
Objekt: 201 Most
Rozpočet: 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
kámen							
2*plocha*průměrná šířka zdičky: 2*(9,5+9,5+10,0+22)*0,5=56,100 [A] ledolany: (1,1*3,5+1,4*3,5+1,7*4,1+1,2*4,1)=20,640 [B] Celkem: (A+B)*0,75*2,4=138,132 [C]							
ZBV:	001		Změna během výstavby č. 01 Změna v důsledku zjištění skutečného stavu zdičky popisných zdi a možnosti jeho zpětného použití (náhrst o 20% na 95%): (56,100+20,640)*0,2*2,4=36,835 [A]		36,835		7 410,83
aktuální množství							
4	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové vrstvy s příměsí asfaltu 41*6,3*0,2*1,7=87,822 [A]	T	87,822	461,56	40 535,12
5	02821		PRŮŽKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU zachránny archeologický průzkum, při výkopových pracích 1=1,000 [A]	KPL	1,000	59 174,33	59 174,33
6	02930	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA restaurování stávajících sousoší 2=2,000 [A]	KUS	2,000	213 619,34	427 238,68
1 001	02931	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA Restaurování podstavců pod hlavními (3x patka a 2x dík)	KPL	0,000	51 810,00	0,00
ZBV:	001		Změna během výstavby č. 01		5,000		259 050,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3019 III/24032 SAZENÁ - MOST EV.Č. 24032-4
Objekt: 201 Most
Rozpočet: 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství				
8	02940	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, včetně digitální verze (DPS) 1=1,000 [A]	KS	1,000	23 669,73	23 669,73
7	02940	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE výpočet zatížitelnosti 1=1,000 [A]	KPL	1,000	41 422,03	41 422,03
9	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU 1=1,000 [A]	KUS	1,000	11 834,87	11 834,87
10	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS vypracování realizační dokumentace stavby (RDS) 1=1,000 [A]	KS	1,000	165 688,13	165 688,13
11	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY 1. Hlavní mostní prohlídka 1=1,000 [A]	KUS	1,000	17 752,30	17 752,30
12	029611		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR dozor projektanta na stavbě, předpoklad 8 hodin/yden, po dobu 4 měsíců 8*4,5*4=144,000 [A]	HOD	144,000	532,57	76 690,08
13	03730	1	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytýčení a ochrana kanalizace 1=1,000 [A]	KPL	1,000	11 834,87	11 834,87
14	03730	2	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytýčení a ochrana vedení ve správě Středočeské vodáreny 1=1,000 [A]	KPL	1,000	11 834,87	11 834,87



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3019 III/24032 SAZENÁ - MOST EV.Č. 24032-4
Objekt: 201 Most
Rozpočet: 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	03730	3	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytýčení a ochrana vedení ve správě CETIN 1=1,000 [A]	KPL	1,000	11 834,87	11 834,87
16	03730	4	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytýčení a ochrana vedení ve správě RWE 1=1,000 [A]	KPL	1,000	11 834,87	11 834,87
17	03730	5	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytýčení a ochrana vedení ve správě ČEZ 1=1,000 [A]	KPL	1,000	11 834,87	11 834,87
0	Všobecné konstrukce a práce						1 449 012,12
1	Zemní práce						
18	111206		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 12KM skládka Uhy, 12 km 150=150,000 [A]	M2	150,000	355,05	53 257,50
1 002	112036		KÁČENÍ STROMŮ D KMEŇE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM Kácení lípy malolisté vpravo za opěrou O2.	KUS	0,000	11 100,00	0,00
ZBV:							
	001		Změna během výstavby č. 01 1=1,000 [A]		1,000		11 100,00
19	11253	R	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D PŘES 0,9M odstranění pařezu na návodní i povodní straně u P3	KUS	2,000	2 366,97	4 733,94
				aktuální množství	1,000		11 100,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3019 III/24032 SAZENÁ - MOST EV.Č. 24032-4
Objekt: 201 Most
Rozpočet: 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2=2,000 [A]				
20	113336		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM podkladní vrstvy vozovky, tl. 200 mm 41*6,3*0,2=51,660 [A]	M3	51,660	1 053,30	54 413,48
21	113726		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM frézování obrusné a ložné vrstvy, tl. 150 mm 41*6,3*0,15=38,745 [A]	M3	38,745	1 486,35	57 588,63
22	11513		ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN po dobu provádění dlažby v korytě, předpoklad 14 dní 14*24=336,000 [A]	HOD	336,000	236,70	79 531,20
23	11527		PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M po dobu provádění dlažby v korytě 2*20=40,000 [A]	M	40,000	1 183,49	47 339,60
24	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ vyčištění dna vodoteče, napojení na upravené koryto, odhad 20*7,5*0,15=22,500 [A]	M3	22,500	2 662,84	59 913,90
25	131836		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 12KM skládka Uhy, 12 km	M3	462,645	650,92	301 144,88



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3019 III/24032 SAZENÁ - MOST EV.Č. 24032-4
Objekt: 201 Most
Rozpočet: 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Výkop za operami: 2*1,3*9,0*1,2=28,080 [A] Odstranění záspyrových vrstev klenby (prům. tl. 0,6 m): 41*6,3*0,6=154,980 [B] Výkop v imundačních otvorech pro dlažbu: (75+6,5*7,3+7,5*7,3+6,5*7,3)*0,5=112,325 [C] Výkop mezi hlavním mostem a jednoplovným klenbovým mostem na povodní straně: 9,1*2,8*4,5=114,660 [D] Praky ve dně: 2*(25+0,8+0,5)=52,600 [E] Celkem: A+B+C+D+E=462,645 [F]							
ZBV:	001		Změna během výstavby č. 01 Odtěžení zeminy na patu klenby ve 4. poli: ((11,7*6,5)*1,1)=83,655 [A] Zmenšení výkopů v polích 1.-3. z důvodu nalezených panelů pod nánosy: -((75+6,5*7,3+7,5*7,3+6,5*7,3)*0,15)=33,971 [B] Celkem: A+B=49,684 [C]		49,684		32 340,31
26	17180		ULOŽENÍ ŠYPANINY DO NÁSPYŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ hutnění záspyru klenob po vrstvách tl. max. 150mm. Parametry hutnění viz. TZ. Po úroveň podkladní vrstvy vozovky (MZK). 43*6,0*0,30=77,400 [A]	aktuální množství M3	512,329 77,400		333 485,19 897,08 69 433,99
28	18090		VŠEOBECNĚ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH vedení místa stavby do původního stavu. 2*150=300,000 [A]	M2	300,000	88,76	26 628,00
29	18223	R	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M navrácení zatravněných ploch do původního stavu, včetně nákupu ornice	M2	200,000	35,50	7 100,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3019 III/24032 SAZENÁ - MOST EV.Č. 24032-4
Objekt: 201 Most
Rozpočet: 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2*100=200,000 [A]				
30	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI 2*100=200,000 [A]	M2	200,000	29,59	5 918,00
31	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM ochrana lipy srdčité za parapetem za opěrou O2 vpravo 4*2,0=8,000 [A]	M2	8,000	414,22	3 313,76
32	184C2	R	VYSAZOVÁNÍ KERŮ JEHLIČNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY náhradní výsadba za keře na hranici pozemku 44/6 resp. 47/1 a pozemku ve správě SÚS 6=6,000 [A]	KUS	6,000	414,22	2 485,32
33	184D15		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,75M náhradní výsadba za stromy (tule) na hranici pozemku 44/6 resp. 47/1 a pozemku ve správě SÚS 10=10,000 [A]	KUS	10,000	1 479,36	14 793,60
1		Zemní práce					831 036,11
2		Základy					
27	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp příčných drenáží štěrkomíř fr. 16-22 Délka dr. trubek * plocha: (8+6,5+6,5+6,5+10,5)*0,1=3,800 [A]	M3	3,800	1 094,73	4 159,97
34	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM příčná drenáž za opěrami, vyústění drenáže skrz opěry, včetně úpravy prostupu v klenbách 8+6,5+2,5+6,5+2,1+6,5+3,6+10,5=46,200 [A]	M	46,200	772,82	35 704,28
36	261313	2	VRTY PRO KOVENÍ A INJEKTAŽ TR III NA POVRCHU D DO 25MM	M	526,078	473,39	249 040,06

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stravba:	3019
Objekt:	III/24032 SAZENÁ - MOST EV.Č. 24032-4
Rozpočet:	201 Most
	201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vrtý prof. 19 mm pro speciální injektáž kamenného zdíva klenob, 5 vrtů/m2, délka vrtů do 3/4 tl. klenby, tj. 375 mm (9,1+9,6+10,0+10,0)*7,25*5*0,375=526,078 [A]				
	ZBV:	001	Změna během výstavby č. 01 Navyšeni v důsledku přeměření skutečných rozměrů podhledů klenob po provedení výkopů do úrovní pat klenob: Skutečnost: (9,6+10,6+10,7+10,35)*7,25*5*0,375=560,742 [A] Původní: (9,1+9,6+10,0+10,0)*7,25*5*0,375= 526,078 [B] Celkem: A+B=34,664 [C]		34,664		16 409,59
35	261313	I	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 25MM vrtý prof. 25 mm pro cementovou injektáž kamenného zdíva pilířů a opěr, 5 vrtů/m2, průměrná délka vrtů 1,5 m Vrtý ve spodní části klenob: ((2,1+2,1)+(2,1+2,1)+(2,5+2,5))*7,25*5*1,5=1 000,500 [A] Vrtý z bočních částí mostu: 2*4,5*5*1,5=675,000 [B] Celkem: A+B=1 675,500 [C]	aktuální množství	560,742	118,35	265 449,66
37	26135		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ III D DO 300MM vrtý prof. 240 mm pro prostory drenáže skrz kamennou klenbu a křídla na začátku a konci mostu 2,2+1,9+3,3+2*0,5=8,400 [A]	M	8,400	2 722,02	22 864,97
38	281611		INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POUJIV NA POVRCHU	M3	87,510	7 100,92	621 401,51



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	3019 III/24032 SAZENÁ - MOST EV.Č. 24032-4
Objekt:	201 Most
Rozpočet:	201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			injektláž stávajícího zdiva, receptura injektažní směsi bude obsahovat max. 5% cementu; uvažovaná mezerovitost 10%				
			Spodní část klenéb: $((2,1+2,1)+(2,1+2,1)+(2,5+2,5))*7,25*1,5=200,100$ [A] Boční část mostu: $2*4,5*5*1,5=675,000$ [B]				
			Celkem: (A+B)*0,10=87,510 [C]				
39	281661		INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POUJIV NA POVRCHU speciální injektáž pískovcových klenéb pomocí jednosložkové nanometrické koloidní křemíčné suspenze; uvažovaná mezerovitost 10% $(9,1+9,6+10,0+10,0)*7,25*0,375*0,10=10,522$ [A]	M3	10,522	26 036,71	273 958,26
	ZBY:						
	001		Změna během výstavby č. 01 Navýšení v důsledku přeměření skutečných rozměrů podhledů klenéb po provedení výkopů do úrovně pat klenéb: Skutečnost: $(9,6+10,6+10,7+10,35)*7,25*0,375*0,10=11,215$ [A] Původní: $-(9,1+9,6+10,0+10,0)*7,25*0,375*0,10=-10,522$ [B] Celkem: A+B=0,693 [C]		0,693		18 043,44
2	Základy			aktuální množství	11,215		292 001,70
							1 439 877,52

3

Svislé konstrukce

40 31723

ŘÍMSY Z CIHEL PÁLENÝCH

M3

5,467

13 491,75

73 759,40

nové římsa z pálených cihel kladených na svislo na šířku



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	3019 III/24032 SAZENÁ - MOST EV.Č. 24032-4
Objekt:	201 Most
Rozpočet:	201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	32711		levá římsa: 8,4+8,3+7,5+15,4=39,600 [A] pravá římsa: 8,3+7,8+7,0+15,4=38,500 [B] Celkem: (A+B)*0,5*0,14=5,467 [C] ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DILCŮ BETON dělicí zídka mezi pozemkem 44/6 resp. 47/1 a pozemkem ve správě SÚS, kompletní, včetně štikového polštáře, včetně výztužných geometrií, viz příloha Detaily 1,9*0,3*8,0=4,560 [A]	M3	4,560	8 880,30	40 494,17
ZBV:							
	001		<i>Změna během výstavby č. 01</i> Navýšení z důvodu požadavku na otevření otvoru tak, aby byl přístupný pro následnou údržbu např. po povodňových událostech. Skutečnost: 0,3*(1,6*1,0+8,2*1,67+6,9*0,57+3*1,5*0,38)=6,281 [A] Přívodní výměra: -1,9*0,3*8=4,560 [B] Celkem: A+B=1,721 [C]				
42	333212		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC výměna 75% objemu kamene v parapetních zídkách a v ledolamech, nové zdivo pod sokly na sochy	M3	60,597	17 160,56	1 039 878,45
				aktuální množství	6,281		55 777,16



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3019 III/24032 SAZENÁ - MOST EV.Č. 24032-4
Objekt: 201 Most
Rozpočet: 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:	001		2* plocha*průměrná šířka zdičky*odhad nového kamene: 2*(9,5+9,5+10,0+22)*0,55*0,75=42,075 [A] ledolány: (1,1*3,5+1,4*3,5+1,7*4,1+1,2*4,1)*0,75=15,480 [B] zdiwo pod novými sokly: 4*1,8*0,65*0,65=3,042 [C] Celkem: A+B+C=60,597 [D]				124 276,78
			Změna během výstavby č. 01 Změna v důsledku zjištění skutečného stavu zdiwa poprsních zdi a možnosti jeho zpětného použití (nárust o 20% na 95%): Navyšení o 20%: 2*(9,5+9,5+10+22)*0,55*0,20=11,220 [A] Odečet objevených dílků a hlavíc: -4*1,8*0,85*0,65=-3,978 [B] Celkem: A+B=-7,242 [C]				
43	333215		PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIIVA přezdění 25% poprsních zidek a ledolárnů parapetní zdičky - 2* plocha*průměrná šířka zdičky*odhad použitelného kamene: 2*(9,5+9,5+10,0+22)*0,55*0,25=14,025 [A] ledolány: (1,1*3,5+1,4*3,5+1,7*4,1+1,2*4,1)*0,25=5,160 [B] zdiwo pod stávajícími sochami: 2*1,8*0,65*0,65=1,521 [C] Celkem: A+B+C=20,706 [D]	aktuální množství M3	67,839 20,706	7 692,66	1 164 155,23 159 284,22
ZBV:	001		Změna během výstavby č. 01		-12,741		-98 012,18



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Savba: 3019 III/24032 SAZENÁ - MOST EV.Č. 24032-4
Objekt: 201 Most
Rozpočet: 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Změna v důsledku zjištění skutečného stavu zdiva popisných zdí a možností jeho zpětného použití (snížení o 20% na 5%): Parapetní zdičky: -2*(9,5+9,5+10,0+22)*0,55*0,20=11,220 [A] Zdivo pod sochami: -2*1,8*0,65*0,65=1,521 [B] Celkem: A+B=12,741 [C]				
			aktuální množství		7,965		61 272,04
44	33822	R	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ nové sokly v místech zaniklých soch 4=4,000 [A]	KUS	4,000	29 587,17	118 348,68
			ZBV:				
		001	Změna během výstavby č. 01 Nové patky a dítky pod hlaviče tam, kde nebylo možné patky a dítky zrestaurovat 3+4=7,000 [A]		7,000		207 110,19
			aktuální množství		11,000		325 458,87
45	33894		SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ nové sloupky oplocení mezi pozenkem 44/6 resp. 47/1 a pozenkem ve správě SÚS, sloupky á 2,0 m 5*15=75,000 [A]	KG	75,000	59,17	4 437,75
			ZBV:				
		001	Změna během výstavby č. 01		45,000		2 662,65



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3019 III/24032 SAZENÁ - MOST EV.Č. 24032-4
Objekt: 201 Most
Rozpočet: 201 Most

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Skutečnost: 8 sloupků 8*15=120,000 [A]				
			původní: -5*15=-75,000 [B]				
			Celkem: A+B=-45,000 [C]				
3	Svislé konstrukce		aktuální množství		120,000		7 100,40
							1 687 523,10
4	Vodorovné konstrukce						
46	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 nová podkladní vrstva pod hydroizolaci 43*10,0*0,15=64,500 [A]	M3	64,500	3 022,03	194 920,94
1 003	451365		VÝZTUŽ PODKL. VRSTEV Z OCELI I10S05, B500B Vyztužení podkladní vrstvy z betonu pro lepší roznos zatížení od dopravy. Výztuž prof. R8, v rastru 150 x 150 mm.	T	0,000	28 600,00	0,00
	ZBV:						
	001		Změna během výstavby č. 01 43,0*5,5*(2*7*0,395)/1000=1,308 [A]		1,308		37 408,80
47	45162	R	SEPARAČNÍ VRSTVY separační vrstva aplikovaná na obnažený rub klenby; bude použita omazávka z malty hydraulických vlastností nebo vrstva zpracovaného jílu 43*10,0=430,000 [A]	M2	430,000	343,21	147 580,30
48	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	24,000	1 361,01	32 664,24

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3019 III/24032 SAZENÁ - MOST EV.Č. 24032-4
Objekt: 201 Most
Rozpočet: 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
51	467385		STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 (B37) VČET VÝZT vřtokový a výtokový práh 2*(25+0,8+0,5)=52,600 [A]	M3	52,600	2 071,10	108 939,86
4	Vodorovné konstrukce						1 932 038,17
5	Komunikace						
52	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM podkladní vozovková vrstva, tl. 150 mm 252=252,000 [A]	M2	252,000	769,27	193 856,04
53	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM zásepyové vrstvy hutřené na 100%PS od hydroizolace po mechanicky zpevněné kamenivo, tl. hutěné vrstvy max. 150 mm 252=252,000 [A]	M2	252,000	231,96	58 453,92
54	58211		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA kamená žulová dlažba tl. 100 mm do kroužku, kladená do šp lože tl. 40 mm 252=252,000 [A]	M2	252,000	1 775,23	447 357,96
55	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA "chodník" podél parapetních zídek, včetně veškerých podkladních vrstev 9,0+10,1=19,100 [A]	M2	19,100	1 479,36	28 255,78
5	Komunikace						727 923,70
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
56	62542	R	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMÍTKOU VÁP, VÁPCEM omítka klenebních nadezdívek, parapetních zídek a ledolamů probarvená ve hmotě pískem do přírodního odstínu, variantně lze poprsní zídky, klenební nadezdívky a	M2	390,000	532,57	207 702,30

58	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	aktuální množství	104,672	245 277,90
		hloubkové spárování ponechávaného zdiva opěr, pilířů, poprsních zdí a kleneb včetně vysekání staré malty, spárovací malta bude včetně přísady pro zvýšení přilnavosti, 100% plochy	M2	440,255	521 037,39
				1 183,49	



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3019 III/24032 SAZENÁ - MOST EV.Č. 24032-4
Objekt: 201 Most
Rozpočet: 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Ponechané části poprsních zdí: $(40+15) \cdot (45+30) = 130,000$ [A] Klenby: $(9,1+9,6+10,0+10,0) \cdot 7,25 = 280,575$ [B] Křídla: $4,0+4,0+6,0+7,0 = 21,000$ [C] Kamená parapetní zídka mezi mostem SÚS a navazujícím jednopolovým objektem: $2,8 \cdot 3,1 = 8,680$ [D] Celkem: A+B+C+D=440,255 [E]				
	ZBY:						
	001		Změna během výstavby č. 01 Navyšení v důsledku přeměření skutečných rozměrů podkladů klenob po provedení výkopů do úrovně pat klenob: Skutečnost: $(9,6+10,6+10,7+10,35) \cdot 7,25 = 299,063$ [A] Původní: $-(9,1+9,6+10,0+10,0) \cdot 7,25 = -280,575$ [B] Celkem: A+B=18,488 [C]		18,488		21 880,36
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				aktuální množství	458,743	542 917,75
							995 897,95
7	Přidružená stavební výroba						
59	711412	R	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY Včetně přikotvení do římsy (kotevní lišta izolace, viz. výkresová dokumentace), včetně přípravné vrstvy (geotextilie 700 g/m ²) a ochranné vrstvy (geotextilie 1200 g/m ²). $43 \cdot 10,0 = 430,000$ [A]	M2	430,000	710,09	305 338,70
	1 004 721262.R		Klapka koncová PE DN 200		0,000	9 369,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3019 III/24032 SAZENÁ - MOST EV.Č. 24032-4
Objekt: 201 Most
Rozpočet: 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Osazení výtoku zpětnou (tzv. žab) klapkou proti možnosti vniknutí vody do 4. mostního otvoru při průchodu povodňových průtoků.							
ZBV:	001		Změna během výstavby č. 01 Celkem: 1=1,000 [A]		1,000		9 369,00
				aktuální množství			
60	76792	R	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM mezi pozemkem 44/6 resp. 47/1 a pozemkem ve správě SÚS 8*1,4=11,200 [A]	M2	11,200	236,70	2 651,04
ZBV:	001		Změna během výstavby č. 01 Skutečnost: (1,5+1,5+11,5+1,5)*1,4=22,400 [A] Původní: -11,2=-11,200 [B] Celkem: A+B=11,200 [C]		11,200		2 651,04
				aktuální množství			
61	78381	R	NÁTĚRY KAMEN KONSTR HYDROFOBNÍ hydrofobní nátěr pískovcového zdiva pro zpevnění jeho povrchu; podhledy kleneb a jejich čela	M2	324,175	284,04	92 078,67



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3019 III/24032 SAZENÁ - MOST EV.Č. 24032-4
Objekt: 201 Most
Rozpočet: 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Podhled kleneb:							
			(9,1+9,6+10,0+10,0)*7,25=280,575 [A]				
Čela kleneb:							
			2*4,5+2*5,8+2*6,0+2*5,5=43,600 [B]				
			Celkem: A+B=324,175 [C]				
ZBV:							
	001		Změna během výstavby č. 01		18,488		5 251,33
Navýšení v důsledku přeměření skutečných rozměrů podhledů kleneb po provedení výkopů do úrovně pat kleneb:							
Skutečnost:							
			(9,6+10,6+10,7+10,35)*7,25=299,063 [A]				
Původní:							
			-(9,1+9,6+10,0+10,0)*7,25= -280,575 [B]				
			Celkem: A+B=18,488 [C]				
				aktuální množství	342,663		97 330,00
7	Přidružená stavební výroba						417 339,78
8							
Potrubí							
1 005 87914	POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST. TRUB DN DO 200			M	0,000	730,00	0,00
	MM						
	Odpadní potrubí ze 4. mostního otvoru do inundace před pilířem P3.						
ZBV:							
	001		Změna během výstavby č. 01		6,500		4 745,00
			6,5=6,500 [A]				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3019 III/24032 SAZENÁ - MOST EV.Č. 24032-4
Objekt: 201 Most
Rozpočet: 201 Most

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství		
8	Potrubi				6,500		4 745,00
9	Ostatní konstrukce a práce						
62	9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR. MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové zábradlí na římsách, kompletní, včetně vlepění kotev a vyvrtání otvorů; vrchní náter bude proveden v odstínu tzv. kovářské černi, průměrná výška zábradlí 0,38 m. $2*(8,6+8,6+7,6+15,4)=80,400$ [A]	M	80,400	2 485,32	199 819,73
63	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU $2=2,000$ [A]	KUS	2,000	2 958,72	5 917,44
64	917424		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM štipaný kamenný obrubník předepsaného tvaru, š. 150 mm, v. 170 mm, včetně betonového lože z C12/15-X0 $46+44=90,000$ [A]	M	90,000	2 485,32	223 678,80
65	93650		DROBNÉ DOPLNĚK KONSTR. KOVOVÉ deska s vyznačením letopočtu rekonstrukce mostu, včetně upevnění $1=1,000$ [A]	KUS	1,000	8 876,15	8 876,15
1 006	936535	R	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA - KAMENNÝ CHRLIČ Kamenné chrliče v místě objevených fragmentů původních chrličů, nad vrcholy polí 1, 2, 3.	KUS	0,000	30 415,00	0,00
ZBV:							
	001		Změna během výstavby č. 01 $3*2=6,000$ [A]		6,000		182 490,00
					aktuální množství	6,000	182 490,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	3019 III/24032 SAZENÁ - MOST EV.Č. 24032-4
Objekt:	201 Most
Rozpočet:	201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
66	936541		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI Kompletní dodávka trubčky odvodnění izolace, vč. montáže 3=3,000 [A]	KUS	3,000	2 343,30	7 029,90
67	938443		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTŘESKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ před provedením spárování a po jeho provedení. Tlak bude zvolen dle tryskacního pokusu na vzorcích zdiva, předp. 1000 bar. Čelní a parapetní zdi (včetně opěr, piliřů, ledolamů): (140+115+2*37+2*20)=369,000 [A] Klenba: (9,1+9,6+10,0+10,0)*7,25=280,575 [B] Křídla: 4,0+4,0+6,0+7,0=21,000 [C] Kámenná parapetní zídka mezi mostem SÚŠ a navazujícím jednopólovým objektem: 2,8*3,1=8,680 [D] Celkem: 2*(A+B+C+D)=1 358,510 [E]	M2	1 358,510	177,52	241 162,70
ZBY:							
	001		Změna během výstavby č. 01 Navyšení v důsledku přeměření skutečných rozměrů podhledů klenob po provedení výkopů do úrovně pat klenob: Skutečnost: (9,6+10,6+10,7+10,35)*7,25*0,35=104,672 [A] Původní: -(9,1+9,6+10,0+10,0)*7,25*0,35=-98,201 [B] Celkem: A+B=-6,471 [C]		6,471		1 148,73
68	94190		LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	aktuální množství M3OP	1 364,981 981,250	207,11	242 311,43 203 226,69



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 3019 III/24032 SAZENÁ - MOST EV.Č. 24032-4
Objekt: 201 Most
Rozpočet: 201 Most

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Mnt+dmnt+pronájem na 5 měsíců pro přezděni, spárování a očištění po obou stranách mostu (13+19+17+16)*7,25+2*170*1,5=981,250 [A]							
69	94890		PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ Podpěření kleneb po dobu rekonstrukce. (13+19+17+16)*7,25=471,250 [A]	M3OP	471,250	1 207,16	568 874,15
1 007	966116		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 12KM Odbourání panelů nalezených pod nánosy zeminy v korytě a v inundčních polích.	M3	0,000	4 100,00	0,00
ZBV: 001 Změna během výstavby č. 01 (75+6,5*7,3+7,5*7,3+6,75*7,3)*0,15=33,971 [A]							
				aktuální množství	33,971		139 281,10
70	966136		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM odbourání (rozebrání) poprsních zdí a ledolanů, odvoz 75% objemu na skládku. 2* plocha* průměrná šířka zdičky: 2*(9,5+9,5+10,0+22)*0,55=56,100 [A] ledolany: (1,1*3,5+1,4*3,5+1,7*4,1+1,2*4,1)=20,640 [B]	M3	76,740	5 739,91	440 480,69
				Celkem: A+B=76,740 [C]			
71	966166	R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM odbourání točkrety, tl. 6 cm. (140+115+2*37+2*20)*0,06=22,140 [A]	M3	22,140	5 325,69	117 910,78
72	966190	R	DEMONTÁŽ A MONTÁŽ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH S ODVOZEM demonitáž sousoší na mostě a jejich transport do depozitáře; zpětná montáž na podstavce. Sousoší jsou v současnosti chybně umístěna, je zapotřebí obě socly vzájemně vyměnit	KUS	2,000	35 504,60	71 009,20

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2=2,000 [A]							
1 008	966191	R	DEMONTÁŽ A MONTÁŽ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH S ODVOZEM Demontáž dřvků a patek pod hlavcem; zpětná montáž do definitivního umístění	KUS	0,000	11 650,00	0,00
ZBV:							
	001		Změna během výstavby č. 01 3+2=5,000 [A]		5,000		58 250,00
aktuální množství							
1 009	983441.R		Přídavná šroubovítá nerezová výztuž 1 táhlo D 10 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm Přídavná šroubovítá nerezová výztuž pro zajištění tluhin dodatečně objevených ve všech klenebních otvorech. 1 táhlo D 10 mm v drážce v cihelném zdivu, hl. do 70 mm, včetně podkladní a krycí vrstvy z malty speciální.	M	0,000	1 706,59	0,00
ZBV:							
	001		Změna během výstavby č. 01 Mostní otvory č. 1 - 4: 15*8,25+15*8,25+15*8,25+17*8,25=511,500 [A]		511,500		872 920,79
aktuální množství							
9	Ostatní konstrukce a práce				511,500		872 920,79
Celkem:					3 342	076,85	12 827 470,30

Zápis o projednání dodatečného zesílení kleneb po objevení trhlin. „III/24032 Sazená – most ev.č. 24032-4“

konaného dne 20.4.2018

Při odstraňování nesoudržné spárovací hmoty v klenbách mostu byly nalezeny podélné trhliny na obou stranách kleneb ve všech mostních otvorech. Tyto změny nebyly dle vyjádření AD v době zpracování PDPS v konstrukci přítomny. Na mimořádném kontrolním dni stavby svolaného za účelem posouzení stability klenby bylo projektantem konstatováno, že se jedná o systémovou poruchu, která se vyskytuje na všech klenbách. Dále bylo konstatováno, že k rozvoji trhlin došlo po odstranění vyztuženého torkretu, který zdivo klenby držel pohromadě. Bylo rozhodnuto, že je nezbytné tuto poruchu okamžitě řešit tak, aby nedocházelo k dalšímu zhoršování stavu kleneb. Projektantem bylo navrženo zesílení kleneb pomocí přídavné šroubovitě nerezové výztuže uložené do drážek vytvořených v příčných spárách kleneb a zatažené na délku 0,5 m na koncích do klenebních kamenů. Celková délka jednoho prutu šroubovitě výztuže bude tedy 0,5 + 7,25 m (šířka kleneb) + 0,5 m. V prvním, druhém a třetím mostním otvoru bude zabudováno po 15 ks prutů šroubovitě výztuže. Ve čtvrtém mostním otvoru 17 ks šroubovitě výztuže. Celkem tedy 15 ks x 3 + 17 ks = 62 ks x 8,25 m = 511,5 m.

S uvedeným souhlasí:

STRABAG a.s.:

Ing. Marian Palúch


STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 188/21, 150 00 Praha 6
(234)

Zodpovědný projektant: Ing. Matěj Mikšovský

TDI:


Bc. Martin Mydlář
Technická pomoc, Staveb, Engineering,
Konzultace stavebních projektů
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
TOP CONSULTING s.r.o.
Ke Štěrbově 1824/56
16200 Praha 8
(1)
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00068001 DIČ: CZ00068001

KSÚS:

Bc. Michal Štastný

NPÚ:

Ing. Arch. Alena Rákosníková


Bc. Kateřina Stránská Krajský úřad

AD:

Ing. Josef Jírotka


ATELIER PROJEKTOVÝ
ARCHITEKTURA
STAVBY
Česká 248
142 00 PRAHA 4 - Mladá

Výše popsané práce nejsou zahrnuty do soupisu prací stavby III/24032 Sazená – most ev.č. 24032-4 a budou součástí ZBV. Práce budou zahrnuty pod novou položkou č. 100x.

Přílohy:

1. Fotodokumentace
2. Zápis ve Stavebním deníku ze dne 20.4.2018

Příloha č. 1 Fotodokumentace







PORTAL	20.4.1918
POPE PAPLOVSKI: THE PRINCE	PRATEK
SUB: SPOMO BY, JERASE L.	
REMARKS: EL. CENTRAL, KOWESSOR, NALA. DRUM. J. HALL	
ZAKR. JED, 13 - 2012	

[illegible]

TDI - Souhlasím s požadavky NPU, zhotovitel
provede vše požadované

[Signature]

Zápis z jednání

PO PROJEKTU: PROJEKT ZÁKLADNÍ KANALIZAČNÍ PRŮJEDY
PŘÍDAVÉ STAVBY KANALIZAČNÍ VÝSTUP (TŘEŠ) DO PŘÍPRAV
PŘÍDAVÉ DRÁŽKY VE SPÁDACH TRÁVA MUSÍ KONSTRUOVAT,
JE KANALIZAČNÍ 7 KANALIZAČNÍ (75 IS VÝSTUP) BUDĚ MŮŽE T. PRAC.
DÍL, STŘEŠNÍ STŘEŠNÍ KANALIZAČNÍ BUDĚ MŮŽE MÍT T. PRAC.
KANALIZAČNÍ TRÁVA VÝSTUP (PŘÍPRAV S VÝSTUP
750 MM). TĚŽKÁ DOKONČENÍ BUDĚ KONSTRUOVAT NA PŘÍPRAV
KANALIZAČNÍ DOKONČENÍ BUDĚ KONSTRUOVAT DLE PŘÍPRAV VE STAVBY
DOKONČENÍ

- Na základě zjištění skutečnosti vad
základ PD a zhotovitel požaduje ZBV a časový
termín dokončení díla.

[Signature]

Zápis o projednání způsobu opravy objevených částí podstavců pod sochy

„III/24032 Sazená – most ev.č. 24032-4“

konaného dne 6.6.2018

Při odstraňování vyztuženého betonového nástřiku z mostu bylo zjištěno, že dřívky sloupků podstavců pod sochy nejsou tvořeny z pískovcového řádkového zdiva, jak předpokládala zadávací dokumentace, ale jsou tvořeny opracovanými pískovcovými kvádry. Dále se pod dřívky sloupů nachází opracované pískovcové patky, které byly rovněž zakryty vrstvou stříkaného betonu, a tudíž je nebylo možné v projektové dokumentaci ve stupni PDPS předpokládat. Sloupy se tedy skládají ze 3 částí - hlava, dřív a patka.

Na kontrolním dnu stavby bylo ujednáno, že dojde k úpravě položky č. 33822 Sloupky ohradní a plotové z dílců z kamenických výrobků, které v PDPS obsahovaly jenom 4 ks nových hlav podstavců pod sochy. Položka bude navýšena o 4 ks dřívů sloupků a 3 ks patek sloupků. Celkem bude tedy tato položka obsahovat 11 kusů sloupků (položka bude navýšena o 7 ks sloupků, tj. 4x dřív + 3x patka sloupu). Všechny nové části sloupků budou provedeny z Božanovského pískovce.

Zbývající části podstavců pod sochy, tj. 2x dřív a 3x patka, budou na základě požadavků NPÚ zrestaurovány. Vzhledem k tomu, že se jedná o nově objevené části skryté pod torkretem nejsou tyto součástí soupisu prací. Na tyto práce bude vytvořena nová položka, která bude obsahovat zrestaurování 2 ks dřívů a 3 ks patek.

S uvedeným souhlasí:

STRABAG a.s.:

Ing. Marian Palúch


STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(234)

Zodpovědný projektant: Ing. Matěj Mikšovský

TDI:


Bc. Martin Mydlář
Technický Doktor Staveb, Engineering
Konzultace stavebních projektů
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

KSÚS:

Bc. Michal Štastný


Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00068001 DIČ: CZ00068001

NPÚ:

Ing. Arch. Alena Rákosníková


Bc. Kateřina Štánská

AD:

Ing. Josef Jirotka


ATELIER PROJEKTOVÁNÍ
INŽENÝRSKÝ STŘEDISKO
Černý 248
140 00 PRAHA 4 - Město

Výše popsané práce nejsou zahrnuty do soupisu prací stavby III/24032 Sazená – most ev.č. 24032-4 a budou součástí ZBV. Termín dokončení díla nebude touto změnou ovlivněn.

Práce na výrobě nových částí podstavců budou zahrnuty do položky č. 44. Restaurované části podstavců budou zahrnuty pod novou položkou č. 100x stejně tak jejich montáž a demontáž.

Přílohy:

1. Fotodokumentace
2. Zápis ve Stavebním deníku ze dne 9.5.2018 a 6.6.2018

Příloha č. 1 Fotodokumentace



Denní záznam stavby: JAHAN, 0617 cv.c. 24021-4	List č. 403243	Datum
7ADIS PHOTOGRAPHIC:		9.5.2013
• DLEČENÍHO DLE DYLE A HD STAVET ODSOUMINIAED		STREPA
PROVEDENÍ PATER, DITAM A MISOLOI PODSTAVCI PRO SOCAT		
• LORU BOJANOV. PROVEDENÍ PATER A DITAM AMOLO		
SOUCENSTI • 7ADIVAN PHOTOGRAPHIC A DUPON SOUCENSTI PAV		
VIT 7ADIS 25.4.2013.	Scutlas TDI:	

Denní záznam stavby		Strana: 1	Číslo: 1003259	Datum: 6.6.2018
PODZEMNÍ ROZVEDENÍ TPZ/TPC				
PODLE PRÁCOVNÍKŮ: THP, PAVLÍK, KORBOS		STŘEDA		
STADI: PŘEDKO 62, VÍŘÁK 61				
PŘEKAPÁVACÍ: AUTO S.H., PROHLÍDE LÁKADÍ				
PRÁCOVNÍ POSAD: 7-11 13-18				
PROVÁDĚNÉ PRÁCE:				
- KÁVOU ZAPRACOVÁNÍ SAKRET				
- PROVÁDĚNÍ PROVEDENÍM SPÁROVÁNÍ				
- ROZVEDENÍM TOSKELER AP. V. PŘEDKO KAPAL				
- PROVÁDĚNÍ ZPĚN. PŘEDKO KAPAL				
- SPÁROVÁNÍ PŘEDKO KAPAL				
- ÚKUD SOMONISTE				
- KOLITING B.C.D., P. 1. A ZAPRACOVÁNÍ SOMONISTE				
ZPĚN. ZAPRACOVÁNÍ - ZÁKLAD + K.D.				
DNEŠNÍHO DNE BYLO ZÁKLAD, JE PATEK KAPALNÝM JE VE				
SPÁROVÁNÍ PATEK PŘEDKO KAPAL				
NAP. BYLO STAVOVANO, JE PATEK K ZAPRACOVÁNÍ A MOSTOVÁNÍ				
KAPALNÝM KAPALNÝM DÍLŮ PŘEDKO KAPAL				
72 PŘEDKO KAPALNÝM KAPALNÝM P.D.				
ZAPRACOVÁNÍ NAP. PŘEDKO KAPALNÝM KAPALNÝM				
STAV. 1				
ZAPRACOVÁNÍ PŘEDKO KAPALNÝM KAPALNÝM				
OSTROV A V MOSTOVÁNÍ KAPALNÝM KAPALNÝM				
A ODSTAV. VELKOSTAV. A SPÁROVÁNÍ KAPALNÝM KAPALNÝM				
ODSTAV. P.D.				
ZÁK.				

Licence MKCR

Umístění:

rejstříkové číslo	Sazená most ev.č. 24032-4
autor	dílna Platzerů
Dobové určení:	baroko
Materiál	kámen kocbeřský pískovec
Vlastník	
Investor	
Závazné stanovi:	
Termín akce	v průběhu roku 2018

Sveir Vilvar ak söch.
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]



COR INTERIORS s.r.o.
Polská 1352 / 32
120 00 Praha 2 - Vinohrady

Praha 13.6.2018

Vážený pane Palúchu,
Zdola si dovoluji zaslat rozpočet na most v Sazené,
na nové kamenné prvky pro most Sazená.

Jde o výrobu nových kamenných prvků, které se nedochovaly na mostu v obci Sazená.
Nové budou bohatě profilovaná hlavice 4ks, jednoduchý dřík a profilovaná patka 3ks
z jemnozrnného pískovce vzhledově blízkého originálu:

4x hlavice.....	1ks.....	65000	4ks.....	260 000
4x dřík.....	1ks	32000	4ks.....	128 000
3x patka.....	1ks.....	60000	3ks.....	240 000

Celkem bez DPH628 000,-

Uvedené ceny jsou bez DPH a platnost nabídky je 6 měsíců od data vystavení.

Ing. KADEK PULVA
Jednatel
COR INTERIORS s. r. o.
Polská 1352/32, 120 00
Praha 2 - Vinohrady
IČ: 276 44 014

Nabídka číslo: 02/2018

Lapum s.r.o.

Molákova 594/16, Praha 8, 186 00

Ičo.: 06610641

Dič.: CZ 06610641

Na základě poptávky ze dne 6.6.2018 na provedení restaurování 2 ks dřívků a 3 ks patek podstavců pod sochy na akci Sazená most ev.č. 24032-4 Vám nabízíme:

1. zrestaurování 2 ks dřívků podstavců pod sochy rozměrů 630*630*600 mm za jednotkovou cenu 31.000 Kč. Celkem 62.000 Kč

2. zrestaurování 3 ks patek podstavců pod sochy dle požadavků NPÚ za jednotkovou cenu 69800 Kč Celkem 209.400 Kč

3 Demontáž a zpětná montáž dřívků a patek za jednotkovou cenu 12500 Kč/ kus Celkem 37500 Kč

V případě že Vás nabídka oslovila, žádáme o zaslání objednávky, práce budou zahájeny do 21 dnů od obdržení a ukončeny do 30 dnů.

S pozdravem

V Praze 19.6. 2018

Patrik Čabla



Pavel Kaňkovský

Zápis o projednání zpětného použití pískovce z poprsních zídek mostu

„III/24032 Sazená – most ev.č. 24032-4“

konaného dne 6.6.2018

Při odstraňování vyztuženého betonového nástřiku z mostu bylo zjištěno, že poprsní zídky vlevo i v pravo nad 4. mostním otvorem jsou tvořeny výhradně z cihelného zdiva. Dále byl objeven betonový blok vlevo nad prvním mostním otvorem. Z těchto důvodů není možné zpětně použít 25% stávajícího pískovce. V těchto částech bude použito 100% nového pískovcového kamene. Při rozebírání a třídění pískovcového kamene z poprsních zídek bylo zjištěno, že stávající pískovec je tak těžce degradován, že nemůže být zpětně použit na zdění zídek. Pískovec obsahuje velké množství vnitřních trhlin, v rukách se drolí a nedá se opracovat. Z tohoto důvodu bylo ujednáno, že zpětně budou použity jenom kameny vykazující malou degradaci. Po kompletním (100%) rozebrání a přetřídění stávajících kamenů poprsních zídek bylo po prohlídce stavby konstatováno, že zpětně bude použito celkem 5% stávajícího pískovcového kamene. Tento kámen se dál v zídce nesmí shlukovat, tj. stávající kámen bude vždy obklopen novými kameny a vždy osazen na plocho. Skutečnost, že není možné zpětné použití pískovcového kamene, se projeví na úpravách těchto položek:

Položka č. 3 – poplatky za skládku

Položka č. 42 - Mostní opěry a křídla z lomového kamene na MC bude navýšena z původních 75% na 95% tj. objem nového pískovcového kamene.

Položka č. 43 - Přezdění opěr a křídel z kamenného zdiva bude snížena z původních 25% na 5% tj. objem zpětně použitého pískovcového kamene.

Termín dokončení díla nebude touto změnou ovlivněn.


S uvedeným souhlasí:

STRABAG a.s.: Ing. Marian Palúch


STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 196/21, 150 00 Praha 5
(234)

Zodpovědný projektant: Ing. Matěj Mikšovský

TDI:


Bc. Martin Mydlář
Technický Dozor Staveb, Engineering
Konzultace stavebních projektů

KSÚS:

Bc. Michal Štastný

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČO: 00023601

NPÚ:

Ing. Arch. Alena Rákosníková


Bc. Kateřina Stránská

AD:

Ing. Josef Jírotka


ATELIER PROJEKTOVÁNÍ
INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.
Opravní 74B
140 00 PRAHA 4 - Michle

Výše popsané práce nejsou zahrnuty do soupisu prací stavby III/24032 Sazená – most ev.č. 24032-4 a budou součástí ZBV.

Přílohy:

1. Fotodokumentace
2. Zápis ve Stavebním deníku ze dne 11.5.2018

Příloha č. 1 Fotodokumentace





Příloha č. 2 Zápisy ve Stavebním deníku

[illegible][illegible]

Zápis o projednání upřesnění rozměrů kleneb

„III/24032 Sazená – most ev.č. 24032-4“

konaného dne 12.6.2018

Po odstranění armovaného torkrétového nástřiku a po odtěžení zeminy na úroveň pátek kleneb byla provedena kontrola rozměrů kleneb a to měřickým pásmem nataženým po obvodu klenby (od paty k patě). Na základě měření bylo zjištěno, že délka obvodu kleneb je mírně odlišná od výměr z projektové dokumentace. Skutečně naměřené hodnoty jsou:

Obvod klenby v prvním mostním otvoru = 9,60 m (hodnota v PDPS = 9,1 m)

Obvod klenby ve druhém mostním otvoru = 10,6 m (hodnota v PDPS = 9,6 m)

Obvod klenby ve třetím mostním otvoru = 10,7 m (hodnota v PDPS = 10,0 m)

Obvod klenby ve čtvrtém mostním otvoru = 10,35 m (hodnota v PDPS = 10,0 m)

Na základě zápisu ve stavebním deníku ze dne 11.5.2018 bylo provedeno dne 26.4. geodetické měření po odtěžení paty klenby mostního otvoru č. 4 (viz příloha), které po vyhodnocení projektantem stavby ukázalo, že oproti předpokladu se pata klenby nacházela o cca 1,1 m níž oproti předpokladu.

Výše popsané skutečnosti vyplývající s upřesnění měření rozměrů kleneb ovlivní položky soupisu prací č. 1, 25, 36, 39, 57, 58, 61 a 67

K navýšení došlo upřesněním výměr po provedení ověření rozměrů kleneb, po odstranění torkrétového nástřiku a po provedení odtěžení násypů na paty kleneb. Hodnoty v PDPS byly stanoveny na základě geodetického zaměření před odstraněním torkrétového nástřiku a taktéž úroveň patek kleneb byla jenom předpokládána. Tyto práce nejsou součástí smlouvy o dílo a budou zahrnuty do ZBV stavby jako navýšení výše uvedených položek. Termín dokončení díla nebude touto změnou ovlivněn

S uvedeným souhlasí:

STRABAG a.s.:

Ing. Marian Palúch


STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(234)

Zodpovědný projektant: Ing. Matěj Mikšovský

Bc. Martin Mydlář
Technický Dozor Staveb, Engineering,
Konzultace stavebních projektů
TDI: [redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

TOP ÚLKA 1000 60 2100
K: 150000 1874/56
182 00 Praha 8:
(1)

KSÚS:

Bc. Michal Štastný

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

NPÚ:

Ing. Arch. Alena Rákosníková

Rákosníková
Bc. Kateřina Stránská Čtrnáctý

AD:

Ing. Josef Jírotka


ATELIER PROJEKTOVÁNÍ
INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.
Ottavův zábr 140 00 PRAHA 4 - MŮSTK
IČO: 00066001

Přílohy:

1. Geodetický protokol – zaměření kleneb
2. Zápis ve Stavebním deníku ze dne 12.6.2018

GEODETICKÝ PROTOKOL č. 15/18

Dne ..26.4.2018.. bylo provedeno ..zaměření skutečného stavu před rekonstrukcí..
na staveništi ..Most ev.č. 24032-4 přes Červený potok.. v úseku ..Sazená.. pro ..STRABAG, a.s..
Vytýčení bylo provedeno dle projektu ..B.2..
který vyhotovil ..Apis s.r.o.. dne ..červenec 2017.. pod čísl. ..3019/02..
Způsob stabilizace: ..nestabilizováno..
Seznam pevných bodů: ..vytyčovací síť stavby..
Souřadnicový a výškový systém: ..S-JTSK, Bpv..
Použité přístroje: ..TRIMBLE S3.. Počasí: ..20 st. C, zataženo..
Zaměřil: ..www.profigeo.info.. Stran: 3

Provedené práce

Bylo provedeno zaměření skutečného stavu klenby a římsy před rekonstrukcí.

Výkres v digitální formě je k dispozici na

<http://www.profigeo.info/dsn/sazena/zam-2>

Přílohy: seznam souřadnic - 1 strana
náčrt - 1 strana

Konhel f





Seznam souřadnic

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: BPV

Číslo bodu	Y	X	Z	Popis
1	748914,580	1017652,056	175,414	řínka horní
2	748914,416	1017651,356	175,423	řínka horní
3	748914,294	1017651,423	175,594	řínka horní
4	748913,955	1017651,692	175,629	řínka horní
5	748912,340	1017648,502	175,695	řínka horní
6	748912,336	1017649,171	175,659	řínka horní
7	748909,852	1017645,714	175,630	řínka horní
8	748905,557	1017648,575	175,611	řínka horní
9	748905,776	1017645,623	175,626	řínka horní
10	748905,490	1017645,513	175,598	řínka horní
11	748909,313	1017644,547	175,653	řínka horní
12	748905,386	1017645,427	175,652	řínka horní
13	748906,594	1017641,524	175,677	řínka horní
14	748906,732	1017642,185	175,661	řínka horní
15	748904,596	1017623,865	183,059	řínka horní
16	748904,304	1017629,120	183,054	řínka horní
17	748902,104	1017635,726	183,272	řínka horní
18	748901,780	1017635,565	183,240	řínka horní
19	748899,756	1017632,765	183,480	řínka horní
20	748899,450	1017632,300	183,460	řínka horní
21	748899,725	1017632,672	183,522	řínka horní
22	748899,261	1017632,256	183,502	řínka horní
23	748899,344	1017632,184	183,492	řínka horní
24	748898,885	1017632,550	183,450	řínka horní
25	748899,207	1017632,155	183,442	řínka horní
26	748898,837	1017632,424	183,372	řínka horní
27	748898,366	1017631,807	183,455	řínka horní
28	748898,395	1017631,276	183,415	řínka horní
101	748898,892	1017619,572	176,992	klenba
102	748898,307	1017619,837	177,262	klenba
103	748898,894	1017620,244	177,737	klenba
104	748899,277	1017621,056	178,180	klenba
105	748899,645	1017621,594	178,243	klenba
106	748901,374	1017622,113	178,175	klenba
107	748901,457	1017622,611	177,967	klenba
108	748901,657	1017622,514	177,762	klenba
109	748901,311	1017622,312	177,431	klenba
110	748901,292	1017622,572	177,013	klenba
111	748901,291	1017622,645	176,823	klenba

Příloha č. 2 Zápisy ve Stavebním deníku

Denníkazenní stavby	Pracovní	Pracovní
Stavba: Sazavský most, ul. č. 24032-4	UHL 003263	Datum: 12.6.2018
Přehled: Dělání, Zpracování +14C -127C		
Pracovní: 7MP (Palič, Hatan, Kováč, Janda, Hory)		
f. ZEPERKO - 5 pracovníků		
Víravak - 2 pracovníci		
Mechanizace: Drobek, Kubiš, el. nářadí		
Injektážní souprava s pístem, Auto-304		
Material: Pískovce, sádky, kámen, zdic, ml. faré, směr		
Pracovní doba: 7 ^h - 12 ^h hod.		
- Provádění zdění poprvé 2d1		
- Doba a složení regulačního kamene		
- Provádění inyeckce betonu mostu dle techn. předp.		
- Kontrola a oprava podlahy pod klenbami + doplnění		
- Provádění úklidu vřezů a materiálů pod mostem - opatření před očištění		
- Provádění úklidu stavebního odpadu a znečištění hladiny potoka		
- Zabezpečení stavby a opatření BOZP		
Závěr: Práce provedeny dle projektu a techn. předp. s ohledem na bezpečnost a ochranu životního prostředí. Stavba je v souladu s požadavky a předpisy. Práce byly provedeny v souladu s plánem a včas.		

Zápis o projednání tvaru a umístění chrličů

„III/24032 Sazená – most ev.č. 24032-4“

konaného dne 6.6.2018

Dne 11.5.2018 byly po odstranění armovaného torkrétového nástřiku na zábradelních zídkách nalezeny pozůstatky chrličů. Na základě požadavku NPÚ, byl proveden návrh nových chrličů, které budou umístěny nad 1,2 a 3 tím mostním otvorem vždy nad vrcholem kleneb na každé straně mostu. Chrliče budou umístěny v úrovni vozovky a budou zasahovat do odrazového obručníku. Celkem bude zhotoveno 6 nových chrličů na základě odsouhlaseného návrhu předloženého dnešního dne.

Vzhledem k tomu, že pozůstatky chrličů byly skryté pod torkrétovým nástřikem nebyli zahrnuti do soupisu prací v rámci zadávací dokumentace.

Výše popsané práce nejsou zahrnuty do soupisu prací stavby III/24032 Sazená – most ev.č. 24032-4 a budou součástí ZBV. Práce budou zahrnuty pod novou položkou č. 100x.

Termín dokončení díla nebude touto změnou ovlivněn.

S uvedeným souhlasí:

STRABAG a.s.:

Ing. Marian Palúch


STRABAG
STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(234)

Zodpovědný projektant: Ing. Matěj Mikšovský

TDI:


Bc. Martin Mydlář
Technický Dozor Staveb, Engineering,
Kontaktní adresní projektů
tel.: [redacted]
IC: [redacted]

KSÚS:

Bc. Michal Štastný


Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00065001 DIČ: CZ00065001

NPÚ:

Ing. Arch. Alena Rákosníková


Bc. Kateřina Štránská "Štránská"

AD:

Ing. Josef Jírotka



ATELIER PROJEKTOVÁNÍ
INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.
Gonradův 248
140 00 PRAHA 4 - Řečkovice

Přílohy:


1. Návrh chrliče - odsouhlasený
2. Fotodokumentace nalezených pozůstatků chrličů
3. Zápis ve Stavebním deníku ze dne 11.5.2018

Příloha č. 1 Návrh chrliče – odsouhlasený

VERZE 3.0.0.0
MATERIÁL KOBES



4.6.2018



Příloha č. 2 Fotodokumentace





Příloha č. 3 Zápisy ve Stavebním deníku

TOTAL POLYMER 132/292	11.5.2006
FOOT PRINTS: 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908.	

[illegible]

Licence [redacted]

Památka:

Umístění:

autor

Dobové určení: renesance

Materiál kámen kocberský pískovec

Vlastník

Investor

Závazné stanovisko

Termín akce VII.18

Termín prací: pravni polovina 07/2018

Dne 4.6.2018

Petr Vítvá

Petr Vitvar ak. soch.

dič:



COR INTERIORS s.r.o.

Polská 1352 / 32

120 00 Praha 2 - Vinohrady

Nabídka č. 072/2018

Na základě poptávky ze dne 24.5.2018 na provedení dodávky a montáže 6 ks pískovcových chrličů na akci Sazená most ev.č. 24032-4 vám nabízíme:

1. Dodávku standardního chrliče z božanovského pískovce dle technického výkresu za cenu 28.500,- Kč/kus včetně dopravy.

Celkem 6 ks - 171.000 Kč

2. Provedení prostupu kamennou zábradelní zídkou pro osazení mostního chrliče za cenu 4.500,- Kč/kus

Celkem 6 ks - 27.000,- Kč

3. Osazení chrliče na vápeno-cementovou maltu za jednotkovou cenu 7.800,- Kč/kus.

Celkem 6 ks - 46.800,-Kč

Celková cena za provedení Vámi poptávané zakázky v termínu 8/2018 činí **244.800,- Kč bez DPH.**

Ing. Radek Bulva
Jednatel



COR INTERIORS s.r.o.
Polská 1352/32, 120 00
Praha 2 - Vinohrady
IČ: 276 44 014

Praha 5.6.2018

Nabídka číslo : 01/ 2018

Lapum s.r.o.

Molákova 594/16

Praha – 8

186 00

Ičo.: 06610641

Dič.: CZ 06610641

Na základě poptávky ze dne 24.5.2018 na provedení dodávky a montáže 6 ks pískovcových chrličů na akci Sazená most ev.č. 24032-4 Vám nabízíme:

- 1. Dodávku standardního mostního chrliče z božanovského pískovce za jednotkovou cenu 24.500 Kč/kus včetně dopravy. Celkem 6 ks = 147.000 Kč**
- 2. Montáž standardního chrliče na vápenno cementovou maltu za jednotkovou cenu 4.500 Kč/kus. Celkem 6 ks = 27.000 Kč**

V případě že Vás nabídka oslovila, žádám o zaslání objednávky pro zadání chrličů do výroby.

Předpokládaný termín montáže 08/2018 bude upřesněno min 14 dní předem. Výroby chrličů 21 dnů.

S přátelským pozdravem

MgrA Patrik Čabla


Podpis:

V Praze 4.6. 2018



Pavel Kaňkovský

Podpis :



**Zápis o projednání dopisu Povodí Vltavy ze dne 19.7.2018 značky
38623/2018-254**

„III/24032 Sazená – most ev.č. 24032-4“

konaného dne 25.7.2018

Na základě dopisu Povodí Vltavy a schválené výkresové dokumentace byl odsouhlaseno provedení úprav týkající se odláždění koryta Bakovského potoka pod 4 tým mostním otvorem a úprava zídky na hranici pozemku KSUS a Murínová.

Popsané práce nejsou zahrnuty do soupisu prací stavby III/24032 Sazená – most ev.č. 24032-4 a budou součástí ZBV. Změna ovlivní položky soupisu prací č. 25, 41, 45, 49, 50, 60 a budou vytvořeny nové položky 100x týkající se koncové klapky DN200, odpadového potrubí a likvidace panelů.

Se zápisem souhlasí:

STRABAG a.s.:

Ing. Marian Palúch

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(234)

Zodpovědný projektant: Ing. Matěj Mikšovský

TOP CON SERVIS s.r.o.
Ke Stírce 1824/56
18200 Praha 8
(1)

TDI:

Bc. Martin Mydlář
Technický Dozor Stavební Engineering,
Konzultace stavebních projektů

tel.:

IC:

e-mail:

KSÚS:

Bc. Michal Štastný

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (58)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

NPÚ:

Ing. Arch. Alena Rákosníková

Rákosníková

Bc. Kateřina Stránská Kránská

AD:

Ing. Josef Jírotka

PROJEKTANT
STŘEDOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
ZBOROVSKÁ 11
150 21 PRAHA 5
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001



Jírotka

Přílohy:

1. Dopis Povodí Vltavy ze dne 19.7.2018
2. Výkresová dokumentace – odsouhlasena úprava 4. mostního pole



Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5

TEL.
FAX:

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
Dir. TC, Oblast Mosty
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
38623/2018-254

VYŘIZUJE/ LINKA
Ing. Jiří Poes/283

DATUM
19.7.2018

VĚC:

Vyjádření k úpravám odláždění koryta Bakovského potoka pod mostním otvorem č. 1 a č. 4 stavby: „III/24032 Sazená – most ev.č. 24032-4“

Při kontrolním dni stavby vznesli zástupci NPÚ následující požadavek: pro dosažení dojmu komplexnosti z celkové rekonstrukce mostu ev.č. 24032-4 je nezbytné, aby byly stávající panely z pod prvním mostního otvoru odstraněny a nahrazeny dlažbou tak, jak bylo uvažováno v projektu. Po projednání požadavku se zástupci NPÚ akceptujeme jejich požadavek a tímto vyjádřením bereme zpět zápis úsekového technika Ing. Jiřího Poese ve stavebním deníku ze dne 19.4.2018, umožňující vzhledem k dobrému technickému stavu ponechání původní dlažby (betonové panely) pod prvním mostním otvorem, která je součástí mostní konstrukce.

Po odtěžení zeminy pod čtvrtým mostním otvorem na patu klenby bylo zjištěno, že úroveň spodní paty klenby se nachází pod úrovní hladiny 5 ti leté vody. Z tohoto důvodu bylo ujednáno dopracování projektové dokumentace, která bude řešit úpravu koryta Bakovského potoka i pod tímto otvorem. Společně s touto úpravou projektant vyřešil i úpravu sousedícího pozemku paní Murínové, kde je nutné provést úpravy projektové dokumentace z důvodu umožnění přístupu pro provádění revizí klenby čtvrtého mostního otvoru správcem stavby KSUS.

Dne 20.6.2018 na kontrolním dnu stavby předložil projektant k odsouhlasení projektovou dokumentaci návrhu úpravy před a pod čtvrtým mostním otvorem spočívající v doplnění dlažby z lomového kamene do betonového lože, provedením odvodnění prostoru čtvrtého pole mostu pomocí potrubí ze žabí klapkou a provedením revizních schodišť, které budou z důvodu dosažení uceleného vzhledu provedeny z lomového kamene stejného jako koryto potoka. Taktéž bude z důvodu revize mostu provedeno odláždění i u pozemku paní Murínové. S předloženou upravenou projektovou dokumentací týkající se čtvrtého pole mostu správce toku souhlasí.

S pozdravem

Ing. Josef Holubička
vedoucí provozního střediska PS 5
Vltava kaskáda

Co: vlastní



Povodí Vltavy,
státní podnik
závod Dolní Vltava

19

Grafická 36, 150 21 Praha 5

Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953
DIČ CZ70889953

**Zápis o projednání dopisu Povodí Vltavy ze dne 19.7.2018 značky
38623/2018-254 – Fotodokumentace současný stav**

„III/24032 Sazená – most ev.č. 24032-4“



Výztuž podkladu pro izolaci

„III/24032 Sazená – most ev.č. 24032-4“

Na základě zápisu projektanta stavby pána Ing. Matěje Mikšovského do stavebního deníku ze dne 20.6.2017 (viz příloha) byla doplněna do desky podkladu pro izolaci výztuž průměru 8 mm v rastru 150 x 150 mm (viz foto)

Popsané práce nejsou zahrnuty do soupisu prací stavby III/24032 Sazená – most ev.č. 24032-4 a budou součástí ZBV. Vzhledem k tomu, že se položka v soupisu prací nenachází, bude vytvořena nová položka 100x

Přílohy:

1. Stavební deník ze dne 20.6.2018
2. Fotodokumentace

Příloha č. 1 SD ze dne 20.6.2018

Denní záznam stavby: Sazená most ev. č. 24.032-4	List č. 00326A	Datum:
Počasí: Jaro, slunečno +18°C		20.6.2018
Pracovníci: TDP, Blahoslav, Korman, Doud		střední
1. ZEBEKO - 7 pracovníků		
2. Jirásek - 4 pracovníci		
Mechanizace: Dobrá mčn a el. nářadí		
Traktor bagr, Auto sklápěčka 1x		
Pracovní doba: 7 ⁰⁰ - 12 ⁰⁰ , 13 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ hod		
Pověření práce:		
ZÁPIS PROJEKTNÍH RDS:		20.6.2018
PO ODTEŽENÍ ZÁSTROVÝCH VESTEV A ODHALENÍ PUBŮ KLENŮ BYLA ZJIŠTĚNA DEGRADACE KLENŮ NÍCH KAMENŮ. S OHLEDY NA STAV KAMENŮ PROJEKTANT POŽADUJE DOPLNĚNÍ VÝZTUŽE DO PODKLADNÍ DESKY POD IZOLACI. NAVRHLUJE SE VLAŽENÁ VÝZTUŽ Ø 8 v RASTRU 150mm x 150mm. TOTO OPATŘENÍ BUDE MÍT PŘÍZNIVÝ DOPAD NA ZMENŠENÍ ZATÍŽENÍ (LEPŠÍ ROZNOŠENÍ) NA DEGRADOVANE KAMENY.		
24 KSÚS SK: [signature]		
TDI: Kypelík [signature]		

Příloha č. 2 Fotodokumentace



Pokácení Lípy malolisté

„III/24032 Sazená – most ev.č. 24032-4“

Na základě žádosti objednatele KSÚS ze dne 16.7.2018 o vydání povolení ke kácení Lípy malolisté a povolení vydaného Obecním úřadem Sazená ze dne 16.7.2018 došlo k pokácení Lípy.

Popsané práce nejsou zahrnuty do soupisu prací stavby III/24032 Sazená – most ev.č. 24032-4 a budou součástí ZBV. Vzhledem k tomu, že se položka v soupisu prací nenachází, bude vytvořena nová položka 100x

Přílohy:

1. Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les od KSÚS Středočeského kraje
2. Povolení ke kácení dřevin Obec Sazená
3. Fotodokumentace

Příloha č. 1 Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les od KSÚS Středočeského kraje

Oznámení

o kácení dřevin rostoucích mimo les

v souladu s § 8 odst. 2 nebo 4 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona).

Jméno žadatele:	Krajská správa a údržba silnic			
Adresa, PSČ:	Středočeského kraje, příspěvková organizace (110)			
Datum narození nebo IČ:	Zborovská 11 150 21 Praha 5 ICO: 00066001 DIČ: CZ00066001			
Telefon:	[redacted]			
E-mail:	[redacted]			
Žádám o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (viz Poučení), v katastrálním území: Sazená				
Č.	Druh dřeviny	Počet	Obvod kmene 130 cm nad zemí (zapojený porost m ²)	Č. pozemku KN* PK*
1.	Lípa malolistá (Tilia cordata)	1	245	1245
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Odůvodnění kácení dřevin:

Torzo se nachází na násypovém tělese mostu č. 24032-4 v Sazeně. Torzo je neživé s nestabilním kořenovým systémem. Torzo lípy se jeví jako neživé již odlumelé, na daném stanovišti bez perspektivy, doporučuji odstranit, hrozí pád.

Stručný popis umístění dřevin a jejich situační zakres: Torzo se nachází na násypovém tělese mostu č. 24032-4 v Sazeně.

Ke kácení dřevin podle § 8 odst. 4 zákona (zřejmě a bezprostřední ohrožení života či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu) dokládám následující skutečnosti nasvědčující tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup:

Vlastnické právo či nájemní nebo užívatelský vztah k příslušným pozemkům dokládám*:

- a) výpisem z katastru nemovitostí
- b) kupní smlouvou s vyznačenými právními účinky (nastávající dnem vkladu do KN)
- c) nájemní smlouvou
- d) písemným souhlasem vlastníka pozemku/pozemků

*) nehodící se škrtněte

Výše uvedené neplatí při postupu podle § 8 odst. 4 zákona, při kácení dřevin prováděném při údržbě břehových porostů v rámci správy vodních toků, dále při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav.

Dne: 16. 7. 2018

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (118)
příspěvková organizace Podpis žadatelů:
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Poučení:

Pokud jsou dřeviny součástí významného krajinného prvku (VKP), musí ten, kdo zamýšlí provést zásah do VKP tím, že chce pokácet dřeviny v něm rostoucí, požádat podle § 4 odst. 2 zákona, odbor životního prostředí o vydání závazného stanoviska.

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje

- a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
- b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m²,
- c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin³⁾,
- d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Oznámení o kácení dřevin se podává:

1. Ke kácení dřevin z důvodů pěstitelských, tj. za účelem obnovy porostů, nebo při provádění výchovné probírky porostů, a z důvodů zdravotních, nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů. Kácení z těchto důvodů však musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění.
2. Ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. V případě kácení dřevin podle § 8 odst. 4 zákona doloží oznamovatel skutečnost nasvědčující tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup.

OBECNÍ ÚŘAD SAZENÁ

IČO: 00234869, Sazená 1, 273 24 Velvary, e-mail: ou.sazena@seznam.cz

vyřizuje: Dana Knoflíčková
telefon: [REDACTED]

Sazená dne:
16.7.2018

Jméno a adresa žadatele:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Věc: Povolení ke kácení dřevin podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Sazená, jako orgán ochrany přírody věcně příslušný podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává žadateli

p o v o l e n í

podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona

k pokácení lípy malolisté, která se nachází na pozemku parcelní číslo 1245 v k.ú. Sazená.

O d ů v o d n ě n í

OÚ Sazená obdržel žádost o povolení pokácení lípy malolisté na pozemku parc.č. 1245 v k.ú. Sazená. Bylo zjištěno, že se jedná o neživé torzo stromu s nestabilním kořenovým systémem na násypovém tělese mostu, na daném místě bez perspektivy, hrozí jeho pád. Vzhledem k výše uvedenému orgán ochrany přírody a krajiny rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání, ve ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení.


Blanka Šedivá
starostka obce

Rozdělovník:
Účastníci řízení
Spis

O B E C N Í N Á
273 24 V E L V A R Y
IČO: 00234869

Příloha č. 3 Fotodokumentace





Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

STRABAG a.s.
Ing. Karel Frankota
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

Tel. [REDACTED]

v Kladně 19.07.2018

Akce: III/24032 Sazená – most ev.č. 24032-4 přes Červený potok

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 136/00066001/2017, odst 6.6:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“) a interních předpisů Objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:

1. Po odstranění torkretového nástřiku byly objeveny podélné trhliny v klenbách, které mají vliv na únosnost konstrukce. Po projednání se zástupci památkové péče byl dohodnut princip opatření. Je třeba, aby projektant navrhl typ a umístění dodatečné výztuže kleneb a garantoval jejich požadované parametry.
2. Pod vrstvou tokretu byly uchovány podstavce pod sochy z masivního pískovce, které se skládají z dříku, patek a hlav. Dle požadavku NPU Praha bude nutné provést jejich restauraci v maximální možné míře.
3. Pískovcové zdivo poprsních zdí, které bylo zakryto torkretem je po odkrytí vyhodnoceno jako degradované, nevyhovující pro zpětné použití. Proti původnímu předpokladu bude třeba na opravu poprsních zdí použít nový materiál prakticky až ze 100%.
4. Zhotovitelem byl TDI a zástupce investora informován o odlišné výměře reálných kleneb mostu proti zadávací dokumentaci a proto i větší potřebě materiálu na jejich sanaci. Proto bylo provedeno geometrické zaměření N.K. a stanovení přesné výměry kleneb, tj. doměrků.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

5. Po odkrytí torkretového nástřiku byly objeveny zbytky historických chrličů, se kterými PD neuvažovala. Podle požadavku NPÚ budou chrliče v počtu 6ks obnoveny. Tvar, počet a umístění bude zpracován do RDS stavby.
6. Došlo k provedení průzkumu a odkrytí 4. mostního pole, které bylo v nedávné historii zasypáno a skryto pod vrstvou navážky a odpadů. Po dohodě s NPÚ a správcem toku, Povodí Vltava s.p. byly odsouhlaseny úpravy a opatření k zachování a funkčnosti tohoto prostoru. Řešení úprav bude zpracováno v RDS stavby.
7. Na základě žádosti projektanta RDS a vyjádření AD bude doplněna výztuž v žb. desce pod hydroizolací mostu.
8. Na žádost zástupce KSÚS bude odstraněno torzo lípy stojící na kraji silničního tělesa, těsně vedle opravovaného křídla mostu. Možnost odstranění bude posouzena dendrologem a odsouhlasena zástupcem obce Sazená.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (SB)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001



Bc. Michal Šťastný
Mostní technik KSÚS SK_Kladno