

**NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI  
NUTNO VYRÁBĚT AŽ NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ PŘÍMO NA STAVBĚ  
VÝROBNÍ VÝKRESY A VZORKY MATERIÁLŮ PŘEDKLÁDAT ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ**

Výrobky budou dodány včetně potřebných podkonstrukcí (jako jsou např. OSB desky a podkladní latě pro jejich připevnění), systémových podložek (např. Delta Trella), spojovacích a kotvicích prvků, příponek, atd. Kotvení bude provedeno dle příslušných ČSN a technických listů výrobce. Součástí dodávky bude návrh kotvicích prvků.

Všude, kde klempířské práce navazují na jiné stavební kce (střechy, balkóny, atd.) musí být plech podložen separační fólií v kvalitě Delta Trella.

Všechny prvky musí být dodány s atesty na požadované vlastnosti.

**Klempířské prvky provádět v souladu s ČSN 73 3610 a předpisy a normami z ní dále vyplývajícími.  
Je nutné dodržet dilatační úseky použitých materiálů dle platných ČSN a technických listů výrobce.**

AKCE

## Nová fasáda a zateplení budovy Terapeutické komunity

Gen. Eliáše 483, Kladno Dubí

INVESTOR

PARÉ

Zařízení sociální intervence Kladno  
Jana Palacha 1643  
272 01  
Kladno

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

AUTORIZACE

archiw studio s.r.o.  
Moskevská 2996, Kladno

Ing.arch. Jakub Wyderka  
wyderka@archiw.cz  
+420 731 564 547

STUPEŇ DOK.

DATUM

DPS

06/2025

NÁZEV VÝKRESU

Klempířské prvky

D.1.4

## Klempířské prvky

ID	Popis	m.j.	množství
K01A	<b>Demontáž parapetů oken (ostění š 180 mm)</b>	bm	37,72
	demontáž stávajících parapetů	ks	29
K01B	<b>Parapety pro ostění š 340 mm</b>	bm	37,72
	dodávka a montáž nových parapetů hliník tl. 2 mm barva dle předloženého vzorníku (elox sv.bronz) včetně systémových bočních krytek RŠ 450	ks	29
K02	<b>Okapový svod stávající - demontáž + zpětná montáž</b>	bm	31,5
	kulatý, včetně žlabových kotlíků včetně kotvení (delší fasádní kotvy) demontáž zpětná montáž včetně úprav napojení	ks	4
K03	<b>Krycí okapnička zateplení - římsa</b>	bm	65,5
	dodávka a montáž nového oplechování krytí zateplení pod okapními žlaby včetně kotvicích prvků barva tmavě bronzová/hnědá - bude upřesněno na stavbě RŠ 370		
K04	<b>Krycí okapnička zateplení - štít</b>	bm	3,0
	dodávka a montáž nového oplechování krytí zateplení v části štítové stěny bez okapního žlabu včetně kotvicích prvků barva tmavě bronzová/hnědá - bude upřesněno na stavbě RŠ 400		

