


# PŘEKLADY

VYPRACOVAL	HIP	KONTROLOVAL	OPRÁVNĚNÁ OSOBA		ČÍSLO VÝTISKU
Pavel Šustr	Pavel Šustr	Bc. Luděk Nedělka	Ing. Milan Oplíšťil		
STAVEBNÍK	Hotelová škola Poděbrady, příspěvková organizace Komenského 156/7, 290 01 Poděbrady			DATUM 06/2023	
NÁZEV AKCE	PD – Modernizace školních kuchyněk – HŠ Poděbrady			REVIZE	
NÁZEV ČÁSTI	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			ÚČEL D P S	FORMÁT
				MĚŘÍTKO	
				KÓTY V MM	
OBSAH VÝKRESU	PŘEKLADY			INT. ČÍSLO i23002220	POŘ. ČÍSLO D.1.1.19

SCHEMA / OBRÁZEK	POPIS	POČET	POZNÁMKA
<div>NENOSNÉ POROBETONOVÉ PŘEKALDY</div> <div>- TECHNOLOGIE DLE ZDÍCIHO STĚNOVÉHO SYSTÉMU</div> <div>- VYROBENO Z POROBETONU</div> <div>- OCELOVÉ VÝZTUŽE A ŽÁLIVKOVÉHO BETONU (MIN C16/20)</div> <div>- MINIMÁLNÍ ULOŽENÍ JE 100 MM (TL. ZDIVA 100+125 MM, A MIN 150 MM (TL. ZDIVA 150 A 200 MM))</div> <div></div> <div>PŘ.01 PŘ.02 PŘ.03 PŘ.04 PŘ.05 PŘ.06</div> <div>DĚLKA 1200 1000 1500 1200 1000 1000</div> <div>VÝŠKA 250 250 250 250 250 250</div> <div>ŠÍŘKA 125 150 150 150 100 125</div> <div>2 KS 1 KS 2 KS 4 KS 1 KS 2 KS</div> <div>PŘESNÉ ROZMĚRY A POČTY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!</div>			
<div>Před výrobou budou všechny rozměry přeměřeny na stavbě, výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby.</div> <div>Použité materiály, odstíny a detaily provedení budou odsouhlaseny investorem na vzorcích. Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických požadavků výrobců použitých materiálů.</div>			