

SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

OBJEDNATEL:		KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE p.o. ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5		ZHOTOVITEL:		AFRY CZ s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afry.cz	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		PROJEKTANT:		KONTROLOVAL:	
Ing. MICHAL MARVAN		ING. IRENA HRNČÍŘOVÁ		ING. VLADIMÍR KOŠAN		ING. VLADIMÍR KOŠAN	
NÁZEV PROJEKTU:							
III/24513 Rostoklaty, most ev. č. 24513-1							
ČÁST:		OBJEKTY DRAH					
STAVEBNÍ OBJEKT:		SO 675 - PŘELOŽKY KABELŮ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ					
PŘÍLOHA:		SOUPIS PRACÍ					
KRAJ:	STŘEDOČESKÝ KRAJ	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:		ČÍSLO PARE:		
DATUM:	07/2025	D		4			
STUPEŇ:	PDPS						
MĚŘÍTKO:	-						
Č. ZAKÁZKY:	2020_0061						

SOUPS/PR/2023/08										SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET					SO 675		
Stavba: III/24513 Rostoklaty, most ev. č. 24513-1										CELKEM:					0,00 Kč		
SO/PS: SO 675 Přeložky kabelů zabezpečovacího zařízení										Vložit položku		Vložit Díl		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu			
Kategorie monitoringu: D.1.2 Sdělovací zařízení										Klasifikace SO/PS: 828					7		
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace										ISPROFIN:							
Majetek: SŽ										Označení (S-kód):							
Zahájení realizace SO/PS:										Zpracovatel:					Cenová úroveň: 2024		
Ukončení realizace SO/PS.										KTA technika, s.r.o., Klatovská třída 100, Plzeň					Datum zpracování: 25.9.2024		
										ISPROFIN: 0							
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu						MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
																Jednotková	Celkem
Díl: 2 Pokládka, montáž																	
1	75A161	1	OTSKP24	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA						KMPÁR	6,405	0			0,00 Kč		
				z výkresu č. 2, 3 a TZ													
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě													
2	75A247	1	OTSKP24	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ						KMPÁR	6,405	0	0,00		0,00 Kč		
				z výkresu č. 2, 3 a TZ													
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě													
3	75A248	1	OTSKP24	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ						KMPÁR	7,320	0	0,00		0,00 Kč		
				z výkresu č. 2 a TZ													
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě													
4	75A332	1	OTSKP24	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ						KUS	2,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z výkresu č. 2, 3 a TZ													
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě													
5	R75G510	1	R	ULOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...						PÁR	122,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z TZ													
				Práce spojené s měřením stejnosměrných parametrů dle platné metodikyMěřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..													
6	R75G520	1	R	ULOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...						PÁR	2,000	0	0,00		0,00 Kč		
				z TZ													
				Práce spojené s měřením izolačního stavuMěřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy..													
7	R015310	917	R	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘISTR. - AL, CU A VZ. KOVY), VČETNÉ DOPRAVY						T	0,390	0	0,00		0,00 Kč		
				z TZ													
				1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem 3. Způsob měření: (měrná jednotka - nejčastěji Tuna) určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.													
Součet za Díl										Pokládka, montáž					0,00 Kč		
Díl: O										Ostatní							
8	R29611	1	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR						HOD	16,000	0	0,00		0,00 Kč		

ISPROFIN: 0											
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				z TZ							
				Odborný dozor správce zařízení							
				KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE							
9	R75E226	1	R		HOD	18,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Pomocné geodetické práce při stavbě. Vytýčení hranic pozemků, stavební vytyčení liniových objektů inženýrských sítí (stávajících i projektovaných), vyhotovení veškerých podkladů pro geodetickou dokumentaci, geometrické plány,....							
				OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ							
10	R02944	1	R		KPL	1,000	0	0,00		0,00 Kč	
				z TZ							
				Položka zahrnuje:							
				- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
Součet za Díl					Ostatní						0,00 Kč